



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de
Infraestrutura



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/F052.3B4F.152C.33EE/8E6F4613>
Código verificador: **F052.3B4F.152C.33EE** CRC: **8E6F4613**

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 2/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO
Dimensão : 11,016 KM Bonificação : 15,00%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	91000.CCU	Fornecimento de insumo - Emulsão asfáltica para imprimação	T	128,890	3.773,32	486.343,21
CPU	01.00.00.002	91001.CCU	Fornecimento de insumo - RR-1C	T	22,310	3.869,49	86.328,32
CPU	01.00.00.003	91003.CCU	Fornecimento de insumo - Massa asfáltica comercial (CBUQ)	T	11.964,500	600,88	7.189.228,76
Total do Grupo:							7.761.900,29

02 - TRANSPORTES DE MATERIAIS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	02.00.00.001	91006.CCU	Transporte terrestre de insumo Betuminoso em Rodovia Pavimentada: Emulsão asfáltica para imprimação	T	128,890	142,75	18.399,05
CPU	02.00.00.002	91007.CCU	Transporte terrestre de insumo - Rodovia Pavimentada - RR-1C	T	22,310	142,75	3.184,75
Total do Grupo:							21.583,80

03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	03.00.00.001	91005.CCU	Mobilização e desmobilização de Máquinas, equipamentos e Veículos	UN	1,000	35.707,36	35.707,36
Total do grupo:							35.707,36
Total geral do orçamento:							7.819.191,45

Importa o presente orçamento em sete milhões e oitocentos e dezenove mil e cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos.

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 2/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO
Dimensão : 11,016 KM Bonificação : 15,00%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/KM
FORNECIMENTO DE MATERIAL	99,2673	7.761.900,29	704.602,42
TRANSPORTES DE MATERIAIS	0,2760	21.583,80	1.959,31
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,4567	35.707,36	3.241,41
Total geral	100,0000	7.819.191,45	709.803,14

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 3/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : DESLOCAMENTO DE POSTES E REDE ELETRICA
Dimensão : 11,016 KM Bonificação : 15,00%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - INSTALAÇÕES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01		Deslocamento de Rede				
CPU	01.01.00.001	29181.CCU	RELOCAÇÃO DE POSTES E REDE ELETRICA	UN	71,000	5.321,40	377.819,40
Total do grupo:							377.819,40

Total geral do orçamento:	377.819,40
----------------------------------	-------------------

Importa o presente orçamento em trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos.

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 3/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : DESLOCAMENTO DE POSTES E REDE ELETRICA
Dimensão : 11,016 KM Bonificação : 15,00%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/KM
INSTALAÇÕES	100,0000	377.819,40	34.297,33
Total geral	100,0000	377.819,40	34.297,33

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 4/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Dimensão : 8,000 MES Bonificação : 29,58%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01		Parcela fixa				
CPU	01.01.00.001	ADM01.CCU	Gerência técnica	MES	7,000	83.712,19	585.985,33
CPU	01.01.00.002	ADM02.CCU	Gerência Administrativa	MES	7,000	32.848,80	229.941,60
	01.02		Parcela vinculada				
CPU	01.02.00.001	ADM03.CCU	Equipe de controle de serviço e Acompanhamento de obra	MES	7,000	74.300,87	520.106,09
Total do grupo:							1.336.033,02
Total geral do orçamento:							1.336.033,02

Importa o presente orçamento em hum milhão e trezentos e trinta e seis mil e trinta e três reais e dois centavos.

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 4/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Dimensão : 8,000 MES Bonificação : 29,58%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0000	1.336.033,02	167.004,13
Total geral	100,0000	1.336.033,02	167.004,13

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 5/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : EQUIPE AMBIENTAL
Dimensão : 1,000 MES Bonificação : 29,58%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - COMPONENTE AMBIENTAL

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01		Equipe Ambiental				
CPU	01.01.00.001	AMB01.CCU	Equipe Ambiental	MES	1,000	111.881,50	111.881,50
Total do grupo:							111.881,50
Total geral do orçamento:							111.881,50

Importa o presente orçamento em cento e onze mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos.

Julie Alves da Silva
Engenheira Florestal
CREA: 33469



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 5/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : EQUIPE AMBIENTAL
Dimensão : 1,000 MES Bonificação : 29,58%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
COMPONENTE AMBIENTAL	100,0000	111.881,50	111.881,50
Total geral	100,0000	111.881,50	111.881,50

Julie Alves da Silva
Engenheira Florestal
CREA: 33469



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 6/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : PARADA DE ÔNIBÚS
Dimensão : 1,000 UN Bonificação : 29,58%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - MOVIMENTO DE TERRA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	01.00.00.001	4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	M3	2,570	101,18	260,03
DNIT-353	01.00.00.002	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	1,520	25,13	38,20
Total do Grupo:							298,23

02 - INFRAESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	02.00.00.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	0,180	850,32	153,06
DNIT-353	02.00.00.002	3107995	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	4,800	189,47	909,46
DNIT-353	02.00.00.003	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	22,400	17,58	393,79
DNIT-353	02.00.00.004	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	2,170	914,69	1.984,88
DNIT-353	02.00.00.005	2306248	Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²	M3	0,230	861,76	198,20
DNIT-353	02.00.00.006	2306239	Estaca barrete escavada com uso de fluido estabilizante - confecção	M3	1,130	505,95	571,72
DNIT-353	02.00.00.007	2306076	Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação	KG	65,200	17,20	1.121,44
DNIT-353	02.00.00.008	0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	KG	12,600	17,74	223,58
Total do Grupo:							5.556,07

03 - SUPERESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	03.00.00.001	CPU35614	PLACA BASE DE ANCORAGEM DO PILAR METÁLICO DE 150x150MM COM 4 CHUMBADORES DE 12MM	UN	16,000	109,59	1.753,44
CPU	03.00.00.002	CPU35615	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO - FECHAMENTOS LATERAIS DA ESTRUTURA	M2	15,500	405,53	6.285,72
CPU	03.00.00.003	CPU35616	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	M	40,960	122,73	5.027,02
CPU	03.00.00.004	CPU35617	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	M	130,980	242,34	31.741,69
Total do Grupo:							44.807,87



Relatório de Orçamentos Agrupados

04 - COBERTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	04.00.00.001	CPU35618	COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA ARQUEADA AUTOPORTANTE EM AÇO PRÉ-PINTADA	M2	40,000	568,16	22.726,40
Total do Grupo:							22.726,40

05 - PAVIMENTAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	05.00.00.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	1,250	850,32	1.062,90
CPU	05.00.00.002	CPU38527	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_01/2024	M3	2,000	1.305,16	2.610,32
Total do Grupo:							3.673,22

06 - PINTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	06.00.00.001	5300994	Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm	M2	31,160	12,95	403,52
DNIT-353	06.00.00.002	2419704	Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 70 µm	M2	24,960	40,82	1.018,87
DNIT-353	06.00.00.003	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	2,880	65,55	188,78
Total do grupo:							1.611,17
Total geral do orçamento:							78.672,96

Importa o presente orçamento em setenta e oito mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos.

 Edilson Rotondano
 Engenheiro Civil
 CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 6/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : PARADA DE ÔNIBÚS
Dimensão : 1,000 UN Bonificação : 29,58%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/UN
MOVIMENTO DE TERRA	0,3791	298,23	298,23
INFRAESTRUTURA	7,0622	5.556,07	5.556,07
SUPERESTRUTURA	56,9546	44.807,87	44.807,87
COBERTURA	28,8872	22.726,40	22.726,40
PAVIMENTAÇÃO	4,6690	3.673,22	3.673,22
PINTURA	2,0479	1.611,17	1.611,17
Total geral	100,0000	78.672,96	78.672,96

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 7/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : ELABORAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA OBRA
Dimensão : 1,000 MES Bonificação : 15,00%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	CPU39503	ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	MES	1,000	29.828,67	29.828,67
Total do grupo:							29.828,67

Total geral do orçamento:							29.828,67
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Importa o presente orçamento em vinte e nove mil e oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos.

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 7/2026
Data orçamento : 20/02/2026
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : ELABORAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA OBRA
Dimensão : 1,000 MES Bonificação : 15,00%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	100,0000	29.828,67	29.828,67
Total geral	100,0000	29.828,67	29.828,67

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 8/2026
 Data orçamento : 01/10/2025
 Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
 Versão : OBRAS E SERVIÇOS
 Dimensão : 11,016 KM Bonificação : 29,58%
 Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
 Fonte de recurso :
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	10009.CCU	Canteiro de Obra, com instalações provisórias em madeira, contendo instalações elétricas e hidrosanitárias (contando com ligações provisórias), escritório e seção técnica, refeitório e cozinha, banheiros e vestiários, ambulatório, alojamentos, laboratório, area de recreação, almoxarifado, depósito de cimento, oficina, topografia, guarita, com área total coberta e descoberta de 1.988,44 m ² , com todas as instalações e proteções	M2	1.988,440	523,92	1.041.783,48
CPU	01.00.00.002	10003.CCU	Placa de obra em lona com impressão digital padrão 12m ² com estrutura metálica - fornecimento e instalação	UN	2,000	8.730,06	17.460,12
CPU	01.00.00.003	TOTEM.CCU	TOTEM IDENTIFICAÇÃO DE RAMAL EM ESTRUTURA DE CONCRETO	UN	1,000	12.907,81	12.907,81
DNIT-353	01.00.00.004	5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	2.700,000	5,16	13.932,00
Total do Grupo:							1.086.083,41

02 - TERRAPLANAGEM

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	02.00.00.001	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	20.051,030	1,14	22.858,14
DNIT-353	02.00.00.002	5502986	Expurgo de jazida	M3	5.728,870	6,41	36.722,06
CPU	02.00.00.003	4915669A.CCU	Remoção mecanizada de material de camada vegetal	M3	9.283,430	8,84	82.065,52
DNIT-353	02.00.00.004	5502161	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	M3	9.714,470	7,98	77.521,47
DNIT-353	02.00.00.005	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	M3	5.314,170	2,27	12.063,14
DNIT-353	02.00.00.006	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em leito natural	TKM	37.267,180	1,26	46.956,65
DNIT-353	02.00.00.007	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	TKM	693.742,770	0,91	631.305,92
DNIT-353	02.00.00.008	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	15.028,640	8,18	122.934,28
DNIT-353	02.00.00.009	4413942	Espalhamento de material em botafora	M3	9.283,430	3,67	34.070,10
Total do Grupo:							1.066.497,43



Relatório de Orçamentos Agrupados

03 - PAVIMENTAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	03.00.00.001	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	40.216,000	2,64	106.170,24
CPU	03.00.00.002	40010SB.CCU	Sub-Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo e areia (80% - 20%) na pista com material de jazida e areia comercial - 100% Proctor intermediário	M3	8.244,970	76,84	633.543,49
DNIT-353	03.00.00.003	4011481	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base - 100% Proctor modificado	M3	12.472,270	75,10	936.667,48
CPU	03.00.00.004	40010B.CCU	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo e areia (60% - 40%) na pista com material de jazida e areia comercial - 100% Proctor modificado	M3	20.399,360	129,55	2.642.737,09
DNIT-353	03.00.00.005	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	99.144,000	0,95	94.186,80
DNIT-353	03.00.00.006	4011353	Pintura de ligação	M2	49.572,000	0,66	32.717,52
CPU	03.00.00.007	40006.CCU	Distribuição, correção e compactação de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - massa comercial	T	11.964,500	29,79	356.422,46
DNIT-353	03.00.00.008	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	TKM	1.239.335,050	0,91	1.127.794,90
DNIT-353	03.00.00.009	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em leito natural	TKM	60.603,510	1,26	76.360,42
DNIT-353	03.00.00.010	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	TKM	854.384,940	1,19	1.016.718,08
DNIT-353	03.00.00.011	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TKM	832,780	2,97	2.473,36
Total do Grupo:							7.025.791,84

04 - DRENAGEM

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	04.00.00.001	2003369	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	10.240,000	173,62	1.777.868,80
DNIT-353	04.00.00.002	2003201	Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais	UN	20,000	1.005,79	20.115,80
DNIT-353	04.00.00.003	2003423	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais	M	16,130	1.798,49	29.009,64
DNIT-353	04.00.00.004	2003459	Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UN	1,000	4.035,17	4.035,17
DNIT-353	04.00.00.005	2003117	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	UN	22,000	483,45	10.635,90
DNIT-353	04.00.00.006	2003121	Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia e brita comerciais	UN	1,000	438,34	438,34
DNIT-353	04.00.00.007	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	43,880	1.091,44	47.892,36
DNIT-353	04.00.00.008	0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	5,000	3.223,67	16.118,35
DNIT-353	04.00.00.009	0804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	116,710	1.482,10	172.975,89
DNIT-353	04.00.00.010	0804141	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	15,000	4.516,63	67.749,45
DNIT-353	04.00.00.011	0804197	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	14,580	2.905,91	42.368,17
DNIT-353	04.00.00.012	0804253	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2,000	5.434,51	10.869,02
DNIT-353	04.00.00.013	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	UN	1,000	1.533,90	1.533,90
DNIT-353	04.00.00.014	2003620	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	UN	1,000	1.915,14	1.915,14
DNIT-353	04.00.00.015	2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais	M	10,000	541,10	5.411,00



Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	04.00.00.016	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	1.094,680	9,37	10.257,15
DNIT-353	04.00.00.017	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	1.987,260	2,27	4.511,08
DNIT-353	04.00.00.018	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKM	117.339,660	0,91	106.779,09
DNIT-353	04.00.00.019	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	TKM	6.268,400	1,26	7.898,18
DNIT-353	04.00.00.020	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	TKM	1.139,010	0,96	1.093,45
DNIT-353	04.00.00.021	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	2.926,180	25,13	73.534,90
DNIT-353	04.00.00.022	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	M3	78,810	179,43	14.140,88
Total do Grupo:							2.427.151,69

05 - SINALIZAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
DNIT-353	05.00.00.001	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	3.448,910	38,15	131.575,92
DNIT-353	05.00.00.002	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	1,000	672,82	672,82
DNIT-353	05.00.00.003	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	32,000	390,83	12.506,56
DNIT-353	05.00.00.004	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	31,000	390,88	12.117,28
DNIT-353	05.00.00.005	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	62,000	606,93	37.629,66
DNIT-353	05.00.00.006	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	UN	1,000	644,87	644,87
DNIT-353	05.00.00.007	5213867	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	UN	11,000	770,95	8.480,45
DNIT-353	05.00.00.008	5213473	Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	UN	11,000	519,43	5.713,73
CPU	05.00.00.009	PLACAONB. CCU	Placa em aço - 0,70 x 1,00 m para parada de onibus - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	UN	2,000	519,43	1.038,86
CPU	05.00.00.010	SPLACAONB. CCU	Suporte metálico galvanizado para placa de parada de onibus - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	UN	2,000	683,09	1.366,18
DNIT-353	05.00.00.011	5219608	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	1.836,000	52,00	95.472,00
DNIT-353	05.00.00.012	5219615	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	2.754,000	47,93	131.999,22
Total do Grupo:							439.217,55



Relatório de Orçamentos Agrupados

06 - DEMOLIÇÕES GERAIS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	06.01		Remoção e Recomposição de Cercas				
DNIT-353	06.01.00.001	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	M	2.264,750	1,05	2.377,99
CPU	06.01.00.002	CERCA.CCU	Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia e brita comerciais	M	2.263,940	39,57	89.584,11
DNIT-353	06.01.00.003	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	M3	33,930	60,71	2.059,89
DNIT-353	06.01.00.004	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	33,930	837,11	28.403,14
	06.02		Demolição e Recomposição de Muro				
DNIT-353	06.02.00.001	1619004	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	M3	99,310	10,53	1.045,73
CPU	06.02.00.002	CPU003	Remoção e reassentamento de esquadrias de ferro	M2	51,200	88,11	4.511,23
DNIT-353	06.02.00.003	2009619	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	M2	530,740	189,76	100.713,22
DNIT-353	06.02.00.004	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	M3	12,250	60,71	743,70
DNIT-353	06.02.00.005	0903788	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	M2	1.326,840	6,61	8.770,43
DNIT-353	06.02.00.006	0903789	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	M2	1.326,840	48,61	64.497,69
DNIT-353	06.02.00.007	3108009	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	342,190	110,53	37.822,26
DNIT-353	06.02.00.008	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	39,280	914,69	35.929,02
DNIT-353	06.02.00.009	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	1,110	850,32	943,85
DNIT-353	06.02.00.010	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	2.237,570	17,58	39.336,43
DNIT-353	06.02.00.011	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	TKM	201,390	1,26	253,75
DNIT-353	06.02.00.012	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKM	3.749,000	0,91	3.411,59
DNIT-353	06.02.00.013	0903860	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	M2	1.326,840	3,68	4.882,77
DNIT-353	06.02.00.014	0903818	Tinta látex - duas camadas com aplicação manual	M2	1.326,840	19,61	26.019,33
Total do grupo:							451.306,17

Total geral do orçamento: 12.496.048,09

Importa o presente orçamento em doze milhões e quatrocentos e noventa e seis mil e quarenta e oito reais e nove centavos.

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/F052.3B4F.152C.33EE/8E6F4613>
 Código verificador: **F052.3B4F.152C.33EE** CRC: **8E6F4613**

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7826 - 8/2026
Data orçamento : 01/10/2025
Descrição : PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KM 29 DA DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
Versão : OBRAS E SERVIÇOS
Dimensão : 11,016 KM Bonificação : 29,58%
Data Base : 01/10/2025 (Sem desoneração)
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/KM
SERVIÇOS PRELIMINARES	8,6914	1.086.083,41	98.591,45
TERRAPLANAGEM	8,5347	1.066.497,43	96.813,49
PAVIMENTAÇÃO	56,2241	7.025.791,84	637.780,67
DRENAGEM	19,4234	2.427.151,69	220.329,67
SINALIZAÇÃO	3,5149	439.217,55	39.870,87
DEMOLIÇÕES GERAIS	3,6116	451.306,17	40.968,24
Total geral	100,0000	12.496.048,09	1.134.354,39

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA: 2190-D



Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos

Orçamento/Versão	Descrição da versão	Dimensão	Unidade	Valor
7826 / 2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO	11,016	KM	7.819.191,45
7826 / 3	DESLOCAMENTO DE POSTES E REDE ELETRICA	11,016	KM	377.819,40
7826 / 4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,000	MES	1.336.033,02
7826 / 5	EQUIPE AMBIENTAL	1,000	MES	111.881,50
7826 / 6	PARADA DE ÔNIBÚS	1,000	UN	78.672,96
7826 / 7	ELABORAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA OBRA	1,000	MES	29.828,67
7826 / 8	OBRAS E SERVIÇOS	11,016	KM	12.496.048,09
Total dos orçamentos				22.249.475,09

