PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS
Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - Bairro Vila Jacui - São Paulo/SP
Telefone: (11)2030-3720

PROCESSO 6055.2026/0001484-9

Informação SUB-MP/CPO/STPO Nº 166105049

São Paulo, 30 de setembro de 2026.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE GATEBALL
LOCAL: RUA MOHAMED IBRAHIM SALEH Nº 1021
DATA BASE: EDI/SIURB - JULHO DE 2026 SEM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO	TABELA	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R$ UNIT	VALOR R$
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R$ 411,43	822,86
EDIF	01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	86,00	R$ 34,93	3.003,98
EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	11,05	R$ 170,76	1.886,45
EDIF	13-050-001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,50	R$ 396,48	3.369,28
2.0	**MURETAS DO GRADIL**					
EDIF	02-001-002	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	142,50	R$ 102,56	14.614,80
EDIF	17-001-076	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	160,75	R$ 519,54	83.516,05
EDIF	04-001-098	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	3,19	R$ 2.049,43	6.532,55
3.0	**PORTÕES CORREÇÃO DE PASSEIOS**					
EDIF	17-001-034	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	3,00	R$ 4.273,15	12.819,45
EDIF	17-001-091	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	270,00	R$ 350,97	94.761,90
EDIF	17-002-043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	7,90	R$ 1.255,98	9.922,24
4.0	**PINTURA**					
EDIF	15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	378,00	R$ 19,81	7.488,18

5.0	**SERVIÇOS TÉCNICOS**				
EDIF	20-003-059	**ENGENHEIRO DA OBRA**	H 60,00	R$ 183,27	10.996,20
				SUB-TOTAL EM R$:	**249.733,94**
				BDI SOBRE O VALOR SUB-TOTAL **20,11%**	**50.221,50**
				TOTAL	**299.955,44**

Marina da Silva Ferreira Cajuhi
Chefe de Unidade I
Em 30/09/2026, às 14:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **166105049** e o código CRC **061D20E7**.