



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA
PERUS E ANHANGERA

**SUBPREFEITURA PERUS ANHANGERA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO - QUANTIDADES E CUSTOS**

PA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6049.2026/0001234-7		
OBJETO	Manutenção e reforma da quadra do CDC Vila Malvina, localizada na Avenida Domingos Antônio di Sandro, Perus, São Paulo - SP, Subprefeitura Perus Anhanguera		
ENDEREÇO	Avenida Domingos Antônio di Sandro, Perus, São Paulo, Região Sudeste, CEP: 05203-200, Codlog: 065633	ORÇAMENTO Nº	01
LOCAL	Perus	DATA:	16/09/2026

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

ITEM Nº	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	INDICÂNDIA DO ÍTEM (%)
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO						
20-003-059	ENGENHEIRO DA OBRA	H	20,00	191,78	3.835,60	2,01%
02108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	60,00	70,57	4.234,20	2,22%
CANTEIRO DE OBRAS						
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	408,42	816,84	0,43%
SERVIÇOS PRELIMINARES						
02-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,40	513,55	1.232,52	0,65%
17-060-095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	35,00	66,40	2.324,00	1,22%
03-040-005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	461,25	4,54	2.094,08	1,10%
03-040-024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	461,25	10,29	4.746,26	2,49%
PLAYGROUND						
17-002-042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2,40	913,18	2.191,63	1,15%
03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	2,40	68,44	164,26	0,09%
13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	24,00	6,38	153,12	0,08%
18-101-001	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071	M2	24,00	358,53	8.604,72	4,52%
18-014-105	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 5 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28841,63	28.841,63	15,14%
ÁREA DE CONVIVÊNCIA						
18-016-007	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	4002,82	4.002,82	2,10%
18-016-017	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	1,00	3788,20	3.788,20	1,99%
18-016-009	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	4074,77	4.074,77	2,14%
QUADRA						
17-003-071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	481,25	56,91	27.387,94	14,38%
17-001-029	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	35,00	845,80	29.603,00	15,54%
17-080-019	FERRO TRABALHO PARA GRADIS	KG	350,00	14,72	5.152,00	2,70%
17-003-065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	481,25	26,51	12.757,94	6,70%
17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3612,40	7.224,80	3,79%
DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL						
01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	3,60	6,42	23,11	0,01%
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	9,00	168,24	1.514,16	0,79%
SUBTOTAL					R\$ 154.767,60	
B.D.I. EDIFICAÇÕES					23,10%	R\$ 35.751,32
TOTAL GERAL					R\$ 190.518,92	

SUBTOTAL I	R\$ 190.518,92	100,00%
TOTAL GERAL	R\$ 190.518,92	100,00%

Preços EDIF - SIURB

Preços mão de obra horista - SIURB

São Paulo, 17 de setembro de 2026

Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
COORDENADOR II DE PROJETOS E OBRAS
SUB-PR/CPO