ATIs E MOBILIÁRIO (orçamento)
1 Simulador de caminhada duplo (*)
2 Rotação vertical tripla (*)
3 Puxador peitoral duplo Star
4 Remada sentada (2) (*)
5 Simulador de cavalgada (*)
P Placa orientadora vertical
M Conjunto mesa + 4 bancos (4)
B Banco de concreto 1,40 m (4)
L Lixeira dupla (4)
(*) sem desenho do fabricante: medidas aproximadas

N

GRADIL COM MURETA – bocha
a 0,50 m em volta – 42,72 m (*)
abertura de 1,20 m no lado leste (*)

GRADIL EXISTENTE (guarda-corpo)
h = 1,20 m – 12,00 m (*)

MURETA DE BLOCOS e = 0,15 m
~2,00 m (*)

TALUDE

17,00
4,00
2,96
PISTA DE BOCHA – reforma
17,00 x 2,96 m = 50,32 m²

4,00
12,50
ATIs – 50,00 m² (12,50 x 4,00 m)
6 equipamentos + placa (1 a 5, P)

12,20
PISTA DE SKATE – MINI RAMP
nova – 13,00 x 12,20 m = 158,60 m²
no lugar das ATIs atuais (*)

13,00
3,20

GRAMA – 89,36 m²
15,10
31,00
QUADRA POLIESPORTIVA
reforma – 31,00 x 15,10 m
468,10 m² (coberta)

TABELA DE BASQUETE (2)
TRAVE DE FUTSAL (2)
1,20
PORTÃO 2,00 m
no lugar do existente (*)
ALAMBRADO NOVO h = 4,50 m SOBRE MURETA

R. CANHOBA

PLANTA BAIXA

Base: MDC GeoSampa 3431-314 e 3431-342
(2004/05) – SAD-69/96, UTM 23S – em metros



DETALHE PISTA DE BOCHA E GRADIL COM MURETA

SUBPREFEITURA
PERUS/ANHANGUERA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E IMPLANTAÇÃO DE MINI RAMP, LOCALIZADA NA RUA CANHOBA, VILA FANTON, PERUS, SÃO PAULO - SP

LOCAL: RUA CANHOBA, VILA FANTON, DISTRITO PERUS, SÃO PAULO, SP

RESPONSÁVEL
ENG. CIVIL PAULO JOSÉ LAMOGLIA BAPTISTELLA
Coordenador II de Projetos e Obras

FOLHA
01/01

Data: 27/10/2026

Visto: