N

ARQUIBANCADA EXISTENTE
cabeceira norte

ALAMBRADO NOVO h = 4,50 m
90,00 m (contorno)

MURETA DE BLOCOS
30,00 m (*)

PORTÃO 2,00 m
no lugar do portão existente (*)

TALUDE

30,00 M

QUADRA POLIESPORTIVA
15,00 x 30,00 m = 450,00 m² (*)
piso novo, demarcação e tela de nylon

R. ANTÔNIO DE PÁDUA DIAS

CALÇADA

MURO DE ARRIMO h = 1,40 m
c/ drenagem – 30,00 m (*)

FERROVIA (CPTM)

15,00 m

TABELA DE BASQUETE (2)

TRAVE DE FUTSAL (2)

IMPLANTAÇÃO – QUADRA DA RUA ANTÔNIO DE PÁDUA DIAS

Quadra poliesportiva 15,00 x 30,00 m (*)
Piso de concreto novo e demarcação – 450,00 m²
Tela de nylon de cobertura – 450,00 m²
Alambrado h = 4,50 m – 90,00 m
Portões 2,00 m (2) – o 2º com posição a definir

Muro de arrimo h = 1,40 m c/ drenagem – 30,00 m (*)
Mureta de blocos – 30,00 m (*)

(*) posições e medidas aproximadas – conferir em campo

Base: MDC GeoSampa, folha 2442-431 (2004/05)
SAD-69/96, UTM 23S – desenho em metros

Codlog 016810

SUBPREFEITURA
PERUS/ANHANGUERA

OBJETO: MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO DE PÁDUA DIAS, VILA CAIUBA, PERUS, SÃO PAULO - SP

LOCAL: RUA ANTÔNIO DE PÁDUA DIAS - VILA CAIUBA, DISTRITO PERUS, SÃO PAULO, SP

RESPONSÁVEL
ENG. CIVIL PAULO JOSÉ LAMOGLIA BAPTISTELLA
Coordenador II de Projetos e Obras

FOLHA
01/01

Data: 13/10/2026

Visto: