

**COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO DE PROJETOS E OBRAS**

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM PASSAGEM DE PEDESTRE SOBRE CÓRREGO
LOCAL RUA ALESSANDRO BIBIENA ALT Nº 418
PROCESSO 6031.2024/0002297-9

				TABELA EDIF/SIURB			
				DATA BASE JAN/24 SEM DESONERAÇÃO		OFERTADO	
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	VALOR R\$	R\$ UNIT	VALOR R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							
SERVIÇOS TABELA EDIF							
01-005-400	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	20,00	29,59	591,80		
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	388,52	777,04		
PISOS							
SERVIÇOS TABELA EDIF							
13-002-002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	12,88	62,00	798,56		
17-005-025	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	18,40	471,19	8.669,89		
17-001-083	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)	M	18,40	203,09	3.736,85		
1500-10-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	21,16	18,02	381,30		
1500-30-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	18,40	50,39	927,17		
SERVIÇOS TÉCNICOS							
SERVIÇOS TABELA INFRA							
1100-30-00	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON.	H	16,00	198,17	3.170,72		
1100-80-00	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	42,00	50,81	2.134,02		
1201-20-00	ENCARREGADO	H	60,00	59,81	3.588,60		
1201-30-00	ENGENHEIRO DA OBRA	H	4,00	165,59	662,36		
SUBTOTAL					25.438,31		
TAXA BDI				20,11%	5.115,64		
TOTAL					30.553,95		