

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE (ATI) EM ESPAÇO PÚBLICO					
LOCAL:	PRAÇA MÁRIO ANDRES- RUA ANTONIO BAENA X AV PROFº CARINI -VL FORMOSA - SÃO PAULO/SP					
PRAZO:	90 dias corridos	TABELA:	SIURB	Jan/2026	com desoneração	
CLASSIF. BDI:	EDIFICAÇÃO					

TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
	1.0	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>				
SIURB - EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 396,85	R\$ 793,70
SIURB - EDIF	10-018-000	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	144,00	R\$ 4,32	R\$ 622,08
					SUBTOTAL	R\$ 1.415,78
	2.0	<u>DEMOLIÇÕES</u>				
SIURB - EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	39,75	R\$ 165,25	R\$ 6.568,69
SIURB - EDIF	01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	140,60	R\$ 6,13	R\$ 861,88
SIURB - EDIF	02-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1,20	R\$ 490,16	R\$ 588,19
SIURB - EDIF	15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	24,06	R\$ 18,65	R\$ 448,72
SIURB - EDIF	03-050-003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,80	R\$ 269,59	R\$ 1.294,03
					SUBTOTAL	R\$ 9.761,51
	3.0	<u>PASSEIO E CALÇADAS</u>				
SIURB - EDIF	17-002-047	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	1,26	R\$ 673,83	R\$ 849,03
SIURB - EDIF	03-003-016	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	1,26	R\$ 518,24	R\$ 652,98
SIURB - EDIF	13-002-047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	3,00	R\$ 166,78	R\$ 500,34
					SUBTOTAL	R\$ 2.002,35
	4.0	<u>PAISAGISMO</u>				
SIURB - EDIF	18-003-007	GRAMA PRETA (OPHIPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	59,00	R\$ 72,22	R\$ 4.260,98
SIURB - EDIF	18-012-002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	1,00	R\$ 1.870,57	R\$ 1.870,57
SIURB - EDIF	18-012-006	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	6,00	R\$ 340,49	R\$ 2.042,94
SIURB - EDIF	18-003-023	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	3,00	R\$ 58,43	R\$ 175,29
SIURB - EDIF	18-003-069	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	24,00	R\$ 86,43	R\$ 2.074,32
					SUBTOTAL	R\$ 10.424,10
	5.0	<u>ACADEMIA DE TERCEIRA IDADE</u>				
SIURB - EDIF	17-002-047	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	1,26	R\$ 673,83	R\$ 849,0258
SIURB - EDIF	03-003-017	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	1,26	R\$ 550,96	R\$ 694,21
SIURB - EDIF	03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	2,52	R\$ 63,69	R\$ 160,50
SIURB - EDIF	18-016-019	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	R\$ 3.423,68	R\$ 3.423,68
SIURB - EDIF	18-016-009	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 3.929,45	R\$ 3.929,45
SIURB - EDIF	18-016-013	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 5.082,21	R\$ 5.082,21
SIURB - EDIF	18-016-015	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	1,00	R\$ 1.967,50	R\$ 1.967,50
					SUBTOTAL	R\$ 16.106,58
	6.0	<u>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</u>				
SIURB - INFRA	12-011-000	SERVENTE	H	264,00	R\$ 24,50	R\$ 6.468,00
SIURB - INFRA	12-012-000	ENCARREGADO	H	66,00	R\$ 69,48	R\$ 4.585,68
SIURB - INFRA	12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	4,00	R\$ 173,48	R\$ 693,92
					SUBTOTAL	R\$ 11.747,60
	7.0	<u>PROJETOS</u>				
SIURB - EDIF	20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	1,00	R\$ 4.003,86	R\$ 4.003,86
					SUBTOTAL	R\$ 4.003,86
					ORÇAMENTO PREFEITURA	
					(%)	(R\$)
				TOTAL SEM BDI		R\$ 55.461,78
CLASSIFICAÇÃO BDI:		EDIFICAÇÃO		BDI	23,10%	R\$ 12.811,67
				TOTAL		R\$ 68.273,45


Nilson Alexandre Tiago
Coordenador de Obras
R.F. 890.868-1