

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DONA BIMBA						Data-base : Julho de 2025
LOCAL:	RUA JOSEPHINA GIANINNI ELIAS – DONA BIMBA, 08 – ELDORADO, SÃO PAULO – SP, 04476-000						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 810,98
1.1	17.030.002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 405,49	R\$ 810,98
2	REVITALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO						R\$ 78.718,57
2.1	1.001.007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	7,33	R\$ 159,58	R\$ 1.169,72
2.2	1.004.001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	5,64	R\$ 75,97	R\$ 428,47
2.3	1.004.010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	56,40	R\$ 5,95	R\$ 335,58
2.4	17.002.047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	6,77	R\$ 673,73	R\$ 4.559,80
2.5	2.005.011	EDIF	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	6,77	R\$ 563,13	R\$ 3.811,26
2.6	3.003.030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	R\$ 61,85	R\$ 3.092,50
2.7	13.002.004	EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	50,00	R\$ 6,02	R\$ 301,00
2.8	17-003-065	EDIF	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	375,00	R\$ 15,81	R\$ 5.928,75
2.9	17-003-061	EDIF	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	R\$ 3.494,18	R\$ 6.988,36
2.10	17-003-063	EDIF	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	2,00	R\$ 6.903,21	R\$ 13.806,42
2.11	18.016.003	EDIF	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	1,00	R\$ 6.757,28	R\$ 6.757,28
2.12	18.016.013	EDIF	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 5.065,39	R\$ 5.065,39
2.13	18.014.043	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	R\$ 6.571,99	R\$ 6.571,99
2.14	18.014.048	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.720,50	R\$ 2.720,50
2.15	15.001.015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	954,00	R\$ 18,01	R\$ 17.181,54
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 805,96
3.1	17.004.001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	56,40	R\$ 14,29	R\$ 805,96
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 80.335,51
VALOR BDI:							R\$ 19.537,60
TOTAL:							R\$ 99.873,11