

Objeto:	Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal					Comp EDIF COM Des Jan26 / Comp INFRA COM Des Jul 26/ TAB P2	
Local	Praça Joaquim Honorato de Camargo - Vila Joaniza-São Paulo - SP, 04405-200						
Processo nº							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ÍTEM	BASE	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 15.935,17	
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA E	M3	62,34	168,24	10.488,08	
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	138,88	33,34	4.630,25	
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2	408,42	816,84	
2	DEMOLIÇÕES E PREPARO					R\$ 13.909,02	
02-050-004	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	19,5	513,55	10.014,22	
01-004-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	243,56	6,42	1.563,65	
01-004-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	28,46	81,91	2.331,15	
3	PISOS E ISOLAMENTOS					R\$ 175.845,95	
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	28,27	68,44	1.934,79	
17-002-047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE B	M3	28,27	696,89	19.701,08	
13-002-004	EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	282,74	6,38	1.803,88	
03-003-020	EDIF	CONCRETO FCK = 30,0MPa - USINADO	M3	28,27	613,09	17.332,05	
17-001-028	EDIF	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	98,98	238,3	23.586,93	
08-060-001	EDIF	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	66	40,31	2.660,46	
17-001-041	EDIF	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	2,4	556,25	1.335,00	
18-101-002	EDIF	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SI	M2	87,74	433,39	38.025,63	
04-001-041	EDIF	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	53,92	107,47	5.794,78	
11-003-001	EDIF	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	145,6	7,9	1.150,24	
11-003-010	EDIF	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	145,6	58,69	8.545,26	
11-003-013	EDIF	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	145,6	25,35	3.690,96	
04-001-098	EDIF	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	5,39	1999,45	10.777,03	
10-021-000	INFRA	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	243,56	162,21	39.507,86	
4	PINTURA					R\$ 7.495,22	
15-001-015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	389,16	19,26	7.495,22	
5	PAISAGISMOS E MOBILIARIOS					R\$ 82.380,87	
18-003-003	EDIF	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	237,26	33,47	7.941,09	
18-003-077	EDIF	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	85	69,28	5.888,80	
18-003-114	EDIF	MORÉIA (DIETES IRIDIOIDES)	UN	85	71,86	6.108,10	
18-012-002	EDIF	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4	1944,45	7.777,80	
18-012-006	EDIF	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	12	353,31	4.239,72	
18-014-046	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	4	1960,71	7.842,84	
18-014-048	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1	3410,29	3.410,29	
18-014-042	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGA	UN	1	8618,23	8.618,23	
18-014-045	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1	6121,71	6.121,71	
18-016-001	EDIF	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	1	2480,65	2.480,65	
18-016-013	EDIF	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	1	5264,32	5.264,32	
18-016-004	EDIF	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	2	4326,83	8.653,66	
18-016-019	EDIF	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1	3528,77	3.528,77	
18-016-011	EDIF	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1	1499,65	1.499,65	
18-016-020	EDIF	LIXEIRA DUPLA	UN	2	1502,62	3.005,24	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 42.925,20	
17-050-048	EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	115,26	15,61	1.799,20	
17-002-052	EDIF	NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	17,28	862,56	14.905,03	
17-050-045	EDIF	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	115,26	10,27	1.183,72	
17-002-050	EDIF	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	115,26	102,33	11.794,55	
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	506,53	15,41	7.805,62	
20-003-060	EDIF	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	1	5437,08	5.437,08	
				SUB- TOTAL		R\$ 338.491,43	
				BDI	23,10%	R\$ 78.191,52	
				TOTAL GERAL		R\$ 416.682,95	