CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

| Tabela de Custo de : EDIF / SIURB / CPTM | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Assunto :** | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVISÃO DE TELHADO NA SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR | | **Data-base : JULHO 2026** | | |
| **Local :** | | Av. Yervant Kissajikian, 416 - Vila Constancia, São Paulo - SP, 04657-000 | | VALOR DA PREFEITURA | | |
| **TABELA** | **ÍTEM** | **SERVIÇOS** | **UNID.** | **PREÇO UNIT.** | **QTDE.** | **PREÇO TOTAL** |
| | **1.0** | **REVISÃO TELHADO** | | | | **69.861,57** |
| EDIF | 06-060-025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | M2 | 8,99 | 181,50 | 1.631,69 |
| EDIF | 01-001-007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 168,24 | 4,00 | 672,96 |
| EDIF | 06-002-044 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 77,67 | 181,50 | 14.097,11 |
| EDIF | 10-011-002 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 126,92 | 33,00 | 4.188,36 |
| EDIF | 10-060-032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 8,17 | 33,00 | 269,61 |
| CPTM | 02.01.10.400.12 | Pintura com tinta à base de epóxi em superfície metálica, 2 demãos, inclusive primer base epóxi | m² | 72,07 | 181,50 | 13.080,71 |
| CPTM | 02.01.12.130.12 | Aplicação de manta asfáltica aluminizada auto adesiva | m² | 130,48 | 275,30 | 35.921,14 |
| | | | | | **SUB TOTAL** | 69.861,57 |
| | | | | | BDI | 23,10% | 16.138,02 |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL GERAL (R$)** | 85.999,59 |