ANEXO - II

Processo Nº :		**Tabela de Custo de : EDIF / SIURB**			
Assunto :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DO PRÉDIO DA SEDE DA SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	**Data-base : Julho 2026**			
Local :	AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, ALT DO Nº 416, SÃO PAULO – SP			VALOR DA PREFEITURA	
ÍTEM	**SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS - EDIF					
	EXECUÇÃO DE PINTURA				**64.983,30**
17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	150,00	10,43	1.564,50
17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	150,00	6,04	906,00
17-004-012	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	922,50	8,66	7.988,85
15-050-003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	922,50	7,78	7.177,05
15-001-016	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	922,50	49,32	45.497,70
17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	120,00	15,41	1.849,20
				SUB TOTAL	64.983,30
				BDI	23,10%	15.011,14
				TOTAL GERAL (R$)	**79.994,44**