CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇAÕ DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL TRAVESA TRAVESSA JUSCELINO KUBITSCHEK	Data-base : Julho de 2026
LOCAL:	AVENIDA AUGUSTO DE CASTRO, 521 - JARDIM DOMITILA, SÃO PAULO - SP, 04466-090	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 11.124,89**
1.1	17.030.002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R$ 408,42	R$ 816,84
1.2	01-005-005	EDIF	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	42,90	R$ 174,99	R$ 7.507,07
1.3	17.090.003	EDIF	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	2,00	R$ 1.400,49	R$ 2.800,98
2			**REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA**				**R$ 252.884,82**
2.1	02-050-004	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	77,40	R$ 513,55	R$ 39.748,77
2.2	2.002.001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	51,60	R$ 81,91	R$ 4.226,56
2.3	1.001.007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	167,70	R$ 168,24	R$ 28.213,85
2.4	2.002.010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	516,00	R$ 6,42	R$ 3.312,72
2.5	17.002.047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	103,20	R$ 696,89	R$ 71.919,05
2.6	2.005.011	EDIF	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	77,40	R$ 613,09	R$ 47.453,17
2.7	3.003.030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	77,40	R$ 68,44	R$ 5.297,26
2.8	13.002.004	EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	516,00	R$ 6,38	R$ 3.292,08
2.9	17.004.012	EDIF	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	516,00	R$ 8,66	R$ 4.468,56
2.10	17B465	P2	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	44,00	R$ 615,07	R$ 27.063,08
2.11	15.001.015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	516,00	R$ 19,26	R$ 9.938,16
2.12	17.004.001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	516,00	R$ 15,41	R$ 7.951,56
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 264.009,71**
						VALOR BDI:	**R$ 60.986,24**
						VALOR TOTAL:	**R$ 324.995,95**