CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, TRAVESSA ANGELO REMAZZOTTI	Data-base : Julho de 2026
LOCAL:	RUA ÂNGELO REMAZZOTTI, 67 – VILA MISSIONARIA, SÃO PAULO – SP, 04430-090	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 9.018,90**
1.1	17.030.002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R$ 408,42	R$ 816,84
1.2	01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	162,00	R$ 33,34	R$ 5.401,08
1.3	17.090.003	EDIF	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	2,00	R$ 1.400,49	R$ 2.800,98
2			**REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA**				**R$ 72.211,02**
2.1	02-050-004	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	7,88	R$ 513,55	R$ 4.046,77
2.2	2.002.001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	31,50	R$ 81,91	R$ 2.580,17
2.3	1.001.007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	51,19	R$ 168,24	R$ 8.612,21
2.4	2.002.010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	52,50	R$ 6,42	R$ 337,05
2.5	10-011-087	EDIF	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	40,00	R$ 212,18	R$ 8.487,20
2.6	10-011-097	EDIF	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	40,00	R$ 91,00	R$ 3.640,00
2.7	10-012-034	EDIF	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	105,00	R$ 324,10	R$ 34.030,50
2.8	01-004-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	1,23	R$ 238,05	R$ 292,80
2.9	01-004-080	EDIF	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	7,35	R$ 17,15	R$ 126,05
2.10	17.002.047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	4,90	R$ 696,89	R$ 3.414,76
2.11	2.005.011	EDIF	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	3,68	R$ 613,09	R$ 2.256,17
2.12	3.003.030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	R$ 68,44	R$ 3.422,00
2.13	13.002.004	EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	24,50	R$ 6,38	R$ 156,31
2.14	17.004.001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	52,50	R$ 15,41	R$ 809,03
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 81.229,92**
						VALOR BDI:	**R$ 18.764,11**
						VALOR TOTAL:	**R$ 99.994,03**