

**OBJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL

**LOCAL:**

R. Luciano Muratore, 09 - Vila Missionária, São Paulo - SP, 04430-020

Tabela de Custo de : EDIF / SIURB

Data-base : janeiro de 2026 C/ DES

VALOR DA PREFEITURA

ÍTEM			UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 8.302,66</b>
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 396,85	R\$ 793,70
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	149,52	R\$ 32,00	R\$ 4.784,64
01-005-005	EDIF	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	16,00	R\$ 170,27	R\$ 2.724,32
<b>2.0</b>		<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADA</b>				<b>R\$ 15.608,27</b>
02-050-004	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	21,46	R\$ 490,16	R\$ 10.518,83
01-002-010	EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	27,90	R\$ 17,18	R\$ 479,29
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	27,90	R\$ 165,25	R\$ 4.610,14
<b>3.0</b>		<b>ESCADARIA</b>				<b>R\$ 124.378,47</b>
10-010-094	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,80	R\$ 66,17	R\$ 119,11
10-010-095	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,15	R\$ 582,80	R\$ 87,42
10-010-097	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	12,00	R\$ 471,94	R\$ 5.663,28
10-010-098	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	6,00	R\$ 265,25	R\$ 1.591,50
05-014-001	INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	12,00	R\$ 51,01	R\$ 612,12
02-004-006	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.575,20	R\$ 10,20	R\$ 26.267,04
02-003-004	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	111,00	R\$ 105,66	R\$ 11.728,26
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	R\$ 63,69	R\$ 3.184,50
02-005-010	EDIF	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	32,19	R\$ 550,96	R\$ 17.735,40
17-005-025	EDIF	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	116,00	R\$ 494,74	R\$ 57.389,84
<b>4.0</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 14.172,31</b>
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	232,00	R\$ 14,70	R\$ 3.410,40
18-015-010	EDIF	RD.06 - CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO	UN	1,00	R\$ 445,06	R\$ 445,06
18-015-013	EDIF	RD.04 - AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO	UN	1,00	R\$ 189,16	R\$ 189,16
18-015-014	EDIF	RD.05 - XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO	UN	1,00	R\$ 1.274,14	R\$ 1.274,14
15-001-010	EDIF	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	388,60	R\$ 17,60	R\$ 6.839,36
20-003-021	EDIF	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1	UN	1,00	R\$ 2.014,19	R\$ 2.014,19
					<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 162.461,70</b>
					<b>BDI (%)</b>	<b>23,10% R\$ 37.528,65</b>
					<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>R\$ 199.990,35</b>