

OBJETO:			Tabela de Custo de : EDIF /INFRA SIURB			
LOCAL:			Data-base : Janeiro de 2026			
RUA GIOVANNI MAIO, BALNEÁRIO MAR PAULISTA, SÃO PAULO - SP, 04464-150			UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
ÍTEM						
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 37.001,99
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 396,85	R\$ 793,70
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	360,00	R\$ 32,00	R\$ 11.520,00
01-005-002	EDIF	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	210,00	R\$ 97,09	R\$ 20.388,90
17-090-003	EDIF	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	3,00	R\$ 1.433,13	R\$ 4.299,39
2.0		DEMOLIÇÃO E RETIRADA				R\$ 59.277,83
05-003-000	INFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	1350,00	R\$ 32,97	R\$ 44.509,50
08-086-000	INFRA	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	8687,25	R\$ 1,70	R\$ 14.768,33
3.0		DRENAGEM				R\$ 340.915,46
04-004-000	INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	675,00	R\$ 19,29	R\$ 13.020,75
07-003-004	INFRA	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 5 A	M2	300,00	R\$ 443,69	R\$ 133.107,00
04-015-000	INFRA	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	877,50	R\$ 15,38	R\$ 13.495,95
04-060-000	INFRA	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	28957,50	R\$ 1,89	R\$ 54.729,68
06-017-006	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM	M	150,00	R\$ 488,67	R\$ 73.300,50
06-022-004	INFRA	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	3,00	R\$ 4.458,81	R\$ 13.376,43
06-018-001	INFRA	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	1,00	R\$ 5.450,35	R\$ 5.450,35
06-019-000	INFRA	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	1,00	R\$ 1.222,75	R\$ 1.222,75
06-020-003	INFRA	INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	1,00	R\$ 149,58	R\$ 149,58
06-020-021	INFRA	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	1,00	R\$ 586,87	R\$ 586,87
05-020-000	INFRA	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	90,00	R\$ 260,28	R\$ 23.425,20
04-008-000	INFRA	REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO	M3	540,00	R\$ 16,76	R\$ 9.050,40
4.0		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 342.774,95
05-010-000	INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	900,00	R\$ 30,99	R\$ 27.891,00
04-060-000	INFRA	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	28957,50	R\$ 1,89	R\$ 54.729,68
05-047-000	INFRA	BASE DE BICA CORRIDA	M3	90,00	R\$ 241,18	R\$ 21.706,20
05-048-000	INFRA	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	108,00	R\$ 258,74	R\$ 27.943,92
05-021-001	INFRA	BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	M3	90,00	R\$ 373,97	R\$ 33.657,30
18-015-050	EDIF	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	45,00	R\$ 268,13	R\$ 12.065,85
05-091-002	INFRA	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	900,00	R\$ 183,09	R\$ 164.781,00
5.0		CALÇADA				R\$ 121.301,31
05-042-000	INFRA	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	67,50	R\$ 711,81	R\$ 48.047,18
02-005-011	EDIF	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	67,50	R\$ 575,27	R\$ 38.830,73
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	67,50	R\$ 63,69	R\$ 4.299,08
05-014-002	INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSF 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	300,00	R\$ 53,06	R\$ 15.918,00
05-019-002	INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	21,60	R\$ 657,70	R\$ 14.206,32
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 134.653,68
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	624,00	R\$ 69,48	R\$ 43.355,52
12-013-000	INFRA	ENGENHEIRO DA OBRA	H	390,00	R\$ 173,48	R\$ 67.657,20
20-003-060	EDIF	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	2,00	R\$ 5.205,48	R\$ 10.410,96
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	900,00	R\$ 14,70	R\$ 13.230,00
TOTAL SEM BDI					R\$	1.035.925,22
BDI (%)					23,10%	R\$ 26.758,72
BDI (%)					25,69%	R\$ 236.370,25
TOTAL ORÇAMENTO					R\$	1.299.054,19