PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

PLANILHA DE ORÇAMENTO REFERENCIAL ESTIMATIVO

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

LOCAL: RUA ÂNGELO REMAZZOTTI, 184 - VILA MISSIONÁRIA - SÃO PAULO - SP

ENDEREÇO: RUA ÂNGELO REMAZZOTTI, 184 - VILA MISSIONÁRIA - SÃO PAULO - SP

Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	Un	Quant.	SIURB - CDHU - FDE C/ DES (JAN/2026)	
					Preço Unitário	Total
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 5.271,14**
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	139,92	32,00	4.477,44
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	396,85	793,70
2.0		**VIELA E ESCADARIA**				**R$ 133.691,09**
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	81,16	165,25	13.411,69
01-004-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	18,62	78,18	1.455,71
01-004-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	93,10	6,13	570,70
02-005-011	EDIF	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	11,17	575,27	6.425,76
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	63,69	3.184,50
03-040-015	EDIF	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	116,40	33,54	3.904,05
03-040-002	EDIF	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	96,82	179,22	17.352,08
10-021-000	INFRA	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	3,49	154,26	538,36
13-002-004	EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	93,10	6,16	573,49
15-001-015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	189,92	18,65	3.542,00
17-002-001	EDIF	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	9,67	942,80	9.116,87
17-002-047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	11,17	673,83	7.526,68
17-004-014	EDIF	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	379,84	8,53	3.240,03
17-050-021	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	27,93	490,16	13.690,16
17-060-046	EDIF	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	65,17	17,16	1.118,31
17-060-097	EDIF	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	12,25	82,88	1.015,28
17-001-042	EDIF	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	M2	12,25	691,44	8.470,14
15-003-010	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	24,50	53,19	1.303,15
10-011-093	EDIF	HP.03 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=40CM	M	4,90	701,73	3.438,47
08-060-001	EDIF	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	1,96	38,68	75,81
06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	25,00	295,47	7.386,78
06.03.101	FDE	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	21,00	1.254,81	26.351,07
3.0		**SERVIÇOS TÉCNICOS**				**R$ 7.036,20**
20-003-003	EDIF	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	54,00	130,30	7.036,20
				A (INFRA)		**145.998,43**
				Taxa sob o valor do sub-total = B (INFRA)	**23,10%**	**R$ 33.725,63**
				Total em R$ - (A + B) = C (INFRA)		**R$ 179.724,06**