



PREFEITURA DO CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA / JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO REFERENCIAL

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para revitalização de quadra poliesportiva, instalação de Playground e ATi's.

LOCAL: Rua Estrela Dourada, alt. nº 154 - Parque Taipas, Jaraguá

PROCESSO: 6051.2025/0002603-7

ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	TABELAS SIURB			
					COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
					PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 12.024,28		R\$ 12.277,76
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	395,60	791,20	400,96	801,92
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	12,00	28,62	343,44	31,47	377,64
01-005-001	EDIF	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	44,00	81,78	3.598,32	86,52	3.806,88
20-003-061	EDIF	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	2,00	3.645,66	7.291,32	3.645,66	7.291,32
2.0		CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 1.144,79		R\$ 1.162,15
01-001-005	EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6,80	11,54	78,47	11,75	79,90
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	256,36	1,61	412,74	1,63	417,87
17-045-001	EDIF	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	54,00	10,46	564,84	10,46	564,84
17-045-002	EDIF	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	18,00	4,93	88,74	5,53	99,54
3.0		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				R\$ 11.261,97		R\$ 12.615,95
17-060-050	EDIF	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	5,00	52,51	262,55	58,81	294,05
17-060-095	EDIF	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	100,00	55,45	5.545,00	62,11	6.211,00
09-052-018	EDIF	REMOÇÃO DE PROJETO DE FACHADA	UN	16,00	78,27	1.252,32	87,68	1.402,88
09-050-012	EDIF	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	82,00	13,05	1.070,10	14,61	1.198,02
09-060-015	EDIF	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	600,00	5,22	3.132,00	5,85	3.510,00
4.0		REFORMA QUADRA				R\$ 169.401,94		R\$ 177.292,49
15-050-004	EDIF	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	469,20	13,27	6.226,28	14,32	6.718,94
11-003-001	EDIF	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	289,20	6,67	1.928,96	7,18	2.076,46
11-003-010	EDIF	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	289,20	49,23	14.237,32	53,97	15.608,12
15-001-016	EDIF	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	289,20	43,35	12.536,82	46,93	13.572,16
15-001-015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	582,00	17,51	10.190,82	18,50	10.767,00
05-001-040	EDIF	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	582,00	43,71	25.439,22	47,17	27.452,94
17-003-056	EDIF	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	497,63	497,63	528,67	528,67
17-003-057	EDIF	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00	663,50	663,50	704,89	704,89
17-003-061	EDIF	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3.297,24	6.594,48	3.474,62	6.949,24
MERCADO		Tabela de basquete em acrílico 1,10x0,80x0,10 com arco flexível e rede	PAR	1,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00
17-001-029	EDIF	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	84,00	834,76	70.119,84	850,81	71.468,04
17-001-041	EDIF	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	2,10	527,27	1.107,27	551,32	1.157,77
09-009-039	EDIF	PROJETO PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	11,00	271,12	2.982,32	278,02	3.058,22
09-002-012	EDIF	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	84,00	39,32	3.302,88	42,46	3.566,64
09-003-004	EDIF	CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	240,00	3,26	782,40	3,45	828,00
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	240,00	4,13	991,20	4,31	1.034,40
17-003-065	EDIF	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	432,00	15,50	6.696,00	15,50	6.696,00
5.0		PLAYGROUND E ATi'S				R\$ 58.715,52		R\$ 59.490,99
MERCADO		PLAYGROUND ECOLOGICO ROTOMOLDADO COM 2 TORRES COM COBERTURA COM BALANÇO	UN	1,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00
17-002-045	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPa, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2,99	1.195,57	3.574,75	1.221,27	3.651,60
13-002-092	EDIF	NS.13 - CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS	M2	20,00	275,49	5.509,80	278,65	5.573,00
03-040-005	EDIF	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	150,00	4,11	616,50	4,33	649,50
17-001-027	EDIF	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	15,00	549,84	8.247,60	574,08	8.611,20
18-012-005	EDIF	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	4,00	426,40	1.705,60	457,74	1.830,96

18-012-002	EDIF	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	1,00	1.748,51	1.748,51	1.857,65	1.857,65
18-016-003	EDIF	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	1,00	6.722,45	6.722,45	6.725,33	6.725,33
18-016-019	EDIF	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	3.500,31	3.500,31	3.501,75	3.501,75
6.0		SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 18.800,46		R\$ 19.522,68
03-025-000	INFRA	COORDENADOR GERAL	H	24,00	500,25	12.006,00	500,25	12.006,00
12-013-000	INFRA	ENGENHEIRO DA OBRA	H	24,00	156,79	3.762,96	175,63	4.215,12
11-008-000	INFRA	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	24,00	48,80	1.171,20	50,74	1.217,76
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	30,00	62,01	1.860,30	69,46	2.083,80
Subtotal 1 - Itens EDIF						252.548,50		262.839,34
Subtotal 2 - Itens INFRA						18.800,46		19.522,68
BDI sob o valor do subtotal 1					25,56%	64.551,40	20,11%	52.856,99
BDI sob o valor do subtotal 2					29,88%	5.617,58	24,31%	4.745,96
Total em R\$						R\$ 341.517,93		R\$ 339.964,97


 Engº George Freire dos Santos
 RF: 770.170.5
 Coordenador - CPO