



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para realizar obras para revitalização de vielas e escadarias.

LOCAL: Rua Capela da Lagoa, alt. nº 275 - Parque Panamericano - Jaraguá

PROCESSO: 6051.2025/0004333-0

ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	TABELA EDIF/INFRA/SINAPI - REFERÊNCIA JUL 25			
					COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
					PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
0.0		PROJETOS				R\$ 5.881,57		R\$ 5.881,57
03-053-018	INFRA	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	1,00	5.881,57	5.881,57	5.881,57	5.881,57
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 11.578,95		R\$ 11.864,28
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	405,49	1.216,47	409,80	1.229,40
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	120,00	30,96	3.715,20	33,23	3.987,60
02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	1.107,88	6.647,28	1.107,88	6.647,28
2.0		DEMOLIÇÕES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RETIRADAS				R\$ 138.318,84		R\$ 147.065,33
08-051-000	INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	79,20	422,69	33.477,05	442,71	35.062,63
04-050-004	EDIF	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	6,00	52,63	315,78	57,22	343,32
10-050-003	EDIF	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	100,00	5,95	595,00	6,47	647,00
01-004-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	158,40	75,97	12.033,65	82,59	13.082,26
05.04.060	CDHU	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	M3	316,68	130,61	41.361,57	146,05	46.251,11
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	316,68	159,58	50.535,79	163,19	51.679,01
3.0		REVITALIZAÇÃO VIELA E ESCADÃO				R\$ 228.051,55		R\$ 237.418,40
02-003-004	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	108,00	103,31	11.157,48	108,42	11.709,36
13-001-010	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	39,60	245,50	9.721,80	250,69	9.927,32
11.18.060	CDHU	Lona plástica - 150 micron	M2	792,00	4,26	3.373,92	4,34	3.437,28
02-004-009	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	522,72	10,04	5.248,11	10,23	5.347,43
02-005-010	EDIF	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	87,12	539,06	46.962,91	542,42	47.255,63
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	87,12	61,85	5.388,37	61,85	5.388,37
11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	87,12	78,32	6.823,24	90,38	7.873,91
13-002-004	EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	792,00	6,02	4.767,84	6,48	5.132,16
13-003-040	EDIF	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	M	264,00	18,84	4.973,76	20,24	5.343,36
10-011-072	EDIF	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	100,00	114,11	11.411,00	120,27	12.027,00
10-011-096	EDIF	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	100,00	65,81	6.581,00	69,20	6.920,00
10-009-034	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	150,00	110,66	16.599,00	116,74	17.511,00
10-010-059	EDIF	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	10,00	401,61	4.016,10	424,60	4.246,00
06-035-000	INFRA	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP - DIÂMETRO 4"	M	100,00	81,08	8.108,00	84,82	8.482,00
32.07.120	CDHU	Mangueira plástica flexível para junta de dilatação	M	100,00	11,55	1.155,00	12,25	1.225,00
17-005-025	EDIF	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	90,00	489,53	44.057,70	512,05	46.084,50
17-001-081	EDIF	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	20,00	1.172,12	23.442,40	1.231,32	24.626,40
15-001-015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	792,00	18,01	14.263,92	18,79	14.881,68
5.0		SERVIÇOS TÉCNICOS				R\$ 15.474,78		R\$ 15.995,34
03-025-000	INFRA	COORDENADOR GERAL	H	18,00	528,21	9.507,78	528,21	9.507,78
12-013-000	INFRA	ENGENHEIRO DA OBRA	H	36,00	165,75	5.967,00	180,21	6.487,56
Subtotal 1 - Itens EDIF						R\$ 336.364,29		R\$ 352.803,38
Subtotal 2 - Itens INFRA						R\$ 62.941,40		R\$ 65.421,54
BDI sob o valor do subtotal 1					24,32%	R\$ 81.803,80	20,11%	R\$ 70.948,76
BDI sob o valor do subtotal 2					28,58%	R\$ 17.988,65	24,31%	R\$ 15.903,98
Total em R\$						R\$ 499.098,14		R\$ 505.077,66


Engº George Freire dos Santos
RF 770170
Coordenador de Projetos e Obras - CPO