PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA E JARAGUÁ

SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO - QUANTIDADES E CUSTOS

PA	**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6051.2026/0004005-8**		
OBJETO	**Requalificação de quadra poliesportiva e implantação de campo de grama sintética, quadra com cobertura metálica, vestiário e área de convivência na Rua Erva de São Cristóvão, Jardim Maristela, Jardim Nardini, na Subprefeitura Pirituba Jaraguá, São Paulo - SP**		
ENDEREÇO	**Rua Erva de São Cristóvão, Jardim Maristela, São Paulo - SP, CEP: 05159-500, Codlog:737674**	**ORÇAMENTO Nº**	**02**
LOCAL	**Distrito Parque São Domingos**	**DATA:**	**22/10/2026**

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

ITEM Nº	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	INDICÊNDIA DO ÍTEM (%)
	PROJETO					
20-003-071	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2	M2	1.454,00	7,46	10.846,84	0,44%
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	3,00	4147,56	12.442,68	0,51%
20-005-030	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2	GL	1,00	6362,22	6.362,22	0,26%
		SUBTOTAL I			**R$ 29.651,74**	
		B.D.I. I PROJETO		**33,20%**	**R$ 9.844,38**	
		TOTAL GERAL I			**R$ 39.496,12**	
	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO					
20-003-059	ENGENHEIRO DA OBRA	H	320,00	191,78	61.369,60	2,33%
2108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	640,00	70,57	45.164,80	1,71%
	CANTEIRO DE OBRAS					
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	408,42	1.633,68	0,06%
01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	230,00	33,34	7.668,20	0,29%
01-005-002	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	184,00	97,82	17.998,88	0,68%
01-005-006	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	8,40	304,56	2.558,30	0,10%
17-090-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM	UNXMÊS	4,00	1400,49	5.601,96	0,21%
2229	VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)	H	576,00	28,04	16.151,04	0,61%
2232	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	960,00	39,24	37.670,40	1,43%
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1.454,00	6,42	9.334,68	0,35%
17-060-095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	124,00	66,40	8.233,60	0,31%
02-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	165,76	513,55	85.125,53	3,23%
01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	165,76	56,27	9.327,26	0,35%
01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	7.459,16	1,85	13.799,44	0,52%
02-002-001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	364,80	81,91	29.880,77	1,13%
01-004-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	912,00	6,42	5.855,04	0,22%
01-002-011	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	486,78	43,70	21.272,29	0,81%
01-003-010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	14.603,40	3,31	48.337,25	1,83%
04-064-000	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	931,18	125,34	116.714,13	4,42%
	CAMPO - GRAMA SINTÉTICA					
01-004-076	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA	M2	912,00	42,55	38.805,60	1,47%
01-004-022	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	304,00	21,23	6.453,92	0,24%
01-004-023	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	38,00	33,55	1.274,90	0,05%
02-002-015	LASTRO DE BRITA	M3	228,00	238,05	54.275,40	2,06%
01-004-071	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	45,60	304,30	13.876,08	0,53%
01-004-075	MANTA GEOTÊXTIL	M2	912,00	11,85	10.807,20	0,41%
10-010-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,00	69,33	138,66	0,01%
10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,40	614,22	245,69	0,01%
10-010-097	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	16,00	500,05	8.000,80	0,30%

10-010-098	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	4,00	274,88	1.099,52	0,04%
10-012-018	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	60,00	161,36	9.681,60	0,37%
05-001-043	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	20,00	19,92	398,40	0,02%
18-003-123	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA ALTURA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAMADAS DE BASE	M2	912,00	207,91	189.613,92	7,19%
17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3612,40	7.224,80	0,27%
17-001-083	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)	M	124,00	230,30	28.557,20	1,08%
17-001-029	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	124,00	845,80	104.879,20	3,98%
17-001-093	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	4,20	1656,06	6.955,45	0,26%
18-012-018	IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO	M	7,00	469,49	3.286,43	0,12%
02-001-003	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	24,00	146,71	3.521,04	0,13%
02-005-010	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	1,70	587,14	996,03	0,04%
03-002-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	135,71	10,47	1.420,91	0,05%
04-001-098	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,08	1999,45	2.159,41	0,08%
03-004-021	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	M2	12,00	187,82	2.253,84	0,09%
04-001-041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	33,00	107,47	3.546,51	0,13%
11-003-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	66,00	7,90	521,40	0,02%
11-003-010	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	66,00	58,69	3.873,54	0,15%
15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	66,00	19,26	1.271,16	0,05%
09-009-040	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	UN	4,00	212,55	850,20	0,03%
09-020-011	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	CJ	12,00	4463,96	53.567,52	2,03%
09-003-006	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	600,00	8,90	5.340,00	0,20%
09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	8,00	28,54	228,32	0,01%
	VESTIÁRIO					
02-001-003	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	64,00	146,71	9.389,44	0,36%
02-005-011	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	8,00	613,09	4.904,72	0,19%
03-002-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	640,00	10,47	6.700,80	0,25%
02-006-005	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	108,29	138,58	15.006,55	0,57%
10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,00	54,98	2.639,04	0,10%
10-010-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,40	69,33	166,39	0,01%
10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,30	614,22	184,27	0,01%
10-010-097	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	8,00	500,05	4.000,40	0,15%
10-012-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	2,00	274,88	549,76	0,02%
05-003-013	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	10,00	174,64	1.746,40	0,07%
09-005-045	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM	UN	2,00	651,02	1.302,04	0,05%
04-001-041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	150,00	107,47	16.120,50	0,61%
03-004-022	LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM)	M2	144,00	212,79	30.641,76	1,16%
11-003-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	150,00	7,90	1.185,00	0,04%
11-003-009	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA -	M2	150,00	49,47	7.420,50	0,28%
15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA	M2	150,00	19,26	2.889,00	0,11%
11-002-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	150,00	7,90	1.185,00	0,04%
11-002-010	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	150,00	58,69	8.803,50	0,33%
11-002-029	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	165,00	71,32	11.767,80	0,45%
13-002-002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	144,00	70,05	10.087,20	0,38%
13-002-039	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	158,40	264,13	41.838,19	1,59%
04-003-035	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	M2	33,60	812,14	27.287,90	1,03%
07-001-053	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	4,00	929,59	3.718,36	0,14%
07-001-007	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	4,00	626,76	2.507,04	0,10%
08-001-045	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	16,00	882,60	14.121,60	0,54%

08-002-062	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	2,00	1873,87	3.747,74	0,14%
11-004-006	DA.01 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	12,00	46,82	561,84	0,02%
10-010-001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	10,00	59,06	590,60	0,02%
10-010-010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	10,00	57,71	577,10	0,02%
10-013-001	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	8,00	451,83	3.614,64	0,14%
10-014-024	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	8,00	499,45	3.995,60	0,15%
10-014-026	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	8,00	373,78	2.990,24	0,11%
10-014-097	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	8,00	80,06	640,48	0,02%
10-004-062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	98,00	30,98	3.036,04	0,12%
10-014-045	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E	UN	8,00	1681,10	13.448,80	0,51%
10-014-078	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	M2	4,80	1050,92	5.044,42	0,19%
10-013-016	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	8,00	414,65	3.317,20	0,13%
10-014-016	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	8,00	878,95	7.031,60	0,27%
10-014-091	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	8,00	77,47	619,76	0,02%
10-014-097	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	8,00	80,06	640,48	0,02%
10-002-009	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000 LITROS	UN	1,00	1899,76	1.899,76	0,07%
09-005-010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	3,00	1349,83	4.049,49	0,15%
09-006-077	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	3,00	191,22	573,66	0,02%
09-008-010	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	3,00	30,46	91,38	0,00%
09-008-013	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	8,00	78,69	629,52	0,02%
09-004-070	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	3,00	284,03	852,09	0,03%
09-003-005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	150,00	5,03	754,50	0,03%
09-003-006	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	960,00	8,90	8.544,00	0,32%
09-003-009	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00	26,29	2.629,00	0,10%
09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	4,00	28,54	114,16	0,00%
09-007-036	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00	295,80	591,60	0,02%
09-002-055	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	1.210,00	10,88	13.164,80	0,50%
09-009-050	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN	10,00	258,46	2.584,60	0,10%
10-014-040	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	8,00	336,42	2.691,36	0,10%
09-005-017	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	1,00	2045,76	2.045,76	0,08%
09-006-023	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	4,00	489,96	1.959,84	0,07%
09-006-076	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	1,00	163,78	163,78	0,01%
09-003-010	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00	36,95	3.695,00	0,14%
	QUADRA POLIESPORTIVA					
17-002-046	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	19,31	368,57	7.115,61	0,27%
02-005-011	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	19,31	613,09	11.836,32	0,45%
03-002-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.544,48	10,47	16.170,71	0,61%
03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	19,31	68,44	1.321,30	0,05%
13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	193,06	6,38	1.231,72	0,05%
10-011-086	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	40,00	201,91	8.076,40	0,31%
10-011-099	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	40,00	98,56	3.942,40	0,15%
17-001-076	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	59,00	502,83	29.666,97	1,12%
17-001-027	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	59,00	592,41	34.952,19	1,33%
17-001-041	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	2,10	556,25	1.168,13	0,04%
17-003-065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	193,06	26,51	5.118,02	0,19%
17-003-071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	193,06	56,91	10.987,04	0,42%
17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3612,40	7.224,80	0,27%
17-080-070	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	2,00	1396,95	2.793,90	0,11%
15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	118,00	19,26	2.272,68	0,09%
09-009-040	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	UN	4,00	212,55	850,20	0,03%
09-020-011	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	CJ	12,00	4463,96	53.567,52	2,03%
09-003-006	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	600,00	8,90	5.340,00	0,20%

09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	8,00	28,54	228,32	0,01%
	COBERTURA METÁLICA DA QUADRA					
17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	1.388,80	10,43	14.485,18	0,55%
17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	347,20	6,04	2.097,09	0,08%
02-001-003	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	480,00	146,71	70.420,80	2,67%
02-005-011	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	12,00	613,09	7.357,08	0,28%
03-002-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	960,00	10,47	10.051,20	0,38%
02-006-005	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	60,00	138,58	8.314,80	0,32%
06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	10.633,00	15,57	165.555,81	6,28%
06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	10.633,00	3,70	39.342,10	1,49%
03-060-001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	10.633,00	29,60	314.736,80	11,93%
06-002-049	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	224,00	238,10	53.334,40	2,02%
10-011-002	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	43,40	126,92	5.508,33	0,21%
10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	72,00	54,98	3.958,56	0,15%
10-012-018	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	40,00	161,36	6.454,40	0,24%
10-010-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,00	69,33	138,66	0,01%
10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,40	614,22	245,69	0,01%
10-010-097	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	10,00	500,05	5.000,50	0,19%
10-012-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	2,00	274,88	549,76	0,02%
05-003-013	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	10,00	174,64	1.746,40	0,07%
	PASSEIO E ACESSIBILIDADE					
17-002-043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	41,85	1241,51	51.957,19	1,97%
13-002-044	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	32,09	500,60	16.061,75	0,61%
17-005-102	GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO 2" E FECHAMENTO COM TELA DE AÇO MALHA 1" FIO 12, H=1,21 M, INCLUSA PINTURA	M	70,00	982,44	68.770,80	2,61%
18-080-001	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	558,00	12,84	7.164,72	0,27%
18-080-011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	55,80	334,37	18.657,85	0,71%
18-080-015	ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10	KG	55,80	8,67	483,79	0,02%
18-003-003	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	558,00	33,47	18.676,26	0,71%
18-012-101	BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO - L=140CM	UN	10,00	606,82	6.068,20	0,23%
15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1.050,00	19,26	20.223,00	0,77%
18-010-056	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	220,00	112,52	24.754,40	0,94%
18-016-020	LIXEIRA DUPLA	UN	14,00	1502,62	21.036,68	0,80%
	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO					
17-004-013	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	323,40	12,58	4.068,37	0,15%
17-004-010	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	2,00	19,26	38,52	0,00%
17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.454,00	15,41	22.406,14	0,85%
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	72,70	168,24	12.231,05	0,46%
		SUBTOTAL			**R$ 2.637.636,01**	
		B.D.I. EDIFICAÇÕES		**23,10%**	**R$ 609.293,92**	
		TOTAL GERAL			**R$ 3.246.929,93**	

SUBTOTAL I	**R$**	**39.496,12**	**1,20%**
SUBTOTAL Ii	**R$**	**3.246.929,93**	**98,80%**
TOTAL GERAL	**R$**	**3.286.426,05**	**100,00%**

Preços EDIF - SIURB

Preços INFRA - SIURB

Preços mão de obra horista - SIURB

São Paulo, 22 de outubro de 2026

Engª Aline Bittencourt da Silva
RF: 922.859-4
Coordenadora - CPO / SUB-PJ

-
-
-