PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA E JARAGUÁ

SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO - QUANTIDADES E CUSTOS

PA	**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6051.2026/0004012-0**		
OBJETO	**Reforma de praça e quadra em área pública entre as Ruas José Moreira Fraga e Rua Jacintho Pereira, Jardim Panamericano, Jaraguá, Subprefeitura Pirituba Jaraguá, São Paulo - SP**		
ENDEREÇO	**Rua José Moreira Fraga, Jardim Panamericano, São Paulo - SP, CEP: 02983-055, Codlog: 389315**	**ORÇAMENTO Nº**	**02**
LOCAL	**Distrito Jaraguá**	**DATA:**	**04/11/2026**

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

ITEM Nº	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	INDICÊNDIA DO ÍTEM (%)
	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO					
20-003-059	ENGENHEIRO DA OBRA	H	40,00	191,78	7.671,20	2,51%
2108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	160,00	70,57	11.291,20	3,70%
	CANTEIRO DE OBRAS					
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	408,42	816,84	0,27%
01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	92,00	33,34	3.067,28	1,00%
01-005-002	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	23,00	97,82	2.249,86	0,74%
01-005-006	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	4,20	304,56	1.279,15	0,42%
17-090-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM	UNXMÊS	2,00	1400,49	2.800,98	0,92%
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01-001-008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	539,29	6,42	3.462,21	1,13%
17-050-015	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	435,69	2,88	1.254,79	0,41%
02-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,30	513,55	1.181,17	0,39%
03-040-005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	290,46	4,54	1.318,69	0,43%
03-040-024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	552,30	10,29	5.683,17	1,86%
17-060-046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	96,82	17,97	1.739,86	0,57%
17-060-050	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	8,00	62,65	501,20	0,16%
01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	38,38	56,27	2.159,81	0,71%
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	38,38	168,24	6.457,56	2,11%
	QUADRA POLIESPORTIVA					
13-002-008	NG.08 - ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM	M2	27,62	168,92	4.664,73	1,53%
10-011-092	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	30,00	219,18	6.575,40	2,15%
17-001-027	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	96,82	592,41	57.357,14	18,78%
17-001-041	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	2,10	556,25	1.168,13	0,38%
17-003-065	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	552,30	26,51	14.641,47	4,79%
17-003-071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	552,30	56,91	31.431,39	10,29%
17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3612,40	7.224,80	2,37%
17-080-070	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	2,00	1396,95	2.793,90	0,91%
15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	290,46	19,26	5.594,26	1,83%
	ÁREA DE PLAYGROUND					
17-002-042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,50	913,18	3.196,13	1,05%
13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	35,00	6,38	223,30	0,07%
18-101-001	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA	M2	35,00	358,53	12.548,55	4,11%
18-014-103	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 3 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE.	UN	1,00	60657,84	60.657,84	19,86%
18-014-016	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	UN	1,00	19540,39	19.540,39	6,40%
18-016-019	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	3528,77	3.528,77	1,16%
18-012-003	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	4,00	311,18	1.244,72	0,41%
	PASSEIO E ACESSIBILIDADE					

17-002-043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2,30	R$	1.241,51	2.855,47	0,93%
13-002-044	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	2,30	R$	500,60	1.151,38	0,38%
18-080-001	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	46,00	R$	12,84	590,64	0,19%
18-003-003	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	46,00	R$	33,47	1.539,62	0,50%
18-012-003	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	4,00	R$	311,18	1.244,72	0,41%
18-016-020	LIXEIRA DUPLA	UN	2,00	R$	1.502,62	3.005,24	0,98%
	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO						
17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	519,00		15,41	7.997,79	2,62%
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	10,38		168,24	1.746,33	0,57%
		SUBTOTAL				**R$ 305.457,08**	
		B.D.I. EDIFICAÇÕES			**23,10%**	**R$ 70.560,59**	
		TOTAL GERAL				**R$ 376.017,67**	**100,00%**

Preços EDIF - SIURB

Preços INFRA - SIURB

Preços mão de obra horista - SIURB

São Paulo, 05 de novembro de 2026

Engª Aline Bittencourt da Silva
RF: 922.859-4
Coordenadora - CPO / SUB-PJ