PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA E JARAGUÁ

SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO - QUANTIDADES E CUSTOS

PA	**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6051.2026/0003144-0**		
OBJETO	**REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA CORAÇÃO DE BUGRE,VILA PIRITUBA, SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ, São Paulo - SP**		
ENDEREÇO	**R. Coração de Bugre, 203 - Vila Pirituba, São Paulo - SP, 02945-010, Codlog: 418390**	**ORÇAMENTO Nº**	**01**
LOCAL	**DISTRITO PIRITUBA**	**DATA:**	**16/06/2026**

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

ITEM Nº	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	INDICÊNDIA DO ÍTEM (%)
	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO					
20-003-059	ENGENHEIRO DA OBRA	H	20,00	191,78	3.835,60	3,50%
02108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	40,00	70,57	2.822,80	2,58%
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	69,00	33,34	2.300,46	2,10%
01-005-001	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	46,00	89,62	4.122,52	3,76%
01-005-007	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	4,83	299,02	1.444,26	1,32%
17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	1.380,00	10,43	14.393,40	13,14%
17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	460,00	6,04	2.778,40	2,54%
09-050-014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	810,00	3,14	2.543,40	2,32%
09-051-016	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	10,00	43,98	439,80	0,40%
09-051-026	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	1,00	62,83	62,83	0,06%
09-053-016	REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"	UN	108,00	12,57	1.357,56	1,24%
09-052-018	REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	72,00	94,24	6.785,28	6,19%
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	3,00	168,24	504,72	0,46%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
08-080-050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	306,00	14,72	4.504,32	4,11%
09-005-023	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	6,00	26,80	160,80	0,15%
09-083-083	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2	UN	108,00	22,38	2.417,04	2,21%
09-011-014	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	6,00	180,40	1.082,40	0,99%
09-009-040	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	UN	108,00	212,55	22.955,40	20,96%
09-080-020	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO	UN	18,00	27,82	500,76	0,46%
09-083-083	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2	UN	108,00	22,38	2.417,04	2,21%
09-003-108	CABO DE COBRE 25MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	M	135,00	35,40	4.779,00	4,36%
09-003-107	CABO DE COBRE 16MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	M	810,00	23,11	18.719,10	17,09%
09-003-105	CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	M	330,00	11,15	3.679,50	3,36%
09-005-006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00	639,51	639,51	0,58%
09-010-032	BOTOEIRA DE COMANDO "LIGA-DESLIGA"	UN	2,00	43,14	86,28	0,08%
09-006-075	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	0,50	74,71	37,35	0,03%
09-008-013	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	6,00	78,69	472,14	0,43%
09-008-020	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	1,00	167,59	167,59	0,15%
09-006-088	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	0,50	344,30	172,15	0,16%
09-006-099	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	6,00	452,55	2.715,30	2,48%
09-004-076	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	1,00	641,32	641,32	0,59%
		SUBTOTAL			**R$ 109.538,03**	
		B.D.I. EDIFICAÇÕES		**23,10%**	**R$ 25.303,28**	
		TOTAL GERAL			**R$ 134.841,31**	

SUBTOTAL I	**R$ 134.841,31**
TOTAL GERAL	**R$ 134.841,31**

Engª Aline Bittencourt da Silva
RF: 922.859-4
Coordenadora - CPO / SUB-PJ

Preços EDIF - SIURB

Preços INFRA - SIURB

Preços mão de obra horista - SIURB

São Paulo, 09 de novembro de 2026