CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA

OBJETO : EXECUÇÃO DE PASSARELA RIO NEGRO, SOB A JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS.

LOCAL: RUA RIO NEGRO - VILA BELA - SÃO PAULO/SP

TABELAS: EDIF-SIURB JAN-26 / CDHU-BOLETIM 201 / SINAPI 06-25

SERVIÇO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
					R$ UNIT	VALOR R$	R$ UNIT	VALOR R$
		PASSARELA RIO NEGRO						
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS**				**76.133,96**		**77.028,00**
01-005-005	EDIF	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	120,00	170,27	20.432,40	176,35	21.162,00
01-005-007	EDIF	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	4,40	283,18	1.245,99	289,26	1.272,74
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	165,87	32,00	5.307,84	33,53	5.561,62
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	396,85	793,70	399,72	799,44
17-090-003	EDIF	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	3,00	1.433,13	4.299,39	1.433,13	4.299,39
94243	SIURB-EQUIP	GRUPO GERADOR 81KVA	H	360,00	103,98	37.432,80	103,59	37.292,40
02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00	993,29	2.979,87	999,48	2.998,44
02.01.180	CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	3,00	1.213,99	3.641,97	1.213,99	3.641,97
2.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**37.824,00**		**39.496,20**
12-012-000	SIURB	ENCARREGADO	H	120,00	69,48	8.337,60	73,40	8.808,00
100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	30,39	7.293,60	32,95	7.908,00
12-013-000	SIURB	ENGENHEIRO DA OBRA	H	60,00	173,48	10.408,80	183,27	10.996,20
03-033-000	SIURB	TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL NÍVEL SUPERIOR, COM 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA	H	120,00	98,20	11.784,00	98,20	11.784,00
3.0		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**10.708,86**		**10.816,90**
01-001-006	EDIF	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	32,73	52,84	1.729,45	54,55	1.785,42
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.276,47	1,71	2.182,76	1,72	2.195,53
04-064-000	SIURB	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	49,10	124,28	6.102,15	124,28	6.102,15
17-060-102	EDIF	RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO	M2	15,00	46,30	694,50	48,92	733,80
4.0		**FUNDAÇÃO**				**15.621,39**		**15.778,69**
02-001-006	EDIF	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T	M	120,00	85,81	10.297,20	85,95	10.314,00
02-001-048	EDIF	ARRASAMENTO DE ESTACA	UN	8,00	70,24	561,92	74,08	592,64
02-002-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	2,88	78,18	225,16	82,59	237,86
02-002-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	4,80	6,13	29,42	6,47	31,06
02-002-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	0,48	232,58	111,64	235,35	112,97
02-003-004	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	6,00	105,66	633,96	109,11	654,66
02-004-004	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	137,50	10,20	1.402,50	10,38	1.427,25
02-004-007	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	31,25	10,55	329,69	10,73	335,31
02-005-006	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	1,25	649,42	811,78	659,29	824,11
02-006-005	EDIF	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	8,50	137,95	1.172,58	141,26	1.200,71
02-006-010	EDIF	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	1,63	27,94	45,54	29,52	48,12
5.0		**ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA**				**174.868,44**		**175.142,09**
03-060-001	EDIF	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	5.750,80	29,30	168.498,44	29,30	168.498,44
15-003-012	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	65,00	30,89	2.007,85	31,90	2.073,50
01.23.056	CDHU	TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO	M2	65,00	67,11	4.362,15	70,31	4.570,15
6.0		**LAJE**				**65.745,25**		**66.414,41**
03-001-004	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	9,30	105,66	982,64	109,11	1.014,72
03-002-004	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	193,05	10,20	1.969,11	10,38	2.003,86
03-002-009	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	2.141,75	9,99	21.396,08	10,11	21.653,09
03-003-023	EDIF	CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	9,75	589,54	5.748,02	591,08	5.763,03
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	63,69	3.184,50	63,69	3.184,50
03-004-024	EDIF	LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM)	M2	32,50	281,86	9.160,45	285,35	9.273,88
05-004-050	EDIF	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR	M	5,00	563,88	2.819,40	563,88	2.819,40
10-021-000	SIURB	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	82,50	154,26	12.726,45	155,57	12.834,53
13-002-004	EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	82,50	6,16	508,20	6,47	533,78
17-002-045	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	6,00	1.208,40	7.250,40	1.222,27	7.333,62
7.0		**GUARDA-CORPO**				**28.630,22**		**29.538,99**
15-003-010	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	110,40	53,19	5.872,18	55,08	6.080,83
17-005-025	EDIF	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	46,00	494,74	22.758,04	509,96	23.458,16
8.0		**ACESSIBILIDADE**				**208,48**		**212,69**
13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	1,25	166,78	208,48	170,15	212,69
9.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**45.573,14**		**46.105,26**
11-028-000	SIURB	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	H	80,00	514,36	41.148,80	518,12	41.449,60
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	64,00	14,70	940,80	15,53	993,92
17-045-001	EDIF	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	27,00	10,42	281,34	10,42	281,34
17-045-002	EDIF	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	540,00	5,93	3.202,20	6,26	3.380,40
10.0		**PROJETO**				**26.738,30**		**26.852,82**
20-003-061	EDIF	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	4,00	4.003,86	16.015,44	4.003,86	16.015,44
20-002-002	EDIF	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	2,00	754,02	1.508,04	769,50	1.539,00
20-002-003	EDIF	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	2,00	103,09	206,18	105,85	211,70
20-002-009	EDIF	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	30,00	179,81	5.394,30	181,91	5.457,30
20-001-001	EDIF	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M	GL	1,00	3.614,34	3.614,34	3.629,38	3.629,38
				SUB TOTAL:		**482.052,04**		**487.386,05**
				BDI:	**23,10%**	**111.354,02**	**20,11%**	**98.013,33**
				TOTAL GERAL:		**593.406,06**		**585.399,38**