CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBJETO : OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS CIDADE SATÉLITE - SANTA BÁRBARA COM AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA SOL, 45 - CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – SÃO PAULO/SP

TABELAS: EDIF-SIURB JUL-26 / CDHU-BOLETIM 201 / SINAPI 06-25

SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R$ UNIT	VALOR R$
1.0		**SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA**				**65.134,55**
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	411,43	822,86
20-001-013	EDIF	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2	GL	1,00	7.135,47	7.135,47
20-002-002	EDIF	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00	810,89	810,89
20-002-003	EDIF	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00	109,93	109,93
20-002-009	EDIF	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	120,00	187,81	22.537,20
20-003-061	EDIF	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	4,00	4.147,56	16.590,24
10-016-001	SIURB	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	60,00	68,48	4.108,80
01-005-001	EDIF	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	110,00	92,28	10.150,80
01-005-007	EDIF	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	2,53	305,36	772,56
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	60,00	34,93	2.095,80
2.0		**LAJE**				**442.454,76**
02-001-060	EDIF	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35 TF	M	288,00	445,43	128.283,84
02-001-048	EDIF	ARRASAMENTO DE ESTACA	UN	36,00	77,40	2.786,40
02-002-016	EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	1,80	588,69	1.059,64
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	392,11	93,77	36.768,15
02-004-004	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.600,26	10,66	27.718,77
03-003-025	EDIF	CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	79,53	662,98	52.726,80
02-004-007	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.845,79	11,02	20.340,61
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	79,53	68,44	5.443,03
03-004-019	EDIF	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	190,00	159,32	30.270,80
03-004-023	EDIF	LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM)	M2	190,00	243,50	46.265,00
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	196,05	154,37	30.264,24
04-001-098	EDIF	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,47	2.049,43	3.012,66
05-003-009	EDIF	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	190,00	170,95	32.480,50
05-003-043	EDIF	BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	234,72	20,36	4.778,90
11-003-010	EDIF	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	196,05	61,36	12.029,63
11-003-013	EDIF	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	196,05	26,18	5.132,59
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	190,00	16,28	3.093,20
3.0		**COBERTURA**				**198.802,54**
06-001-030	EDIF	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	3.309,00	15,84	52.414,56
06-001-031	EDIF	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	3.309,00	3,86	12.772,74
06-002-046	EDIF	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	220,60	214,57	47.334,14
06-050-025	EDIF	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	26,00	6,78	176,28
10-002-029	EDIF	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 2.000 LITROS	UN	2,00	2.339,47	4.678,94
10-011-002	EDIF	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	37,68	128,73	4.850,55
10-012-016	EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	42,00	50,29	2.112,18
10-012-018	EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	67,68	163,67	11.077,19
01-004-048	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	5,77	73,24	422,59
01-004-049	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,33	626,51	206,75
01-004-050	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	21,60	330,32	7.134,91
01-004-052	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	6,54	286,15	1.871,42
12-001-042	EDIF	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	190,00	147,64	28.051,60
15-001-011	EDIF	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	190,00	45,94	8.728,60
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	196,05	86,56	16.970,09
4.0		**ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA**				**50.358,17**
09-003-010	EDIF	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60,00	37,31	2.238,60
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00	5,13	1.026,00
09-003-012	EDIF	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	250,00	78,78	19.695,00
09-005-014	EDIF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	1,00	1.568,28	1.568,28
09-005-017	EDIF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	1,00	2.056,45	2.056,45
09-005-029	EDIF	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	10,00	29,11	291,10
09-005-098	EDIF	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1,00	1.381,23	1.381,23
09-006-077	EDIF	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	8,00	191,84	1.534,72
09-006-088	EDIF	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	4,00	350,59	1.402,36
09-006-094	EDIF	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	30,00	56,43	1.692,90
09-006-099	EDIF	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	2,00	457,27	914,54
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	5,00	31,30	156,50
09-008-012	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	15,00	86,66	1.299,90
09-008-031	EDIF	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00	532,24	532,24
09-011-014	EDIF	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	2,00	186,79	373,58
09-013-038	EDIF	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST.	M	50,00	125,89	6.294,50
09-017-001	EDIF	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	6,00	267,47	1.604,82
09-080-023	EDIF	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	4,00	42,85	171,40
09-083-097	EDIF	HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M	UN	6,00	430,27	2.581,62
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	100,00	5,31	531,00
09-090-002	EDIF	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00	1.320,92	1.320,92
09-090-015	EDIF	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	1,00	451,85	451,85
09-090-017	EDIF	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	1,00	500,96	500,96
09-090-033	EDIF	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	30,00	24,59	737,70
5.0		**ÁREA DE ESPERA/DISPENSAÇÃO**				**54.689,23**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	58,80	154,37	9.076,96
23.08.160	CDHU 202	PORTA LISA COM BALCÃO, BATENTE DE MADEIRA, COMPLETA - 80 X 210 CM	CJ	1,00	1.451,14	1.451,14

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBJETO : OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS CIDADE SATÉLITE - SANTA BÁRBARA COM AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA SOL, 45 - CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – SÃO PAULO/SP

TABELAS: EDIF-SIURB JUL-26 / CDHU-BOLETIM 201 / SINAPI 06-25

SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R$ UNIT	VALOR R$
08-001-001	EDIF	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1,68	1.620,16	2.721,87
08-001-050	EDIF	PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22	M2	2,64	484,37	1.278,74
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1,80	1.243,64	2.238,55
08-002-081	EDIF	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,80	193,32	347,98
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	44,00	26,51	1.166,44
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	264,00	5,13	1.354,32
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	2,00	184,83	369,66
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	12,00	276,82	3.321,84
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	2,00	31,30	62,60
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	8,00	290,56	2.324,48
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	10,00	159,56	1.595,60
09-086-010	EDIF	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	4,00	97,69	390,76
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	300,00	5,31	1.593,00
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	15,00	32,30	484,50
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	20,00	30,79	615,80
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
10-014-075	EDIF	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	2,61	655,00	1.709,55
11-002-010	EDIF	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	34,29	61,36	2.104,03
11-002-013	EDIF	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	34,29	27,88	956,01
11-002-025	EDIF	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	4,10	84,30	345,63
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	72,86	176,27	12.843,03
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	2,00	103,05	206,10
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	58,80	86,56	5.089,73
14-001-004	EDIF	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	1,80	192,34	346,21
6.0		**CONSULTÓRIO 1**				**19.182,75**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	16,50	154,37	2.547,11
07-003-017	EDIF	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	1,00	1.018,49	1.018,49
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1,80	1.243,64	2.238,55
08-002-081	EDIF	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,80	193,32	347,98
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00	26,51	530,20
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00	5,13	513,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	7,00	276,82	1.937,74
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	3,00	290,56	871,68
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	5,00	159,56	797,80
09-086-010	EDIF	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00	97,69	195,38
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	300,00	5,31	1.593,00
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	12,00	32,30	387,60
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	30,00	30,79	923,70
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	8,00	176,27	1.410,16
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	33,00	86,56	2.856,48
7.0		**CONSULTÓRIO 2**				**19.748,39**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	16,50	154,37	2.547,11
07-003-017	EDIF	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	1,00	1.018,49	1.018,49
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1,80	1.243,64	2.238,55
08-002-081	EDIF	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,80	193,32	347,98
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00	26,51	530,20
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00	5,13	1.026,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	7,00	276,82	1.937,74
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	2,00	290,56	581,12
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	5,00	159,56	797,80
09-086-010	EDIF	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00	97,69	195,38
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	200,00	5,31	1.062,00
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	20,00	32,30	646,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	50,00	30,79	1.539,50

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBJETO : OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS CIDADE SATÉLITE - SANTA BÁRBARA COM AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA SOL, 45 - CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – SÃO PAULO/SP

TABELAS: EDIF-SIURB JUL-26 / CDHU-BOLETIM 201 / SINAPI 06-25

SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R$ UNIT	VALOR R$
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	8,00	176,27	1.410,16
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	33,00	86,56	2.856,48
8.0		**SALA DE GRUPO**				**33.175,76**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	13,53	154,37	2.088,63
07-003-018	EDIF	PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	1,00	1.164,86	1.164,86
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	5,40	1.243,64	6.715,66
08-002-081	EDIF	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	5,40	193,32	1.043,93
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	80,00	26,51	2.120,80
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00	5,13	2.052,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	18,00	276,82	4.982,76
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	6,00	290,56	1.743,36
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	4,00	159,56	638,24
09-086-010	EDIF	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	12,00	97,69	1.172,28
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	300,00	5,31	1.593,00
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	14,00	176,27	2.467,78
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	58,61	86,56	5.073,28
9.0		**BANHEIRO PNE**				**15.134,01**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	6,00	154,37	926,22
04-001-098	EDIF	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,05	2.049,43	102,47
07-003-018	EDIF	PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	1,00	1.164,86	1.164,86
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	0,60	1.243,64	746,18
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00	26,51	530,20
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00	5,13	513,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	1,00	276,82	276,82
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	2,00	290,56	581,12
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	4,00	159,56	638,24
09-010-058	EDIF	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB	UN	1,00	171,68	171,68
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	20,00	32,30	646,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	60,00	30,79	1.847,40
10-010-001	EDIF	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	1,00	59,80	59,80
10-013-005	EDIF	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	1.186,63	1.186,63
10-013-014	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	1.315,35	1.315,35
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
11-002-025	EDIF	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	14,58	84,30	1.229,09
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	5,00	176,27	881,35
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
17-005-021	EDIF	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00	236,47	945,88
17-005-027	EDIF	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	2,00	453,66	907,32
10.0		**CONSULTÓRIO 3**				**26.496,20**
04-003-071	EDIF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5	M2	10,89	138,85	1.512,08
07-003-017	EDIF	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	1,00	1.018,49	1.018,49
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	3,60	1.243,64	4.477,10
08-002-081	EDIF	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	3,60	193,32	695,95
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	80,00	26,51	2.120,80
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00	5,13	2.052,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	7,00	276,82	1.937,74
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	4,00	290,56	1.162,24
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	5,00	159,56	797,80
09-086-010	EDIF	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	5,00	97,69	488,45
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	400,00	5,31	2.124,00
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	30,00	32,30	969,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	40,00	30,79	1.231,60

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBJETO : OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS CIDADE SATÉLITE - SANTA BÁRBARA COM AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA SOL, 45 - CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – SÃO PAULO/SP

TABELAS: EDIF-SIURB JUL-26 / CDHU-BOLETIM 201 / SINAPI 06-25

SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R$ UNIT	VALOR R$
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	8,00	176,27	1.410,16
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	40,26	86,56	3.484,91
11.0		**CONSULTÓRIO 4**				**23.332,12**
04-003-071	EDIF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5	M2	16,95	138,85	2.353,51
07-003-017	EDIF	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	1,00	1.018,49	1.018,49
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1,80	1.243,64	2.238,55
08-002-081	EDIF	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,80	193,32	347,98
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	90,00	26,51	2.385,90
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00	5,13	2.052,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	7,00	276,82	1.937,74
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	3,00	290,56	871,68
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	8,00	159,56	1.276,48
09-086-010	EDIF	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00	97,69	195,38
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	500,00	5,31	2.655,00
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	20,00	32,30	646,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	50,00	30,79	1.539,50
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	33,90	86,56	2.934,38
12.0		**CONSULTÓRIO GO. 01**				**24.561,82**
04-003-071	EDIF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5	M2	16,95	138,85	2.353,51
07-003-018	EDIF	PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	1,00	1.164,86	1.164,86
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1,80	1.243,64	2.238,55
08-002-081	EDIF	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,80	193,32	347,98
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	100,00	26,51	2.651,00
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	300,00	5,13	1.539,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	7,00	276,82	1.937,74
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	3,00	290,56	871,68
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	8,00	159,56	1.276,48
09-086-010	EDIF	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00	97,69	195,38
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	300,00	5,31	1.593,00
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	30,00	32,30	969,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	60,00	30,79	1.847,40
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	9,00	176,27	1.586,43
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	34,38	86,56	2.975,93
13.0		**BANHEIRO GO. 01**				**17.905,18**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	14,04	154,37	2.167,35
07-003-018	EDIF	PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	1,00	1.164,86	1.164,86
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	0,60	1.243,64	746,18
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00	26,51	530,20
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	120,00	5,13	615,60
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00	276,82	553,64
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	2,00	290,56	581,12
09-010-058	EDIF	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB	UN	1,00	171,68	171,68
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	30,00	32,30	969,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	60,00	30,79	1.847,40
10-010-001	EDIF	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	1,00	59,80	59,80
10-013-005	EDIF	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	1.186,63	1.186,63
10-013-014	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	1.315,35	1.315,35
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBJETO : OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS CIDADE SATÉLITE - SANTA BÁRBARA COM AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA SOL, 45 - CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – SÃO PAULO/SP

TABELAS: EDIF-SIURB JUL-26 / CDHU-BOLETIM 201 / SINAPI 06-25

SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R$ UNIT	VALOR R$
11-002-025	EDIF	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	28,05	84,30	2.364,62
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	5,00	176,27	881,35
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	5,00	86,56	432,80
17-005-021	EDIF	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00	236,47	945,88
17-005-027	EDIF	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	2,00	453,66	907,32
14.0		**BANHEIRO GO. 02**				**21.263,20**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	23,28	154,37	3.593,73
04-001-098	EDIF	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,07	2.049,43	143,46
07-003-018	EDIF	PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	1,00	1.164,86	1.164,86
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	0,60	1.243,64	746,18
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00	26,51	530,20
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	120,00	5,13	615,60
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00	276,82	553,64
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	2,00	290,56	581,12
09-010-058	EDIF	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB	UN	1,00	171,68	171,68
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	80,00	32,30	2.584,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	80,00	30,79	2.463,20
10-010-001	EDIF	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	1,00	59,80	59,80
10-013-005	EDIF	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	1.186,63	1.186,63
10-013-014	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	1.315,35	1.315,35
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
11-002-025	EDIF	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	28,08	84,30	2.367,14
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	4,93	176,27	869,01
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
17-005-021	EDIF	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00	236,47	945,88
17-005-027	EDIF	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	2,00	453,66	907,32
15.0		**CONSULTÓRIO GO. 02**				**24.118,27**
04-003-071	EDIF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5	M2	8,10	138,85	1.124,69
07-003-018	EDIF	PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	1,00	1.164,86	1.164,86
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1,80	1.243,64	2.238,55
08-002-081	EDIF	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,80	193,32	347,98
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	100,00	26,51	2.651,00
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00	5,13	2.052,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	7,00	276,82	1.937,74
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	3,00	290,56	871,68
09-013-023	EDIF	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	8,00	159,56	1.276,48
09-086-010	EDIF	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	2,00	97,69	195,38
09-090-038	EDIF	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	200,00	5,31	1.062,00
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	35,00	32,30	1.130,50
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	80,00	30,79	2.463,20
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	9,00	176,27	1.586,43
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	34,68	86,56	3.001,90
16.0		**BANHEIRO MASCULINO**				**14.591,48**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	12,78	154,37	1.972,85
04-001-098	EDIF	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,03	2.049,43	61,48
07-003-017	EDIF	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	1,00	1.018,49	1.018,49
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	0,60	1.243,64	746,18
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00	26,51	530,20
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	80,00	5,13	410,40
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00	276,82	553,64
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	2,00	290,56	581,12
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	40,00	32,30	1.292,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	90,00	30,79	2.771,10
10-010-001	EDIF	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	1,00	59,80	59,80

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBJETO : OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS CIDADE SATÉLITE - SANTA BÁRBARA COM AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA SOL, 45 - CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – SÃO PAULO/SP

TABELAS: EDIF-SIURB JUL-26 / CDHU-BOLETIM 201 / SINAPI 06-25

SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	R$ UNIT	VALOR R$
10-013-003	EDIF	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	720,55	720,55
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
11-002-025	EDIF	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	25,56	84,30	2.154,71
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	4,00	176,27	705,08
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
17.0		**BANHEIRO FEMININO**				**14.694,08**
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	12,78	154,37	1.972,85
04-001-098	EDIF	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,03	2.049,43	61,48
07-003-017	EDIF	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	1,00	1.018,49	1.018,49
08-002-058	EDIF	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	0,60	1.243,64	746,18
09-002-002	EDIF	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00	26,51	530,20
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00	5,13	513,00
09-007-001	EDIF	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	1,00	184,83	184,83
09-007-061	EDIF	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00	276,82	553,64
09-008-010	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	1,00	31,30	31,30
09-009-053	EDIF	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	2,00	290,56	581,12
10-004-062	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	40,00	32,30	1.292,00
10-005-002	EDIF	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	80,25	80,25
10-009-030	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	90,00	30,79	2.771,10
10-010-001	EDIF	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	1,00	59,80	59,80
10-013-003	EDIF	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	720,55	720,55
10-013-008	EDIF	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	549,48	549,48
10-014-003	EDIF	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00	64,97	64,97
11-002-025	EDIF	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	25,56	84,30	2.154,71
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	4,00	176,27	705,08
13-004-005	EDIF	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00	103,05	103,05
18.0		**CIRCULAÇÃO INTERNA**				**16.357,07**
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	55,00	176,27	9.694,85
15-001-011	EDIF	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	145,02	45,94	6.662,22
19.0		**ÁREA DE ESPERA - ÁREA EXISTENTE**				**28.054,22**
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.145,00	1,86	3.989,70
04-064-000	SIURB	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	107,25	125,34	13.442,72
04-050-001	EDIF	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	4,54	108,51	492,64
13-002-040	EDIF	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	28,00	176,27	4.935,56
10-025-001	SIURB	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	60,00	86,56	5.193,60
20.0		**ENERGIA FOTOVOLTAICA**				**100.112,65**
09-082-048	EDIF	INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%	UN	1,00	20.322,29	20.322,29
COMP	EDIF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15%	UN	45,00	1.119,90	50.395,50
09-005-006	EDIF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00	644,22	644,22
09-008-012	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00	86,66	346,64
09-003-041	EDIF	CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	150,00	189,36	28.404,00
21.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**38.187,20**
12-013-000	SIURB	ENGENHEIRO DA OBRA	H	56,00	202,60	11.345,60
12-012-000	SIURB	ENCARREGADO	H	360,00	74,56	26.841,60
				SUB TOTAL:		**1.248.353,65**
				BDI:	**20,11%**	**251.043,92**
				TOTAL GERAL:		**1.499.397,57**