

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA										
OBJETO:		REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS, PLAYGROUND EM PISO MONOLÍTICO EPDM COLORIDO DRENANTE, CAMPO,SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
ENDEREÇO:		RUA CHANTAL, 28 - JD VILA BELA - SÃO PAULO - SP								
PRAZO: 150 DIAS		Tabelas - Slurb / Edif (data-base: Jan de 2025) - DER 01/2025 - CDHU 198 - SINAPI 07/2025								
ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL
1		QUADRAS					1.020.112,36			1.014.899,36
1.1		REFORMA DA QUADRA					566.429,13			563.959,89
17-004-014	Edif	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	1.674,00	8,53	23,10%	17.577,00	8,88	20,11%	17.844,84
17-004-012	Edif	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REIJUNTAMENTO	M2	361,20	8,53	23,10%	3.792,60	8,88	20,11%	3.850,39
03-040-002	Edif	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	451,98	179,22	23,10%	99.711,30	189,14	20,11%	102.676,29
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	45,19	165,25	23,10%	9.192,54	167,65	20,11%	9.099,45
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	167,40	539,60	23,10%	111.193,77	541,14	20,11%	108.803,30
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	167,40	63,69	23,10%	13.124,16	63,69	20,11%	12.804,42
13-002-004	Edif	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	1.674,00	6,16	23,10%	12.688,92	6,47	20,11%	13.006,98
10-015-000	Infra	CURA QUÍMICA	M2	1.674,00	2,23	23,10%	4.586,76	2,24	20,11%	4.503,06
17-003-070	Edif	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	1.674,00	34,55	23,10%	71.195,22	35,04	20,11%	70.441,92
17-003-056	Edif	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	3,00	534,78	23,10%	1.974,93	551,21	20,11%	1.986,15
17-003-055	Edif	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	3,00	288,78	23,10%	1.066,44	297,66	20,11%	1.072,53
17-003-057	Edif	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	3,00	713,05	23,10%	2.633,28	734,95	20,11%	2.648,22
17-003-060	Edif	QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	3,00	4.318,82	23,10%	15.949,38	4.336,35	20,11%	15.625,14
17-003-061	Edif	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	6,00	3.494,18	23,10%	25.807,98	3.588,28	20,11%	25.859,28
17-003-063	Edif	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	6,00	7.110,78	23,10%	52.520,22	7.281,12	20,11%	52.472,10
11-003-013	Edif	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	361,20	24,35	23,10%	10.825,16	25,15	20,11%	10.908,24
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	361,20	18,65	23,10%	8.289,54	19,17	20,11%	8.314,82
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	361,20	43,39	23,10%	19.291,69	44,00	20,11%	19.085,80
17-003-065	Edif	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	2.664,00	25,93	23,10%	85.008,24	25,93	20,11%	82.956,96
1.2		COBERTURA DE QUADRA E SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO					453.683,23			450.939,47
02-001-002	Edif	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	240,00	94,26	23,10%	27.847,20	97,93	20,11%	28.228,80
02-002-001	Edif	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	10,00	78,18	23,10%	962,30	82,59	20,11%	991,90
02-002-010	Edif	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	10,00	6,13	23,10%	75,40	6,47	20,11%	77,70
02-002-015	Edif	LASTRO DE BRITA	M3	1,00	232,58	23,10%	286,30	235,35	20,11%	282,67
02-003-004	Edif	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	40,00	105,66	23,10%	5.202,40	109,11	20,11%	5.242,00
02-004-004	Edif	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	216,67	10,20	23,10%	2.719,20	10,38	20,11%	2.699,70
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	9,00	539,60	23,10%	5.978,16	541,14	20,11%	5.849,64
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	51,80	63,69	23,10%	4.061,12	63,69	20,11%	3.962,18
03-060-001	Edif	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	1.647,01	29,30	23,10%	59.391,18	29,30	20,11%	57.958,28
06-001-030	Edif	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	10.183,50	15,07	23,10%	188.903,92	15,32	20,11%	187.376,40
06-001-031	Edif	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	10.183,50	3,49	23,10%	43.687,21	3,65	20,11%	44.603,73
06-002-044	Edif	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	585,90	77,63	23,10%	55.988,60	78,56	20,11%	55.279,66
10-009-034	Edif	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	10,00	116,82	23,10%	1.438,00	120,88	20,11%	1.451,80
10-011-003	Edif	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	62,00	222,69	23,10%	16.996,06	225,35	20,11%	16.780,92
15-003-004	Edif	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	62,00	10,99	23,10%	838,24	11,31	20,11%	841,96
15-003-012	Edif	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	701,50	30,89	23,10%	26.671,03	31,90	20,11%	26.874,46
15-003-014	Edif	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	62,00	18,71	23,10%	1.427,86	19,35	20,11%	1.440,88
10-002-014	Edif	HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	1,00	4.016,34	23,10%	4.944,11	4.041,32	20,11%	4.854,02
10-003-009	Edif	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ SHP	UN	1,00	5.089,31	23,10%	6.264,94	5.114,29	20,11%	6.142,77
2		REQUALIFICAÇÕES INTERNAS					278.344,51			277.739,93
2.1		PASSEIO INTERNO					239.438,07			239.049,01
02-050-004	Edif	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	56,93	490,16	23,10%	34.350,42	517,83	20,11%	35.408,18
01-001-006	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	56,93	52,84	23,10%	3.702,72	54,55	20,11%	3.730,05
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	56,93	165,25	23,10%	11.580,70	167,65	20,11%	11.463,42
17-002-046	Edif	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	148,13	353,77	23,10%	64.509,13	367,27	20,11%	65.343,10
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	148,13	539,60	23,10%	98.393,87	541,14	20,11%	96.278,57
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	148,13	63,69	23,10%	11.613,39	63,69	20,11%	11.330,46
13-002-004	Edif	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	1.481,38	6,16	23,10%	11.228,86	6,47	20,11%	11.510,32
10-015-000	Infra	CURA QUÍMICA	M2	1.481,38	2,23	23,10%	4.058,98	2,24	20,11%	3.984,91
2.2		ESCADAS/ARQUIBANCA EXISTENTE					38.906,44			38.690,92
17-004-014	Edif	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	225,86	8,53	23,10%	2.371,53	8,88	20,11%	2.407,66
03-050-003	Edif	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,29	269,59	23,10%	1.755,53	284,81	20,11%	1.809,60
01-001-006	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	6,87	52,84	23,10%	446,82	54,55	20,11%	450,12
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	6,87	165,25	23,10%	1.397,49	167,65	20,11%	1.383,34
02-004-009	Edif	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	453,60	9,99	23,10%	5.574,74	10,11	20,11%	5.506,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA										
OBJETO:		REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS, PLAYGROUND EM PISO MONOLITICO EPDM COLORIDO DRENANTE, CAMPO,SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
ENDEREÇO:		RUA CHANTAL, 28 - JD VILA BELA - SÃO PAULO - SP								
PRAZO: 150 DIAS		Tabelas - Siurb / Edif (data-base: Jan de 2025) - DER 01/2025 - CDHU 198 - SINAPI 07/2025								
ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL
02-003-004	Edif	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	33,78	105,66	23,10%	4.393,42	109,11	20,11%	4.426,86
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	5,29	539,60	23,10%	3.513,82	541,14	20,11%	3.438,28
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	63,69	23,10%	3.920,00	63,69	20,11%	3.824,50
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	225,86	18,65	23,10%	5.183,48	19,17	20,11%	5.199,29
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	189,00	43,39	23,10%	10.094,49	44,00	20,11%	9.986,76
15-080-034	Edif	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	7,68	26,99	23,10%	255,12	27,95	20,11%	257,81
3		CAMPO					1.393.175,53			1.391.515,92
3.1		REFORMA DO CAMPO					834.567,10			831.457,13
01-001-008	Edif	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	4.286,72	6,13	23,10%	32.321,86	6,47	20,11%	33.307,81
01-002-011	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	428,67	41,32	23,10%	21.802,15	43,06	20,11%	22.166,52
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	428,67	165,25	23,10%	87.200,05	167,65	20,11%	86.316,99
02-001-002	Edif	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	194,00	94,26	23,10%	22.509,82	97,93	20,11%	22.818,28
04-001-032	Edif	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 10MPA	M2	145,20	133,54	23,10%	23.867,97	136,18	20,11%	23.748,91
11-001-001	Edif	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	338,80	18,42	23,10%	7.680,59	19,29	20,11%	7.846,60
11-003-010	Edif	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	338,80	55,83	23,10%	23.282,33	58,39	20,11%	23.760,04
11-003-013	Edif	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	338,80	24,35	23,10%	10.153,83	25,15	20,11%	10.231,76
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	338,80	18,65	23,10%	7.775,46	19,17	20,11%	7.799,17
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	338,80	43,39	23,10%	18.095,30	44,00	20,11%	17.902,19
17-001-029	Edif	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	242,00	828,42	23,10%	246.786,76	837,07	20,11%	243.306,80
17-001-043	Edif	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	6,00	529,39	23,10%	3.910,02	541,96	20,11%	3.905,64
17-001-034	Edif	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	1,00	4.045,10	23,10%	4.979,51	4.128,66	20,11%	4.958,93
17-003-061	Edif	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3.494,18	23,10%	8.602,66	3.588,28	20,11%	8.619,76
18-080-001	Edif	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	3.692,00	12,25	23,10%	55.638,44	12,95	20,11%	57.410,60
18-080-011	Edif	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	147,68	296,69	23,10%	53.935,68	297,38	20,11%	52.748,34
18-015-050	Edif	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	184,60	268,13	23,10%	60.929,07	271,58	20,11%	60.214,67
18-003-003	Edif	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	3.692,00	31,93	23,10%	145.095,60	32,57	20,11%	144.394,12
3.2		ARQUIBANCADA					457.960,10			460.512,30
02-001-002	Edif	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	78,00	94,26	23,10%	9.050,34	97,93	20,11%	9.174,36
04-001-098	Edif	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,80	1.923,13	23,10%	4.261,26	1.971,14	20,11%	4.261,55
03-001-016	Edif	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA	M2	90,00	116,04	23,10%	12.855,60	119,87	20,11%	12.957,30
02-003-004	Edif	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	180,00	105,66	23,10%	23.410,80	109,11	20,11%	23.589,00
02-004-004	Edif	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	525,00	10,20	23,10%	6.588,75	10,38	20,11%	6.541,50
02-004-009	Edif	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	1.188,00	9,99	23,10%	14.600,52	10,11	20,11%	14.422,32
01-003-005	Edif	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	90,00	31,97	23,10%	3.541,50	32,20	20,11%	3.480,30
01-003-010	Edif	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.250,00	3,06	23,10%	8.460,00	3,08	20,11%	8.302,50
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	7,20	539,60	23,10%	4.782,52	541,14	20,11%	4.679,71
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	63,69	23,10%	3.920,00	63,69	20,11%	3.824,50
17-005-025	Edif	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	37,00	494,74	23,10%	22.533,74	509,96	20,11%	22.662,87
17-001-072	Edif	MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM	M	30,00	8.187,57	23,10%	302.366,70	8.465,54	20,11%	305.038,80
04-001-032	Edif	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 10MPA	M2	10,50	133,54	23,10%	1.725,99	136,18	20,11%	1.717,38
11-001-001	Edif	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,50	18,42	23,10%	238,03	19,29	20,11%	243,18
11-003-010	Edif	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,50	55,83	23,10%	721,56	58,39	20,11%	736,36
11-003-013	Edif	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	10,50	24,35	23,10%	314,68	25,15	20,11%	317,10
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	280,50	18,65	23,10%	6.437,47	19,17	20,11%	6.457,11
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	280,50	43,39	23,10%	14.981,50	44,00	20,11%	14.821,62
18-012-002	Edif	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	6,00	1.870,57	23,10%	13.816,02	1.929,05	20,11%	13.901,88
18-012-006	Edif	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	8,00	340,49	23,10%	3.353,12	352,07	20,11%	3.382,96
3.3		PAISAGISMO CAMPO					100.648,33			99.546,49
01-001-008	Edif	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1.045,00	6,13	23,10%	7.879,30	6,47	20,11%	8.119,65
01-003-006	Edif	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	5.225,00	7,90	23,10%	50.787,00	8,03	20,11%	50.369,00
18-080-011	Edif	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	114,95	296,69	23,10%	41.982,03	297,38	20,11%	41.057,84
4		PLAYGROUND EM PISO MONOLITICO EPDM COLORIDO DRENANTE					381.666,44			373.125,35
01-001-008	Edif	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	225,00	6,13	23,10%	1.696,50	6,47	20,11%	1.748,25
01-002-011	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	22,50	41,32	23,10%	1.144,35	43,06	20,11%	1.163,47
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	22,50	165,25	23,10%	4.576,95	167,65	20,11%	4.530,60
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	60,00	18,65	23,10%	1.377,00	19,17	20,11%	1.381,20
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	60,00	43,39	23,10%	3.204,60	44,00	20,11%	3.170,40
15-080-034	Edif	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	24,00	26,99	23,10%	797,28	27,95	20,11%	805,68
18-014-048	Edif	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00	2.906,64	23,10%	3.578,07	2.906,64	20,11%	3.491,16
18-014-046	Edif	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	2,00	1.689,92	23,10%	4.160,58	1.689,92	20,11%	4.059,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA												
OBJETO:		REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS, PLAYGROUND EM PISO MONOLITICO EPDM COLORIDO DRENANTE, CAMPO,SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							 CIDADE DE SÃO PAULO SUBPREFEITURA SÃO MATEUS			
ENDEREÇO:		RUA CHANTAL, 28 - JD VILA BELA - SÃO PAULO - SP							Tabelas - Siurb / Edif (data-base: Jan de 2025) - DER 01/2025 - CDHU 198 - SINAPI 07/2025			
PRAZO: 150 DIAS												
ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO				
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL		
18-014-041	Edif	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	8.878,81	23,10%	10.929,81	8.878,81	20,11%	10.664,33		
18-014-005	Edif	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.765,57	23,10%	5.866,41	4.767,09	20,11%	5.725,75		
18-012-002	Edif	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00	1.870,57	23,10%	4.605,34	1.929,05	20,11%	4.633,96		
01-004-020	Edif	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	60,00	17,02	23,10%	1.257,00	17,55	20,11%	1.264,20		
01-004-075	Edif	MANTA GEOTÊXTIL	M2	48,00	11,30	23,10%	667,68	11,36	20,11%	654,72		
01-004-015	Edif	LASTRO DE BRITA	M3	33,75	232,58	23,10%	9.662,62	235,35	20,11%	9.540,11		
17-002-031	Edif	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	225,00	33,21	23,10%	9.198,00	33,66	20,11%	9.094,50		
COTAÇÃO 01	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MONOLITICO EPDM COLORIDODO DRENANTE	M2	225,00	1.151,53	23,10%	318.944,25	1.151,53	20,11%	311.197,50		
5		LIMPEZA ENTORNO					29.671,20			29.769,30		
01-001-008	Edif	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	900,00	6,13	23,10%	6.786,00	6,47	20,11%	6.993,00		
01-002-011	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	90,00	41,32	23,10%	4.577,40	43,06	20,11%	4.653,90		
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	90,00	165,25	23,10%	18.307,80	167,65	20,11%	18.122,40		
6		CANTEIRO DE OBRAS					46.962,26			46.769,77		
17-045-001	Edif	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	1.458,00	10,42	23,10%	18.691,56	10,42	20,11%	18.239,58		
17-045-002	Edif	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	972,00	5,93	23,10%	7.085,88	6,26	20,11%	7.299,72		
17-030-002	Edif	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	396,85	23,10%	977,04	399,72	20,11%	960,20		
01-005-040	Edif	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	325,60	32,00	23,10%	12.825,38	33,53	20,11%	13.111,91		
02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	999,52	23,10%	7.382,40	993,31	20,11%	7.158,36		
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					276.775,72			275.213,66		
20-003-003	Edif	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	576,00	130,30	23,10%	92.384,64	130,30	20,11%	90.144,00		
20-003-002	Edif	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	216,00	322,26	23,10%	85.687,20	322,26	20,11%	83.604,96		
11-008-000	Infra	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	254,40	53,03	23,10%	16.604,68	55,09	20,11%	16.831,10		
12-012-000	Infra	ENCARREGADO	H	960,00	69,48	23,10%	82.099,20	73,40	20,11%	84.633,60		
8		PROJETOS					31.998,84			31.998,84		
20-003-061	Edif	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	6,00	4.003,86	33,20%	31.998,84	4.003,86	33,20%	31.998,84		
			SUBTOTAL (OBRA)					3.426.708,02				
			SUBTOTAL (PROJ)					31.998,84				
			VALOR DA OBRA					3.458.706,86				