

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL



OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS, PLAYGROUND EM PISO MONOLÍTICO EPDM COLORIDO DRENANTE, CAMPO, SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ENDEREÇO: RUA CHANTAL, 28 - JD VILA BELA - SÃO PAULO - SP

PRAZO: 150 DIAS Tabelas - Siurb / Edif (data-base: Jan de 2025) - DER 01/2025 - CDHU 198 - SINAPI 07/2025

ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	SEM DESONERAÇÃO		
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL
1		QUADRAS					1.014.899,36
1.1		REFORMA DA QUADRA					563.959,89
17-004-014	Edif	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	1.674,00	8,88	20,11%	17.844,84
17-004-012	Edif	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	361,20	8,88	20,11%	3.850,39
03-040-002	Edif	APICOAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	451,98	189,14	20,11%	102.676,29
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	45,19	167,65	20,11%	9.099,45
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	167,40	541,14	20,11%	108.803,30
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	167,40	63,69	20,11%	12.804,42
13-002-004	Edif	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	1.674,00	6,47	20,11%	13.006,98
10-015-000	Infra	CURA QUÍMICA	M2	1.674,00	2,24	20,11%	4.503,06
17-003-070	Edif	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	1.674,00	35,04	20,11%	70.441,92
17-003-056	Edif	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	3,00	551,21	20,11%	1.986,15
17-003-055	Edif	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	3,00	297,66	20,11%	1.072,53
17-003-057	Edif	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	3,00	734,95	20,11%	2.648,22
17-003-060	Edif	QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	3,00	4.336,35	20,11%	15.625,14
17-003-061	Edif	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	6,00	3.588,28	20,11%	25.859,28
17-003-063	Edif	TABELA PARA BASQUETE, ENLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	6,00	7.281,12	20,11%	52.472,10
11-003-013	Edif	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	361,20	25,15	20,11%	10.908,24
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	361,20	19,17	20,11%	8.314,82
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	361,20	44,00	20,11%	19.085,80
17-003-065	Edif	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	2.664,00	25,93	20,11%	82.956,96
1.2		COBERTURA DE QUADRA E SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO					450.939,47
02-001-002	Edif	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	240,00	97,93	20,11%	28.228,80
02-002-001	Edif	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	10,00	82,59	20,11%	991,90
02-002-010	Edif	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	10,00	6,47	20,11%	77,70
02-002-015	Edif	LASTRO DE BRITA	M3	1,00	235,35	20,11%	282,67
02-003-004	Edif	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	40,00	109,11	20,11%	5.242,00
02-004-004	Edif	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	216,67	10,38	20,11%	2.699,70
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	9,00	541,14	20,11%	5.849,64
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	51,80	63,69	20,11%	3.962,18
03-060-001	Edif	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	1.647,01	29,30	20,11%	57.958,28
06-001-030	Edif	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	10.183,50	15,32	20,11%	187.376,40
06-001-031	Edif	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	10.183,50	3,65	20,11%	44.603,73
06-002-044	Edif	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	585,90	78,56	20,11%	55.279,66
10-009-034	Edif	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	10,00	120,88	20,11%	1.451,80
10-011-003	Edif	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	62,00	225,35	20,11%	16.780,92
15-003-004	Edif	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	62,00	11,31	20,11%	841,96
15-003-012	Edif	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	701,50	31,90	20,11%	26.874,46
15-003-014	Edif	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	62,00	19,35	20,11%	1.440,88
10-002-014	Edif	HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	1,00	4.041,32	20,11%	4.854,02
10-003-009	Edif	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ SHP	UN	1,00	5.114,29	20,11%	6.142,77
2		REQUALIFICAÇÕES INTERNAS					277.739,93
2.1		PASSEIO INTERNO					239.049,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL



OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS, PLAYGROUND EM PISO MONOLÍTICO EPDM COLORIDO DRENANTE, CAMPO, SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ENDEREÇO: RUA CHANTAL, 28 - JD VILA BELA - SÃO PAULO - SP

PRAZO: 150 DIAS

Tabelas - Siurb / Edif (data-base: Jan de 2025) - DER 01/2025 - CDHU 198 - SINAPI 07/2025

ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	SEM DESONERAÇÃO		
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL
02-050-004	Edif	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	56,93	517,83	20,11%	35.408,18
01-001-006	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	56,93	54,55	20,11%	3.730,05
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	56,93	167,65	20,11%	11.463,42
17-002-046	Edif	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	148,13	367,27	20,11%	65.343,10
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	148,13	541,14	20,11%	96.278,57
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	148,13	63,69	20,11%	11.330,46
13-002-004	Edif	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	1.481,38	6,47	20,11%	11.510,32
10-015-000	Infra	CURA QUÍMICA	M2	1.481,38	2,24	20,11%	3.984,91
2.2		ESCADAS/ARQUIBANCA EXISTENTE					38.690,92
17-004-014	Edif	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	225,86	8,88	20,11%	2.407,66
03-050-003	Edif	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,29	284,81	20,11%	1.809,60
01-001-006	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	6,87	54,55	20,11%	450,12
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	6,87	167,65	20,11%	1.383,34
02-004-009	Edif	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	453,60	10,11	20,11%	5.506,70
02-003-004	Edif	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	33,78	109,11	20,11%	4.426,86
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	5,29	541,14	20,11%	3.438,28
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	63,69	20,11%	3.824,50
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	225,86	19,17	20,11%	5.199,29
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	189,00	44,00	20,11%	9.986,76
15-080-034	Edif	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	7,68	27,95	20,11%	257,81
3		CAMPO					1.391.515,92
3.1		REFORMA DO CAMPO					831.457,13
01-001-008	Edif	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	4.286,72	6,47	20,11%	33.307,81
01-002-011	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	428,67	43,06	20,11%	22.166,52
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	428,67	167,65	20,11%	86.316,99
02-001-002	Edif	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	194,00	97,93	20,11%	22.818,28
04-001-032	Edif	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 10MPA	M2	145,20	136,18	20,11%	23.748,91
11-001-001	Edif	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	338,80	19,29	20,11%	7.846,60
11-003-010	Edif	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	338,80	58,39	20,11%	23.760,04
11-003-013	Edif	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	338,80	25,15	20,11%	10.231,76
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	338,80	19,17	20,11%	7.799,17
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	338,80	44,00	20,11%	17.902,19
17-001-029	Edif	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	242,00	837,07	20,11%	243.306,80
17-001-043	Edif	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	6,00	541,96	20,11%	3.905,64
17-001-034	Edif	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	1,00	4.128,66	20,11%	4.958,93
17-003-061	Edif	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3.588,28	20,11%	8.619,76
18-080-001	Edif	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	3.692,00	12,95	20,11%	57.410,60
18-080-011	Edif	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	147,68	297,38	20,11%	52.748,34
18-015-050	Edif	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	184,60	271,58	20,11%	60.214,67
18-003-003	Edif	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	3.692,00	32,57	20,11%	144.394,12
3.2		ARQUIBANCADA					460.512,30
02-001-002	Edif	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	78,00	97,93	20,11%	9.174,36
04-001-098	Edif	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,80	1.971,14	20,11%	4.261,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL  CIDADE DE SÃO PAULO SUBPREFEITURA SÃO MATEUS							
OBJETO:		REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS, PLAYGROUND EM PISO MONOLITICO EPDM COLORIDO DRENANTE, CAMPO,SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
ENDEREÇO:		RUA CHANTAL, 28 - JD VILA BELA - SÃO PAULO - SP					
PRAZO: 150 DIAS		Tabelas - Siurb / Edif (data-base: Jan de 2025) - DER 01/2025 - CDHU 198 - SINAPI 07/2025					
ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	SEM DESONERAÇÃO		
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL
03-001-016	Edif	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA	M2	90,00	119,87	20,11%	12.957,30
02-003-004	Edif	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	180,00	109,11	20,11%	23.589,00
02-004-004	Edif	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	525,00	10,38	20,11%	6.541,50
02-004-009	Edif	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	1.188,00	10,11	20,11%	14.422,32
01-003-005	Edif	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	90,00	32,20	20,11%	3.480,30
01-003-010	Edif	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.250,00	3,08	20,11%	8.302,50
03-003-018	Edif	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	7,20	541,14	20,11%	4.679,71
03-003-030	Edif	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	63,69	20,11%	3.824,50
17-005-025	Edif	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	37,00	509,96	20,11%	22.662,87
17-001-072	Edif	MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM	M	30,00	8.465,54	20,11%	305.038,80
04-001-032	Edif	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 10MPA	M2	10,50	136,18	20,11%	1.717,38
11-001-001	Edif	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,50	19,29	20,11%	243,18
11-003-010	Edif	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10,50	58,39	20,11%	736,36
11-003-013	Edif	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	10,50	25,15	20,11%	317,10
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	280,50	19,17	20,11%	6.457,11
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	280,50	44,00	20,11%	14.821,62
18-012-002	Edif	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	6,00	1.929,05	20,11%	13.901,88
18-012-006	Edif	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	8,00	352,07	20,11%	3.382,96
3.3		PAISAGISMO CAMPO					99.546,49
01-001-008	Edif	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1.045,00	6,47	20,11%	8.119,65
01-003-006	Edif	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	5.225,00	8,03	20,11%	50.369,00
18-080-011	Edif	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	114,95	297,38	20,11%	41.057,84
4		PLAYGROUND EM PISO MONOLITICO EPDM COLORIDO DRENANTE					373.125,35
01-001-008	Edif	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	225,00	6,47	20,11%	1.748,25
01-002-011	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	22,50	43,06	20,11%	1.163,47
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	22,50	167,65	20,11%	4.530,60
15-001-015	Edif	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	60,00	19,17	20,11%	1.381,20
15-001-077	Edif	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	60,00	44,00	20,11%	3.170,40
15-080-034	Edif	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	24,00	27,95	20,11%	805,68
18-014-048	Edif	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00	2.906,64	20,11%	3.491,16
18-014-046	Edif	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	2,00	1.689,92	20,11%	4.059,52
18-014-041	Edif	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	8.878,81	20,11%	10.664,33
18-014-005	Edif	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.767,09	20,11%	5.725,75
18-012-002	Edif	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00	1.929,05	20,11%	4.633,96
01-004-020	Edif	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	60,00	17,55	20,11%	1.264,20
01-004-075	Edif	MANTA GEOTÊXTIL	M2	48,00	11,36	20,11%	654,72
01-004-015	Edif	LASTRO DE BRITA	M3	33,75	235,35	20,11%	9.540,11
17-002-031	Edif	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESURA 10CM	M2	225,00	33,66	20,11%	9.094,50
COTAÇÃO 01	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MONOLITICO EPDM COLORIDODO DRENANTE	M2	225,00	1.151,53	20,11%	311.197,50
5		LIMPEZA ENTORNO					29.769,30
01-001-008	Edif	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	900,00	6,47	20,11%	6.993,00
01-002-011	Edif	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	90,00	43,06	20,11%	4.653,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL							
OBJETO:		REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA MUNICIPAL, REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS, PLAYGROUND EM PISO MONOLITICO EPDM COLORIDO DRENANTE, CAMPO,SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
ENDEREÇO:		RUA CHANTAL, 28 - JD VILA BELA - SÃO PAULO - SP					
PRAZO: 150 DIAS		Tabelas - Siurb / Edif (data-base: Jan de 2025) - DER 01/2025 - CDHU 198 - SINAPI 07/2025					
ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	SEM DESONERAÇÃO		
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	R\$ TOTAL
01-001-007	Edif	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	90,00	167,65	20,11%	18.122,40
6		CANTEIRO DE OBRAS					46.769,77
17-045-001	Edif	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	1.458,00	10,42	20,11%	18.239,58
17-045-002	Edif	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	972,00	6,26	20,11%	7.299,72
17-030-002	Edif	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	399,72	20,11%	960,20
01-005-040	Edif	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	325,60	33,53	20,11%	13.111,91
02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	993,31	20,11%	7.158,36
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					275.213,66
20-003-003	Edif	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	576,00	130,30	20,11%	90.144,00
20-003-002	Edif	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	216,00	322,26	20,11%	83.604,96
11-008-000	Infra	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	254,40	55,09	20,11%	16.831,10
12-012-000	Infra	ENCARREGADO	H	960,00	73,40	20,11%	84.633,60
8		PROJETOS					31.998,84
20-003-061	Edif	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	6,00	4.003,86	33,20%	31.998,84
SUBTOTAL (OBRA)							3.409.033,29
SUBTOTAL (PROJ)							31.998,84
VALOR DA OBRA							3.441.032,13