PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PENHA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
LOCAL: CDC Júlio Botelho (R. Alvinópolis, 453 - Penha de França, São Paulo - SP, 03644-070)

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO						UN	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
17030002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						M2	2,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**		
	PLACA DA OBRA	1,00	2,00	1,00				2,00
								0,00
17090003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO,						UNXMÊS	3,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**MESES**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**		
	CONTAINER	1,00	3,00					3,00
								0,00
1005040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM						M2	158,40
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**		
	ISOLAMENTO DA ÁREA DE INTENVENÇÃO	1,00	132,00	1,20				158,40
								0,00
95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E						CHP	240,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**MESES**	**DIAS**	**HORAS**	**COEF.**		
	GERADOR	1,00	2,00	20,00	6,00			240,00
								0,00
1005005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM,						M2	52,80
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**		
	ISOLAMENTO DA ÁREA DE INTENVENÇÃO	1,00	24,00	2,20				52,80
								0,00
2.0	RETIRADA DE GRAMADO DANIFICADO							
18060007	RETIRADA DE GRAMA						M2	6461,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**		
	CAMPO CDC JÚLIO BOTELHO	1,00	91,00	71,00				6461,00
								0,00
1001007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E						M3	251,98
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**		
	CAMPO CDC JÚLIO BOTELHO	1,00	91,00	71,00	0,03	1,30		251,98
								0,00
4064000	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO						Ton	32,31
	LOCAL:	**COEF. KG**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF. TON**		
	CAMPO CDC JÚLIO BOTELHO	5,00	91,00	71,00		1000,00		32,31
								0,00
3.0	GRAMA SINTÉTICA							
17002031	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM						M2	6461,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**		
	CAMPO CDC JÚLIO BOTELHO	1,00	91,00	71,00				6461,00
								0,00
5026000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE						M2	6461,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**		
	CAMPO CDC JÚLIO BOTELHO	1,00	91,00	71,00				6461,00
								0,00
112300	CAMINHÃO BASCULANTE 10M3						H	80,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**DIAS**	**HORAS**	**ESP.**	**COEF.**		
	EQUIPAMENTOS OBRA	1,00	16,00	5,00				80,00
								0,00

18003122	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA ALTURA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE					M2	6461,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**	
	CAMPO CDC JÚLIO BOTELHO	1,00	91,00	71,00			6461,00
							0,00
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO**						
17004001	LIMPEZA GERAL DA OBRA					M2	1700,00
	LOCAL:	**ÁREA**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**	
	CAMPO CDC JÚLIO BOTELHO - TRECHOS PARCIAIS	1700,00					1700,00
							0,00
12012000	ENCARREGADO					H	528,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**DIAS**	**HORAS**	**ESP.**	**MESES**	
	EQUIPE OBRA	1,00	22,00	8,00		3,00	528,00
							0,00
12013000	ENGENHEIRO DA OBRA					H	264,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**DIAS**	**HORAS**	**ESP.**	**MESES**	
	EQUIPE OBRA	1,00	22,00	4,00		3,00	264,00
							0,00
3053018	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)					UN	2,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**COMP.**	**LARG.**	**ESP.**	**COEF.**	
	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	2,00					2,00
							0,00
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H	1080,00
	LOCAL:	**QUANT.**	**DIAS**	**HORAS**	**ESP.**	**COEF.**	
	EQUIPE OBRA	1,00	90,00	12,00			1080,00
							0,00