

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM DESONERAÇÃO	
BDI - EDIFICAÇÕES	20,11%
BDI - PROJETOS	33,20%
BDI - ESTRUTURA	24,31%
BDI - PAVIMENTAÇÃO	22,76%

OBJETO REVITALIZAÇÃO ÁREA MUNICIPAL - Centro de Idosos

LOCAL Rua João Moura Nº 1253 - SÃO PAULO - SP

TAB EDIF/INFRA – JUL/2026 - SINAPI 08/2026 - SICRO sp-07-2026

FORTE	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	17-090-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	6,00	1400,49	8.402,94	20,11%	1.689,83
EDIF	01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	79,10	34,93	2.762,96	20,11%	555,63
EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	411,43	822,86	20,11%	165,47
EDIF	17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	951,50	16,28	15.490,42	20,11%	3.115,12

R\$ 27.479,18 R\$ 5.526,05

SUBTOTAL COM BDI R\$ 33.005,23

FORTE	CÓDIGO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	360,00	10,43	3.754,80	20,11%	755,09
EDIF	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	120,00	6,38	765,60	20,11%	153,96
EDIF	18-003-003	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	127,00	34,16	4.338,32	20,11%	872,43

R\$ 8.858,72 R\$ 1.781,48

SUBTOTAL COM BDI R\$ 10.640,20

FORTE	CÓDIGO	DEMOLIÇÕES	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	411,03	170,76	70.188,16	20,11%	14.114,83
EDIF	02-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	117,17	542,54	63.570,49	20,11%	12.784,02
EDIF	03-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	65,68	542,54	35.635,50	20,11%	7.166,29
EDIF	04-050-004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	98,87	59,95	5.927,13	20,11%	1.191,94

R\$ 175.321,28 R\$ 35.257,08

SUBTOTAL COM BDI R\$ 210.578,36

FORTE	CÓDIGO	FUNDAÇÃO	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	02-002-001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	134,02	86,53	11.596,81	20,11%	2.332,11
EDIF	02-002-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	289,83	6,78	1.965,04	20,11%	395,16
EDIF	02-001-048	ARRASAMENTO DE ESTACA	UN	22,00	77,40	1.702,80	20,11%	342,43
EDIF	02-001-063	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100 TF	M	220,00	698,03	153.566,60	20,11%	30.882,24
EDIF	02-002-015	LASTRO DE BRITA	M3	14,49	240,95	3.491,72	20,11%	702,18
EDIF	03-001-015	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	197,27	120,79	23.828,48	20,11%	4.791,90
EDIF	02-004-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1723,80	10,66	18.375,70	20,11%	3.695,35
EDIF	02-004-007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	709,80	11,02	7.821,99	20,11%	1.573,00
EDIF	02-004-009	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	1670,37	10,42	17.405,20	20,11%	3.500,18
EDIF	02-005-011	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	34,45	615,43	21.204,48	20,11%	4.264,22

EDIF	03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	34,45	68,44	2.357,75	20,11%	474,14
EDIF	13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	109,06	6,71	731,77	20,11%	147,15
EDIF	02-006-001	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	8,76	1267,64	11.104,52	20,11%	2.233,11
EDIF	05-001-043	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	334,23	20,36	6.804,84	20,11%	1.368,45
EDIF	02-006-010	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	99,83	30,92	3.086,74	20,11%	620,74
						R\$ 285.044,44		R\$ 57.322,36
					SUBTOTAL COM BDI R\$ 342.366,80			

FONTE	CÓDIGO	ALVENARIA - ESTRUTURA METÁLICA	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	04-001-041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	414,84	109,90	45.590,91	20,11%	9.168,33
EDIF	04-001-098	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	3,13	2049,43	6.418,97	20,11%	1.290,85
EDIF	05-003-012	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	176,49	143,32	25.294,54	20,11%	5.086,73
EDIF	11-002-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	142,64	8,19	1.168,22	20,11%	234,92
EDIF	11-002-008	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	142,64	52,36	7.468,63	20,11%	1.501,94
EDIF	11-001-013	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	142,64	44,11	6.291,85	20,11%	1.265,29
EDIF	11-002-025	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	142,64	84,30	12.024,55	20,11%	2.418,13
EDIF	11-003-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	319,58	8,19	2.617,39	20,11%	526,35
EDIF	11-003-008	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	553,12	52,36	28.961,36	20,11%	5.824,12
EDIF	11-003-013	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	553,12	26,18	14.480,68	20,11%	2.912,06
EDIF	13-001-010	LASTRO DE BRITA	M3	21,40	254,51	5.445,82	20,11%	1.095,15
EDIF	13-001-018	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	42,80	1241,51	53.141,22	20,11%	10.686,69
EDIF	13-002-038	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	91,12	337,93	30.790,55	20,11%	6.191,97
EDIF	13-002-040	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	358,02	176,27	63.108,59	20,11%	12.691,13
EDIF	13-003-009	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	71,32	28,11	2.004,80	20,11%	403,16
						R\$ 304.808,08		R\$ 61.296,82
					SUBTOTAL COM BDI R\$ 366.104,90			

FONTE	CÓDIGO	COBERTURA	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	9682,60	15,84	153.372,38	20,11%	30.843,18
EDIF	06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	9682,60	3,86	37.374,83	20,11%	7.516,07
EDIF	06-002-044	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	484,13	78,65	38.076,82	20,11%	7.657,24
EDIF	10-011-034	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	46,78	172,99	8.092,47	20,11%	1.627,39
EDIF	10-012-017	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	56,78	87,50	4.968,25	20,11%	999,11
EDIF	10-012-090	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	0,86	73,24	62,98	20,11%	12,66
EDIF	10-012-091	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,14	626,51	87,71	20,11%	17,63
EDIF	10-012-093	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	9,60	470,08	4.512,76	20,11%	907,51
EDIF	10-012-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,44	286,15	412,05	20,11%	82,86
						R\$ 246.960,25		R\$ 49.663,65
					SUBTOTAL COM BDI R\$ 296.623,90			

FONTE	CÓDIGO	PINTURAS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	15-001-016	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	655,74	51,29	33.632,90	20,11%	6.763,57
EDIF	15-001-019	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	1019,09	28,56	29.105,21	20,11%	5.853,05

EDIF	15-003-010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2210,22	57,21	126.446,57	20,11%	25.428,40
EDIF	15-002-011	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	98,53	66,35	6.537,59	20,11%	1.314,70
						R\$ 195.722,27		R\$ 39.359,72
						SUBTOTAL COM BDI		R\$ 235.081,99
FONTE	CÓDIGO	PORTAS - CAIXILHOS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	07-001-005	PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	14,00	612,36	8.573,04	20,11%	1.724,03
EDIF	07-001-008	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	1,00	684,33	684,33	20,11%	137,61
EDIF	07-001-050	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	2,00	927,49	1.854,98	20,11%	373,03
EDIF	07-002-002	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	2,00	265,26	530,52	20,11%	106,68
EDIF	08-001-002	PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA	M2	4,20	1134,83	4.766,28	20,11%	958,49
EDIF	08-002-013	CP.13 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	10,08	1005,43	10.134,73	20,11%	2.038,09
EDIF	08-002-076	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	10,08	319,98	3.225,39	20,11%	648,62
EDIF	14-001-070	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	9,00	227,82	2.050,38	20,11%	412,33
						R\$ 31.819,65		R\$ 6.398,88
						SUBTOTAL COM BDI		R\$ 38.218,53
FONTE	CÓDIGO	LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	10-013-003	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	720,55	4.323,30	20,11%	869,41
EDIF	10-013-005	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	4,00	1186,63	4.746,52	20,11%	954,52
EDIF	10-013-014	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	4,00	1315,35	5.261,40	20,11%	1.058,06
EDIF	10-013-016	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	16,00	418,66	6.698,56	20,11%	1.347,08
EDIF	10-013-025	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	4,00	828,60	3.314,40	20,11%	666,52
EDIF	10-013-040	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00	1164,47	2.328,94	20,11%	468,34
EDIF	10-013-050	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	2,00	995,59	1.991,18	20,11%	400,42
EDIF	10-014-010	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00	675,20	2.025,60	20,11%	407,34
EDIF	10-014-016	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	10,00	885,54	8.855,40	20,11%	1.780,82
EDIF	10-014-040	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	4,00	338,39	1.353,56	20,11%	272,20
EDIF	10-014-075	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	10,80	655,00	7.074,00	20,11%	1.422,58
EDIF	10-014-086	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	1,80	1658,37	2.985,06	20,11%	600,29
EDIF	10-080-073	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	24,00	270,54	6.492,96	20,11%	1.305,73
EDIF	10-080-093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	24,00	104,89	2.517,36	20,11%	506,24
EDIF	17-005-021	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	8,00	236,47	1.891,76	20,11%	380,43
EDIF	17-005-020	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00	196,73	786,92	20,11%	158,24
						R\$ 62.646,92		R\$ 12.598,22
						SUBTOTAL COM BDI		R\$ 75.245,14
FONTE	CÓDIGO	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	10-002-019	HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 1.000 LITROS	UN	2,00	1040,54	2.081,08	20,11%	418,50
EDIF	10-001-098	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	102,00	45,51	4.642,02	20,11%	933,51
EDIF	10-004-062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	225,00	32,30	7.267,50	20,11%	1.461,49

EDIF	10-004-063	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	4,00	26,02	104,08	20,11%	20,93
EDIF	10-002-062	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	110,00	26,02	2.862,20	20,11%	575,58
EDIF	10-004-065	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	49,00	52,14	2.554,86	20,11%	513,78
EDIF	10-002-082	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	2,00	97,24	194,48	20,11%	39,10
EDIF	10-002-092	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	2,00	153,95	307,90	20,11%	61,91
EDIF	10-005-051	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	8,00	59,27	474,16	20,11%	95,35
EDIF	10-005-031	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	20,00	97,87	1.957,40	20,11%	393,63
EDIF	10-005-032	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	4,00	95,66	382,64	20,11%	76,94
EDIF	10-005-034	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	12,00	234,32	2.811,84	20,11%	565,46
EDIF	10-009-030	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	24,00	30,79	738,96	20,11%	148,60
EDIF	10-009-031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	85,00	41,43	3.521,55	20,11%	708,18
EDIF	10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	102,00	56,68	5.781,36	20,11%	1.162,63
EDIF	10-010-012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	15,00	85,66	1.284,90	20,11%	258,39
EDIF	10-010-036	CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR	UN	1,00	490,71	490,71	20,11%	98,68
EDIF	10-010-094	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	3,75	73,24	274,65	20,11%	55,23
EDIF	10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,38	626,51	238,07	20,11%	47,87
EDIF	10-010-096	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	3,75	374,65	1.404,93	20,11%	282,53
EDIF	10-010-098	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,75	286,15	1.073,06	20,11%	215,79
					R\$ 40.448,35			R\$ 8.134,08
					SUBTOTAL COM BDI R\$ 48.582,43			

FONTE	CÓDIGO	INSTALAÇÕES ELETRICAS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	09-001-057	LD.07 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA	UN	1,00	10672,96	10.672,96	20,11%	2.146,33
EDIF	09-002-021	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	120,00	33,64	4.036,80	20,11%	811,80
EDIF	09-002-023	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4"	M	120,00	71,98	8.637,60	20,11%	1.737,02
EDIF	09-013-046	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.	M	104,00	213,45	22.198,80	20,11%	4.464,17
EDIF	09-003-005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1500,00	5,13	7.695,00	20,11%	1.547,46
EDIF	09-003-007	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00	12,15	4.860,00	20,11%	977,34
EDIF	09-003-032	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00	14,77	2.954,00	20,11%	594,04
EDIF	09-003-035	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	51,00	41,26	2.104,26	20,11%	423,16
EDIF	09-003-038	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	51,00	102,89	5.247,39	20,11%	1.055,25
EDIF	09-005-014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	1,00	1568,28	1.568,28	20,11%	315,38
EDIF	09-005-098	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1,00	1381,23	1.381,23	20,11%	277,76
EDIF	09-006-090	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2	M	51,00	12,78	651,78	20,11%	131,07
EDIF	09-006-099	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	1,00	457,27	457,27	20,11%	91,95
EDIF	09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	26,00	29,11	756,86	20,11%	152,20
EDIF	09-005-030	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	10,00	34,97	349,70	20,11%	70,32
EDIF	09-006-088	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	0,48	350,59	168,28	20,11%	33,84
EDIF	09-007-015	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	18,00	212,75	3.829,50	20,11%	770,11
EDIF	09-007-060	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" - INCLUSO O ESPELHO	UN	44,00	177,17	7.795,48	20,11%	1.567,67
EDIF	09-007-095	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	51,00	356,02	18.157,02	20,11%	3.651,37
EDIF	09-009-051	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	51,00	222,19	11.331,69	20,11%	2.278,80
EDIF	09-008-020	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	3,00	169,69	509,07	20,11%	102,37

EDIF	09-009-038	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	10,00	177,38	1.773,80	20,11%	356,71
EDIF	09-008-050	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00	2615,87	2.615,87	20,11%	526,05
						R\$ 119.752,64		R\$ 24.082,17
					SUBTOTAL COM BDI			R\$ 143.834,81
FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	QUANT	R\$ UNIT	TOTAL	BDI (%)	BDI (R\$)
EDIF	20-003-001	COORDENADOR GERAL	H	112,00	636,22	71.256,64	20,11%	14.329,71
EDIF	20-003-003	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	320,00	140,06	44.819,20	20,11%	9.013,14
EDIF	20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	12,00	4147,56	49.770,72	20,11%	10.008,89
						R\$ 165.846,56		R\$ 33.351,74
					SUBTOTAL COM BDI			R\$ 199.198,30

SUBTOTAL	R\$ 1.664.708,34
TOTAL B.D.I	R\$ 334.772,25
TOTAL GERAL	R\$ 1.999.480,59