

SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI										
OBRA: RUA CAMARAJÉ										
ITEM	Descrição de Cálculo									
SERVIÇOS PRELIMINARES										
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Placa de obra	2,00			1,00					2,00
	TOTAL GERAL: 2,00									
01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Tapume para isolamento	100,00			2,20					220,00
	TOTAL GERAL: 220,00									
17-060-104	RETIRADA DE TAPUME METÁLICO									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	RETIRADA DE TAPUME METÁLICO	100,00			2,20					220,00
	TOTAL GERAL: 220,00									
01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Tela de proteção	100,00			1,20					120,00
	TOTAL GERAL: 120,00									
17-090-003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Container					1,00		4,00		4,00
	TOTAL GERAL: 4,00									
	PASSEIOS E MURO DE ARRIMO									
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	EMPOLA	TOTAL
	Demolição manual de concreto armado						2,23		1,30	2,89
	Demolição de guias de concreto	218,00	0,15		0,30				1,30	12,75
	Escavação manual						66,15		1,30	86,00
TOTAL GERAL: 101,64										
17-004-014	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Calçada 1	118,00	1,50							177,00
	Calçada 2	100,00	1,00							100,00
	Área pet	9,50	2,50							23,75
TOTAL GERAL: 300,75										
17-050-021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	ÁREA	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Antigo ATI - Área 1	3,00	2,50		0,10					0,75
	Antigo ATI - Área 2			4,16	0,10					0,42
	Antigo ATI - Área 3	2,00	2,00		0,10					0,40
	Antigo ATI - Área 4	4,00	1,65		0,10					0,66
	TOTAL GERAL: 2,23									
17-050-045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Calçada 1	118,00								118,00
	Calçada 2	100,00								100,00
TOTAL GERAL: 218,00										
01-004-001	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Calçada 1	118,00	1,50		0,20					35,40
	Calçada 2	100,00	1,00		0,20					20,00
	Muro de arrimo - calçada 2	100,00	0,20		0,30					6,00
	Área pet	9,50	2,50		0,20					4,75
TOTAL GERAL: 66,15										
03-002-004	ARMADURA EM AÇO CA-50									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	KG/M3		TOTAL
	Muro de arrimo - calçada 2	100,00	0,20		0,20			150,00		600,00
	Área pet - mureta	2,50	0,20		0,20	2,00		150,00		30,00
	Área pet - mureta	9,50	0,20		0,20	2,00		150,00		114,00
										0,00
TOTAL GERAL: 744,00										
03-001-001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Muro de arrimo - calçada 2	100,00			0,20	2,00				40,00
	Área pet - mureta	2,50			0,20	2,00				1,00
	Área pet - mureta	9,50			0,20	2,00				3,80
TOTAL GERAL: 44,80										
02-005-010	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO									
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS		TOTAL
	Muro de arrimo - calçada 2	100,00	0,20		0,20					4,00
	Área pet - mureta	2,50	0,20		0,20	2,00				0,20
	Área pet - mureta	9,50	0,20		0,20	2,00				0,76
TOTAL GERAL: 4,96										

14	02-001-002	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - calçada 2				2,00	101,00			202,00
		Área pet - mureta				2,00	24,00			48,00
		TOTAL GERAL:								250,00
15	04-001-042	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - calçada 2	100,00			1,00				100,00
		Área pet - mureta	9,50	2,50	12,00	1,00				12,00
		Reparo escada	5,00			0,40				2,00
		TOTAL GERAL:								114,00
16	04-001-098	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - calçada 2 - cinta	100,00	0,18		0,18				3,24
		Muro de arrimo - calçada 2 - pilaretes	0,18	0,18		1,00	50,00			1,62
		TOTAL GERAL:								4,86
17	04-001-097	CONCRETO "GROUT"								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - Calçada 2	100,00	0,18		1,00				18,00
		Área pet - mureta		0,18	12,00	1,00				2,16
		TOTAL GERAL:								20,16
18	05-001-001	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - Calçada 2	100,00			0,20	3,00			60,00
		Área pet - mureta			12,00	0,20	3,00			7,20
		TOTAL GERAL:								67,20
19	01-004-075	MANTA GEOTÊXTIL								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - Calçada 2	100,00	2,00						200,00
		TOTAL GERAL:								200,00
20	01-004-015	LASTRO DE BRITA								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - Calçada 2	100,00	1,00		0,30				30,00
		TOTAL GERAL:								30,00
21	02-090-040	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - Calçada 2					50,00			50,00
		TOTAL GERAL:								50,00
22	17-002-043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Calçada 1	118,00	1,50		0,10				17,70
		Calçada 2	100,00	1,00		0,10				10,00
		Área pet	2,50	9,50		0,10				2,38
		TOTAL GERAL:								30,08
23	03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Calçada 1	118,00	1,50		0,10				17,70
		Calçada 2	100,00	1,00		0,10				10,00
		Área pet	2,50	9,50		0,10				2,38
		TOTAL GERAL:								30,08
24	13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Calçada 1	118,00	1,50						177,00
		Calçada 2	100,00	1,00						100,00
		Área pet	2,50	9,50						23,75
		TOTAL GERAL:								300,75
25	03-040-015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Calçada 1	1,50				118,00			177,00
		Calçada 2	1,00				100,00			100,00
		TOTAL GERAL:								277,00
26	17-002-050	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	QTDE	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Calçada 1	118,00							118,00
		Calçada 2	100,00							100,00
		TOTAL GERAL:								218,00
27	17-004-012	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	LADOS	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - Calçada 2	100,00			1,00				100,00
		Área pet - mureta			12,00	1,00	2,00			24,00
		TOTAL GERAL:								124,00
28	11-003-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3								
		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COMP	LARG	PERÍM	ALT	LADOS	VOLUME	MÊS	TOTAL
		Muro de arrimo - Calçada 2	100,00			1,00				100,00
		Área pet - mureta			12,00	1,00	2,00			24,00
		Reparo lateral escada	5,00			0,40	2,00			4,00

Elaborado por: **Eduardo Atsushi Kawai**
Coordenador de Projetos e Obras
RF: 915915-1