



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

STPO - SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS

AV. TUCURUVI, 808

0**11-2987-3844

ORÇAMENTO REFERENCIAL ESTIMATIVO

OBJETO: Contratação de serviços de Implantação de GAP-Galeria de Aguas Pluviais na Av. Santa Inês, alt. nº 3758 até a R. Dr. Joao Batista Pinto, nº 27- Bairro Pedra Branca - São Paulo - S.P.

LOCAL: Av. Santa Inês, alt. nº 3758 até a R. Dr. Joao Batista Pinto, nº 27- Bairro Pedra Branca - São Paulo - S.P.

02/10/2026

TABELA INFRA - SIURB - DATA BASE JULHO DE 2026 SEM DESONERAÇÃO

ITEM		TABELA	CÓDIGO E DENOMINAÇÃO	UNIDADE	Qde	PREÇO UNIT.	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
10-016-003	1.1	INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	410,80	821,60
10-016-001	1.2	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	66,00	68,48	4.519,68
10-016-002	1.3	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	60,00	17,78	1.066,80
10-018-000	1.4	INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	202,20	4,77	964,49
10-017-000	1.5	INFRA	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	674,00	0,47	316,78
SUBTOTAL							7.689,35

DRENAGEM

04-011-000	2.1	INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	741,40	24,80	18.386,72
04-060-000	2.2	INFRA	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	8.896,80	2,06	18.327,40
07-003-001	2.3	INFRA	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 3 À 5M	M2	471,80	365,58	172.480,64
06-010-001	2.4	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	168,50	214,65	36.168,52
05-020-000	2.6	INFRA	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	16,85	263,80	4.445,03
04-031-000	2.7	INFRA	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	547,63	33,76	18.487,82
SUBTOTAL							268.296,13

PAVIMENTO ASFÁLTICO

05-004-000	3.1	INFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	674,00	22,65	15.266,10
05-067-000	3.2	INFRA	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	19.546,00	1,05	20.523,30
05-051-000	3.3	INFRA	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM ADITIVO QUÍMICO - 2,5%	M3	63,19	103,99	6.570,86
05-020-000	3.4	INFRA	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	101,10	263,80	26.670,18
05-024-001	3.5	INFRA	BASE DE MACADAME BETUMINOSO	M3	21,06	1.051,49	22.147,00
05-090-000	3.6	INFRA	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	M3	21,06	335,91	7.075,10
05-025-002	3.7	INFRA	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	101,10	1.286,35	130.049,98
05-079-001	3.8	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	101,10	23,50	2.375,85
05-079-007	3.9	INFRA	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.011,00	3,43	3.467,73
05-099-003	3.10	INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM TRANSPORTE)	M3	50,55	1.647,23	83.267,47
05-078-001	3.11	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	50,55	23,50	1.187,92
05-078-007	3.12	INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	505,50	3,43	1.733,86
SUBTOTAL							320.335,35

ADMINISTRAÇÃO

03-024-000	4.1	INFRA	CONSULTOR	H	80,00	636,22	50.897,60
12-012-000	4.2	INFRA	ENCARREGADO	H	160,00	74,56	11.929,60
03-027-000	4.3	INFRA	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	120,00	337,94	40.552,80
SUBTOTAL							103.380,00

SUBTOTAL GERAL

699.700,83

BDI 24,31%

170.097,27

TOTAL

869.798,10

Elaborado por: *Gabriel Pinheiro dos Santos Martins*
Supervisor Técnico de Projetos e Obras
RF: 938.984-7