



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ

ORÇAMENTO PARA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - RUA GUILHERME BUDE					
LOCAL:	RUA GUILHERME BUDE					
PRAZO:						
CONTENÇÃO E ESCADARIA - GUILHERME BUDE						
Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	EDIF Jul 2026 - INFRA Jul 2026 - CDHU 196			
			Un	Quant.	Preço Unitário	Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 46.751,09
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,20	R\$ 408,42	R\$ 1.715,36
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	372,00	R\$ 33,34	R\$ 12.402,48
01-001-001	EDIF	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1.850,00	R\$ 1,79	R\$ 3.311,50
01-001-006	EDIF	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	158,00	R\$ 56,27	R\$ 8.890,66
04-033-011	INFRA	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	1,00	R\$ 600,80	R\$ 600,80
05-008-000	INFRA	REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	2,00	R\$ 29,62	R\$ 59,24
04-032-000	INFRA	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	3,00	R\$ 9,45	R\$ 28,35
01-005-002	EDIF	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	74,80	R\$ 97,82	R\$ 7.316,94
06-071-000	INFRA	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR	H	24,00	R\$ 517,74	R\$ 12.425,76
2.0		CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 21.156,60
02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNXMES	6,00	R\$ 1.151,16	R\$ 6.906,96
02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNXMES	6,00	R\$ 1.479,34	R\$ 8.876,04
02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	6,00	R\$ 895,60	R\$ 5.373,60
3.0		ESCADARIA				R\$ 382.989,53
02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	86,80	R\$ 456,08	R\$ 39.587,74
04-050-001	EDIF	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	42,00	R\$ 102,71	R\$ 4.313,82
02-002-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	29,20	R\$ 81,91	R\$ 2.391,77
05-008-000	INFRA	REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	45,00	R\$ 29,62	R\$ 1.332,90
02-001-002	EDIF	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	48,00	R\$ 98,71	R\$ 4.738,08
05-013-000	INFRA	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	3,60	R\$ 546,45	R\$ 1.967,22
05-019-002	INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	6,86	R\$ 695,95	R\$ 4.774,22
02-002-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	192,00	R\$ 6,42	R\$ 1.232,64
02-002-006	EDIF	ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO	M2	96,50	R\$ 74,01	R\$ 7.141,97
04-001-098	EDIF	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	38,00	R\$ 1.999,45	R\$ 75.979,10
02-002-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	18,26	R\$ 238,05	R\$ 4.346,79
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	56,48	R\$ 89,78	R\$ 5.070,77
02-004-004	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.642,54	R\$ 10,47	R\$ 17.197,39
02-004-007	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	967,50	R\$ 10,84	R\$ 10.487,70
02-004-009	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	705,45	R\$ 10,29	R\$ 7.259,08
02-005-009	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	48,80	R\$ 562,37	R\$ 27.443,66
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	48,80	R\$ 68,44	R\$ 3.339,87
01-004-030	EDIF	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	64,00	R\$ 83,86	R\$ 5.367,04
11-001-001	EDIF	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	95,00	R\$ 19,35	R\$ 1.838,25
11-003-010	EDIF	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	96,00	R\$ 58,69	R\$ 5.634,24
11-003-013	EDIF	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	97,00	R\$ 25,35	R\$ 2.458,95
04-001-034	EDIF	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	86,00	R\$ 151,62	R\$ 13.039,32
01-004-080	EDIF	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	39,20	R\$ 17,15	R\$ 672,28
08-086-000	INFRA	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	5.082,00	R\$ 1,84	R\$ 9.350,88
10-021-000	INFRA	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	48,00	R\$ 162,21	R\$ 7.786,08
17-005-025	EDIF	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	172,00	R\$ 513,27	R\$ 88.282,44
17-005-024	EDIF	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	45,00	R\$ 92,29	R\$ 4.153,05
17-001-030	EDIF	FP.07 - GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	28,00	R\$ 921,51	R\$ 25.802,28
4.0		PASSEIOS				R\$ 155.442,05
17-002-046	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	278,15	R\$ 368,57	R\$ 102.516,27
10-011-073	EDIF	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	36,92	R\$ 132,97	R\$ 4.909,25
17-002-050	EDIF	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	16,00	R\$ 102,33	R\$ 1.637,28
10-011-070	EDIF	HC.10 - CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM	M	73,84	R\$ 120,82	R\$ 8.921,35
02-002-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	21,90	R\$ 238,05	R\$ 5.213,30
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	29,60	R\$ 89,78	R\$ 2.657,49
02-004-009	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	294,00	R\$ 10,29	R\$ 3.025,26
02-005-009	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	29,40	R\$ 562,37	R\$ 16.533,68
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	29,40	R\$ 68,44	R\$ 2.012,14
13-001-014	EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	13,91	R\$ 576,39	R\$ 8.016,03



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ

ORÇAMENTO PARA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - RUA GUILHERME BUDE					
LOCAL:	RUA GUILHERME BUDE					
PRAZO:						
CONTENÇÃO E ESCADARIA - GUILHERME BUDE						
Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	EDIF Jul 2026 - INFRA Jul 2026 - CDHU 196			
			Un	Quant.	Preço Unitário	Total
5.0		DRENAGEM				R\$ 210.402,64
01-023-000	INFRA	CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES	M	120,00	R\$ 7,26	R\$ 871,20
02-001-002	INFRA	SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS	UN	12,00	R\$ 196,33	R\$ 2.355,96
06-017-009	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1200MM	M	96,00	R\$ 1.813,13	R\$ 174.060,48
06-008-000	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM	M	24,00	R\$ 116,00	R\$ 2.784,00
04-035-000	INFRA	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	48,00	R\$ 6,41	R\$ 307,68
04-060-000	INFRA	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	1.587,00	R\$ 2,05	R\$ 3.253,35
05-010-000	INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	3,00	R\$ 32,72	R\$ 98,16
02-050-004	edif	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,84	R\$ 513,55	R\$ 1.458,48
10-012-091	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	1,50	R\$ 614,22	R\$ 921,33
10-012-093	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	3,00	R\$ 453,74	R\$ 1.361,22
10-012-094	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,00	R\$ 274,88	R\$ 824,64
10-009-032	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	32,00	R\$ 77,06	R\$ 2.465,92
10-009-033	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	12,00	R\$ 54,98	R\$ 659,76
10-009-034	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	22,00	R\$ 126,36	R\$ 2.779,92
10-009-035	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	54,00	R\$ 202,21	R\$ 10.919,34
10-009-098	EDIF	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	120,00	R\$ 44,01	R\$ 5.281,20
6.0		CONTENÇÃO				R\$ 935.715,96
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	22,00	R\$ 168,24	R\$ 3.701,28
01-001-008	EDIF	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	125,00	R\$ 6,42	R\$ 802,50
01-002-001	EDIF	CORTE	M3	12,26	R\$ 51,36	R\$ 629,67
01-002-010	EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	30,42	R\$ 18,30	R\$ 556,69
01-003-010	EDIF	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.134,44	R\$ 3,31	R\$ 7.065,00
01-004-005	EDIF	ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO	M2	36,00	R\$ 131,47	R\$ 4.732,92
01-004-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	221,00	R\$ 6,42	R\$ 1.418,82
01-004-016	EDIF	LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3	M3	12,26	R\$ 576,39	R\$ 7.066,54
01-004-048	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	5,25	R\$ 69,33	R\$ 363,98
01-004-049	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	5,25	R\$ 614,22	R\$ 3.224,66
01-004-050	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	6,00	R\$ 317,80	R\$ 1.906,80
01-004-052	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	6,00	R\$ 274,88	R\$ 1.649,28
01-004-070	EDIF	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	12,00	R\$ 250,89	R\$ 3.010,68
01-004-075	EDIF	MANTA GEOTÊXTIL	M2	89,00	R\$ 11,85	R\$ 1.054,65
02-004-004	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.489,67	R\$ 10,47	R\$ 15.596,84
02-004-007	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	952,00	R\$ 10,84	R\$ 10.319,68
02-090-040	EDIF	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	UN	12,00	R\$ 15,32	R\$ 183,84
06-024-000	INFRA	DRENO DE BRITA	M3	18,00	R\$ 241,76	R\$ 4.351,68
03-001-017	EDIF	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	32,97	R\$ 121,71	R\$ 4.012,78
11-003-001	EDIF	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	329,70	R\$ 7,90	R\$ 2.604,63
11-003-008	EDIF	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	329,70	R\$ 50,12	R\$ 16.524,56
11-003-013	EDIF	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	329,70	R\$ 25,35	R\$ 8.357,90
17-001-072	EDIF	MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM	M	76,00	R\$ 8.523,55	R\$ 647.789,80
17-001-071	EDIF	MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM	M	25,48	R\$ 4.606,84	R\$ 117.382,28
11-003-004	EDIF	CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1	M2	329,70	R\$ 24,44	R\$ 8.057,87
02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	46,00	R\$ 456,08	R\$ 20.979,68
02-050-003	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	18,00	R\$ 282,45	R\$ 5.084,10
02-002-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	6,35	R\$ 81,91	R\$ 520,13
01-003-001	EDIF	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	22,00	R\$ 18,33	R\$ 403,26
05-020-000	INFRA	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	25,00	R\$ 262,73	R\$ 6.568,25
01-004-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	22,00	R\$ 238,05	R\$ 5.237,10
01-004-022	EDIF	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	62,38	R\$ 21,23	R\$ 1.324,33
02-005-011	EDIF	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	18,00	R\$ 613,09	R\$ 11.035,62
04-001-041	EDIF	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	32,00	R\$ 107,47	R\$ 3.439,04
18-080-011	EDIF	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	3,40	R\$ 334,37	R\$ 1.136,86
18-003-005	EDIF	GRAMA ESMERALDA	M2	34,00	R\$ 23,85	R\$ 810,90
04-001-097	EDIF	CONCRETO "GROUT"	M3	8,00	R\$ 851,42	R\$ 6.811,36
7.0		PINTURA				R\$ 64.085,34
15-001-015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	865,00	R\$ 19,26	R\$ 16.659,90
15-001-077	EDIF	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	865,00	R\$ 44,82	R\$ 38.769,30
15-003-012	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	217,00	R\$ 32,06	R\$ 6.957,02
15-001-002	EDIF	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2	134,00	R\$ 12,68	R\$ 1.699,12
8.0		ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS				R\$ 629.675,90
03-025-000	INFRA	COORDENADOR GERAL	H	264,00	R\$ 636,22	R\$ 167.962,08
03-027-000	INFRA	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	528,00	R\$ 337,94	R\$ 178.432,32
03-041-000	INFRA	AJUDANTE GERAL	H	1.056,00	R\$ 25,67	R\$ 27.107,52
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	1.056,00	R\$ 70,57	R\$ 74.521,92



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ

ORÇAMENTO PARA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - RUA GUILHERME BUDE					
LOCAL:	RUA GUILHERME BUDE					
PRAZO:						
CONTENÇÃO E ESCADARIA - GUILHERME BUDE						
Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	EDIF Jul 2026 - INFRA Jul 2026 - CDHU 196			
			Un	Quant.	Preço Unitário	Total
01-010-000	INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	1.850,00	R\$ 0,93	R\$ 1.720,50
02-002-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	240,00	R\$ 6,42	R\$ 1.540,80
02-002-002	INFRA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO	UN	6,00	R\$ 794,78	R\$ 4.768,68
02-002-004	INFRA	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	20,00	R\$ 107,03	R\$ 2.140,60
03-005-000	INFRA	PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO O PROJETO ESTRUTURAL	M	725,00	R\$ 13,38	R\$ 9.700,50
03-040-000	INFRA	TOPÓGRAFO	H	528,00	R\$ 81,61	R\$ 43.090,08
03-024-000	INFRA	CONSULTOR	H	132,00	R\$ 636,22	R\$ 83.981,04
03-053-018	INFRA	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	1,00	R\$ 6.201,36	R\$ 6.201,36
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.850,00	R\$ 15,41	R\$ 28.508,50
					SUBTOTAL	R\$ 2.446.219,11
					BDI:	23,10%
						R\$ 565.076,61
					TOTAL	R\$ 3.011.295,72