



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ

ORÇAMENTO PARA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - RUA FLOR DA MAÇA						
LOCAL:	RUA FLOR DA MAÇA						
PRAZO:	120 DIAS						
PAVIMENTAÇÃO - RUA FLOR DA MAÇA							
Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	EDIF Jul/26 - INFRA jul/26 - CDHU 196				
			Un	Quant.	Preço Unitário	Total	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	29.908,22	
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	R\$ 408,42	R\$ 1.633,68	
10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	48,50	R\$ 66,45	R\$ 3.222,83	
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	72,80	R\$ 33,34	R\$ 2.427,15	
01-005-005	EDIF	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	39,60	R\$ 174,99	R\$ 6.929,60	
02-050-003	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	36,25	R\$ 282,45	R\$ 10.238,81	
01-002-002	EDIF	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	85,00	R\$ 64,19	R\$ 5.456,15	
2.0		CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 14.104,40	
02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	4,00	R\$ 1.151,16	R\$ 4.604,64	
02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	4,00	R\$ 1.479,34	R\$ 5.917,36	
02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	4,00	R\$ 895,60	R\$ 3.582,40	
3.0		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 319.148,29	
02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	18,25	R\$ 456,08	R\$ 8.323,46	
05-003-000	INFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	36,25	R\$ 34,78	R\$ 1.260,78	
02-002-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	18,12	R\$ 81,91	R\$ 1.484,21	
02-001-020	EDIF	TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA	M3	26,32	R\$ 620,50	R\$ 16.331,56	
05-008-000	INFRA	REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	12,00	R\$ 29,62	R\$ 355,44	
05-013-000	INFRA	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	8,60	R\$ 546,45	R\$ 4.699,47	
05-001-000	INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	35,00	R\$ 11,19	R\$ 391,65	
05-019-002	INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	3,90	R\$ 695,95	R\$ 2.714,21	
02-002-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	344,50	R\$ 6,42	R\$ 2.211,69	
02-002-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	34,40	R\$ 238,05	R\$ 8.188,92	
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	49,75	R\$ 89,78	R\$ 4.466,56	
02-004-009	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	701,60	R\$ 10,29	R\$ 7.219,46	
02-005-009	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	23,45	R\$ 562,37	R\$ 13.187,58	
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	23,45	R\$ 68,44	R\$ 1.604,92	
01-004-030	EDIF	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	58,60	R\$ 83,86	R\$ 4.914,20	
01-004-080	EDIF	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	34,40	R\$ 17,15	R\$ 589,96	
17-002-001	EDIF	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	18,35	R\$ 986,03	R\$ 18.093,65	
05-014-002	INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	153,75	R\$ 55,87	R\$ 8.590,01	
05-019-001	INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	12,23	R\$ 687,18	R\$ 8.404,21	
05-026-000	INFRA	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	418,30	R\$ 8,07	R\$ 3.375,68	
05-096-000	INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	M3	41,83	R\$ 1.686,56	R\$ 70.548,80	
05-025-001	INFRA	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	41,83	R\$ 1.103,18	R\$ 46.146,02	
05-027-000	INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	418,30	R\$ 14,04	R\$ 5.872,93	
05-028-000	INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	41,83	R\$ 1.533,23	R\$ 64.135,01	
05-078-001	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	41,83	R\$ 23,29	R\$ 974,22	
08-080-000	INFRA	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	43,00	R\$ 20,09	R\$ 863,87	
08-086-000	INFRA	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	841,00	R\$ 1,84	R\$ 1.547,44	
10-021-000	INFRA	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	78,00	R\$ 162,21	R\$ 12.652,38	
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 37.885,99	
10-011-099	EDIF	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	19,00	R\$ 98,56	R\$ 1.872,64	
17-005-025	EDIF	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	30,00	R\$ 513,27	R\$ 15.398,10	
18-016-009	EDIF	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 4.074,77	R\$ 4.074,77	
18-016-006	EDIF	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 2.771,36	R\$ 2.771,36	
18-016-007	EDIF	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 4.002,82	R\$ 4.002,82	
18-016-008	EDIF	REMADA SENTADA	UN	1,00	R\$ 2.348,63	R\$ 2.348,63	
18-016-019	EDIF	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	R\$ 3.528,77	R\$ 3.528,77	
18-012-002	EDIF	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00	R\$ 1.944,45	R\$ 3.888,90	
6.0		PINTURA				R\$ 6.346,70	
15-001-077	EDIF	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	80,00	R\$ 44,82	R\$ 3.585,60	
15-001-015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	65,00	R\$ 19,26	R\$ 1.251,90	
15-003-012	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	36,00	R\$ 32,06	R\$ 1.154,16	



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ

ORÇAMENTO PARA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - RUA FLOR DA MAÇA					
LOCAL:	RUA FLOR DA MAÇA					
PRAZO:	120 DIAS					
PAVIMENTAÇÃO - RUA FLOR DA MAÇA						
Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	EDIF Jul/26 - INFRA jul/26 - CDHU 196			
			Un	Quant.	Preço Unitário	Total
15-001-002	EDIF	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2	28,00	R\$ 12,68	R\$ 355,04
7.0		SERVIÇOS TECNICOS				R\$ 124.777,20
12-013-000	INFRA	ENGENHEIRO DA OBRA	H	160,00	R\$ 191,77	R\$ 30.683,20
03-029-000	INFRA	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	160,00	R\$ 206,27	R\$ 33.003,20
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	740,00	R\$ 70,57	R\$ 52.221,80
17-004-014	EDIF	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	170,00	R\$ 8,66	R\$ 1.472,20
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	480,00	R\$ 15,41	R\$ 7.396,80
			SUBTOTAL			R\$ 532.170,80
			BDI:		23,10%	R\$ 122.931,45
			TOTAL			R\$ 655.102,25