

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO : Revitalização de praça com implantação de ATI e playground

LOCAL: Praça Comandante Eduardo de Oliveira - EDU CHAVES

TABELA SIURB JUL/2026

CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID	QUANT		
					UNIT	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						48.949,35
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	408,42	2.450,52
17-060-050	EDIF	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	15,00	62,65	939,75
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	1.440,00	33,34	48.009,60
PRAÇA						R\$ 423.286,99
18-014-103	EDIF	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 3 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	60.657,84	121.315,68
18-101-001	EDIF	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071	M2	125,36	358,53	44.945,32
18-016-009	EDIF	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	2,00	4.074,77	8.149,54
18-016-016	EDIF	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA	UN	1,00	5.663,16	5.663,16
18-016-011	EDIF	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	2,00	1.499,65	2.999,30
18-016-008	EDIF	REMADA SENTADA	UN	1,00	2.348,63	2.348,63
18-016-001	EDIF	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	1,00	2.480,65	2.480,65
18-016-019	EDIF	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	3.528,77	3.528,77
04-035-000	INFRA	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	179,00	6,41	1.147,39
01-004-075	EDIF	MANTA GEOTÊXTIL	M2	180,00	11,85	2.133,00

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO : Revitalização de praça com implantação de ATI e playground

LOCAL: Praça Comandante Eduardo de Oliveira - EDU CHAVES

TABELA SIURB JUL/2026

CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						48.949,35
02-005-010	EDIF	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	98,50	587,14	57.833,29
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	98,50	68,44	6.741,34
18-012-002	EDIF	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	5,00	1.944,45	9.722,25
18-012-003	EDIF	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	8,00	311,18	2.489,44
15-001-036	EDIF	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	180,00	241,78	43.520,40
17-002-047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	155,36	696,89	108.268,83
PAISAGISMO						67.212,62
18-080-011	EDIF	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	76,00	334,37	25.412,12
18-003-106	EDIF	BEIJO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI)	UN	90,00	48,72	4.384,80
18-003-007	EDIF	GRAMA PRETA (OPHIPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	255,00	80,54	20.537,70
18-010-056	EDIF	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	150,00	112,52	16.878,00
TECNICO						41.755,11
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	180,00	70,57	12.702,60
03-030-000	INFRA	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	96,00	140,05	13.444,80

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO : Revitalização de praça com implantação de ATI e playground

LOCAL: Praça Comandante Eduardo de Oliveira - EDU CHAVES

TABELA SIURB JUL/2026

CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID	QUANT		
					UNIT	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						48.949,35
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.012,83	15,41	15.607,71
			SUBTOTAL			581.204,07
			BDI		23,10%	134.258,14
			TOTAL GERAL			715.462,21