



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ

ORÇAMENTO PARA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - TRAVESSA BARRA DO BARÃO, 219						
LOCAL:	TRAVESSA BARRA DO BARÃO, 219						
PRAZO:	120 DIAS						
TRAVESSA BARRA DO BARÃO, 219							
Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	EDIF Jul2026- INFRA Jul2026 - CDHU				
			Un	Quant.	Preço Unitário	Total	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	28.896,90
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	R\$ 408,42	R\$	1.633,68
10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	26,00	R\$ 66,45	R\$	1.727,70
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	35,00	R\$ 33,34	R\$	1.166,90
01-005-001	EDIF	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	42,00	R\$ 89,62	R\$	3.764,04
02-050-003	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	31,38	R\$ 282,45	R\$	8.863,28
01-002-002	EDIF	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	21,60	R\$ 64,19	R\$	1.386,50
06-071-000	INFRA	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR	H	20,00	R\$ 517,74	R\$	10.354,80
2.0		CANTEIRO DE OBRAS				R\$	15.081,40
02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	4,00	R\$ 1.249,34	R\$	4.997,36
02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	4,00	R\$ 1.548,92	R\$	6.195,68
02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	4,00	R\$ 972,09	R\$	3.888,36
3.0		ESCADARIA E ESCADA HIDRAULICA				R\$	112.755,12
17-050-048	EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	18,00	R\$ 15,61	R\$	280,98
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3xKM	741,00	R\$ 1,85	R\$	1.370,85
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	36,00	R\$ 168,24	R\$	6.056,64
01-002-011	EDIF	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	21,00	R\$ 43,70	R\$	917,70
04-062-000	INFRA	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3xKM	499,00	R\$ 3,31	R\$	1.651,69
07-014-000	INFRA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA	M3	12,00	R\$ 539,38	R\$	6.472,56
02-004-009	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	360,00	R\$ 10,29	R\$	3.704,40
02-004-007	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	360,00	R\$ 10,84	R\$	3.902,40
02-001-002	EDIF	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	25,00	R\$ 98,71	R\$	2.467,75
02-002-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	12,00	R\$ 238,05	R\$	2.856,60
02-005-006	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	22,50	R\$ 689,42	R\$	15.511,95
04-001-097	EDIF	CONCRETO "GROUT"	M3	8,00	R\$ 851,42	R\$	6.811,36
17-002-046	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	43,76	R\$ 368,57	R\$	16.128,62
05-001-001	EDIF	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	60,00	R\$ 70,01	R\$	4.200,60
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	46,00	R\$ 89,78	R\$	4.129,88
04-001-051	EDIF	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	86,50	R\$ 120,12	R\$	10.390,38
11-001-001	EDIF	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	78,40	R\$ 19,35	R\$	1.517,04
11-001-008	EDIF	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	78,40	R\$ 54,29	R\$	4.256,34
11-003-010	EDIF	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	78,40	R\$ 58,69	R\$	4.601,30
17-002-052	EDIF	NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	18,00	R\$ 862,56	R\$	15.526,08
4.0		PINTURA				R\$	24.526,90
15-001-077	EDIF	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	120,00	R\$ 44,82	R\$	5.378,40
15-001-036	EDIF	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	65,00	R\$ 241,78	R\$	15.715,70
15-003-012	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	96,00	R\$ 32,06	R\$	3.077,76
15-001-002	EDIF	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2	28,00	R\$ 12,68	R\$	355,04
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$	26.533,61
17-005-024	EDIF	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	60,00	R\$ 92,29	R\$	5.537,40
17-005-025	EDIF	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	36,00	R\$ 513,27	R\$	18.477,72
17-005-026	EDIF	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	48,00	R\$ 27,96	R\$	1.342,08
13-002-044	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	2,35	R\$ 500,60	R\$	1.176,41
6.0		SERVIÇOS TECNICOS				R\$	138.337,70
12-013-000	INFRA	ENGENHEIRO DA OBRA	H	120,00	R\$ 191,77	R\$	23.012,40
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	160,00	R\$ 70,57	R\$	11.291,20
20-003-001	edif	COORDENADOR GERAL	H	160,00	R\$ 636,22	R\$	101.795,20
17-004-014	EDIF	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	45,00	R\$ 8,66	R\$	389,70
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	120,00	R\$ 15,41	R\$	1.849,20
					SUBTOTAL		R\$ 346.131,63
					BDI:	23,10%	R\$ 79.956,40
					TOTAL		R\$ 426.088,03