



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA CARDOSO PIMENTEL					
LOCAL:	RUA CARDOSO PIMENTEL					
PRAZO:	90 DIAS					
PRAÇO CARDOSO PIMENTEL						
Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	EDIF Jul2026 - INFRA Jul2026 - CDHU			
			Un	Quant.	Preço Unitário	Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 8.303,56
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	R\$ 408,42	R\$ 1.633,68
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	108,18	R\$ 33,34	R\$ 3.606,72
01-001-005	EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	30,00	R\$ 13,09	R\$ 392,70
01-001-006	EDIF	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	6,00	R\$ 56,27	R\$ 337,62
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	445,00	R\$ 1,85	R\$ 823,25
04-033-000	INFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	183,35	R\$ 1,78	R\$ 326,36
01-004-005	EDIF	ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO	M2	9,00	R\$ 131,47	R\$ 1.183,23
2.0		CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 10.954,20
02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	3,00	R\$ 1.249,34	R\$ 3.748,02
02.02.140	CDHU	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00	R\$ 1.448,81	R\$ 4.346,43
02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00	R\$ 953,25	R\$ 2.859,75
3.0		PASSEIO/ BASE DO ATI				R\$ 27.287,22
01-004-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	4,91	R\$ 238,05	R\$ 1.168,82
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	14,90	R\$ 89,78	R\$ 1.337,72
13-001-017	EDIF	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	1,33	R\$ 1.037,64	R\$ 1.380,06
02-005-008	EDIF	CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	26,40	R\$ 539,38	R\$ 14.239,63
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	29,40	R\$ 68,44	R\$ 2.012,13
02-004-009	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	472,80	R\$ 10,29	R\$ 4.865,11
02-002-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	125,00	R\$ 6,42	R\$ 802,50
01-004-075	EDIF	MANTA GEOTÊXTIL	M2	125,00	R\$ 11,85	R\$ 1.481,25
4.0		PLAYGROUND				R\$ 16.700,65
18-014-042	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	R\$ 8.618,23	R\$ 8.618,23
18-014-046	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00	R\$ 1.960,71	R\$ 1.960,71
18-014-045	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00	R\$ 6.121,71	R\$ 6.121,71
5.0		ATI				R\$ 19.074,98
18-016-009	EDIF	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 4.074,77	R\$ 4.074,77
18-016-006	EDIF	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 2.771,36	R\$ 2.771,36
18-016-007	EDIF	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	R\$ 4.002,82	R\$ 4.002,82



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇA CARDOSO PIMENTEL

LOCAL: RUA CARDOSO PIMENTEL

PRAZO: 90 DIAS

PRAÇO CARDOSO PIMENTEL

Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	EDIF Jul2026 - INFRA Jul2026 - CDHU			
			Un	Quant.	Preço Unitário	Total
18-016-008	EDIF	REMADA SENTADA	UN	2,00	R\$ 2.348,63	R\$ 4.697,26
18-016-019	EDIF	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	R\$ 3.528,77	R\$ 3.528,77
6.0		ILUMINAÇÃO				R\$ 65.650,05
09-001-058	EDIF	LD.08 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA	UN	1,00	R\$ 11.867,33	R\$ 11.867,33
01-004-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	3,00	R\$ 238,05	R\$ 714,15
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	8,00	R\$ 89,78	R\$ 718,24
01-004-048	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	5,00	R\$ 69,33	R\$ 346,65
01-004-049	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	2,60	R\$ 614,22	R\$ 1.596,97
01-004-050	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	1,50	R\$ 317,80	R\$ 476,70
01-004-052	EDIF	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,00	R\$ 274,88	R\$ 274,88
09-083-063	EDIF	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	12,00	R\$ 170,35	R\$ 2.044,20
09-083-065	EDIF	IN.09 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	12,00	R\$ 1.408,70	R\$ 16.904,40
09-083-051	EDIF	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	12,00	R\$ 132,00	R\$ 1.584,00
09-009-037	EDIF	PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W	UN	12,00	R\$ 863,12	R\$ 10.357,44
09-003-005	EDIF	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	255,00	R\$ 5,03	R\$ 1.282,65
09-003-006	EDIF	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	80,00	R\$ 8,90	R\$ 712,00
09-003-007	EDIF	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	50,00	R\$ 11,91	R\$ 595,50
09-002-052	EDIF	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	175,00	R\$ 56,75	R\$ 9.931,25
09-002-053	EDIF	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	75,00	R\$ 36,52	R\$ 2.739,00
02-001-002	EDIF	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	10,00	R\$ 98,71	R\$ 987,10
01-002-002	EDIF	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	7,00	R\$ 64,19	R\$ 449,33
02-005-006	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	3,00	R\$ 689,42	R\$ 2.068,26
7.0		PAISAGISMO				R\$ 22.244,97
18-003-005	EDIF	GRAMA ESMERALDA	M2	240,00	R\$ 23,85	R\$ 5.724,00
18-080-001	EDIF	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	240,00	R\$ 12,84	R\$ 3.081,60
18-080-011	EDIF	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	24,00	R\$ 334,37	R\$ 8.024,88
18-003-077	EDIF	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	58,00	R\$ 69,28	R\$ 4.018,24
18-003-015	EDIF	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	25,00	R\$ 55,85	R\$ 1.396,25
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 39.186,09
18-010-056	EDIF	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	98,35	R\$ 112,52	R\$ 11.066,34

Página 3 de 3