

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO : Reforma do escadão entre a Rua veloso da Fonseca e a rua Manuel araujo Aragão

LOCAL: Rua Veloso da Fonseca - Jardim Daysy, São Paulo - SP, 02358-080

TABELA SIURB JUL/2026

CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID	QUANT		
					UNIT	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						39.006,91
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	64,80	33,34	2.160,43
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	408,42	2.450,52
11-024-000	INFRA	ROMPEDOR	H	20,00	35,08	701,60
17-050-020	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	111,96	282,45	31.623,10
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.119,60	1,85	2.071,26
ESCADÃO						152.240,72
11-080-001	EDIF	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	62,20	50,73	3.155,41
17-005-024	EDIF	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	124,40	92,29	11.480,88
17-005-026	EDIF	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	24,00	27,96	671,04
15-003-012	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	18,66	32,06	598,24
13-003-065	EDIF	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	62,20	54,02	3.360,04
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	4,00	89,78	359,12
02-005-006	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	22,39	689,42	15.437,49
17-005-095	EDIF	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	32,00	15,89	508,48
15-001-036	EDIF	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	279,90	241,78	67.674,22
15-003-010	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	6,22	55,24	343,59
15-001-077	EDIF	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	373,20	44,82	16.726,82
17-005-025	EDIF	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	62,20	513,27	31.925,39
TECNICO						14.141,54
12-010-000	INFRA	PEDREIRO	H	308,00	31,91	9.828,28
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	279,90	15,41	4.313,26
			SUBTOTAL			205.389,17
			BDI		23,10%	47.444,90
			TOTAL GERAL			252.834,07