

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO : DRENAGEM DA PRAÇA DR JOÃO BATISTA VASQUEZ
LOCAL: Vila Nelson, São Paulo - SP, 02274-090

TABELA SIURB JUL/2026

CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						15.233,13
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	30,00	33,34	1.000,20
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	408,42	2.450,52
02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	4,20	456,08	1.915,53
17-060-046	EDIF	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	60,00	17,97	1.078,20
01-004-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	54,00	81,91	4.423,14
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	21,00	168,24	3.533,04
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	450,00	1,85	832,50
CANTEIRO DE OBRA						2.937,38
02.02.140	CDHU	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	1.468,69	2.937,38
DRENAGEM						16.282,70
13-001-017	EDIF	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	3,60	1.037,64	3.735,50
06-046-000	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM	M	30,00	42,04	1.261,20
06-047-000	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 40CM	M	30,00	53,98	1.619,40
10-011-090	EDIF	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	30,00	92,64	2.779,20
10-011-097	EDIF	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	30,00	91,00	2.730,00
02-006-005	EDIF	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	30,00	138,58	4.157,40
01-004-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	24,00	6,42	154,08
17-002-012	EDIF	NC.12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	M2	60,00	162,67	9.760,20
02-003-004	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	12,00	108,33	1.299,96
Tecnico						128.958,96
03-027-000	INFRA	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	132,00	337,94	44.608,08
20-003-001	EDIF	COORDENADOR GERAL	H	132,00	636,22	83.981,04
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	24,00	15,41	369,84
			SUBTOTAL			163.412,17
			BDI		27,29%	44.595,18
			TOTAL GERAL			208.007,35