

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO : Reforma do escadão entre a R. Bernardo Fonseca Lobo e a Rua Veloso da Fonseca
LOCAL: R. Bernardo Fonseca Lobo, 595-507 - Jardim Daysy, São Paulo - SP, 02358-000

TABELA SIURB JUL/2026

CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID	QUANT		
					UNIT	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						21.123,35
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	41,76	33,34	1.392,28
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	408,42	2.450,52
17-050-020	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	57,42	282,45	16.218,28
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	574,20	1,85	1.062,27
ESCADÃO						72.212,16
11-080-001	EDIF	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	49,50	50,73	2.511,14
17-005-024	EDIF	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	99,00	92,29	9.136,71
17-005-026	EDIF	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	24,00	27,96	671,04
15-003-012	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	14,85	32,06	476,09
13-003-065	EDIF	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	49,50	54,02	2.673,99
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	3,14	89,78	281,91
02-005-006	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	11,48	689,42	7.914,54
17-005-095	EDIF	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	16,00	15,89	254,24
15-001-036	EDIF	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	143,55	241,78	34.707,52
15-003-010	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	4,95	55,24	273,44
15-001-077	EDIF	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	297,00	44,82	13.311,54
TECNICO						26.232,35
12-010-000	INFRA	PEDREIRO	H	328,00	31,91	10.466,48
12-011-000	INFRA	SERVENTE	H	528,00	25,67	13.553,76
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	143,55	15,41	2.212,11
			SUBTOTAL			119.567,86
			BDI		23,10%	27.620,18
			TOTAL GERAL			147.188,04