PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ/ TREMEMBÉ

ORÇAMENTO PARA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MEMORIA DO JAÇANÃ
LOCAL:	AV. ANTÔNIO CÉSAR NETO
PRAZO:	60 DIAS — EDIF JUL2026 - INFRA JUL2026

ITEM	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. C/DES		TOTAL
		PRAÇA MEMORIA DO JAÇANÃ					
		SERVIÇOS PRELIMINARES				**R$**	**12.288,03**
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	150,00	33,34	R$	5.001,00
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	408,42	R$	2.450,52
01-001-008	EDIF	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	48,00	6,42	R$	308,16
08-080-000	INFRA	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	31,20	20,09	R$	626,80
01-003-010	EDIF	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	780,00	3,31	R$	2.581,80
01-002-002	EDIF	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	10,80	64,19	R$	693,25
17-060-050	EDIF	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	10,00	62,65	R$	626,50
		ESPAÇO PLAYGROUND				**R$**	**285.272,33**
02-002-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	9,60	81,91	R$	786,33
02-002-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	48,00	6,42	R$	308,16
02-003-001	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	6,40	89,78	R$	574,59
02-002-016	EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	3,84	576,39	R$	2.213,33
02-005-006	EDIF	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	9,60	689,42	R$	6.618,43
18-014-041	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	9.934,09	R$	9.934,09
18-014-103	EDIF	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 3 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	60.657,84	R$	121.315,68
18-014-104	EDIF	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS ATÉ DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60.657,84	R$	60.657,84
18-101-002	EDIF	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071	M2	48,00	433,39	R$	20.802,72
17-001-030	EDIF	FP.07 - GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	64,00	921,51	R$	58.976,64
17-001-045	EDIF	PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M	5,28	584,19	R$	3.084,52
		SERVIÇOS TÉCNICOS				**R$**	**133.038,12**
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	240,00	70,57	R$	16.936,80
03-029-000	INFRA	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	84,00	206,27	R$	17.326,68
03-025-000	INFRA	COORDENADOR GERAL	H	132,00	636,22	R$	83.981,04
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	960,00	15,41	R$	14.793,60
					SUB TOTAL C/ DES	**R$**	**430.598,48**
				BDI:	**23,10%**	**R$**	**99.468,25**
					TOTAL	**R$**	**530.066,73**