

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA

LOCAL: RUA BEM-TE-VI, RUA JOÃO DE BARRO E RUA BEIJA FLOR (ENTRE R. BEM-TE-VI E AV. TADAO INOUE)

Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	Un	Quant.	EDIF/SIURB C/ DES (JAN/2026)	
					Preço Unitário	Total
1.0		RUA NEW YORK				
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	396,85	793,70
01-001-001	EDIF	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	6.213,00	1,75	10.872,75
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	180,60	32,00	5.779,20
01-001-005	EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	807,69	12,27	9.910,35
01-001-010	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	14.538,42	1,71	24.860,69
05-026-000	INFRA	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.727,80	6,72	25.050,81
05-027-000	INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.485,20	13,68	33.997,53
10-009-033	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	26,00	50,81	1.321,06
05-028-000	INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	434,91	1.569,18	682.452,07
05-067-000	INFRA	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	130.473,00	0,97	126.558,81
17-002-047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	25,54	673,83	17.206,92
05-099-001	INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	310,65	540,95	168.046,11
03-003-021	EDIF	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	25,54	563,99	14.402,04
05-014-002	INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	2.180,00	53,06	115.670,80
05-048-000	INFRA	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	621,30	258,74	160.755,16
05-020-000	INFRA	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	540,53	260,28	140.689,40
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	63,69	3.184,50
17-002-052	EDIF	NC.20/22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	21,80	816,46	17.798,82
02-002-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	6.213,00	6,13	38.085,69
20-003-003	EDIF	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	82,00	130,30	10.684,60
20-003-009	EDIF	PROJETISTA CADISTA	H	28,00	73,84	2.067,52
20-003-060	EDIF	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	1,00	5.205,48	5.205,48
		A (EDIF)				1.615.394,01
		Taxa sob o valor do sub-total = B (EDIF)			25,69%	414.994,72
		Total em R\$ - (A + B) = C (EDIF)				2.030.388,73