

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
LOCAL: RUA SATURNINO LOPES DE MORAIS, 258 - JD. SETE DE SETEMBRO**PLANILHA DE ORÇAMENTO DE CUSTOS BASICOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	TAB. JAN.25 C/ DES.	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01-001-001	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	366,00	1,72	629,52
03-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	5,40	476,30	2.572,02
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	7,02	159,58	1.120,25
17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	724,00	14,29	10.345,96
01-005-040	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	168,00	30,96	5.201,28
2.	PAISAGISMO + ÁREA DE LAZER				
01-002-001	CORTE	M3	184,80	47,63	8.802,02
18-014-043	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	6.571,99	6.571,99
02-006-010	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	83,16	27,15	2.257,79
18-012-005	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	4,00	450,17	1.800,68
17-002-047	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	34,99	673,73	23.572,12
02-005-011	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	52,63	563,13	29.636,57
18-003-003	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	184,00	31,98	5.884,32
18-012-002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00	1.812,63	3.625,26
03-040-005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	420,00	4,36	1.831,20
17-001-028	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	52,00	230,85	12.004,20
17-005-025	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	38,00	489,53	18.602,14
17-003-071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	420,00	50,26	21.109,20
03-040-024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	420,00	9,53	4.002,60
03-040-025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	420,00	20,68	8.685,60
04-001-038	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	25,60	171,88	4.400,12
04-001-034	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 14MPA	M2	16,80	140,26	2.356,36
09-014-029	FUSIVEL HH PARA 40A/ 15kV	UN	1,00	460,98	460,98
09-014-013	VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	M	1,60	94,72	151,55
09-014-014	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	UN	2,00	33,59	67,18
09-003-029	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0kV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	210,00	3,68	772,80
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	70,00	38,01	2.660,70
09-007-001	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"x2"	UN	1,00	161,44	161,44
09-009-038	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	4,00	166,40	665,60
09-006-099	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	1,00	431,31	431,31
06-001-010	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG	M2	2,10	69,46	145,86
06-002-003	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	2,10	174,83	367,14
03-004-019	LAJE MISTA TRELIÇADA H=8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	1,44	147,73	212,73
14-001-052	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	2,00	429,08	858,16
15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	255,36	18,01	4.599,03
10-014-016	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	2,00	723,45	1.446,90
10-013-050	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	2,00	856,29	1.712,58
17-001-070	MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM	M	15,00	2.511,71	37.675,65
10-011-077	CANAleta MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	16,00	121,77	1.948,32
10-011-093	HP.03 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=40CM	M	16,00	695,30	11.124,80
18-101-003	PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	182,00	451,73	82.214,86
18-014-102	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 2 - TAMANHO GRANDE - PARA CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS DE IDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	135.656,16	135.656,16
01-002-011	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	240,24	40,24	9.667,25
01-003-010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	5,045,04	3,00	15.135,12
3.	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
20-003-060	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	2,00	5.148,67	10.297,34
20-003-005	PROJETISTA	H	60,00	149,12	8.947,20
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	405,49	608,23
20-003-059	ENGENHEIRO DA OBRA	H	96,00	165,76	15.912,96
		SUB TOTAL			518.913,05
		BDI		24,32%	126.199,65
		TOTAL ACUMULADO			645.112,70