



OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO VIÁRIA - JD.NORONHA

ENDEREÇO: VIELA 1B E 05 - JARDIM NORONHA- SÃO PAULO

Nº do Ítem	Fonte Tabela	Natureza dos Serviços	Un	Quant.	EDIF/INFRA Com Des. (JAN/2026)	
					Preço Unitário	Total
ITEM		DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMILARES				R\$8.016,57
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$396,85	R\$793,70
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	32,09	R\$165,25	R\$5.302,87
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	60,00	R\$32,00	R\$1.920,00
2.0		REVITALIZAÇÃO				R\$73.662,52
17-050-021	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	24,69	R\$490,16	R\$12.102,05
01-002-011	EDIF	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	64,21	R\$41,32	R\$2.653,15
01-003-010	EDIF	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.504,19	R\$3,06	R\$7.662,82
01-004-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	49,39	R\$78,18	R\$3.861,31
01-004-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	164,64	R\$6,13	R\$1.009,24
02-003-004	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	47,04	R\$105,66	R\$4.970,24
02-005-011	EDIF	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	24,70	R\$575,27	R\$14.209,16
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	R\$63,69	R\$3.184,50
17-002-047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	24,70	R\$673,83	R\$16.643,60
03-040-015	EDIF	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	60,00	R\$33,54	R\$2.012,40
13-003-069	EDIF	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M	15,00	R\$106,10	R\$1.591,50
13-050-040	EDIF	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	15,00	R\$11,03	R\$165,45
17-005-024	EDIF	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	15,00	R\$89,14	R\$1.337,10
05-008-000	INFRA	REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	80,00	R\$28,25	R\$2.260,00
3.0		DRENAGEM				R\$13.597,52
06-065-005	INFRA	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	2,00	R\$2.597,81	R\$5.195,62
06-065-021	INFRA	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	2,00	R\$350,55	R\$701,10
10-009-035	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	40,00	R\$192,52	R\$7.700,80
4.0		ILUMINAÇÃO				R\$10.723,64
09-020-035	EDIF	IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$4.001,82	R\$8.003,64
09-003-034	EDIF	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00	R\$27,20	R\$2.720,00
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$26.961,28
20-003-002	EDIF	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	60,00	R\$322,26	R\$19.335,60
20-003-060	EDIF	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	1,00	R\$5.205,48	R\$5.205,48
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	164,64	R\$14,70	R\$2.420,20
			SUB-TOTAL (VIELA 1-B)			R\$132.961,53
			BDI (EDIF)			23,10% R\$30.714,11
			TOTAL VIELA 1-B			R\$163.675,64
1.0		SERVIÇOS PRELIMILARES				R\$4.946,64
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$396,85	R\$793,70
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	18,16	R\$165,25	R\$3.000,94
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	36,00	R\$32,00	R\$1.152,00
2.0		REVITALIZAÇÃO				R\$43.571,72
17-050-021	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	13,97	R\$490,16	R\$6.847,53
01-002-011	EDIF	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	36,34	R\$41,32	R\$1.501,55

01-003-010	EDIF	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.417,26	R\$3,06	R\$4.336,81
01-004-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	27,95	R\$78,18	R\$2.185,13
01-004-010	EDIF	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	93,17	R\$6,13	R\$571,13
02-003-004	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	30,06	R\$105,66	R\$3.176,13
02-005-011	EDIF	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	13,98	R\$575,27	R\$8.042,27
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	R\$63,69	R\$3.184,50
17-002-047	EDIF	NC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	13,98	R\$673,83	R\$9.420,14
03-040-015	EDIF	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	30,00	R\$33,54	R\$1.006,20
13-003-069	EDIF	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M	16,00	R\$106,10	R\$1.697,60
13-050-040	EDIF	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	16,00	R\$11,03	R\$176,48
17-005-024	EDIF	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	16,00	R\$89,14	R\$1.426,24
3.0		DRENAGEM				R\$18.012,92
05-008-000	INFRA	REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	20,00	R\$28,25	R\$565,00
06-065-005	INFRA	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLIS COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	2,00	R\$2.597,81	R\$5.195,62
06-065-021	INFRA	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MIN.250 - 2ST - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	2,00	R\$350,55	R\$701,10
10-009-035	EDIF	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	60,00	R\$192,52	R\$11.551,20
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$16.242,87
20-003-002	EDIF	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	30,00	R\$322,26	R\$9.667,80
20-003-060	EDIF	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	1,00	R\$5.205,48	R\$5.205,48
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	93,17	R\$14,70	R\$1.369,59
		SUB-TOTAL (VIELA 05)				R\$82.774,15
		BDI (EDIF)			23,10%	R\$19.120,82
		TOTAL VIELA 05				R\$101.894,97
		TOTAL DE OBRAS				R\$265.570,61