



## COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

FOLHA DE ORÇAMENTO**TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2026****OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE CÓRREGO**LOCAL:** RUA CABO DAS TORMENTAS X RUA FRANCISCO GOES DE ARAUJO**PRAZO:** 180 DIAS

| FONTE                 | ITEM        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                     | UNID.  | QUANTIDADE | SEM DESONERAÇÃO |               |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|---------------|
|                       |             |                                                                                                                            |        |            | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL         |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |             |                                                                                                                            |        |            |                 |               |
| INFRA                 | 10-016-003  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                  | M2     | 2,00       | R\$ 399,10      | R\$ 798,20    |
| EDIF                  | 01-005-005  | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS                     | M2     | 52,50      | R\$ 176,35      | R\$ 9.258,38  |
| INFRA                 | 10-018-000  | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON                                                                                  | M2     | 66,00      | R\$ 4,54        | R\$ 299,64    |
|                       |             | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                          |        |            |                 |               |
| EDIF                  | 17-090-003  | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS       | UNXMÊS | 6,00       | R\$ 1.433,13    | R\$ 8.598,78  |
| EDIF                  | 09-003-029  | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL                                                                 | M      | 90,00      | R\$ 4,05        | R\$ 364,50    |
| EDIF                  | 09-003-031  | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL                                                                 | M      | 90,00      | R\$ 9,20        | R\$ 828,00    |
| EDIF                  | 09-005-006  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES                                                         | UN     | 1,00       | R\$ 651,16      | R\$ 651,16    |
| EDIF                  | 09-008-013  | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A                                                                       | UN     | 4,00       | R\$ 77,68       | R\$ 310,72    |
| EDIF                  | 09-009-039  | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA                                                               | UN     | 4,00       | R\$ 236,24      | R\$ 944,96    |
| EDIF                  | 10-013-070  | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L                                                         | UN     | 1,00       | R\$ 1.538,21    | R\$ 1.538,21  |
| EDIF                  | 01-005-006  | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME                                                             | M2     | 21,00      | R\$ 299,74      | R\$ 6.294,54  |
| EDIF                  | 01-005-007  | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME                                                                                   | M2     | 4,83       | R\$ 289,26      | R\$ 1.397,13  |
| EDIF                  | 10-002-018  | HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 500 LITROS                                                                             | UN     | 1,00       | R\$ 874,15      | R\$ 874,15    |
| EDIF                  | 10-002-081  | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"                                                                                   | UN     | 2,00       | R\$ 75,50       | R\$ 151,00    |
| EDIF                  | 10-002-061  | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")                                                                    | M      | 10,00      | R\$ 16,48       | R\$ 164,80    |
| MOH C/E               | 00-002-229  | VIGIA DE CANTEIRO DE OBRA - DIURNO (SGSP)                                                                                  | H      | 1800,00    | R\$ 28,87       | R\$ 51.966,00 |
|                       |             | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES                                                                                         |        |            |                 |               |
| INFRA                 | 06-002-000  | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM                                                                             | M      | 56,00      | R\$ 303,96      | R\$ 17.021,76 |
| DER                   | 21.03.13.99 | REMOÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA                                                                                               | M3     | 54,00      | R\$ 228,40      | R\$ 12.333,60 |
| INFRA                 | 04-033-000  | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE                        | M2     | 160,00     | R\$ 1,77        | R\$ 283,20    |
| INFRA                 | 08-051-000  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO                                                                                               | M3     | 40,50      | R\$ 444,92      | R\$ 18.019,26 |
| EDIF                  | 01-001-005  | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM                                                        | M3     | 185,25     | R\$ 12,38       | R\$ 2.293,40  |
| EDIF                  | 01-001-010  | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                                                             | M3XKM  | 5187,00    | R\$ 1,72        | R\$ 8.921,64  |
| INFRA                 | 04-064-000  | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO                                | Ton    | 60,75      | R\$ 124,28      | R\$ 7.550,01  |
| INFRA                 | 05-004-000  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO                                                 | M2     | 380,00     | R\$ 21,70       | R\$ 8.246,00  |
| INFRA                 | 05-067-000  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                          | M2XKM  | 8360,00    | R\$ 0,98        | R\$ 8.192,80  |
| INFRA                 | 05-003-000  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO                                          | M2     | 199,50     | R\$ 34,28       | R\$ 6.838,86  |
| INFRA                 | 05-081-000  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO                                                                    | M2XKM  | 5586,00    | R\$ 1,19        | R\$ 6.647,34  |
| INFRA                 | 05-001-000  | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO                                                                            | M      | 105,00     | R\$ 11,22       | R\$ 1.178,10  |
| INFRA                 | 05-082-000  | TRANSPORTE DE GUIAS                                                                                                        | MXKM   | 2940,00    | R\$ 0,39        | R\$ 1.146,60  |
| INFRA                 | 04-006-000  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO                                                                                                | M3     | 28,50      | R\$ 129,45      | R\$ 3.689,33  |
| INFRA                 | 04-007-000  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO                                                                                              | M3     | 114,00     | R\$ 8,73        | R\$ 995,22    |
| INFRA                 | 04-004-000  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M                                           | M3     | 451,00     | R\$ 19,59       | R\$ 8.835,09  |
| INFRA                 | 04-009-000  | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA                                                            | M3     | 8,00       | R\$ 21,23       | R\$ 169,84    |
| INFRA                 | 04-031-000  | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3     | 8,00       | R\$ 32,20       | R\$ 257,60    |
| INSUMOS               | 00-038-556  | TERRA VEGETAL MARROM                                                                                                       | M3     | 8,00       | R\$ 169,17      | R\$ 1.353,36  |
| EDIF                  | 01-002-002  | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA                                                                                        | M3     | 108,00     | R\$ 64,73       | R\$ 6.990,84  |



## COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

FOLHA DE ORÇAMENTO**TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2026****OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE CÓRREGO**LOCAL:** RUA CABO DAS TORMENTAS X RUA FRANCISCO GOES DE ARAUJO**PRAZO:** 180 DIAS

| FONTE   | ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                            | UNID.  | QUANTIDADE | SEM DESONERAÇÃO |                |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|----------------|
|         |            |                                                                                                                                   |        |            | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL          |
| EDIF    | 01-002-010 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM                                                                 | M3     | 593,50     | R\$ 17,30       | R\$ 10.267,55  |
| EDIF    | 01-003-010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                                                                      | M3XKM  | 16842,00   | R\$ 3,08        | R\$ 51.873,36  |
|         |            | <b>FUNDAÇÃO E BLOCO</b>                                                                                                           |        |            |                 |                |
| INFRA   | 13-001-015 | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T                                                                            | M      | 240,00     | R\$ 458,21      | R\$ 109.970,40 |
| INFRA   | 13-002-001 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM                    | KG     | 39120,00   | R\$ 0,65        | R\$ 25.428,00  |
| INFRA   | 13-002-002 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA                            | M3     | 72,00      | R\$ 170,71      | R\$ 12.291,12  |
| INFRA   | 13-002-003 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA > = 12,5MM | KG     | 840,00     | R\$ 6,07        | R\$ 5.098,80   |
| INFRA   | 13-002-004 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA = < 12,5MM | KG     | 3552,00    | R\$ 6,18        | R\$ 21.951,36  |
| INFRA   | 13-002-005 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA                             | M3     | 254,40     | R\$ 50,87       | R\$ 12.941,33  |
| INFRA   | 13-002-006 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18              | KG     | 12,00      | R\$ 12,33       | R\$ 147,96     |
| INFRA   | 06-044-000 | ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL                                                     | M2     | 120,00     | R\$ 184,27      | R\$ 22.112,40  |
| EDIF    | 01-004-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO                                                                         | M2     | 30,00      | R\$ 6,47        | R\$ 194,10     |
| EDIF    | 01-004-015 | LASTRO DE BRITA                                                                                                                   | M3     | 1,50       | R\$ 235,35      | R\$ 353,03     |
| EDIF    | 03-001-017 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA                                                                             | M2     | 115,20     | R\$ 121,38      | R\$ 13.982,98  |
| EDIF    | 02-004-004 | ARMADURA EM AÇO CA-50                                                                                                             | KG     | 5280,00    | R\$ 10,38       | R\$ 54.806,40  |
| EDIF    | 02-004-007 | ARMADURA EM AÇO CA-60                                                                                                             | KG     | 1440,00    | R\$ 10,73       | R\$ 15.451,20  |
| EDIF    | 03-003-025 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL                                                                                      | M3     | 48,00      | R\$ 620,19      | R\$ 29.769,12  |
| EDIF    | 03-003-030 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO                                                                                                           | M3     | 50,00      | R\$ 63,69       | R\$ 3.184,50   |
| INFRA   | 08-041-000 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA                                                                              | M2     | 115,20     | R\$ 86,20       | R\$ 9.930,24   |
|         |            | <b>LAJE PROTENDIDA + CAPA DE CONCRETO ARMADO</b>                                                                                  |        |            |                 |                |
| INFRA   | 08-015-001 | FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M                                                              | M2     | 210,60     | R\$ 113,87      | R\$ 23.981,02  |
| EDIF    | 02-004-004 | ARMADURA EM AÇO CA-50                                                                                                             | KG     | 6692,40    | R\$ 10,38       | R\$ 69.467,11  |
| EDIF    | 02-004-007 | ARMADURA EM AÇO CA-60                                                                                                             | KG     | 1825,20    | R\$ 10,73       | R\$ 19.584,40  |
| INFRA   | 08-023-000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO                                                                                           | KG     | 1864,98    | R\$ 10,11       | R\$ 18.854,95  |
| INFRA   | 08-062-000 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 4 Ø=1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO                           | KG     | 3346,20    | R\$ 29,98       | R\$ 100.319,08 |
| EDIF    | 03-003-025 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL                                                                                      | M3     | 60,84      | R\$ 620,19      | R\$ 37.732,36  |
| EDIF    | 03-003-030 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO                                                                                                           | M3     | 60,84      | R\$ 63,69       | R\$ 3.874,90   |
| INFRA   | 08-058-000 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR                        | M      | 30,00      | R\$ 960,00      | R\$ 28.800,00  |
| INFRA   | 08-046-000 | APOIO DE NEOPRENE FRETADO                                                                                                         | DM3    | 162,00     | R\$ 163,67      | R\$ 26.514,54  |
| INFRA   | 11-028-000 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T                                                                                        | H      | 40,00      | R\$ 518,12      | R\$ 20.724,80  |
| INFRA   | 08-042-000 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TABULEIROS                                                                                                   | M2     | 117,00     | R\$ 230,11      | R\$ 26.922,87  |
| INFRA   | 10-001-001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO                                                                                                 | M3XMES | 180,00     | R\$ 10,42       | R\$ 1.875,60   |
| INFRA   | 10-001-002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM                                                                                       | M3     | 90,00      | R\$ 4,86        | R\$ 437,40     |
| INFRA   | 10-002-000 | PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS                                                                    | M2     | 60,00      | R\$ 10,74       | R\$ 644,40     |
|         |            | <b>LAJE DE APROXIMAÇÃO</b>                                                                                                        |        |            |                 |                |
| EDIF    | 01-003-005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM                                                      | M3     | 96,00      | R\$ 32,20       | R\$ 3.091,20   |
| INSUMOS | 00-038-556 | TERRA VEGETAL MARROM                                                                                                              | M3     | 96,00      | R\$ 169,17      | R\$ 16.240,32  |
| EDIF    | 01-003-006 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO                                                                                                     | M3     | 96,00      | R\$ 8,03        | R\$ 770,88     |
| INFRA   | 05-065-000 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 50,0% EM VOLUME                                                         | M3     | 96,00      | R\$ 124,34      | R\$ 11.936,64  |



## COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

FOLHA DE ORÇAMENTO**TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2026****OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE CÔRREGO**LOCAL:** RUA CABO DAS TORMENTAS X RUA FRANCISCO GOES DE ARAUJO**PRAZO:** 180 DIAS

| FONTE | ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                               | UNID. | QUANTIDADE | SEM DESONERAÇÃO |               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|---------------|
|       |            |                                                                                                                                      |       |            | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL         |
| INFRA | 05-048-000 | BASE DE BRITA GRADUADA                                                                                                               | M3    | 24,00      | R\$ 259,15      | R\$ 6.219,60  |
| INFRA | 08-023-000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO                                                                                              | KG    | 3825,60    | R\$ 10,11       | R\$ 38.676,82 |
| EDIF  | 03-003-021 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL                                                                                         | M3    | 48,00      | R\$ 565,53      | R\$ 27.145,44 |
| EDIF  | 03-003-030 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO                                                                                                              | M3    | 50,00      | R\$ 63,69       | R\$ 3.184,50  |
|       |            | <b>PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E PASSEIO</b>                                                                                       |       |            |                 |               |
| INFRA | 05-011-000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO                                         | M2    | 360,00     | R\$ 24,13       | R\$ 8.686,80  |
| EDIF  | 01-003-010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                                                                         | M3XKM | 2520,00    | R\$ 3,08        | R\$ 7.761,60  |
| EDIF  | 01-004-016 | LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3                                                                                                     | M3    | 6,30       | R\$ 560,59      | R\$ 3.531,72  |
| INFRA | 05-014-002 | INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA                           | M     | 105,00     | R\$ 53,73       | R\$ 5.641,65  |
| INFRA | 05-019-001 | INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA                                                                 | M3    | 4,73       | R\$ 651,62      | R\$ 3.078,90  |
| INFRA | 05-055-000 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 4,0% EM PESO                                                             | M3    | 36,00      | R\$ 76,94       | R\$ 2.769,84  |
| INFRA | 05-048-000 | BASE DE BRITA GRADUADA                                                                                                               | M3    | 54,00      | R\$ 259,15      | R\$ 13.994,10 |
| INFRA | 05-026-000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE                                                                                               | M2    | 360,00     | R\$ 6,74        | R\$ 2.426,40  |
| INFRA | 05-027-000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE                                                                                              | M2    | 360,00     | R\$ 13,71       | R\$ 4.935,60  |
| INFRA | 05-025-002 | INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)                                                                                       | M3    | 18,00      | R\$ 1.314,30    | R\$ 23.657,40 |
| INFRA | 05-079-001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM                                                   | M3    | 18,00      | R\$ 22,03       | R\$ 396,54    |
| INFRA | 05-079-007 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM                                                                                             | M3XKM | 396,00     | R\$ 3,17        | R\$ 1.255,32  |
| INFRA | 05-028-000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)                                                                         | M3    | 14,40      | R\$ 1.572,06    | R\$ 22.637,66 |
| INFRA | 05-078-001 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM                                       | M3    | 14,40      | R\$ 22,03       | R\$ 317,23    |
| INFRA | 05-078-007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM                                                                                 | M3XKM | 316,80     | R\$ 3,17        | R\$ 1.004,26  |
| EDIF  | 17-002-045 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA                                          | M3    | 18,90      | R\$ 1.222,27    | R\$ 23.100,90 |
|       |            | <b>MURETA NEW JERSEY</b>                                                                                                             |       |            |                 |               |
| EDIF  | 03-001-017 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA                                                                                | M2    | 43,20      | R\$ 121,38      | R\$ 5.243,62  |
| EDIF  | 02-004-004 | ARMADURA EM AÇO CA-50                                                                                                                | KG    | 432,00     | R\$ 10,38       | R\$ 4.484,16  |
| EDIF  | 02-004-007 | ARMADURA EM AÇO CA-60                                                                                                                | KG    | 108,00     | R\$ 10,73       | R\$ 1.158,84  |
| EDIF  | 02-004-009 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA                                                                                                         | KG    | 96,77      | R\$ 10,11       | R\$ 978,32    |
| EDIF  | 03-003-020 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO                                                                                                     | M3    | 5,40       | R\$ 577,52      | R\$ 3.118,61  |
| EDIF  | 02-090-040 | BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M                                                                                                          | UN    | 18,00      | R\$ 14,90       | R\$ 268,20    |
| INFRA | 10-025-001 | APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS                                                                          | M2    | 43,20      | R\$ 84,21       | R\$ 3.637,87  |
|       |            | <b>MURO DE ALA</b>                                                                                                                   |       |            |                 |               |
| EDIF  | 02-001-006 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T                                                                        | M     | 72,00      | R\$ 85,95       | R\$ 6.188,40  |
| EDIF  | 02-003-004 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL                                                                                     | M2    | 120,00     | R\$ 109,11      | R\$ 13.093,20 |
| EDIF  | 02-004-004 | ARMADURA EM AÇO CA-50                                                                                                                | KG    | 1556,64    | R\$ 10,38       | R\$ 16.157,92 |
| EDIF  | 02-004-007 | ARMADURA EM AÇO CA-60                                                                                                                | KG    | 518,88     | R\$ 10,73       | R\$ 5.567,58  |
| EDIF  | 02-004-009 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA                                                                                                         | KG    | 537,60     | R\$ 10,11       | R\$ 5.435,14  |
| EDIF  | 03-003-021 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL                                                                                         | M3    | 25,94      | R\$ 565,53      | R\$ 14.672,11 |
| EDIF  | 03-003-030 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO                                                                                                              | M3    | 50,00      | R\$ 63,69       | R\$ 3.184,50  |
| INFRA | 06-069-005 | IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M  | M2    | 60,00      | R\$ 9,74        | R\$ 584,40    |
| EDIF  | 01-004-021 | HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M     | 20,00      | R\$ 18,61       | R\$ 372,20    |



## COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

FOLHA DE ORÇAMENTO**TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2026****OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE CÓRREGO**LOCAL:** RUA CABO DAS TORMENTAS X RUA FRANCISCO GOES DE ARAUJO**PRAZO:** 180 DIAS

| FONTE  | ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                  | UNID. | QUANTIDADE | SEM DESONERAÇÃO |               |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|---------------|
|        |            |                                                                                                                                                         |       |            | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL         |
| INFRA  | 06-024-000 | DRENO DE BRITA                                                                                                                                          | M3    | 1,80       | R\$ 238,62      | R\$ 429,52    |
| INFRA  | 07-001-000 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO                                                                            | M2    | 60,00      | R\$ 145,66      | R\$ 8.739,60  |
| EDIF   | 10-011-076 | CANAleta MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM                                                                                                                   | M     | 20,00      | R\$ 74,40       | R\$ 1.488,00  |
|        |            | <b>MURO DE PROTEÇÃO DA FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                     |       |            |                 |               |
| EDIF   | 02-003-004 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL                                                                                                        | M2    | 187,92     | R\$ 109,11      | R\$ 20.503,95 |
| EDIF   | 02-004-004 | ARMADURA EM AÇO CA-50                                                                                                                                   | KG    | 2652,00    | R\$ 10,38       | R\$ 27.527,76 |
| EDIF   | 02-004-007 | ARMADURA EM AÇO CA-60                                                                                                                                   | KG    | 663,00     | R\$ 10,73       | R\$ 7.113,99  |
| EDIF   | 02-004-009 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA                                                                                                                            | KG    | 672,00     | R\$ 10,11       | R\$ 6.793,92  |
| EDIF   | 03-003-021 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL                                                                                                            | M3    | 33,15      | R\$ 565,53      | R\$ 18.747,32 |
| EDIF   | 03-003-030 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                 | M3    | 50,00      | R\$ 63,69       | R\$ 3.184,50  |
| INFRA  | 06-069-005 | IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M                     | M2    | 75,00      | R\$ 9,74        | R\$ 730,50    |
| EDIF   | 01-004-021 | HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)                    | M     | 30,00      | R\$ 18,61       | R\$ 558,30    |
| INFRA  | 06-024-000 | DRENO DE BRITA                                                                                                                                          | M3    | 2,70       | R\$ 238,62      | R\$ 644,27    |
| INFRA  | 07-001-000 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO                                                                            | M2    | 75,00      | R\$ 145,66      | R\$ 10.924,50 |
|        |            | <b>GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS</b>                                                                                                                        |       |            |                 |               |
| INFRA  | 04-004-000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M                                                                        | M3    | 211,20     | R\$ 19,59       | R\$ 4.137,41  |
| EDIF   | 01-002-010 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM                                                                                       | M3    | 211,20     | R\$ 17,30       | R\$ 3.653,76  |
| INFRA  | 04-031-000 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO                              | M3    | 158,28     | R\$ 32,20       | R\$ 5.096,62  |
| EDIF   | 01-003-006 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO                                                                                                                           | M3    | 158,28     | R\$ 8,03        | R\$ 1.270,99  |
| EDIF   | 01-003-010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                                                                                            | M3XKM | 10345,44   | R\$ 3,08        | R\$ 31.863,96 |
| INFRA  | 06-004-000 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS                                                                                               | M2    | 216,00     | R\$ 135,44      | R\$ 29.255,04 |
| INFRA  | 06-005-000 | IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA                                                                                                                  | M3    | 16,40      | R\$ 277,90      | R\$ 4.557,56  |
| INFRA  | 06-010-002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-3                                                                      | M     | 40,00      | R\$ 327,48      | R\$ 13.099,20 |
| INFRA  | 06-013-002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 90CM - TIPO PA-3                                                                      | M     | 40,00      | R\$ 550,91      | R\$ 22.036,40 |
| INFRA  | 06-018-002 | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M                                                                                                             | UN    | 6,00       | R\$ 6.817,94    | R\$ 40.907,64 |
| INFRA  | 06-019-000 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM                                                                                              | M     | 6,00       | R\$ 1.261,10    | R\$ 7.566,60  |
| INFRA  | 06-020-003 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO                                                | UN    | 6,00       | R\$ 156,51      | R\$ 939,06    |
| INFRA  | 06-020-023 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.                    | UN    | 6,00       | R\$ 617,05      | R\$ 3.702,30  |
| INFRA  | 06-022-005 | BOCA DE LOBO TRIPLA                                                                                                                                     | UN    | 8,00       | R\$ 6.560,59    | R\$ 52.484,72 |
| INFRA  | 06-065-007 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA                                                        | UN    | 8,00       | R\$ 4.282,70    | R\$ 34.261,60 |
| INFRA  | 06-065-025 | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DUCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=500X500MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN    | 8,00       | R\$ 541,79      | R\$ 4.334,32  |
|        |            | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                          |       |            |                 |               |
| INFRA  | 08-048-001 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA                                                                                                             | M     | 28,00      | R\$ 1.148,86    | R\$ 32.168,08 |
| EDIF   | 17-003-070 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA                                                                                                  | M2    | 7,20       | R\$ 35,04       | R\$ 252,29    |
| INFRA  | 01-022-000 | RELATÓRIO TÉCNICO                                                                                                                                       | M     | 40,00      | R\$ 20,68       | R\$ 827,20    |
| EMBASA | E200300103 | ORIENTADOR DE TRANSITO PARA OPERAÇÃO DE PARE E SIGA (DIURNO)                                                                                            | MÊS   | 2,00       | R\$ 4.500,00    | R\$ 9.000,00  |
|        |            | <b>OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO DE TCA - TERMO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES</b>                                                |       |            |                 |               |
| EDIF   | 18-002-014 | IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA)                                                                                                                    | UN    | 2,00       | R\$ 248,43      | R\$ 496,86    |
| EDIF   | 18-002-019 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)                                                                                                                    | UN    | 2,00       | R\$ 331,67      | R\$ 663,34    |



## COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

FOLHA DE ORÇAMENTO**TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2026****OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE CÓRREGO**LOCAL:** RUA CABO DAS TORMENTAS X RUA FRANCISCO GOES DE ARAUJO**PRAZO:** 180 DIAS

| FONTE | ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                          | UNID. | QUANTIDADE | SEM DESONERAÇÃO |               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|---------------|
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                 |       |            | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL         |
| EDIF  | 18-002-020 | IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)                                                                                                                                                                                  | UN    | 2,00       | R\$ 391,99      | R\$ 783,98    |
| EDIF  | 18-002-021 | IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI)                                                                                                                                                                                              | UN    | 5,00       | R\$ 311,55      | R\$ 1.557,75  |
| EDIF  | 18-002-024 | CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA)                                                                                                                                                                                                   | UN    | 1,00       | R\$ 282,88      | R\$ 282,88    |
| EDIF  | 18-002-025 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA)                                                                                                                                                                                            | UN    | 5,00       | R\$ 225,00      | R\$ 1.125,00  |
| EDIF  | 18-002-026 | IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)                                                                                                                                                                                                 | UN    | 5,00       | R\$ 353,12      | R\$ 1.765,60  |
| EDIF  | 18-002-027 | IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)                                                                                                                                                                                                | UN    | 4,00       | R\$ 352,18      | R\$ 1.408,72  |
| EDIF  | 18-002-040 | PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA)                                                                                                                                                                                                  | UN    | 1,00       | R\$ 315,29      | R\$ 315,29    |
| EDIF  | 18-002-041 | BORDÃO DE VELHO (SAManea TUBULOSA)                                                                                                                                                                                              | UN    | 1,00       | R\$ 317,66      | R\$ 317,66    |
| EDIF  | 18-002-092 | MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS)                                                                                                                                                                                          | UN    | 1,00       | R\$ 318,09      | R\$ 318,09    |
| EDIF  | 18-003-005 | GRAMA ESMERALDA                                                                                                                                                                                                                 | M2    | 120,00     | R\$ 24,66       | R\$ 2.959,20  |
| EDIF  | 18-080-001 | REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO                                                                                                                                                                                                   | M2    | 120,00     | R\$ 12,95       | R\$ 1.554,00  |
| EDIF  | 18-080-011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO                                                                                                                                                                                                    | M3    | 6,00       | R\$ 297,38      | R\$ 1.784,28  |
| EDIF  | 18-080-013 | CALCAREO DOLOMITICO                                                                                                                                                                                                             | KG    | 20,00      | R\$ 1,33        | R\$ 26,60     |
| INFRA | 11-005-000 | CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS                                                                                                                                                                                    | H     | 8,00       | R\$ 226,06      | R\$ 1.808,48  |
| EDIF  | 18-001-001 | TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES                                                                                                                                                                                                   | UN    | 29,00      | R\$ 24,57       | R\$ 712,53    |
| EDIF  | 20-004-041 | CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES                                                                                                                                                                            | GL    | 1,00       | R\$ 4.640,82    | R\$ 4.640,82  |
|       |            | <b>ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA LICENÇA AMBIENTAL, TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E SERVIÇOS QUE COMPLEMENTAM E LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ÁREAS PERMEÁVEIS NATURAIS E ELEMENTOS DRENANTES</b>                                  |       |            |                 |               |
| INFRA | 01-022-000 | RELATÓRIO TÉCNICO                                                                                                                                                                                                               | M     | 40,00      | R\$ 20,68       | R\$ 827,20    |
| INFRA | 16-002-050 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA PARA ATÉ 100 EXEMPLARES ARBÓREOS                                                          | UN    | 1,00       | R\$ 28.253,87   | R\$ 28.253,87 |
|       |            | <b>MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES PLANTADAS PELO PERÍODO DE 03 MESES</b>                                                                                                                                                |       |            |                 |               |
| INFRA | 03-030-000 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR                                                                                                                                                                                                    | H     | 20,00      | R\$ 130,30      | R\$ 2.606,00  |
| INFRA | 11-005-000 | CAMINHÃO COM TANQUE IRRIGADOR DE 6000 LITROS                                                                                                                                                                                    | H     | 24,00      | R\$ 226,06      | R\$ 5.425,44  |
| INFRA | 01-022-000 | RELATÓRIO TÉCNICO                                                                                                                                                                                                               | M     | 40,00      | R\$ 20,68       | R\$ 827,20    |
|       |            | <b>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO</b>                                                                                                                                                                                          |       |            |                 |               |
| INFRA | 03-053-018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)                                                                                                                                                                                                  | UN    | 4,00       | R\$ 5.934,20    | R\$ 23.736,80 |
| INFRA | 03-015-003 | CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO PARA PONTES, VIADUTOS, MUROS DE ARRIMO E OBRAS CONGÊNERES - PERCENTAGEM A SER APLICADA AO ORÇAMENTO DA PARTE ESTRUTURAL DA OBRA, USANDO OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA DE SMSO - ATÉ 200M3 | %     | 1800,00    | R\$ 5,76        | R\$ 10.368,00 |
| EDIF  | 20-001-013 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2                                                                                                                                                                           | GL    | 1,00       | R\$ 6.910,75    | R\$ 6.910,75  |
| INFRA | 02-002-010 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO                                                                                                                                                           | M     | 60,00      | R\$ 181,90      | R\$ 10.914,00 |
| INFRA | 02-002-006 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M                                                                                                                                | UN    | 4,00       | R\$ 317,56      | R\$ 1.270,24  |
| INFRA | 02-002-002 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                       | UN    | 1,00       | R\$ 769,50      | R\$ 769,50    |
| INFRA | 03-040-000 | TOPÓGRAFO                                                                                                                                                                                                                       | H     | 60,00      | R\$ 78,99       | R\$ 4.739,40  |
| INFRA | 03-032-000 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA                                                                                                                                                                                                          | H     | 60,00      | R\$ 31,41       | R\$ 1.884,60  |
|       |            | <b>TPOV</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |            |                 |               |
| INFRA | 03-053-018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)                                                                                                                                                                                                  | UN    | 2,00       | R\$ 5.934,20    | R\$ 11.868,40 |
| INFRA | 10-016-001 | SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL                                                                                                                                                                                                      | M2    | 22,00      | R\$ 67,20       | R\$ 1.478,40  |
| INFRA | 10-016-002 | SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                        | M     | 20,00      | R\$ 17,31       | R\$ 346,20    |
| INFRA | 10-016-003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                       | M2    | 12,00      | R\$ 399,10      | R\$ 4.789,20  |

**TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JANEIRO – 2026****OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE CÓRREGO**LOCAL:** RUA CABO DAS TORMENTAS X RUA FRANCISCO GOES DE ARAUJO**PRAZO:** 180 DIAS

| FONTE | ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS       | UNID. | QUANTIDADE | SEM DESONERAÇÃO |               |
|-------|------------|------------------------------|-------|------------|-----------------|---------------|
|       |            |                              |       |            | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL         |
|       |            | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b> |       |            |                 |               |
| INFRA | 12-012-000 | ENCARREGADO                  | H     | 288,00     | R\$ 73,40       | R\$ 21.139,20 |
| INFRA | 12-013-000 | ENGENHEIRO DA OBRA           | H     | 264,00     | R\$ 183,27      | R\$ 48.383,28 |

|                 |  | ORÇAMENTO PREFEITURA |                  |
|-----------------|--|----------------------|------------------|
|                 |  | ( % )                | R\$              |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |                      | R\$ 1.919.357,33 |
| <b>BDI</b>      |  | 24,31%               | R\$ 466.595,76   |
| <b>TOTAL</b>    |  |                      | R\$ 2.385.953,09 |