

[illegible]

III	SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA NOVAS SALAS (sala vip)							R\$ 154.974,88	44,17%
1	ITENS PRELIMINARES							R\$ 187,51	0,05%
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,32	m³	97622	R\$ 60,46	R\$ 16,38	R\$ 76,84	R\$ 101,43	0,03%
3.1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,72	m²	97644	R\$ 10,08	R\$ 2,73	R\$ 12,81	R\$ 86,08	0,02%
2	ALVENARIA, REVESTIMENTOS e PINTURAS							R\$ 6.476,24	1,85%
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	10,58	m²	103329	R\$ 93,94	R\$ 25,45	R\$ 119,39	R\$ 1.262,55	0,36%
3.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	21,15	m²	87827	R\$ 76,35	R\$ 20,69	R\$ 97,04	R\$ 2.052,40	0,58%
3.2.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	21,15	m²	88497	R\$ 16,73	R\$ 4,53	R\$ 21,26	R\$ 449,65	0,13%
3.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	21,15	m²	88485	R\$ 3,60	R\$ 0,97	R\$ 4,57	R\$ 96,66	0,03%
3.2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	171,25	m²	88489	R\$ 12,02	R\$ 3,25	R\$ 15,27	R\$ 2.614,99	0,75%
3	DIVISÓRIAS							R\$ 105.753,14	30,14%
3.3.1	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA SIMPLES: DIMENSÕES: 800MM X 2100MM EBANDEIRA CEGA ATÉ A ALTURA DEFINIDA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA	6,00	unid	DIVIFORMA	R\$ 1.970,00	R\$ 533,90	R\$ 2.503,90	R\$ 15.023,40	4,28%
3.3.2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL: PAINEL CEGO DO PISO ATÉ O TETO OU COM BANDEIRA	26,50	m²	DIVIFORMA	R\$ 564,90	R\$ 153,09	R\$ 717,99	R\$ 19.026,74	5,42%
3.3.4	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL: PAINEL CEGO ATÉ 1100MM DE ALTURA, VIDRO DUPLO E PERSIANA ATÉ A ALTURA DE PORTA E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO	62,00	m²	DIVIFORMA	R\$ 909,90	R\$ 246,60	R\$ 1.156,50	R\$ 71.703,00	20,44%
4	INSTALAÇÕES							R\$ 25.631,07	7,31%
3.4.1	CORTE DO PISO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE TOMADAS	15,00	un	90456	R\$ 5,92	R\$ 1,60	R\$ 7,52	R\$ 112,80	0,03%
3.4.2	FURO DE 1" EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE CABOS	30,00	un	91940/SINAPI	R\$ 18,35	R\$ 4,97	R\$ 23,32	R\$ 699,60	0,20%
3.4.3	CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO ESCOVADO OU ABS EXTRAFORTE, COM TAMPA BASCULANTE E ESCOVA, MONTADA COM QUATRO TOMADAS ELÉTRICAS DO TIPO PAINEL E CINCO TOMADAS RJ-45 CAT. 6, DO TIPO PAINEL, INCLUSIVE PAINEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. https://comprar.caixatomada.com/produto/cx-tomada-embutir-piso-concretado-elevado-cp04n/	15,00	un	CPU 9	R\$ 354,58	R\$ 96,09	R\$ 450,67	R\$ 6.760,05	1,93%
3.4.4	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	600,00	m	4533/CEINFRA	R\$ 15,04	R\$ 4,07	R\$ 19,11	R\$ 11.466,00	3,27%
3.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	m	91924	R\$ 3,37	R\$ 0,91	R\$ 4,28	R\$ 428,00	0,12%
3.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	400,00	m	91926	R\$ 4,92	R\$ 1,33	R\$ 6,25	R\$ 2.500,00	0,71%
3.4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	un	91959	R\$ 46,18	R\$ 12,51	R\$ 58,69	R\$ 352,14	0,10%

3.4.8	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017	48,00	m	96560	R\$ 35,92	R\$ 9,73	R\$ 45,65	R\$ 2.191,20	0,62%
3.4.9	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	48,00	m	91171	R\$ 18,38	R\$ 4,98	R\$ 23,36	R\$ 1.121,28	0,32%
5	DIVERSOS							R\$ 16.926,92	78,69%
3.5.1	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metálicos	180,00	m²	12024/ORSE	R\$ 70,00	R\$ 18,97	R\$ 88,97	R\$ 16.014,60	4,56%
3.5.2	Limpeza geral	273,15	m²	02450/ORSE	R\$ 2,63	R\$ 0,71	R\$ 3,34	R\$ 912,32	0,26%
IV	SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO RESTAURANTE E LANCHONETE							R\$ 98.232,08	28,00%
1	ITENS PRELIMINARES							R\$ 2.583,48	0,74%
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	28,26	m³	97622	R\$ 60,46	R\$ 16,38	R\$ 76,84	R\$ 2.171,86	0,62%
4.1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	12,38	m²	97644	R\$ 10,08	R\$ 2,73	R\$ 12,81	R\$ 158,52	0,05%
4.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,91	m³	104790	R\$ 108,11	R\$ 29,29	R\$ 137,40	R\$ 124,83	0,04%
4.1.4	REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO	4,55	m²	08387/ORSE	R\$ 22,18	R\$ 6,01	R\$ 28,19	R\$ 128,26	
2	ALVENARIA, REVESTIMENTOS e PINTURAS							R\$ 19.775,56	5,64%
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	26,68	m²	103329	R\$ 93,94	R\$ 25,45	R\$ 119,39	R\$ 3.184,73	0,91%
4.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	16,05	m²	103368	R\$ 67,80	R\$ 18,37	R\$ 86,17	R\$ 1.383,03	0,39%
4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	57,79	m²	87827	R\$ 76,35	R\$ 20,69	R\$ 97,04	R\$ 5.607,46	1,60%
4.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	36,75	m²	88485	R\$ 3,60	R\$ 0,97	R\$ 4,57	R\$ 167,95	0,05%
4.2.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	36,75	m²	88497	R\$ 16,73	R\$ 4,53	R\$ 21,26	R\$ 781,31	0,22%
4.2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	36,75	m²	88489	R\$ 12,02	R\$ 3,25	R\$ 15,27	R\$ 561,17	0,16%
4.2.7	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	32,10	m²	95305	R\$ 12,57	R\$ 3,40	R\$ 15,97	R\$ 512,64	0,15%
4.2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	21,60	m²	104615	R\$ 276,00	R\$ 74,80	R\$ 350,80	R\$ 7.577,28	2,16%
3	INSTALAÇÕES + BANCADAS							R\$ 10.733,47	3,06%
4.3.1	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	6,52	m²	11150/ORSE	R\$ 813,86	R\$ 220,57	R\$ 1.034,43	R\$ 6.744,48	1,92%

4.3.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	un	86936	R\$ 587,12	R\$ 159,12	R\$ 746,24	R\$ 746,24	0,21%
4.3.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	un	86909	R\$ 99,84	R\$ 27,05	R\$ 126,89	R\$ 126,89	0,04%
4.3.4	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 22 CM, E = 2 CM, MURETA DE CONTOURNO DO RESTAURANTE	15,72	m	07699/ORSE	R\$ 155,95	R\$ 42,26	R\$ 198,21	R\$ 3.115,86	0,89%
4	PISOS							R\$ 25.835,50	7,36%
4.4.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	20,91	m²	98680	R\$ 47,91	R\$ 12,98	R\$ 60,89	R\$ 1.273,21	0,36%
4.4.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	9,40	m	98689	R\$ 119,93	R\$ 32,50	R\$ 152,43	R\$ 1.432,84	0,41%
4.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	26,16	m²	98546	R\$ 107,05	R\$ 29,01	R\$ 136,06	R\$ 3.559,33	1,01%
4.4.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	61,84	m²	102494	R\$ 62,73	R\$ 17,00	R\$ 79,73	R\$ 4.930,18	1,41%
4.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² - OBSERVAÇÃO: O PORCELANATO SERÁ FORNECIDO PELO TRE-RN	91,32	m²	CPU 4	R\$ 126,13	R\$ 34,18	R\$ 160,31	R\$ 14.639,94	4,17%
5	ESQUADRIAS							R\$ 20.210,26	5,76%
4.5.1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	6,25	m²	13096/ORSE	R\$ 695,38	R\$ 188,46	R\$ 883,84	R\$ 5.524,00	1,57%
4.5.2	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR	1,00	un	09733/ORSE	R\$ 249,52	R\$ 67,62	R\$ 317,14	R\$ 317,14	0,09%
4.5.3	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	2,00	un	102188	R\$ 882,77	R\$ 239,24	R\$ 1.122,01	R\$ 2.244,02	0,64%
4.5.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025. COR PRETO FOSCO	1,98	m²	91341	R\$ 515,29	R\$ 139,65	R\$ 654,94	R\$ 1.296,78	0,37%
4.5.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	53,30	m	94589	R\$ 18,48	R\$ 5,00	R\$ 23,48	R\$ 1.251,48	0,36%
4.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER LINHA SUPREMA, COM FOLHAS FIXAS E DE CORRER PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO PRETO FOSCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO/ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024. REFERÊNCIA LINHA SUPREMA, DA ALCOA.	33,30	m²	CPU 6	R\$ 226,27	R\$ 61,32	R\$ 287,59	R\$ 9.576,83	2,73%
6	INSTALAÇÕES							R\$ 15.687,42	4,47%
4.6.1	CORTE DO PISO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE TOMADAS	10,00	un	90456	R\$ 5,92	R\$ 1,60	R\$ 7,52	R\$ 75,20	0,02%
4.6.2	FURO DE 1" EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE CABOS	20,00	un	91940/SINAPI	R\$ 18,35	R\$ 4,97	R\$ 23,32	R\$ 466,40	0,13%

[illegible]

VI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS INSTALADOS NO ÁTICO	R\$ 12.972,59								3,70%
6.1	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores. IP 65,	4,00	un	13730/ORSE	R\$ 373,20	R\$ 101,14	R\$ 474,34	R\$ 1.897,36	0,54%	
6.2	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	5,00	un	12235/ORSE	R\$ 440,31	R\$ 119,33	R\$ 559,64	R\$ 2.798,20	0,80%	
6.3	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	4,00	un	12305/ORSE	R\$ 820,04	R\$ 222,24	R\$ 1.042,28	R\$ 4.169,12	1,19%	
6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	4,00	un	93654	R\$ 11,62	R\$ 3,14	R\$ 14,76	R\$ 59,04	0,02%	
6.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	15,00	un	93655	R\$ 12,62	R\$ 3,42	R\$ 16,04	R\$ 240,60	0,07%	
6.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	25,00	un	93656	R\$ 13,57	R\$ 3,67	R\$ 17,24	R\$ 431,00	0,12%	
6.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	12,00	un	93669	R\$ 71,79	R\$ 19,45	R\$ 91,24	R\$ 1.094,88	0,31%	
6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	8,00	un	93670	R\$ 74,67	R\$ 20,23	R\$ 94,90	R\$ 759,20	0,22%	
6.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	14,00	un	93671	R\$ 79,41	R\$ 21,52	R\$ 100,93	R\$ 1.413,02	0,40%	
6.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	un	93672	R\$ 86,68	R\$ 23,49	R\$ 110,17	R\$ 110,17	0,03%	
VII	FAIXA PAVIMENTADA E MURO LATERAL DA FUNASA	38.602,00							11,00%	
1	FAIXA DE CIRCULAÇÃO (CBUQ)	17.486,30							4,98%	
7.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	368,00	m²	02605/ORSE	R\$ 1,44	R\$ 0,39	R\$ 1,83	R\$ 673,54	0,19%	
7.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	368,00	m²	87620	R\$ 31,01	R\$ 8,40	R\$ 39,41	R\$ 14.504,47	4,13%	
7.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - TRANSPORTE DA USINA ATÉ A OBRA	14,72	m³	C2532/SEINFRA	R\$ 58,88	R\$ 15,96	R\$ 74,84	R\$ 1.101,61	0,31%	
7.1.4	SINAPI 95996 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	14,72	m³	CPU 2	R\$ 64,50	R\$ 17,48	R\$ 81,98	R\$ 1.206,68	0,34%	
2	MURO DIVISÓRIO ENTRE TRE/FUNASA	19.417,15							5,53%	
7.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	10,00	m²	103334	R\$ 141,57	R\$ 38,37	R\$ 179,94	R\$ 1.799,38	0,51%	
7.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	49,95	m²	103329	R\$ 93,81	R\$ 25,42	R\$ 119,23	R\$ 5.955,54	1,70%	
7.2.3	CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUINDO FORMA DE MADEIRA RESINADA, AÇO CA-60 , LANÇAMENTO E DESFORMA, PARA CONFECÇÃO DE CINTAS E PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA	1,33	m³	CPU 1	R\$ 2.356,31	R\$ 638,60	R\$ 2.994,91	R\$ 3.975,75	1,13%	

7.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	94,06	m²	87879	R\$ 4,44	R\$ 1,20	R\$ 5,64	R\$ 530,79	0,15%
7.2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	94,06	m²	104951	R\$ 32,16	R\$ 8,72	R\$ 40,88	R\$ 3.844,63	1,10%
7.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	94,06	m²	88415	R\$ 3,68	R\$ 1,00	R\$ 4,68	R\$ 439,93	0,13%
7.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	94,06	m²	88423	R\$ 19,15	R\$ 5,19	R\$ 24,34	R\$ 2.289,33	0,65%
7.2.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	18,00	m²	100746	R\$ 25,43	R\$ 6,89	R\$ 32,32	R\$ 581,80	0,17%
3	REPARO MURO DE ARRIMO / DIVERSOS							1.698,55	0,48%
7.3.1	Demolição de concreto manualmente	0,30	m³	00013/ORSE	R\$ 269,70	R\$ 73,09	R\$ 342,79	R\$ 102,84	0,03%
7.3.2	CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUINDO FORMA DE MADEIRA RESINADA, AÇO CA-60 , LANÇAMENTO E DESFORMA, PARA CONFEÇÃO DE CINTAS E PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA	0,30	m³	CPU 1	R\$ 2.356,31	R\$ 638,61	R\$ 2.994,92	R\$ 898,48	0,26%
7.3.3	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 M	20,00	un	38124	R\$ 24,95	R\$ 6,76	R\$ 31,71	R\$ 634,24	0,18%
7.3.4	Limpeza geral	20,00	m²	02450/ORSE	R\$ 2,48	R\$ 0,67	R\$ 3,15	R\$ 63,00	0,02%
VIII	ADEQUAÇÃO DO PÚLPITO DO PLENÁRIO							7.147,34	2,04%
8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PATAMAR E RAMPAS MÓVEIS PARA ACESSIBILIDADE DO PÚLPITO EM MDF COM REVESTIMENTO EM CARPETE	1,00	un		R\$ 5.623,31	R\$ 1.524,03	R\$ 7.147,34	R\$ 7.147,34	2,04%
									0,00%
									0,00%
TOTAL						(R\$)	350.844,26	100,00%	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ **350.844,26** (Trezentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

José Haroldo Machado Júnior
Analista Judiciário - Engenheiro
SAOF/COADI/SENGE