

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
001	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO				
001-001	EQUIPE ADMINISTRATIVA			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-98-259 C 90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAR GOS COMPLEMENTARES CS: 90778	H	840,00	155,42	130.552,80
01-01-98-281 C 94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTA RES CS: 94295	MES	7,00	11.269,18	78.884,26
01-01-98-368 C 100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES CS: 100321	MES	7,00	9.330,19	65.311,33
70-01-99-005 O	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMP LEMENTARES	MÊS	2,00	27.354,05	54.708,10
70-01-99-006 O	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLE MENTARES	MÊS	2,00	27.354,05	54.708,10
70-01-99-009 U	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S REF CS:100289	MÊS	7,00	8.174,66	57.222,62
Total da Etapa ->					441.387,21
001-002	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (BARRACÃO/TAPUME/PLACA DE OBRA)			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-43-001 C 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OB RA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	M2	8,00	569,34	4.554,72
70-01-99-010 U	BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OB RA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS C OM MATERIAIS NOVOS. REF 10184/ORSE	UN	1,00	24.469,12	24.469,12
70-01-99-011 U	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)- S =61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 61/ORSE	UN	1,00	23.629,40	23.629,40
70-01-99-012 U	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE P EQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 56/ORSE	UN	1,00	20.669,10	20.669,10
70-01-99-013 O	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓ SITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS. REF 62/ORSE	UN	1,00	16.455,00	16.455,00
70-01-78-001 O	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRIC A, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZAD O, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. RE F 9416/ORSE	UN	1,00	2.432,00	2.432,00
01-01-93-002 C 98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUP ORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITR OS. AF_03/2024 CS: 98461	UN	1,00	8.225,79	8.225,79
01-01-20-001 C 102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2021 CS: 102623	UN	1,00	1.012,01	1.012,01
70-01-96-001 U	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO DE PVC SÉRIE R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUIND O ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOS TO POR 10,50M DE TUBO DE PVC SÉRIE R DN MM E JUNÇÃO	UN	1,00	1.826,24	1.826,24
01-01-93-025 C	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS	M2	462,00	115,19	53.217,78

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
98459	: 98459				
70-01-38-001 U	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADE , PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,2 M DE LARGURA E 2 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSAR. A MONTAGEM CS: 20193	M2X	403,20	20,82	8.394,62
01-01-62-027 C 98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 CS: 98101	UN	1,00	11.321,43	11.321,43
Total da Etapa ->					176.207,21
001-003	LOCAÇÃO DA OBRA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	142,35	85,93	12.232,14
Total da Etapa ->					12.232,14
001-004	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
70-01-99-001 U	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	UN	1,00	3.561,33	3.561,33
70-01-99-002 U	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	UN	1,00	2.675,82	2.675,82
Total da Etapa ->					6.237,15
001-005	LIMPEZA DO TERRENO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-48-004 C 98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 CS: 98524	M2	1.908,66	6,22	11.871,87
Total da Etapa ->					11.871,87
001-006	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-29-002 C 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97622	M3	67,81	78,15	5.299,35
70-01-29-002 U	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS. REF 11390/ORSE	M2	154,00	27,36	4.213,44
01-01-29-014 C 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 104790	M3	63,17	163,48	10.327,03
78-12-02-001 O	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO. REF 5029/ORSE	UN	3,00	362,02	1.086,06
01-02-48-003 C 98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 CS: 98531	UN	3,00	528,85	1.586,55
78-12-02-002 O	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO DE JANELA. REF 14049/ORSE	M2	6,00	34,71	208,26
01-01-29-046 C 97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97647	M2	296,75	4,93	1.462,98

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-29-033 C 97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97645	M2	42,20	34,31	1.447,88
01-01-29-041 C 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97644	M2	26,46	13,29	351,65
01-01-29-010 C 97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97629	M3	44,51	146,68	6.528,73
70-01-29-003 U	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	59,35	163,48	9.702,54
Total da Etapa ->					42.214,47

001-007 TRANSPORTE DE MATERIAIS				B.D.I. ==>	28,50
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	259,06	11,85	3.069,86
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	7.771,94	3,20	24.870,21
Total da Etapa ->					27.940,07

001-008 TAXAS DE CONSTRUÇÃO				B.D.I. ==>	28,50
78-12-03-001 O	TAXA DE ALVARÁ + TAXA DE EXPEDIENTE - BRUMADO. REF. SEDUR/ 2025	UN	1,00	67,91	67,91
78-12-03-002 O	LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - BRUMADO REF. SEDUR/ 2025	M2	716,92	11,03	7.907,63
Total da Etapa ->					7.975,54
Total da Sub-Obra ->					726.065,66

002 INFRAESTRUTURA - PRÉDIO PRINCIPAL				B.D.I. ==>	28,50
002-001 ESCAVAÇÃO E ATERRO				B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-004 C 102307	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL D	M3	159,48	16,13	2.572,41
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	59,17	36,71	2.172,13
Total da Etapa ->					4.744,54

002-002 TRANSPORTE DE MATERIAIS				B.D.I. ==>	28,50
01-02-54-111 C 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 97914	M3X	207,32	3,87	802,33
01-02-54-035 C 100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	93,94	12,00	1.127,28

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAM BA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1009				
Total da Etapa ->					1.929,61
002-003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-63-045 C 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96533	M2	294,00	133,51	39.251,94
01-01-63-038 C 96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96541	M2	110,08	243,61	26.816,59
Total da Etapa ->					66.068,53
002-004	ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES			B.D.I. ==>	28,50
01-01-63-011 C 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104918	KG	6,49	17,15	111,30
01-01-63-009 C 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	257,77	15,15	3.905,22
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	1.473,77	12,77	18.820,04
01-01-63-010 C 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	6,09	18,90	115,10
01-01-63-008 C 104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104921	KG	5,02	11,89	59,69
01-01-63-012 C 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 D E 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	382,77	20,93	8.011,38
Total da Etapa ->					31.022,73
002-005	CONCRETO/CONCRETAGEM (BALDRAME)			B.D.I. ==>	28,50
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	37,33	754,03	28.147,94
Total da Etapa ->					28.147,94
002-006	ARMAÇÃO DE BLOCOS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	984,00	16,95	16.678,80
01-01-63-007 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96541	KG	288,00	12,77	3.677,76

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
104920	ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920				
01-01-63-010 C 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	30,00	18,90	567,00
01-01-63-008 C 104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS : 104921	KG	216,00	11,89	2.568,24
Total da Etapa ->					23.491,80
002-007	CONCRETO/CONCRETAGEM (LAJE DE PISO)			B.D.I. ==>	28,50
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	73,48	754,03	55.406,12
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CS: 97113	M2	613,00	2,99	1.832,87
01-02-34-003 C 97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 CS: 97090	KG	3.683,17	15,61	57.494,28
Total da Etapa ->					114.733,27
002-008	CONCRETO/CONCRETAGEM SAPATA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	37,44	754,03	28.230,88
01-02-31-025 C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	2,85	594,93	1.695,55
Total da Etapa ->					29.926,43
002-009	CONCRETO/CONCRETAGEM E ARMAÇÃO (PILAR DE ARRANQUE)			B.D.I. ==>	28,50
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	3,42	754,03	2.578,78
01-01-65-066 C 92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92413	M2	57,96	145,91	8.456,94
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	7,79	17,30	134,77
01-01-08-024 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO	KG	15,86	15,82	250,91

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
92760	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760				
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	304,51	12,80	3.897,73
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	70,96	10,64	755,01
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	312,36	10,23	3.195,44
Total da Etapa ->					19.269,58
Total da Sub-Obra ->					319.334,43

003 SUPERESTRUTURA**003-001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA**

B.D.I. ==> 28,50

01-01-65-066 C 92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92413	M2	165,40	145,91	24.133,51
01-01-65-085 C 92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92448	M2	247,74	222,81	55.198,95
01-01-66-004 C 96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 CS: 96258	M2	3,60	188,55	678,78
Total da Etapa ->					80.011,24

003-002 LAJE/ ARMAÇÃO/ CONCRETAGEM

B.D.I. ==> 28,50

01-01-94-001 C 101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 CS: 101964	M2	613,00	231,85	142.124,05
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	120,52	17,30	2.085,00
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	30,62	754,03	23.088,40
Total da Etapa ->					167.297,45

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
003-003	VIGAS/ ARMAÇÃO/ CONCRETAGEM			B.D.I. ==>	28,50
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	34,48	754,03	25.998,95
01-01-08-024 C 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	72,00	15,82	1.139,04
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	132,00	14,51	1.915,32
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	354,00	12,80	4.531,20
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	766,00	10,64	8.150,24
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	118,00	10,23	1.207,14
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	470,00	17,30	8.131,00
Total da Etapa ->					51.072,89

003-004	PILARES/ ARMAÇÃO/ CONCRETAGEM			B.D.I. ==>	28,50
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	26,56	17,30	459,49
01-01-08-024 C 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	272,04	15,82	4.303,67
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	680,95	12,80	8.716,16
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	117,02	10,64	1.245,09
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	KG	200,71	10,23	2.053,26

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-31-018 C 94966	AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 CS: 92764 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	8,90	754,03	6.710,87

Total da Etapa ->**23.488,54**

003-005 PLATIBANDA		B.D.I. ==> 28,50			
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 CS: 92761	KG	423,80	14,51	6.149,34
01-01-08-011 C 92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92772	KG	167,43	10,09	1.689,37
01-02-59-002 C 105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET A, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105033	M	206,98	71,86	14.873,58
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	12,42	754,03	9.365,05

Total da Etapa ->**32.077,34****Total da Sub-Obra ->****353.947,46**

004 ALVENARIA/VEDAÇÕES		B.D.I. ==> 28,50			
004-001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PAREDES EXTERNAS E INTERNAS					
01-01-04-027 C 103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ES PESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT O COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 C S: 103332	M2	1.535,21	165,82	254.568,52
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARG AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE TONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	0,78	268,89	209,73
70-01-50-006 U	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30. REF 9571/ORSE	UN	0,78	254,94	198,85
77-12-02-023 O	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9 X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMAS SA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 - REF 00155/ORSE	M2	2,09	171,05	357,49

Total da Etapa ->**255.334,59**

004-002 DIVISÓRIAS DE GRANITO/MÁRMORE		B.D.I. ==> 28,50			
70-01-87-002 U	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POL IDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRA	M2	19,53	887,27	17.328,38

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	GENS - REV 02. REF 191/ORSE				
Total da Etapa ->					17.328,38
004-003	VERGAS E CONTRAVERGAS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-029 C 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105 021	M	130,80	32,72	4.279,78
01-02-59-023 C 105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPES SURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105023	M	86,48	86,52	7.482,25
01-02-59-008 C 105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 10 5029	M	66,54	65,30	4.345,06
Total da Etapa ->					16.107,09
004-004	ENCUNHAMENTO/APERTO DA ALVENARIA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 C 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE V EDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	400,04	16,86	6.744,67
Total da Etapa ->					6.744,67
Total da Sub-Obra ->					295.514,73
005	COBERTURA				
005-001	ESTRUTURA DA COBERTURA/TESOURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-54-102 C 92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TE LHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULAD A DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTI CAL. AF_07/2019 CS: 92580	M2	507,04	60,16	30.503,53
Total da Etapa ->					30.503,53
005-002	TELHAMENTO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-49-039 C 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚST ICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	507,04	223,94	113.546,54
Total da Etapa ->					113.546,54
005-003	CHAPIM/RUFO/CALHA/ESPIGÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-49-018 C 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231	M	121,26	63,65	7.718,20
01-02-19-002 C 101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARG AMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 1 01966	M	233,79	173,94	40.665,43
01-02-49-003 C 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 9422 9	M	16,21	205,21	3.326,45
Total da Etapa ->					51.710,08

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Sub-Obra ->					195.760,15
006	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS				
006-001	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==> 28,50	
70-02-04-001 U	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM. REF 3315/ORSE	M2	3,00	63,07	189,21
01-01-23-024 C 87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87881	M2	3,00	9,37	28,11
Total da Etapa ->					217,32
006-002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-23-019 C 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	1.456,27	6,48	9.436,63
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87530	M2	1.082,18	58,43	63.231,78
70-02-04-002 U	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 3,0CM REF 7602/ORSE	M2	374,09	71,02	26.567,87
Total da Etapa ->					99.236,28
006-003	ACABAMENTO PARA TETO			B.D.I. ==> 28,50	
70-02-24-005 U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REF 88486/SINAPI	M2	481,78	21,29	10.257,10
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	481,78	6,99	3.367,64
01-02-24-003 C 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	481,78	43,30	20.861,07
Total da Etapa ->					34.485,81
006-004	REVESTIMENTO CERÂMICO E ACABAMENTOS EM PAREDES			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-40-004 C 87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 CS: 87244	M2	469,46	309,69	145.387,07
70-02-40-002 U	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, A	M2	64,59	285,49	18.439,80

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-40-004 U	PLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR). REF 9804/ORSE 7206/ORSE				
70-02-40-004 U	CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1 X 1, BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS. REF 9716/ORSE	M	6,20	29,36	182,03
Total da Etapa ->					164.008,90
006-005	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES INTERNAS			B.D.I. ==>	28,50
77-12-02-033 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL OU SIMILAR, APLICADO COM ARGM INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCL REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMB(CONF PROJETO)REF7172/ORSE	M2	15,64	119,65	1.871,33
77-12-02-001 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43, ARIELLE, LINHA ARUANA, COR BRANCA OU BEGE, OU SIM, PEI-5, APL COM ARGAMA INDUST AC-II, REJUNTADO, EXCL REG D E BASE OU EMBOÇO - REF 10059/ORSE	M2	339,73	82,19	27.922,41
77-12-02-002 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90X90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LIANHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIM, APL COM ARGAMA AC-III, REJUNTADO, EXCL REG DE BASE OU EMB - REF 12441/O	M2	18,72	268,68	5.029,69
70-02-40-004 U	CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1 X 1, BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS. REF 9716/ORSE	M	26,10	29,36	766,30
Total da Etapa ->					35.589,73
006-006	ACABAMENTO EXTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-013 C 95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95305	M2	16,43	17,84	293,11
01-01-23-002 C 87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87904	M2	1.597,72	11,95	19.092,75
01-02-03-092 C 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS: 87775	M2	534,60	80,34	42.949,76
75-12-02-001 O	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM REF 04783/ORSE	M2	1.063,12	60,13	63.925,41
Total da Etapa ->					126.261,03
006-007	PINTURA INTERNA DE PAREDES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	1.098,61	5,64	6.196,16

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-24-003 U	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01. REF. 8624/ORSE	M2	1.098,61	32,91	36.155,26
01-02-24-009 C 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	1.098,61	16,96	18.632,43
Total da Etapa ->					60.983,85
006-008	ACABAMENTO COBERTURA DA ENTRADA			B.D.I. ==>	28,50
70-02-40-005 U	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND) E=0,3, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁL. AUXIL. EM PERFIL DE VIGA U 2" - FORNEC. E MONTAGEM REF 5057/ORSE	M2	36,45	649,25	23.665,16
78-12-02-016 O	ESTRUTURA METÁLICA EM PÓRTICOS - COLUNAS /VIGAS EM ALMA CHEIA, TERÇAS UDC 127, 2 ÁGUAS, S/ LANTERNIN, PD 6M ENTRE PÓRTICOS 6M, VÃO 15 A 20M, PINT 1D EPOXI FERRO, 2D ESM EPOXI BRANCO. REF. 12374/ORSE	UN	45,80	540,75	24.766,35
Total da Etapa ->					48.431,51
006-009	BATE MACA OU PROTETOR DE PAREDES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-41-002 O	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, COM CORRIMÃO, EM PVC, H=13/14CM, INCLUSO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	M	36,00	248,39	8.942,04
70-02-41-001 O	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS EM PVC, COM AMORTECEDOR, H=20CM, INCLUSO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	M	48,00	151,59	7.276,32
Total da Etapa ->					16.218,36
Total da Sub-Obra ->					585.432,79
007	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO				
007-001	CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	488,38	49,02	23.940,39
Total da Etapa ->					23.940,39
007-002	REVESTIMENTO CERÂMICA DE PISO/PEDRAS ORNAMENTAIS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-25-007 U	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO. REF 10170/ORSE	M2	393,68	74,53	29.340,97
77-12-02-001 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43, ARIELLE, LINHA ARUANA, COR BRANCA OU BEGE, OU SIM, PEI-5, APL COM ARGAMMA INDUST AC-II, REJUNTADO, EXCL REG D	M2	94,70	82,19	7.783,39

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	E BASE OU EMBOÇO - REF 10059/ORSE				
Total da Etapa ->					37.124,36
007-003	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-033 O	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 CS: 98685 CONFORME PROJETO	M	461,89	82,27	37.999,69
01-02-28-040 C	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	11,90	118,89	1.414,79
01-02-19-003 C	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, LARGURA = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	M	11,35	148,19	1.681,96
01-01-01-001 C	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658	M2	6,00	200,83	1.204,98
01-02-28-002 C	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98679	M2	21,43	55,46	1.188,51
Total da Etapa ->					43.489,93
Total da Sub-Obra ->					104.554,68
008	FORRO				
008-001	FORRO EM PVC MODULAR E ACARTONADO			B.D.I. ==>	28,50
70-01-61-003 U	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO. REF 5045/ORSE	M2	97,50	211,50	20.621,25
01-01-61-007 C	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS: 96114	M2	454,63	107,46	48.854,54
Total da Etapa ->					69.475,79
Total da Sub-Obra ->					69.475,79
009	ESQUADRIAS				
009-001	ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTA/JANELAS)			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-113 C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	2,47	603,86	1.491,53
78-12-02-003 O	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. REF 12334/ORSE	M2	33,25	801,20	26.639,90
70-01-71-004 U	PORTÃO EM FERRO, COM BARRA QUADRADA DE 5/8 NA VERTICAL, DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1 NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1. REF 8899/ORSE	M2	3,78	865,31	3.270,87
70-01-71-005 U	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø=2, CANTONEIRA 1X1 E TELA DE ARAME	M2	8,82	513,91	4.532,69

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-01-50-007 U	GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1. REF 10000/ORSE TELA EM AÇO INOXIDÁVEL, PADRÃO MOEDA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE CANTONEIRA DE 3/4 X 3/4 X 1/8. REF 11000/ORSE	M2	1,80	331,07	595,93
01-01-46-007 C 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X12	M2	31,50	274,01	8.631,32
70-01-46-002 U	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO - REF:11944 ORSE	M2	9,00	392,75	3.534,75
01-02-60-028 C 102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS CS : 102180	M2	5,90	609,55	3.596,35
70-01-39-001 O	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1 1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO REF 8539/ORSE	M	5,84	692,11	4.041,92
01-02-60-021 C 102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS CS: 102166	M2	16,04	543,97	8.725,28
01-01-46-003 C 94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 CS: 94590	M	121,35	32,64	3.960,86
78-12-03-028 O	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 140X210CM, E ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 CS REF 102185	UN	2,00	6.989,38	13.978,76
Total da Etapa ->				83.000,16	
009-002	ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)			B.D.I. ==>	28,50
70-01-47-008 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	UN	9,00	2.219,95	19.979,55
01-02-01-056 C 100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100874	UN	4,00	374,41	1.497,64
70-01-47-009 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	UN	19,00	2.408,41	45.759,79
70-01-47-010 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, CHAPA INOX DE PROTEÇÃO, ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇ, ACABAM BORDA ALUM, FECHAD E PUXADOR. CONF PROJ	UN	2,00	3.576,50	7.153,00

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-01-47-002 U	PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,40X2,10M, REVESTIDA EM AÇO INOX, NÚCLEO EM ABS, PROVIDA DE VISOR E PARACHOQUE, COM DOBRADIÇAS DO TIPO VAI-E-VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO)	UN	3,00	14.082,91	42.248,73
70-01-47-011 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA ALUM, FECHAD E PUXADOR. CONF PROJETO	UN	4,00	2.553,27	10.213,08
70-01-49-002 U	PORTA DE MADEIRA 60 X 1,6 A 2,10 REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	UN	7,00	1.022,64	7.158,48
				Total da Etapa ->	134.010,27
				Total da Sub-Obra ->	217.010,43

010 IMPERMEABILIZAÇÃO**010-001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE COBERTURA (CALHA)**

B.D.I. ==> 28,50

01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	53,07	174,58	9.264,96
01-01-74-014 C 98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 CS: 98563	M2	22,61	52,75	1.192,68
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	22,61	49,02	1.108,34
01-02-03-027 C 87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 CS: 87794	M2	72,31	62,64	4.529,50
				Total da Etapa ->	16.095,48

010-002 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE COBERTURA (LAJE)

B.D.I. ==> 28,50

01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	152,19	174,58	26.569,33
01-01-74-014 C 98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 CS: 98563	M2	127,65	52,75	6.733,54
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	127,65	49,02	6.257,40
				Total da Etapa ->	39.560,27

010-003 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS INTERNAS (BANHEIRO)

B.D.I. ==> 28,50

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-74-002 C 98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98555	M2	52,91	43,46	2.299,47
Total da Etapa ->					2.299,47
Total da Sub-Obra ->					57.955,22

011 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**011-001 ELETRODUTOS/CONEXÕES/CAIXAS**

B.D.I. ==> 28,50

01-01-75-088 O 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	304,00	12,35	3.754,40
01-01-75-089 C 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	286,00	18,18	5.199,48
01-01-75-091 O 91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	M	80,00	16,95	1.356,00
01-01-75-092 C 91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91872	M	60,00	22,77	1.366,20
01-01-75-094 O 91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91869	M	30,00	21,45	643,50
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	110,00	21,95	2.414,50
78-12-02-023 O	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/2 X 3M. REF 9199/ORSE	UN	40,00	266,60	10.664,00
78-12-02-019 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 13612/ORSE	M	15,00	28,73	430,95
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	74,00	44,28	3.276,72
01-01-75-148 C 91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91879	UN	81,00	9,01	729,81
01-01-75-149 C 91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I	UN	74,00	15,29	1.131,46

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91884				
01-01-75-151 C 91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	78,00	11,17	871,26
01-01-75-152 C 91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91885	UN	9,00	17,40	156,60
01-01-75-154 C 91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91881	UN	29,00	14,05	407,45
01-02-37-030 C 93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93016	UN	14,00	41,71	583,94
01-02-37-027 C 93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013	UN	4,00	19,92	79,68
78-12-03-004 O	LUVA PARA EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 REF CS 95753	UN	4,00	9,25	37,00
78-12-03-005 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 REF CS 95756	UN	5,00	21,16	105,80
01-01-75-053 C 91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91905	UN	10,00	18,62	186,20
01-01-75-050 C 91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	25,00	14,60	365,00
01-01-75-051 C 91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91914	UN	30,00	24,02	720,60
01-02-37-014 C 93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	UN	10,00	37,92	379,20
70-01-36-005 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA)	UN	12,00	113,21	1.358,52

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	OU SIMILAR - REF: 8684/ORSE				
70-01-36-071 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) REF 08730/ORSE	M	99,00	68,70	6.801,30
70-01-36-011 O	CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REF 11548/ORSE	UN	2,00	55,77	111,54
70-01-36-080 U	CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REF 11549/ORSE	UN	6,00	37,01	222,06
70-02-35-001 U	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM. REF. 13606/ORSE	M	26,00	47,06	1.223,56
Total da Etapa ->					44.576,73
011-002	QUADROS/DISJUNTORES			B.D.I. ==>	28,50
70-01-77-005 O	QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700 X600MM. REF 9727/ORSE	UN	1,00	16.572,47	16.572,47
01-01-77-051 C 101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101880	UN	2,00	886,89	1.773,78
01-01-77-053 C 101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101881	UN	1,00	1.225,57	1.225,57
01-01-77-048 C 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101875	UN	2,00	542,80	1.085,60
01-01-77-049 C 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101883	UN	1,00	730,57	730,57
01-01-77-027 C 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	UN	95,00	15,28	1.451,60
01-01-77-029 C 93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93657	UN	5,00	18,45	92,25
01-01-77-028 C 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	UN	12,00	16,50	198,00
01-01-77-030 C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N	UN	4,00	26,47	105,88

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
93658	OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_10/2020 CS: 93658				
01-01-77-041 C 93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93669	UN	1,00	88,24	88,24
01-01-77-044 C 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93672	UN	1,00	106,57	106,57
70-01-79-003 O	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V - REF 09041/ORSE	UN	4,00	117,46	469,84
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_10/2020 CS: 93654	UN	8,00	14,14	113,12
70-01-77-002 O	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN - REF 0452/ORSE	UN	2,00	160,96	321,92
01-01-77-042 C 93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93670	UN	1,00	91,88	91,88
78-12-02-004 O	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA A 10 KA. REF 9005/ORSE	UN	1,00	594,20	594,20
01-01-77-045 C 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93673	UN	2,00	118,12	236,24
78-12-02-021 O	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5S M1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR. REF 7996 /ORSE	UN	2,00	399,52	799,04
01-50-01-467 C 93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93675	UN	1,00	186,84	186,84
01-50-01-465 C 106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 106030	UN	1,00	206,00	206,00
78-12-02-024 O	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA. REF 9685/ORSE	UN	2,00	1.563,37	3.126,74
78-12-02-026 O	QTA 150KVA 380V INCLUSO QUADRO DE COMANDO 1000X800X250MM, DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250A, CHAVE DE TRANSFERENCIA AUTOM. 4P 250A, BARRAMENTOS, IDENTIFICAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.728,59	7.728,59
78-12-02-027 O	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR. REF 9969/ORSE	UN	1,00	1.889,73	1.889,73
Total da Etapa ->				39.194,67	
011-003	CABOS E CONECTORES INTERNOS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHTA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	M	220,00	13,83	3.042,60

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	3/2023 CS: 91931				
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², A NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 3/2023 CS: 91929	M	365,00	9,78	3.569,70
70-01-36-024 O	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 07 925/ORSE	UN	40,00	3,44	137,60
70-01-36-025 O	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 07 926/ORSE	UN	30,00	3,59	107,70
Total da Etapa ->					6.857,60

011-004 CAIXAS DE PASSAGEM (ENTERRADAS) E TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS				B.D.I. ==>	28,50
70-02-38-031 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 40X40X12CM - FO RNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 10055 6 CONFORME PROJETO	UN	3,00	186,48	559,44
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0, 3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	20,00	227,34	4.546,80
70-02-38-029 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 15X15X10CM - FO RNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 10055 6 CONFORME PROJETO	UN	4,00	51,37	205,48
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	26,00	115,48	3.002,48
01-01-19-013 C 97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0 ,6 M. AF_12/2020 CS: 97892	UN	4,00	510,31	2.041,24
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	27,00	36,71	991,17
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	65,00	81,03	5.266,95
Total da Etapa ->					16.613,56

011-005 LUMINÁRIAS				B.D.I. ==>	28,50
70-01-73-005 U	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFL ETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/ 232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT - REF:11952 ORSE	UN	73,00	242,83	17.726,59
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP -6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALET AS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 L AMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	20,00	311,38	6.227,60
78-12-02-005 O	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA L	UN	12,00	424,24	5.090,88

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. TBS02 0D216RL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA. REF 7333/ORSE				
01-50-01-460 C 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SO BREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/ 2024 CS: 97607	UN	20,00	136,96	2.739,20
78-12-02-022 O	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29.5 X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIM ILAR. REF 13671/ORSE	UN	6,00	125,49	752,94
01-50-02-043 C 101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMIN AÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632	UN	28,00	46,68	1.307,04
Total da Etapa ->					33.844,25
011-006	CABOS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-004 C 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 3/2023 CS: 91932	M	55,00	22,90	1.259,50
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 CS: 91926	M	5.900,00	5,92	34.928,00
01-01-75-010 C 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², A NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03 /2023 CS: 91928	M	1.600,00	9,16	14.656,00
01-01-75-012 C 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², A NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03 /2023 CS: 91930	M	686,00	12,79	8.773,94
01-02-37-008 C 92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C S: 92988	M	63,00	76,23	4.802,49
Total da Etapa ->					64.419,93
011-007	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS (SISTEMA DE EMERGÊNCIA)			B.D.I. ==>	28,50
70-01-73-003 U	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNI TRON OU SIMILAR - REF:9056 ORSE	UN	12,00	767,76	9.213,12
70-01-73-009 U	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TI PO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SIMILAR - R EF 11867/ORSE	UN	24,00	225,04	5.400,96
Total da Etapa ->					14.614,08
011-008	INTERRUPTORES			B.D.I. ==>	28,50

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	5,00	35,74	178,70
01-01-75-116 C 92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92023	UN	32,00	60,82	1.946,24
01-01-75-105 C 91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91954	UN	2,00	30,57	61,14
01-01-75-158 C 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91946	UN	2,00	13,07	26,14
Total da Etapa ->					2.212,22

011-009 TOMADAS				B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-162 C 91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91992	UN	17,00	56,35	957,95
01-01-75-166 C 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	UN	29,00	37,29	1.081,41
01-01-75-172 C 92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92009	UN	20,00	61,02	1.220,40
01-01-75-182 C 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91996	UN	24,00	42,61	1.022,64
01-01-75-184 C 91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91997	UN	4,00	44,59	178,36
01-01-75-186 C 92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92004	UN	27,00	67,77	1.829,79
70-01-75-003 U	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC. REF 780/ORSE	UN	22,00	122,09	2.685,98
Total da Etapa ->					8.976,53

011-010 CAIXAS				B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-017 C 91939	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91939	UN	72,00	42,47	3.057,84

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-75-019 C 91941	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91941	UN	66,00	15,14	999,24
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	80,00	24,12	1.929,60
01-01-75-013 C 91937	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91937	UN	10,00	20,55	205,50
				Total da Etapa ->	6.192,18
				Total da Sub-Obra ->	237.501,75

012 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS**012-001 CABEAMENTO ESTRUTURADO****B.D.I. ==> 28,50**

01-01-75-091 O 91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	M	63,00	16,95	1.067,85
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	21,00	32,00	672,00
01-02-37-017 C 97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97670	M	60,00	31,59	1.895,40
01-01-75-017 C 91939	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91939	UN	18,00	42,47	764,46
01-01-75-019 C 91941	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91941	UN	27,00	15,14	408,78
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	4,00	24,12	96,48
01-01-75-157 C 91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91947	UN	27,00	10,45	282,15
01-01-75-156 C 91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91945	UN	18,00	17,26	310,68
01-01-75-158 C	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE	UN	5,00	13,07	65,35

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
91946	4 X 2 MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91946				
01-02-38-048 C 100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15 CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 CS: 100557	UN	2,00	567,98	1.135,96
01-01-75-088 O 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	210,00	12,35	2.593,50
01-01-75-094 O 91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91869	M	15,00	21,45	321,75
01-01-75-089 C 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	35,00	18,18	636,30
70-01-36-005 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR - REF: 8684/ORSE	UN	61,00	113,21	6.905,81
70-01-36-021 O	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÕES (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (M ARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 0738 4/ORSE	UN	50,00	36,70	1.835,00
70-02-38-029 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 15X15X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 10055 6 CONFORME PROJETO	UN	5,00	51,37	256,85
70-02-38-031 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 40X40X12CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 10055 6 CONFORME PROJETO	UN	2,00	186,48	372,96
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	20,00	227,34	4.546,80
01-01-19-017 C 97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CS: 97887	UN	1,00	358,23	358,23
01-02-30-174 C 101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS : 101798	UN	4,00	543,99	2.175,96
70-01-36-078 U	FLANGE 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR). REF 12924/ORSE	UN	1,00	19,15	19,15
78-12-03-006 O	FLANGE 150 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR). REF 12924/ORSE	UN	6,00	19,15	114,90

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-01-36-079 U	CURVA DE INVERSÃO 200X50 MM REF 4535/ORS E	UN	1,00	66,31	66,31
78-12-03-007 O	CURVA DE INVERSÃO 150X50 MM REF 4535/ORS E	UN	1,00	66,31	66,31
70-01-36-011 O	CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETR OALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: M OPA OU SIMILAR) - REF 11548/ORSE	UN	3,00	55,77	167,31
Total da Etapa ->					27.136,25

012-002 EQUIPAMENTOS		B.D.I. ==> 28,50			
01-02-38-050 C 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 9 8302	UN	3,00	1.538,49	4.615,47
70-02-38-008 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 - REF 10727/ORSE	UN	2,00	383,55	767,10
70-02-38-037 U	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. REF 11307/ORSE	UN	1,00	1.354,92	1.354,92
70-02-38-019 O	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM - REF 1122 7/ORSE	UN	1,00	3.263,48	3.263,48
70-02-38-006 O	SWITCH 24 PORTA 10/100 MBPS - FORNECIMEN TO - REF 07867/ORSE	UN	3,00	668,20	2.004,60
70-02-38-013 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 P ORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - 12791/ORSE	UN	1,00	4.728,21	4.728,21
70-02-38-038 U	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 16 CANAIS , SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT. REF.: 13962/ORSE	UN	1,00	2.934,35	2.934,35
70-02-38-044 U	GUIA FRONTAL PARA CABOSREF 520/ORSE	UN	9,00	40,43	363,87
70-02-38-035 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01. REF 11230/ORSE	UN	76,00	43,34	3.293,84
70-02-38-045 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02. REF 10268/ORSE	UN	28,00	53,74	1.504,72
Total da Etapa ->					24.830,56

012-003 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		B.D.I. ==> 28,50			
01-02-38-007 C 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO E M EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	M	3.805,00	9,95	37.859,75
70-02-38-025 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) - REF 07164/ORSE	UN	72,00	45,81	3.298,32
70-02-38-010 O	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - REF 11419/ORSE	UN	1,00	27,18	27,18
77-12-02-004 O	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RAC KS 19, FECHADO, PADRÃO 2U - REF 14065/OR SE	UN	9,00	77,06	693,54
70-02-38-034 U	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTUR ADO. REF I 10322/ORSE	UN	72,00	30,43	2.190,96

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					44.069,75
Total da Sub-Obra ->					96.036,56

013 SPDA**013-001 ELEMETOS DE CAPTAÇÃO****B.D.I. ==>** 28,50

70-01-81-002 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8 X 1/8 12740 - REF 12740/ORSE	M	272,00	23,04	6.266,88
----------------	--	---	--------	-------	----------

Total da Etapa -> 6.266,88**013-002 ELEMENTOS DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO****B.D.I. ==>** 28,50

01-02-44-018 C 96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96986	UN	47,00	160,28	7.533,16
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	11,00	59,15	650,65
70-01-36-065 O	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 M M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 07923 /ORSE	UN	23,00	8,20	188,60
01-02-44-012 C 96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96974	M	147,00	122,38	17.989,86
70-01-36-058 U	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA). REF 11273/ORSE	UN	1,00	518,56	518,56
01-02-44-021 C 104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 104746	UN	27,00	36,34	981,18
01-01-75-092 C 91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2023 CS: 91872	M	12,00	22,77	273,24
01-02-44-005 C 104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 104751	UN	11,00	30,66	337,26

Total da Etapa -> 28.472,51**Total da Sub-Obra -> 34.739,39****014 INSTALAÇÕES EXTERNAS****014-001 SUBESTAÇÃO E GERADORES****B.D.I. ==>** 28,50

78-12-02-006 O	CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIRETA 112,5 KVA 3 80/220V. REF 4424/ORSE	UN	1,00	16.919,62	16.919,62
01-02-50-005 C 102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTA	UN	1,00	35.790,87	35.790,87

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	LAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102106				
78-12-03-008 O	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ REF INSUMO SINAPI 39587	UN	1,00	289.686,24	289.686,24
78-12-03-009 O	ATENUADOR / SILENCIADOR DE RUÍDO DE 85 DB À 1,5M, PARA GMG - GRUPO MOTOR GERADOR DE 200 KVA (CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO, EXAUSTÃO-900X1200X1000MM E PAINEL ACÚSTICO COM PORTA-900X2100MM). REF 7358/ORSE	CJ	1,00	8.162,92	8.162,92
Total da Etapa ->					350.559,65
014-002	CAIXAS, CABOS E ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-36-058 U	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA). REF 11273/ORSE	UN	2,00	518,56	1.037,12
01-01-19-019 C 97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97889	UN	7,00	937,66	6.563,62
01-02-37-012 C 93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS : 93026	UN	3,00	99,39	298,17
01-02-37-026 C 93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93017	UN	14,00	60,93	853,02
78-12-02-010 O	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 4 - REV.01. REF 12459/ORSE	UN	2,00	165,35	330,70
78-12-02-011 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 4 REF 12461/ORSE	UN	2,00	60,40	120,80
78-12-02-012 O	BUCHA COM ARRUELA EM ALUMÍNIO P/ELETRODUTO 100MM, D=4. REF 11764/ORSE	UN	4,00	32,74	130,96
01-02-44-005 C 104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 104751	UN	11,00	30,66	337,26
70-01-76-007 O	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF:00407 ORSE	M	18,00	96,26	1.732,68
70-01-76-006 U	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,00	67,04	1.474,88
01-01-75-007 C 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91927	M	65,00	6,64	431,60
01-02-37-008 C 92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA	M	65,00	76,23	4.954,95

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92988				
01-01-78-021 C 101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101567	M	195,00	131,03	25.550,85
01-01-75-005 C 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91935	M	527,00	34,68	18.276,36
01-02-37-005 C 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92984	M	141,00	37,98	5.355,18
Total da Etapa ->					67.448,15
014-003	ELETRODUTOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	60,00	81,03	4.861,80
78-12-02-013 O	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA D= 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF F 4228/ORSE	UN	6,00	1.354,56	8.127,36
Total da Etapa ->					12.989,16
014-004	POSTE, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	28,50
75-12-02-002 O	MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE - REV 01_2023 REF 00323/ORSE	UN	22,00	8.545,85	188.008,70
01-02-02-006 C 101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101658	UN	28,00	533,08	14.926,24
01-50-02-042 C 101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101637	UN	28,00	179,44	5.024,32
75-12-02-003 O	MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO REF 04136/ORSE	UN	3,00	29,94	89,82
75-12-02-004 O	FORNECIMENTO DE GANCHO DE OLHAL C/ FURO 18 MM REF 02884/ORSE	UN	1,00	19,15	19,15
75-12-02-005 O	ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO REF 10764/ORSE	UN	3,00	16,67	50,01
75-12-02-006 O	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" REF 11816/ORSE	UN	1,00	12,76	12,76
75-12-02-007 O	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" - FORNECIMENTO	UN	2,00	60,84	121,68

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	O REF 03998/ORSE				
75-12-02-008 O	FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO REF 03066/ORSE	UN	6,00	82,50	495,00
75-12-02-009 O	GRAMPO LINHA VIVA DE LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIÂMETRO DA DERIVAÇÃO DE 10 A 70 MM 2	UN	3,00	91,49	274,47
01-01-78-001 C 101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101553	UN	3,00	31,15	93,45
75-12-02-010 O	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 10907/ORSE	UN	10,00	13,09	130,90
75-12-02-011 O	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO REF 03770/ORSE	M	4,00	24,74	98,96
Total da Etapa ->				209.345,46	
014-005	CABEAMENTO ESTRUTURADO			B.D.I. ==>	28,50
78-12-02-020 O	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2 X 3M. REF 7920/ORSE	UN	80,00	443,35	35.468,00
01-02-37-015 C 93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93022	UN	1,00	59,65	59,65
70-02-38-018 U	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 /ORSE	M	71,00	28,36	2.013,56
01-02-38-059 C 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	UN	3,00	59,74	179,22
70-02-38-025 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) - REF 07164/ORSE	UN	22,00	45,81	1.007,82
01-01-75-019 C 91941	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91941	UN	3,00	15,14	45,42
01-01-19-048 C 101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60 X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 101795	UN	4,00	771,89	3.087,56
70-02-38-034 U	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. REF I 10322/ORSE	UN	22,00	30,43	669,46
Total da Etapa ->				42.530,69	
014-006	CFTV			B.D.I. ==>	28,50

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-38-024 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 REF 11242/ORSE	UN	24,00	11,08	265,92
70-02-38-043 U	CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCL USIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA . REF 13597/ORSE	UN	22,00	352,18	7.747,96
70-02-38-028 O	CÂMERA IP VIP 3240 IA DOME FULL HD MP IR 40MM, INTELBRAS OU SIMILAR - REF 13786/ORSE	UN	2,00	1.461,44	2.922,88
01-02-38-008 C 98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98296	M	763,00	12,81	9.774,03
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	7,00	227,34	1.591,38
01-01-75-094 O 91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91869	M	10,00	21,45	214,50
01-01-75-091 O 91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	M	57,00	16,95	966,15
01-01-75-088 O 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	101,00	12,35	1.247,35
01-01-75-017 C 91939	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91939	UN	8,00	42,47	339,76
01-01-75-089 C 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	16,00	18,18	290,88
70-02-38-029 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 15X15X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	4,00	51,37	205,48
70-02-75-001 O	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 X 2, PARA TOMADAS E INTERRUPTORES. REF.: 12984/ORSE	UN	8,00	4,54	36,32
				Total da Etapa ->	25.602,61
				Total da Sub-Obra ->	708.475,72

015 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**015-001 EXTINTORES**

B.D.I. ==> 28,50

77-12-02-005 O	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4	UN	5,00	316,06	1.580,30
----------------	--	----	------	--------	----------

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M, TEMPO D E DESCARGA 11S, NBR 9443, 9444, 10721 - REF 1505/ORSE				
Total da Etapa ->					1.580,30
015-002	SINALIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-006 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - EX TINTOR PORTÁTIL	UN	5,00	31,10	155,50
70-02-42-005 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS , CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA)	UN	15,00	27,68	415,20
70-02-42-018 O	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) REF 11853/ORSE	UN	3,00	40,72	122,16
70-01-88-004 O	DETECTOR DE FUMAÇA TIPO ÓPTICO CONVENCIO NAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR - REF 11978/ORSE	UN	29,00	164,93	4.782,97
70-01-88-002 O	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA- VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO - REF 07861/OR SE	UN	4,00	208,32	833,28
70-01-88-003 U	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDI O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 10446 /ORSE	UN	5,00	476,17	2.380,85
70-01-88-010 O	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - 3 X 1,5MM2 REF 11855/ORSE	M	300,00	35,16	10.548,00
70-01-88-016 U	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO , CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD .VR-8L, VERIN OU SIMILAR. REF 8058/ORSE	UN	1,00	634,42	634,42
Total da Etapa ->					19.872,38
Total da Sub-Obra ->					21.452,68

016 INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS

016-001	INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-50-01-973 C 103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103835	M	90,00	86,20	7.758,00
01-50-01-877 C 103839	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS : 103839	UN	27,00	23,90	645,30

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-50-02-018 C 103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 CS: 103865	UN	7,00	32,33	226,31
70-01-89-024 U	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO. REF 8735/ORSE	UN	1,00	80,66	80,66
70-01-89-010 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - O XIGÊNIO	UN	1,00	676,78	676,78
01-02-61-056 C 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95248	UN	1,00	70,20	70,20
78-12-03-027 O	SOLDA PRATA - 1/2 - 60X40 REF INS 09430/ORSE	KG	1,00	183,70	183,70
Total da Etapa ->					9.640,95
016-002	PONTOS DE CONSUMO			B.D.I. ==>	28,50
70-01-89-006 U	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - O XIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO TOMADA E CANOPLA	UN	6,00	94,79	568,74
70-01-89-007 U	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO - INCLUSO TOMADA E CANOPLA	UN	1,00	94,79	94,79
70-01-89-014 U	MARCADOR DE TUBULAÇÃO AUTOADESIVO - FO.1 2175	UN	6,00	2,66	15,96
70-01-89-015 U	MARCADOR DE TUBULAÇÃO AUTOADESIVO - FA.1 2176	UN	1,00	2,66	2,66
Total da Etapa ->					682,15
Total da Sub-Obra ->					10.323,10

017	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
017-001	EQUIPAMENTOS				
01-01-90-004 C 103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103244	UN	10,00	3.291,62	32.916,20
01-01-90-001 C 103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103247	UN	6,00	3.656,89	21.941,34
01-01-90-002 C 103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103250	UN	4,00	5.325,27	21.301,08
01-01-90-003 C 103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103253	UN	1,00	7.270,79	7.270,79

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-90-031 C 103262	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE CS: 103262	UN	2,00	10.691,60	21.383,20
70-01-84-001 O	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE	UN	6,00	369,60	2.217,60
Total da Etapa ->					107.030,21
017-002	TUBULAÇÃO DE COBRE DE INTERLIGAÇÃO DOS SPLITS			B.D.I. ==>	28,50
01-50-01-777 C 97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOL AMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃ O DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97327	M	200,00	48,03	9.606,00
01-50-01-776 C 97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOL AMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃ O DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97329	M	180,00	103,92	18.705,60
01-50-01-779 C 97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOL AMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃ O DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97328	M	50,00	81,71	4.085,50
01-50-01-780 C 97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOL AMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃ O DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97330	M	55,00	127,47	7.010,85
01-50-01-973 C 103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103835	M	40,00	110,77	4.430,80
01-50-01-836 C 92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, S EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 92311	UN	15,00	22,92	343,80
01-50-01-960 C 92317	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 92317	UN	6,00	32,20	193,20
Total da Etapa ->					44.375,75
017-003	DUTOS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-35-007 O	DUTO EM CHAPA GALV, ISOLAMENTO TÉRMICO 2 5MM, DUO FLEXÍVEL C/ ISOLAMENTO, COLARIN HO C/REGISTRO, CX PLENUM E ACESSÓRIOS E DUTO FLEXPIVEL, FIXAÇÃO E ACESS - FORNEI CIMENTO E INST - REF 11792/ORSE	M2	37,20	159,75	5.942,70
Total da Etapa ->					5.942,70
017-004	SISTEMA DE VENTILAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
78-12-03-012 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO MULTIVAC CFM 500 PRE SSÃO MÁX 384	UN	1,00	3.678,93	3.678,93
78-12-03-013 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO BBS 225 COM FILTRAGE	UN	1,00	14.002,39	14.002,39

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
78-12-03-014 O	M G4+F8 EXAUSTOR CSS 280MM	UN	1,00	14.018,90	14.018,90
78-12-03-015 O	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD. DV + RG 150 X 100MM REF. TROPICAL	UN	16,00	273,23	4.371,68
78-12-03-016 O	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD. DV + RG 200 X 100MM REF. TROPICAL	UN	6,00	255,68	1.534,08
78-12-03-017 O	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD. DV + RG 100 X 100MM REF. TROPICAL	UN	3,00	248,79	746,37
78-12-03-018 O	GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD. DV + RG 250 X 200MM REF. TROPICAL	UN	2,00	371,97	743,94
78-12-03-019 O	VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, MOD. TAE 400 X 200MM REF. TROPICAL	UN	2,00	276,75	553,50
78-12-03-020 O	GRELHA DE RETORNO, MOD. RHN + RG 500 X 3 00MM REF. TROPICAL	UN	3,00	406,42	1.219,26
78-12-03-021 O	GRELHA DE RETORNO, MOD. RHN + RG 500 X 1 00MM REF. TROPICAL	UN	2,00	242,94	485,88
78-12-03-022 O	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO, MOD. DCV-O 300X150MM REF. TROPICAL	UN	2,00	250,93	501,86
78-12-03-023 O	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO, MOD. DCV-O 400X150MM REF. TROPICAL	UN	2,00	272,91	545,82
78-12-03-024 O	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO, MOD. DCV-O 350X200MM REF. TROPICAL	UN	1,00	315,43	315,43
78-12-03-025 O	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO, MOD. DCV-O 300X200MM REF. TROPICAL	UN	2,00	250,93	501,86
Total da Etapa ->					43.219,90
Total da Sub-Obra ->					200.568,56

018

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

018-001

TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA

B.D.I. ==> 28,50

01-01-84-190 C 89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89355	M	12,80	27,07	346,50
01-01-84-193 C 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	226,80	31,24	7.085,23
01-01-84-199 C 89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89449	M	50,51	21,50	1.085,97
01-01-84-202 C 89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89451	M	27,30	55,70	1.520,61
01-01-84-196 C 89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89357	M	46,00	42,25	1.943,50
01-01-84-094 C 89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT	UN	39,00	20,38	794,82

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89366				
01-01-84-002 C 89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89429	UN	18,00	7,97	143,46
01-01-84-011 C 89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89596	UN	1,00	12,89	12,89
01-01-84-004 C 89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89553	UN	1,00	7,26	7,26
01-01-84-141 C 89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89426	UN	2,00	12,08	24,16
01-01-84-139 C 89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89373	UN	5,00	9,26	46,30
01-01-84-099 C 89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89362	UN	85,00	12,62	1.072,70
01-01-84-106 C 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89501	UN	3,00	17,99	53,97
01-01-84-135 C 89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89577	UN	2,00	43,03	86,06
01-01-84-178 C 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89395	UN	20,00	17,32	346,40
01-01-84-081 C 89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89409	UN	5,00	12,41	62,05
01-01-84-096 C 89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89358	UN	5,00	10,61	53,05
01-01-84-102 C 89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89413	UN	7,00	15,77	110,39
01-01-84-108 C 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89505	UN	1,00	49,14	49,14

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-84-126 C 89372	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89505 LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89372	UN	5,00	19,51	97,55
01-01-84-129 C 89379	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89379	UN	17,00	22,91	389,47
01-01-84-132 C 89387	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89387	UN	6,00	36,06	216,36
77-12-03-001 O	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIME TO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	15,60	93,60
01-01-84-137 C 89598	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89598	UN	10,00	57,93	579,30
01-01-84-181 C 89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIME TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89398	UN	5,00	23,75	118,75
77-12-01-001 O	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X32MM, INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL D E ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 90375/SINAPI	UN	1,00	12,52	12,52
01-01-84-183 C 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 10401 1	UN	2,00	31,92	63,84
01-01-84-184 C 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_06/2022 CS: 89625	UN	3,00	28,12	84,36
01-01-79-031 C 105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, D N 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_04/2024 CS: 105234	UN	2,00	11,90	23,80
01-01-79-034 C 105139	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, D N 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_04/2024 CS: 105139	UN	1,00	24,16	24,16
01-01-79-035 C 105140	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, D N 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_04/2024 CS: 105140	UN	1,00	31,03	31,03
01-01-84-115 C 103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁV EL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103951	UN	3,00	19,12	57,36

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
77-12-02-006 O	VÁLVULA PÉ C CRIVO, D = 32MM(1 1/4) - RE F 01483/ORSE	UN	1,00	236,67	236,67
77-12-03-004 O	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	24,67	172,69
77-12-03-005 O	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	45,85	320,95
01-01-84-197 C 89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89448	M	21,30	19,42	413,65
01-01-79-128 C 94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94676	UN	3,00	16,11	48,33
Total da Etapa ->					17.828,85
018-002	EQUIPAMENTOS - BOMBAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-17-004 C 102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,9 9 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102113	UN	2,00	1.728,76	3.457,52
77-12-02-007 O	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 818/ORSE	UN	1,00	508,23	508,23
Total da Etapa ->					3.965,75
018-003	TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-83-088 C 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	120,00	34,72	4.166,40
01-01-83-083 C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	65,00	48,39	3.145,35
01-01-83-086 C 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89711	M	120,00	27,87	3.344,40
01-01-83-090 C 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89713	M	110,00	43,11	4.742,10
01-01-83-023 C 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	24,00	13,56	325,44
01-01-83-025 C 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89732	UN	7,00	19,99	139,93

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89732				
01-01-83-020 C 89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89746	UN	2,00	35,61	71,22
01-01-83-034 C 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89731	UN	6,00	19,16	114,96
01-01-83-028 C 89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS : 89809	UN	20,00	36,33	726,60
01-01-83-033 C 89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89801	UN	5,00	12,10	60,50
70-01-83-010 U	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 REF CS 104345	UN	14,00	50,45	706,30
01-01-83-044 C 89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89797	UN	5,00	63,08	315,40
01-01-83-048 C 89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89785	UN	2,00	33,26	66,52
01-01-83-063 C 89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89753	UN	48,00	11,73	563,04
01-01-83-059 C 89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89778	UN	43,00	22,02	946,86
01-01-83-072 C	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D	UN	2,00	30,56	61,12

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
89784	N 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89784				
01-01-83-068 C 89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89796	UN	1,00	53,85	53,85
01-01-83-032 C 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89724	UN	10,00	13,30	133,00
01-01-83-046 C 89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89783	UN	16,00	19,20	307,20
70-01-83-011 U	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM. REF 1656/ORSE	UN	3,00	29,30	87,90
Total da Etapa ->					20.078,09
018-004	CAIXAS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-86-003 C 89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 CS: 89491	UN	10,00	114,08	1.140,80
01-01-19-004 C 98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 CS: 98105	UN	3,00	877,73	2.633,19
77-12-02-008 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MAÇICOS ESP = 0,12M, DIMENSÕES INTERNAS = 1,00 X 1,00 X 0,80 M - REF 11534/ORS E	UN	16,00	1.927,46	30.839,36
Total da Etapa ->					34.613,35
018-005	LOUÇAS E METAIS			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-01-096 C 86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	UN	4,00	732,10	2.928,40
01-02-01-093 C 95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 9547	UN	2,00	1.076,39	2.152,78

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-01-004 C 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECI MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 10084 9	UN	6,00	54,77	328,62
70-02-01-012 U	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPE N, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR. REF . 8211/ORSE	UN	6,00	532,31	3.193,86
70-02-01-006 U	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,INCLUSO FIXA- ÇÃO	UN	15,00	82,69	1.240,35
70-02-01-009 O	LAVATÓRIO LOUÇA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CO NFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENS A,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILA R) C/SIFÃO CROM, VÁLVULA CROM, ENGATE CR OM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/ORSE	UN	9,00	1.062,27	9.560,43
70-02-01-014 U	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA. REF 11232/ORSE	UN	19,00	260,86	4.956,34
01-02-01-058 C 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS : 95547	UN	15,00	80,02	1.200,30
01-02-01-088 C 86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 /2020 CS: 86910	UN	5,00	196,76	983,80
01-02-01-081 C 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_01/2020 CS: 86913	UN	1,00	84,14	84,14
01-02-61-035 C 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁV EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD OS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20 21 CS: 89985	UN	3,00	120,76	362,28
01-02-61-030 C 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202 1 CS: 89987	UN	16,00	127,13	2.034,08
70-02-01-017 U	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CRO MADA E SIFÃO PVC. REF 2055/ORSE	UN	1,00	810,95	810,95
01-02-01-029 C 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100860	UN	3,00	145,41	436,23
70-02-01-011 O	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX A ISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1 000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MO DELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR REF 13261/ORSE	UN	2,00	5.290,70	10.581,40
70-02-01-010 O	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AI SI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCO VADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL OU SIMILAR REF 13259/ORSE	UN	1,00	6.945,73	6.945,73

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-61-051 C 99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 , ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99635	UN	1,00	567,58	567,58
01-02-01-051 C 100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 /2020 CS: 100858	UN	1,00	1.048,62	1.048,62
01-02-01-035 C 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXID ÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900	UN	5,00	245,96	1.229,80
77-12-02-013 O	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABE MTNO CROMADO OU SIMILAR - REF 03708/ORSE	UN	5,00	156,18	780,90
70-02-01-007 U	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA P APEL HIGIENICO ROLAO, REF. MOD1 DA JAPI OU SIMILAR REF 13941/ORSE	UN	6,00	82,69	496,14
01-02-01-032 C 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86901	UN	4,00	206,91	827,64
70-02-60-003 U	ESPELHO PLANO 4MM - REF:1889 ORSE	M2	6,30	810,40	5.105,52
77-12-02-014 O	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BA CIA INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR - REF 10041/ORSE	UN	1,00	2.595,57	2.595,57
01-02-61-022 C 94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2021 CS: 94495	UN	3,00	82,72	248,16
01-02-61-020 C 94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 CS: 94496	UN	3,00	112,69	338,07
01-02-61-018 C 94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 CS: 94497	UN	6,00	142,80	856,80
01-02-01-061 C 86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 CS: 86882	UN	9,00	26,37	237,33
01-02-01-100 C 86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86878	UN	13,00	73,81	959,53
01-01-86-057 C 89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM AIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. A F_06/2022 CS: 89495	UN	5,00	21,19	105,95
01-01-82-006 C 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D E DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁR IO. AF_08/2022 CS: 89710	UN	8,00	22,20	177,60
70-02-01-013 U	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LI SO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA ÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLV	M	22,32	1.408,84	31.445,31

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ULA E TORNEIRA. REF 8365/ORSE				
01-02-01-038 C 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86887	UN	5,00	55,37	276,85
70-02-01-001 U	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2C M. REF. 10759/ORSE	M2	6,20	678,78	4.208,44
70-02-01-002 U	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=1 0CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA AC-I. REF. 9719/ORSE	M	20,62	203,74	4.201,12
70-02-01-003 U	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA IN DUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLE ADO. REF. 7784/ORSE	M	8,82	97,80	862,60
01-02-01-022 C 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS : 100867	UN	7,00	394,37	2.760,59
01-02-01-023 C 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS : 100868	UN	7,00	407,64	2.853,48
Total da Etapa ->					109.983,29
Total da Sub-Obra ->					186.469,33

019 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS**019-001 TUBOS E CONEXÕES**

B.D.I. ==> 28,50

01-01-86-063 C 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89578	M	200,00	38,60	7.720,00
01-01-86-049 C 89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL , DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁG UAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89669	UN	15,00	40,53	607,95
01-01-86-022 C 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUV IAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECID O E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89584	UN	33,00	54,27	1.790,91
77-12-03-006 O	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,70	169,49	3.847,42
77-12-03-007 O	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200MM, FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO	UN	4,00	125,62	502,48
01-01-19-034 C 99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA RED E DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99257	UN	10,00	1.245,47	12.454,70
01-01-13-066 C	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	80,52	176,75	14.231,91

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
95565	ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNT A RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO N ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 95565				
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	20,13	115,48	2.324,61
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	14,09	36,71	517,24
Total da Etapa ->					43.997,22
019-002	CALHAS E CONECTORES/RALOS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-83-007 O	RALO HEMISFÉRICO EM FºFº, TIPO ABACAXI 100MM REF - 4283/ORSE	UN	11,00	70,14	771,54
Total da Etapa ->					771,54
Total da Sub-Obra ->					44.768,76
020	ABRIGO DE RESÍDUOS				
020-001	LOCAÇÃO DA OBRA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	38,80	85,93	3.334,08
Total da Etapa ->					3.334,08
020-002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	16,90	115,48	1.951,61
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020 CS: 100982	M3	21,97	11,85	260,34
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	659,10	3,20	2.109,12
Total da Etapa ->					4.321,07
020-003	CONCRETO/CONCRETAGEM SAPATA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	5,41	754,03	4.079,30
01-02-31-025 C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	0,85	594,93	505,69
Total da Etapa ->					4.584,99
020-004	CONCRETO/ CONCRETAGEM PILARES DE ARRANQUE			B.D.I. ==>	28,50

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	0,18	754,03	135,73
Total da Etapa ->					135,73
020-005	ARMAÇÃO PILARES DE ARRANQUE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-63-012 C 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 D E 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	7,84	20,93	164,09
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	50,24	12,80	643,07
Total da Etapa ->					807,16
020-006	ARMAÇÃO SAPATAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-63-012 C 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 D E 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	17,63	20,93	369,00
Total da Etapa ->					369,00
020-007	FORMAS DE ARRANQUE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-65-066 C 92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92413	M2	3,60	145,91	525,28
Total da Etapa ->					525,28
020-008	SUPERESTRUTURA CONCRETO/ CONCRETAGEM VIGAS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	3,40	754,03	2.563,70
Total da Etapa ->					2.563,70
020-009	SUPERESTRUTURA CONCRETO/ CONCRETAGEM PILARES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	0,90	754,03	678,63
Total da Etapa ->					678,63
020-010	SUPERESTRUTURA ARMAÇÃO PILARES			B.D.I. ==>	28,50
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	100,78	12,80	1.289,98
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	24,49	17,30	423,68
Total da Etapa ->					1.713,66

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
020-011	SUPERESTRUTURA VIGAS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	85,43	17,30	1.477,94
01-01-08-024 C 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	2,02	15,82	31,96
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	179,48	12,80	2.297,34
Total da Etapa ->					3.807,24
020-012	SUPERESTRUTURA LAJES			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	142,48	14,51	2.067,38
01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92769	KG	215,64	15,05	3.245,38
Total da Etapa ->					5.312,76
020-013	LAJE DO ABRIGO			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	3,88	754,03	2.925,64
Total da Etapa ->					2.925,64
020-014	FORMAS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-65-066 C 92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92413	M2	23,45	145,91	3.421,59
01-01-65-085 C 92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92448	M2	12,50	222,81	2.785,13
01-01-63-038 C 96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96541	M2	166,48	243,61	40.556,19
01-01-65-037 C 92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92486	M2	31,40	222,92	6.999,69
Total da Etapa ->					53.762,60

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
020-015	ALVENARIA ESTRUTURAL			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-03-003 C 89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89478	M2	94,00	164,63	15.475,22
01-02-59-008 C 105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105029	M	11,00	65,30	718,30
01-02-59-029 C 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	22,00	32,72	719,84
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	3,30	268,89	887,34
70-01-50-006 U	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30. REF 9571/ORSE	UN	3,30	254,94	841,30
Total da Etapa ->					18.642,00

020-016	REVESTIMENTO INTERNO			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-23-020 C 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	M2	116,00	6,86	795,76
01-02-04-013 C 87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87528	M2	116,00	62,72	7.275,52
77-12-02-015 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 37 CM, C/ PISO CLASSIC BRANCO, BIANCOGRÊS OU SIM, PEI 4, APLICADO C/ ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO, EXCL REG DE BASE OU EMBOCO - REF 09763/ORSE	M2	116,00	106,49	12.352,84
01-01-23-025 C 87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87887	M2	24,20	22,68	548,86
01-02-04-049 C 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	24,20	48,08	1.163,54
Total da Etapa ->					22.136,52

020-017	REVESTIMENTO EXTERNO			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-23-002 C 87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87904	M2	72,00	11,95	860,40

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-03-032 C 87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS : 87777	M2	72,00	83,15	5.986,80
01-01-23-025 C 87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87887	M2	8,54	22,68	193,69
01-02-04-049 C 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	8,54	48,08	410,60
Total da Etapa ->					7.451,49
020-018	PISO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-27-041 C 87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87737	M2	24,20	65,91	1.595,02
77-12-02-015 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 37 CM, C/ PISO CLASSIC BRANCO, BIANCOGRÊS OU SIM, PEI 4, APLICADO C/ ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO, EXCL REG DE BASE OU EMBOCO - REF 09763/ORSE	M2	24,20	106,49	2.577,06
78-12-02-025 O	SOLEIRA (FILETE) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 7 CM, E = 2 CM. REF 4638/ORSE	M	10,10	82,10	829,21
Total da Etapa ->					5.001,29
020-019	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTO ASFÁLTICO, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 CS: 98547	M2	41,38	292,44	12.101,17
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	41,38	75,16	3.110,12
01-01-27-043 C 87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87622	M2	41,38	48,78	2.018,52
Total da Etapa ->					17.229,81
020-020	ESQUADRIAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-50-006 U	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30. REF 9571/ORSE	UN	6,00	254,94	1.529,64
Total da Etapa ->					1.529,64
020-021	PINTURA TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL	M2	32,74	6,99	228,85

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
88484	EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484				
01-02-24-003 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E	M2	32,74	43,30	1.417,64
88496	M TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. A F_04/2023 CS: 88496				
Total da Etapa ->					1.646,49
020-022	PINTURA EXTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-005 C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL	M2	72,00	5,64	406,08
88485	EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485				
01-02-23-029 C	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2	72,00	21,09	1.518,48
95626	EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO S. AF_03/2024 CS: 95626				
01-02-23-007 C	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PA	M2	72,00	23,13	1.665,36
96126	NOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 CS: 96126				
Total da Etapa ->					3.589,92
020-023	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - ÁGUA FRIA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-84-192 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO	M	16,00	16,04	256,64
89402	EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402				
01-01-84-195 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO	M	12,00	24,11	289,32
89403	EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89403				
Total da Etapa ->					545,96
020-024	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - VÁVULAS E ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-61-030 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	1,00	127,13	127,13
89987					
01-02-01-081 C	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86913	UN	3,00	84,14	252,42
86913					
01-01-86-057 C	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 CS: 89495	UN	3,00	21,19	63,57
89495					
77-12-03-008 O	GRELHA DE FERRO, LARG=32CM, EM VERGALHÕES 5/8, ESPAÇAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO 2 X 5/16 - REF 08229/O RSE	M	10,00	344,48	3.444,80
Total da Etapa ->					3.887,92
020-025	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-007 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 30X15 - PADRÃO SESAB	UN	3,00	36,70	110,10

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
Total da Etapa ->					110,10
Total da Sub-Obra ->					166.612,68

021 CASA DE GÁS**021-001 LOCAÇÃO DA OBRA**

01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	10,00	85,93	859,30
-------------------------	---	---	-------	-------	--------

Total da Etapa -> 859,30**021-002 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	1,25	115,48	144,35
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020 CS: 100982	M3	1,62	11,85	19,20
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	48,67	3,20	155,74

Total da Etapa -> 319,29**021-003 CONCRETO/CONCRETAGEM LAJE COBERTURA**

01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	2,22	754,03	1.673,95
-------------------------	---	----	------	--------	----------

Total da Etapa -> 1.673,95**021-004 SUPERESTRUTURA ARMAÇÃO LAJE SUPERIOR E INFERIOR**

01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92769	KG	41,03	15,05	617,50
01-01-65-037 C 92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92486	M2	9,50	222,92	2.117,74

Total da Etapa -> 2.735,24**021-005 ALVENARIA ESTRUTURAL**

01-01-03-003 C 89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89478	M2	25,00	164,63	4.115,75
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARG	M2	0,65	268,89	174,78

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161				
70-01-50-006 U	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30. REF 9571/ORSE	UN	0,65	254,94	165,71
01-02-59-008 C 105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105029	M	2,20	65,30	143,66
01-02-59-029 C 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	4,20	32,72	137,42
Total da Etapa ->					4.737,32
021-006	REVESTIMENTO INTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-020 C 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	M2	22,00	6,86	150,92
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PARA REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87530	M2	22,00	58,43	1.285,46
01-01-23-025 C 87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87887	M2	4,90	22,68	111,13
01-02-04-049 C 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PARA REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	4,90	48,08	235,59
Total da Etapa ->					1.783,10
021-007	REVESTIMENTO EXTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-002 C 87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87904	M2	25,00	11,95	298,75
01-02-03-032 C 87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS: 87777	M2	25,00	83,15	2.078,75
Total da Etapa ->					2.377,50
021-008	PISO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-27-041 C 87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87737	M2	4,90	65,91	322,96

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
77-12-02-015 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 37 CM, C/ PISO CLASSIC BRANCO, BIANCOGRÊS OU SIM, PEI 4, APLICADO C/ ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO, EXCL REG DE BASE OU EMBOCO - REF 09763/ORSE	M2	4,90	106,49	521,80
78-12-02-025 O	SOLEIRA (FILETE) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 7 CM, E = 2 CM. REF 4638/ORSE	M	2,00	82,10	164,20
Total da Etapa ->					1.008,96
021-009	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 CS: 98547	M2	8,40	292,44	2.456,50
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	8,40	75,16	631,34
01-01-27-043 C 87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87622	M2	8,40	48,78	409,75
Total da Etapa ->					3.497,59
021-010	ESQUADRIAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-50-006 U	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30. REF 9571/ORSE	UN	0,80	254,94	203,95
Total da Etapa ->					203,95
021-011	PINTURA TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	4,90	6,99	34,25
01-02-24-003 C 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	4,90	43,30	212,17
Total da Etapa ->					246,42
021-012	PINTURA INTERNA E EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	50,00	5,64	282,00
70-02-24-003 U	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01. REF. 8624/ORSE	M2	25,00	32,91	822,75
01-02-24-009 C 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	25,00	16,96	424,00
01-02-23-029 C 95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CS: 95626	M2	25,00	21,09	527,25
01-02-23-007 C	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PA	M2	25,00	23,13	578,25

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
96126	NOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA D EMÃO. AF_03/2024 CS: 96126				
Total da Etapa ->					2.634,25
021-013	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-007 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE P AREDE/PORTA (PP) - 30X15 - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	36,70	73,40
Total da Etapa ->					73,40
Total da Sub-Obra ->					22.150,27

022 CASTELO D'ÁGUA					
022-001	RESERVATÓRIO			B.D.I. ==>	28,50
77-12-02-032 O	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CA RBONO ASTM A-36/TIPO TUBULAR(DIAM 1,47M H=7,6M)CAP12.000L C/PINT INT PROT EPÓXI POLIAMIDA 150A180MICRA E EXT ESMLT SINT ANTI-CORRO 130A180MICR INST/FORN 128290	UN	1,00	26.786,75	26.786,75
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	0,68	754,03	512,74
01-01-65-066 C 92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92413	M2	0,25	145,91	36,48
01-01-63-038 C 96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES . AF_01/2024 CS: 96541	M2	20,80	243,61	5.067,09
01-01-63-009 C 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	25,62	15,15	388,14
70-01-66-002 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM FERRO 6.02MM (4,48 KG/M2), PAINEL 2, ,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR - REF:3639 O RSE	M2	30,33	59,83	1.814,64
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	5,39	17,30	93,25
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	19,49	12,80	249,47
01-01-74-005 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT	M2	3,80	292,44	1.111,27

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
98547	A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M M. AF_09/2023 CS: 98547				
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	3,80	75,16	285,61
77-12-02-018 O	ESCADA MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO,L=45CM ,EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALV 1 1/4X5/16, E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇ 30CM - 09713/ORSE	M	7,30	2.762,70	20.167,71
77-12-02-019 O	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALT=0,9CM), COM BARRAS VERTICAIS A CAD A 2,00M (2POL), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2POL) E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR - REF 09222/ORSE	M	7,00	399,65	2.797,55
Total da Etapa ->					59.310,70
Total da Sub-Obra ->					59.310,70

023 CASA DO GERADOR					
023-001 FUNDAÇÕES - RADIER				B.D.I. ==> 28,50	
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	3,74	754,03	2.820,07
01-01-24-020 C	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	3,74	57,16	213,78
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	56,47	13,80	779,29
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	153,87	12,16	1.871,06
Total da Etapa ->					5.684,20

023-002 PAREDES E PAINÉIS				B.D.I. ==> 28,50	
01-01-04-002 C 103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 CS: 103339	M2	45,24	140,68	6.364,36
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	3,30	268,89	887,34
70-01-50-006 U	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14,	UN	3,30	254,94	841,30

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	FIO 30. REF 9571/ORSE				
01-02-59-016 C 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	17,40	16,86	293,36
Total da Etapa ->					8.386,36
023-003	ESQUADRIAS E FERRAGENS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-092 C 90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90838	UN	2,00	1.523,77	3.047,54
78-12-02-025 O	SOLEIRA (FILETE) EM GRANITO CINZA ANDORINHÁ, L = 7 CM, E = 2 CM. REF 4638/ORSE	M	1,82	82,10	149,42
01-02-59-029 C 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	2,20	32,72	71,98
Total da Etapa ->					3.268,94
023-004	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE OU PISO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 CS: 98547	M2	26,28	292,44	7.685,32
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	26,28	75,16	1.975,20
Total da Etapa ->					9.660,52
023-005	REVESTIMENTO PAREDE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-020 C 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	M2	45,24	6,86	310,35
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87530	M2	45,24	58,43	2.643,37
01-01-23-002 C 87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87904	M2	45,24	11,95	540,62
01-02-03-092 C 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS: 87775	M2	45,24	80,34	3.634,58
01-01-23-025 C 87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87887	M2	24,30	22,68	551,12
01-02-04-049 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P	M2	24,30	48,08	1.168,34

Dt.Cadastro: 01/08/2024

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
90408	REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408				
Total da Etapa ->					8.848,38
023-006	PISO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	16,20	49,02	794,12
70-02-25-007 U	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO. REF 10170/ORSE	M2	16,20	74,53	1.207,39
70-02-25-008 U	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA BRANCO, H = 10 CM. 4758/ORSE	M	14,60	42,43	619,48
Total da Etapa ->					2.620,99
023-007	PINTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-010 C 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88488	M2	16,20	20,25	328,05
01-02-24-003 C 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	16,20	43,30	701,46
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	16,20	6,99	113,24
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	45,24	5,64	255,15
70-02-24-003 U	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01. REF. 8624/ORSE	M2	45,24	32,91	1.488,85
01-02-24-009 C 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	45,24	16,96	767,27
01-02-26-035 C 100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E A CABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE CS: 100725	M2	9,45	36,15	341,62
Total da Etapa ->					3.995,64
023-008	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			B.D.I. ==>	28,50
77-12-02-024 O	CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25X0,25X0,25M) - REF 04421/ORSE	M	4,60	439,43	2.021,38
01-01-88-052 C 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101907	UN	1,00	1.143,28	1.143,28

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-42-006 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - EX TINTOR PORTÁTIL	UN	1,00	31,10	31,10
70-01-73-003 U	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR - REF:9056 ORSE	UN	1,00	767,76	767,76
01-01-88-223 C 92337	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92337	M	2,00	221,68	443,36
01-01-19-050 C 101803	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 101803	UN	1,00	1.440,15	1.440,15
Total da Etapa ->					5.847,03
Total da Sub-Obra ->					48.312,06

024 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

024-001	ETE			B.D.I. ==>	28,50
01-02-30-131 C 98030	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 98030	UN	1,00	11.225,54	11.225,54
01-02-30-058 C 98031	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 CS: 98031	M	2,05	3.871,67	7.936,92
01-02-30-164 C 98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 CS: 98051	M	0,50	1.335,59	667,80
01-02-34-022 C 97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 CS: 97103	M2	47,50	352,75	16.755,63
01-01-34-028 C 102664	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 CS: 102664	M	11,00	67,94	747,34
01-01-12-184 C 97126	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA RED E DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 CS: 97126	M	47,56	4,74	225,43

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
78-12-02-028 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 200MM (8), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR. REF. 10996/ORSE	M	6,00	209,49	1.256,94
78-12-02-029 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 4 (KANADRENO OU SIMILAR). REF 2792/ORSE	M	5,00	49,88	249,40
78-12-03-010 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGAS, HM/Q=2M/32M3/H A 8M/16M3//H	UN	2,00	4.406,68	8.813,36
Total da Etapa ->					47.878,36
Total da Sub-Obra ->					47.878,36

025 URBANIZAÇÃO / ÁREA EXTERNA**025-001 BASE/SUB-BASE/ GUIAS/MEIO-FIO**

B.D.I. ==> 28,50

01-01-15-063 C 101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 CS: 101767	M3	1.352,13	40,84	55.220,99
01-01-72-025 C 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 CS: 94263	M	142,88	49,23	7.033,98
Total da Etapa ->					62.254,97

025-003 PAVIMENTAÇÃO

B.D.I. ==> 28,50

01-02-17-011 C 93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 CS: 93680	M2	1.101,87	118,52	130.593,63
Total da Etapa ->					130.593,63

025-004 CALÇADA/PASSEIO

B.D.I. ==> 28,50

01-02-15-003 C 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 CS: 94990	M3	25,50	1.118,89	28.531,70
01-02-28-028 C 101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 CS: 101094	M	9,50	269,86	2.563,67
77-12-02-026 O	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL(ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDESTRES, ETC.) - REF 03724/ORSE	M2	30,41	14,96	454,93
Total da Etapa ->					31.550,30

SESAB Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
025-005	PAISAGISMO			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-08-006 C 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 98504	M2	148,17	17,67	2.618,16
77-12-02-027 O	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCI NEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 09868/ORSE	UN	60,00	34,71	2.082,60
01-02-08-011 C 98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 CS: 98510	UN	2,00	143,86	287,72
Total da Etapa ->					4.988,48
025-006	MUROS E FECHAMENTOS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	42,20	115,48	4.873,26
77-12-02-029 O	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E=0,09 M, C/ ALV DE PEDRA, PILARES(9X20CM) A CA DA 3M,CINTAS INFERIOR E SUP(9X15CM) EM C ONC ARMADO 15MPA, C/CHAPIS.REBOCO E PINT HIDRACOR SOB ALV,C/CINTAS E PIL APARENTE	M2	126,60	430,15	54.456,99
70-01-47-023 O	CERCA/GRADIL NYLOFOR H = 2,03M, MALHA 5X 20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNEC E INST. INCL POSTES E ACESS - REF 13779/ORSE	M	233,10	964,44	224.810,96
70-01-47-024 O	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR - REF 13764/ORSE	M2	43,75	1.049,85	45.930,94
77-12-02-028 O	TRILHO PARA FIXAÇÃO(PARTE INFERIOR) DE PORTGA DE CORRER EM PERFIL U, INCLUSIVE ROLDANAS - REF 03532/ORSE	M	20,00	113,77	2.275,40
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	253,20	5,64	1.428,05
70-02-24-003 U	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01. REF. 8624/ORSE	M2	253,20	32,91	8.332,81
01-02-24-009 C 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	253,20	16,96	4.294,27
Total da Etapa ->					346.402,68
Total da Sub-Obra ->					575.790,06
026	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
026-001	LIMPEZA FINAL			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	2.124,22	2,98	6.330,18
Total da Etapa ->					6.330,18

SESAB

Obra : 25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO

Loc: BRUMADO - BAHIA - Dt.Criação: 05/11/2025

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Sub-Obra ->					6.330,18

Total da Obra ->

5.391.771,50