

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
001-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			B.D.I. ==> 27,20	
01-01-98-260 C 93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 93567	MES	12,00	30.628,59	367.543,08
70-01-99-005 U	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CUSTO EQUIV. ENG CIVIL - MÊS)	MÊS	3,00	31.377,90	94.133,70
70-01-99-006 U	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CUSTO EQUIV. ENG CIVIL - MÊS)	MÊS	2,00	31.377,90	62.755,80
01-01-98-368 C 100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100321	MES	12,00	10.675,72	128.108,64
01-01-98-281 C 94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 94295	MES	12,00	13.114,94	157.379,28
70-01-99-009 O	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	24,00	8.904,00	213.696,00
Total da Etapa ->				1.023.616,50	
Total da Sub-Obra ->				1.023.616,50	

002	SERVIÇOS PRELIMINARES				
002-001	CANTEIRO DE OBRAS			B.D.I. ==> 27,20	
01-02-43-001 C 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	M2	8,00	569,28	4.554,24
70-01-78-001 O	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. REF 9416/ORSE	UN	1,00	2.599,75	2.599,75
77-02-05-001 O	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS, INC RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000L - INST MÍNIMA - REF. TCPO 02.00 1.000009	UN	1,00	3.468,35	3.468,35
70-01-99-014 O	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 00054/ORSE	UN	1,00	28.539,13	28.539,13
70-01-99-013 U	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS. REF 62/ORSE	UN	1,00	16.258,09	16.258,09
70-01-99-011 U	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)- S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 61/ORSE	UN	1,00	23.444,31	23.444,31
70-01-99-010 U	BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS. REF 10184/ORSE	UN	1,00	24.704,95	24.704,95
77-02-01-001 O	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - REF 93585/SINAPI	M2	4,00	1.288,36	5.153,44

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-93-025 C 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS : 98459	M2	652,50	119,08	77.699,70
Total da Etapa ->					186.421,96
002-002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20
70-01-99-002 U	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	UN	1,00	3.070,67	3.070,67
70-01-99-001 U	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	UN	1,00	4.065,03	4.065,03
Total da Etapa ->					7.135,70
002-003	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO			B.D.I. ==>	27,20
01-02-48-005 C 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE GETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525	M2	17.316,43	0,97	16.796,94
01-02-48-002 C 98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂME TRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 CS: 98530	UN	20,00	209,18	4.183,60
01-01-29-047 C 97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁL ICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97649	M2	20,00	6,74	134,80
01-01-29-056 C 97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTU RA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023 CS: 97650	M2	20,00	11,55	231,00
77-02-02-002 O	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍP EDO SEM REAPROVEITAMENTO - REF 07989/ORS E	M2	50,00	44,84	2.242,00
77-02-05-002 O	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ALTURA DE 7 ,00 À 14,00M	UN	8,00	474,04	3.792,32
77-02-02-003 O	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA - REF 00 08/ORSE	M3	10,00	143,96	1.439,60
77-02-02-004 O	REMOÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCAS COM A TÉ 20 FIOS - REF 0037/ORSE	M	30,00	9,50	285,00
01-01-29-005 C 97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIP O DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REA PROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97625	M3	10,00	79,83	798,30
70-01-29-003 U	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZA DA COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	5,00	179,16	895,80
77-02-05-003 O	CARGA E DESCARGA UTILIZANDO CAMINHA BASC ULANTE 10 M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNE US 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2, 8 M3. PESO OPERACIONAL 11632KG	M3	2.404,69	3,56	8.560,70
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 9 5875	M3X	24.365,36	3,82	93.075,68
Total da Etapa ->					132.435,74
002-004	EQUIPAMENTOS DE APOIO			B.D.I. ==>	27,20

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
01-01-38-017 C 97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 CS: 97063	M2	155,00	31,90	4.944,50	
77-02-02-053 O	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRA - LOCAÇÃO MENSA, EXCETO MONTAGEM, DEMONTAGEM E TELA - REF 13311/ORSE	M2X	350,00	50,00	17.500,00	
Total da Etapa ->					22.444,50	
002-005	TAXAS E ALVARÁS			B.D.I. ==>	27,20	
70-01-98-002 O	TAXA DE ALVARA PARA CONSTRUÇÃO - SEDUR/2026	UN	1,00	39,43	39,43	
70-01-98-003 O	TAXA DE EXPEDIENTE - SEDUR/2026	UN	1,00	30,80	30,80	
70-01-98-007 O	LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - SEDUR/2026	M2	3.101,89	11,41	35.392,56	
70-01-98-006 O	TAXA DE EMPREENDIMENTO DE HABITE-SE /M2 - SEDUR/2026	M2	3.101,89	0,94	2.915,78	
70-01-98-004 O	TAXA DE CONCLUSÃO DE OBRA/VISTORIA HABITE-SE - SEDUR/2026	UN	1,00	236,44	236,44	
Total da Etapa ->					38.615,01	
Total da Sub-Obra ->					387.052,91	

003	PRÉDIO PRINCIPAL					
003-001	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	27,20	
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	1.878,00	18,06	33.916,68	
01-01-08-024 C 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	1.259,00	16,43	20.685,37	
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	329,00	14,97	4.925,13	
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	961,00	13,14	12.627,54	
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	4.576,00	10,95	50.107,20	
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/	KG	4.363,00	10,49	45.767,87	

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	2022 CS: 92764				
01-01-08-021 C 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92765	KG	1.012,00	11,79	11.931,48
01-01-08-017 C 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	1.227,00	17,17	21.067,59
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	5.634,00	14,21	80.059,14
01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92769	KG	5.397,00	15,59	84.139,23
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	2.322,00	12,47	28.955,34
01-01-65-057 C 92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92435	M2	563,00	78,89	44.415,07
01-50-01-444 O 92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92514	M2	2.351,00	68,65	161.396,15
01-01-65-099 C 92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456	M2	1.330,00	208,84	277.757,20
01-01-65-002 C 101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 101792	M3	822,85	24,65	20.283,25
77-02-05-007 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA IMPEDIADA DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	399,10	970,65	387.386,42
70-01-67-002 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE	M2	193,10	35,21	6.799,05
77-02-05-008 O	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U, 200 X 75 X 25MM, E = 3,75MM	KG	2.992,00	23,28	69.653,76

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
77-02-02-005 O	LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, ESPESSURA DA LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK = 25MPA REF.: 07947/ORSE	M2	77,65	457,70	35.540,41	
77-02-02-006 O	BOMBEAMENTO DE CONCRETO - REF 129/ORSE	M3	8,54	83,13	709,93	
Total da Etapa ->					1.398.123,81	
003-002	PAREDES E PAINÉIS			B.D.I. ==>	27,20	
01-01-04-011 C 103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103330	M2	3.674,75	121,44	446.261,64	
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	168,29	283,96	47.787,63	
77-02-05-029 O	COBOGÓ DE VIDRO(VENEZIANA) 20 X 10 X 8 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3)	M2	0,24	2.129,52	511,08	
77-02-01-002 O	GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADA DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTE TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADO 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRA CHATA 32X4,8MM, FIX COM CHUMBADOR - REF 99839/SINAPI	M	11,12	706,66	7.858,06	
01-02-13-010 C 96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_	M2	1.530,55	209,22	320.221,67	
77-02-02-007 O	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO DRYWALL RU, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIA MAIOR OU IGUAL 6M2, COM VÃO - REF 13867/ORSE	M2	735,54	243,78	179.309,94	
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	72,80	34,36	2.501,41	
01-02-59-014 O 105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105027	M	123,48	33,85	4.179,80	
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	801,29	18,27	14.639,57	
70-01-87-002 U	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02. REF 191/ORSE	M2	23,46	956,10	22.430,11	
Total da Etapa ->					1.045.700,91	
003-003	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			B.D.I. ==>	27,20	

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-23-019 C 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	3.602,49	7,22	26.009,98
01-01-23-009 C 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87894	M2	3.901,74	10,95	42.724,05
01-02-04-025 C 87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87527	M2	401,89	65,00	26.122,85
01-02-04-045 C 87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87529	M2	2.694,51	60,36	162.640,62
01-02-03-092 C 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS: 87775	M2	3.275,28	86,88	284.556,33
01-02-04-022 C 87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87531	M2	1.148,24	58,46	67.126,11
01-02-41-021 C 87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87250	M2	1.311,28	75,81	99.408,14
01-02-40-002 C 88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PARALELO. AF_02/2023 CS: 88788	M2	303,90	415,23	126.188,40
70-02-40-004 U	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1 X 1, BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS. REF 9716/ORSE	M	280,14	29,88	8.370,58
70-02-40-005 U	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND) E=0,3, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁL. AUXIL. EM PERFIL DE VIGUETA U 2 - FORNEC. E MONTAGEM REF 5057/ORSE	M2	116,97	642,68	75.174,28
70-01-06-005 O	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM REF 10716/ORSE	M2	213,02	191,51	40.795,46

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
77-02-02-008 O	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÔRMICA TEXTURIZADA, ESP = 1,3 MM COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, REV 01_10/2025 - REF 1925/ORSE	M2	34,38	129,35	4.447,05
Total da Etapa ->					963.563,85
003-004	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS			B.D.I. ==>	27,20
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CS: 97113	M2	2.829,10	3,23	9.137,99
70-01-67-002 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4 5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE	M2	2.829,10	35,21	99.612,61
01-75-02-153 C 87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 8769	M2	2.590,22	82,86	214.625,63
01-02-41-034 C 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE CS: 87263	M2	1.839,88	136,35	250.867,64
01-02-28-016 C 98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 CS: 98671	M2	11,65	477,00	5.557,05
01-02-28-029 C 101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 CS: 101727	M2	80,55	332,78	26.805,43
70-02-25-005 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR REF 10380/ORSE	M2	20,84	690,54	14.390,85
01-02-28-015 C 104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, S	M2	343,05	153,68	52.719,92
01-02-41-021 C 87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87250	M2	198,50	75,81	15.048,29
77-02-02-009 O	RODAPÉ EM GRANITO, H = 7CM, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I - REF 2252/ORSE	M	1.867,71	73,46	137.201,98
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	161,21	148,00	23.859,08
70-02-19-002 U	PEITORIL CINZA EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 REF CS 101965	M	147,26	240,64	35.436,65
Total da Etapa ->					885.263,12

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
003-005	PINTURA			B.D.I. ==>	27,20
01-02-23-005 C 88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88414	M2	9.985,01	10,32	103.045,30
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	7.875,88	24,83	195.558,10
01-02-24-009 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	7.875,88	19,07	150.193,03
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	2.109,13	31,30	66.015,77
01-02-25-006 C 102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102197	M2	192,02	31,09	5.969,90
01-02-25-013 C 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 CS: 102219	M2	192,02	25,59	4.913,79
01-02-27-014 C 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 CS: 102494	M2	76,11	92,74	7.058,44
Total da Etapa ->				532.754,33	
003-006	COBERTURA			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-066 O	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PATINÁVEL PARA COBERTURA DE GALPÕES EM ARCO, VÃO DE 10 A 40M, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA REF 100773/SINAPI	KG	30.914,00	64,49	1.993.643,86
77-02-05-009 O	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUP EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INF EM CHAPA PLANA (SEM ACESS FIX), REVEST COM ESP=0,50MM, C / PRE PINT DUAS FACES, NÚCLEO POLIESTIRE	M2	824,40	191,23	157.650,01
70-02-49-002 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 8MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC. REF. 13358/ORSE	M2	255,45	270,27	69.040,47
01-02-49-039 C 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO REVESTIMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	1.388,68	214,28	297.566,35
01-01-54-102 C 92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 92580	M2	1.388,68	75,11	104.303,75
01-02-49-018 C 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231	M	402,74	63,92	25.743,14

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
77-02-02-012 O	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 1,265 X 0,30 X 0,8MM - REF 254/ORSE	M	107,46	148,85	15.995,42	
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	603,00	72,75	43.868,25	
77-02-05-012 O	ESCADA MARINHEIRO COMPLETA DE ALUMÍNIO, DEGRAUS COM L=45CM, A CADA 30 CM, COM TIRANTES FIXAÇÃO(1/2X1), EXC EM BARRAS CHATAS ANTIDERRPANTE E GUARDA CORPO D=70CM C/ BARRA CHATA HOR E VERT, FORN E INST	M	31,32	2.003,20	62.740,22	
77-02-05-031 O	CALHA RETANGULAR DIM = 0,30 X 0,30 ESP = 0,08M, EM CONCRETO MPA = 15, INCL ESCAVAÇÃO E EXPURGO	M	185,00	264,97	49.019,45	
01-02-26-026 C 100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE CS: 100761	M2	824,40	73,95	60.964,38	
01-02-26-031 C 100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE CS: 100721	M2	824,40	37,74	31.112,86	
Total da Etapa ->					2.911.648,16	
003-007	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20	
77-02-02-013 O	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO - REF 4953/ORSE	M2	552,25	38,24	21.118,04	
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	1.087,48	171,36	186.350,57	
01-75-02-150 C 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 CS: 87755	M2	1.087,48	82,22	89.412,61	
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	1.087,48	54,15	58.887,04	
Total da Etapa ->					355.768,26	
003-008	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS			B.D.I. ==>	27,20	
77-02-02-014 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO - REF 11347/ORSE	M2	257,40	2.224,83	572.671,24	
70-02-41-002 U	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, COM CORRIMÃO, EM PVC, H=13/14CM, INCLU	M	238,60	198,89	47.455,15	

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	SO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO				
77-02-05-013 O	FECHADURA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE 01 FO LHA	UN	1,00	1.250,35	1.250,35
77-02-05-014 O	FECHADURA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE 02 FO LHA	UN	7,00	1.801,92	12.613,44
77-02-02-015 O	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA PORTA DE ALUMÍ O C/ VDRO, DESLIZANTE, 2 FOLHAS, DIMENS ÃO DO TRILHO: DE 3,30 ATÉ 4,40M - REF 81 82/ORSE	CJ	2,00	9.813,68	19.627,36
70-01-47-007 U	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 60 OU 70 X210CM DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO S ARRAFEADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, B ORDA ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	UN	2,00	2.119,13	4.238,26
70-01-47-008 U	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 80X210CM DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAFE ADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARCO , ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, BORDA D E ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO	UN	64,00	2.158,60	138.150,40
70-01-47-009 U	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 90X210CM DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAFE ADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARCO , ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, BORDA D E ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO	UN	44,00	2.243,86	98.729,84
70-01-47-010 U	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 90X210CM DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAF. ACABAM. MELAMINICO, INCLUI MARCO, ALIZA RES, DOBRADIÇAS, BATENTE, BORDA ALUM. FE CHAD. CHAPA INOX E PUXADOR CONF PROJETO	UN	10,00	3.435,25	34.352,50
70-01-47-018 U	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 120X210C M, DUAS FOLHAS. COM VISOR, NUCLEO SARRAF EADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARC O, ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO	UN	9,00	3.716,57	33.449,13
70-01-47-003 U	PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,60X2,10M, REVESTIDA EM AÇO INOX, NÚCLEO EM ABS, PR OVIDA DE VISOR E PARACHOQUE, COM DOBRADI ÇAS DO TIPO VAI-E-DEM - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO)	UN	8,00	14.380,09	115.040,72
77-02-05-015 O	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR EM RÉGUAS, CO M GUARNIÇÃO E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIM 1,80X 2,10M, INCLUSIVE FECHADURA	UN	1,00	3.504,32	3.504,32
77-02-05-016 O	PORTA 1,00 X 2,10M EM ALUMÍNIO EM RÉGUAS , COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCL USO FECHADURA	UN	5,00	2.049,13	10.245,65
77-02-05-017 O	PORTA 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍN IO EM RÉGUAS, COM VIDRO NA PARTE SUPERIO	UN	2,00	2.822,12	5.644,24

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	R, COM PINTUTA ELETROSTÁTICA BRANCA, EXC LSIVE FECHADURA				
77-02-05-018 O	PORTA 1,30 X 2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO EM RÉGUAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO GUARNIÇÃO, FECHADURA E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	2,00	2.692,61	5.385,22
77-02-05-019 O	PORTA 1,60X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO EM RÉGUAS, COM VIDRO NA PARTE SUPERIOR, COM PINTUTA ELETROSTÁTICA BRANCA	UN	4,00	3.658,51	14.634,04
77-02-05-020 O	PORTA 1,80X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO EM RÉGUAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM VISOR DE VIDRO 6MM, EXCLUSO FECHADURA	UN	2,00	3.313,01	6.626,02
77-02-05-021 O	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESP=8MM, C / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIM(10,10X2,60)M2, 2 PORTAS DE VIDRO EMP, ESP=10MM, 0,8X2,6M2, COMP, PELÍCULA JAT AUTO ADESIVA NOS VIDROS INFERIORES	UN	1,00	27.235,89	27.235,89
77-02-05-022 O	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESP=8MM, C / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIM(3,5 X 2,10)M2, 2 PORTAS DE VIDRO EMP, ESP=10MM, 0,8X2,1M2, COMP, PELÍCULA JAT AUTO ADESIVA NOS VIDROS INFERIORES	UN	1,00	9.608,40	9.608,40
70-01-49-006 O	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P/PINTURA, DIM: 0,92X2,12M, LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, MAÇANETA ALAVANCA, INCLUSIVE BATENTES REF 12082/ORSE	UN	7,00	8.392,44	58.747,08
01-02-60-026 O 102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 CS: 102181	M2	22,35	712,21	15.917,89
70-01-50-001 U	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR REF. 3149/ORSE	M2	23,00	82,92	1.907,16
70-01-46-002 U	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURAVIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO - REF:11944 ORSE	M2	4,00	395,69	1.582,76
01-02-60-027 O 102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 CS : 102179	M2	4,00	520,15	2.080,60
77-02-02-016 O	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 10 MM - REF 8969/ORSE	M2	5,10	419,76	2.140,78
01-01-46-007 C 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X12	M2	58,55	271,97	15.923,84
01-01-46-010 U 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE / REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZA	M2	25,56	526,35	13.453,51

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	R, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE C				
70-01-46-004 U	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M. REF 11942/ORSE	M2	0,36	433,85	156,19
70-02-60-002 O	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=80MM (NACIONAL) - REF:4894 ORSE	M2	4,50	8.851,21	39.830,45
77-02-05-023 O	ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO	UN	2,00	600,52	1.201,04
77-02-05-024 O	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5 X 1,5CM PARA PORTA DE 100 X 210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	72,72	145,44
Total da Etapa ->				1.313.548,91	
003-009	FORROS			B.D.I. ==>	27,20
01-01-23-023 C 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRIÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87882	M2	227,33	8,99	2.043,70
01-02-04-050 C 90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90406	M2	227,33	70,67	16.065,41
01-01-61-007 C 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS: 96114	M2	1.537,40	109,04	167.638,10
77-02-05-025 O	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625 X625 MM, E = 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24MM DE BASE - INSTALADO	M2	752,05	212,93	160.134,01
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	1.764,73	7,54	13.306,06
01-02-24-003 C 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	1.764,73	45,94	81.071,70
01-02-24-010 C 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88488	M2	1.764,73	22,60	39.882,90
Total da Etapa ->				480.141,88	
003-010	DIVISÓRIAS E BANCADAS			B.D.I. ==>	27,20
70-02-60-003 U	ESPELHO PLANO 4MM - REF:1889 ORSE	M2	16,29	729,28	11.879,97
70-01-50-001 U	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR REF. 3149/ORSE	M2	8,33	82,92	690,72
77-02-05-067 O	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, 16MM (8+8), COM PELICULA INTERNA REF 102235/SINAPI	M2	11,84	1.041,67	12.333,37

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-87-004 C 102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS CS: 102235	M2	8,33	654,06	5.448,32
01-02-13-002 C 96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 CS: 96373	M	118,00	17,83	2.103,94
70-02-01-001 U	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2C M. REF. 10759/ORSE	M2	137,06	738,01	101.151,65
77-02-02-017 O	FORN E MONT DE DIVISÓRIA COM PANEIS H=1 ,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR B RANCO ARTICO ESP10MM, FERRGANES EM ALUMI NIO ANODIZADO NATURAL - REF 13885/ORSE	M2	48,42	1.017,60	49.272,19
77-02-02-018 O	TAMPO EM MARMOGLASS BRANCO - REF 09595/O RSE	M2	8,79	3.216,24	28.270,75
Total da Etapa ->					211.150,91
003-011	COMUNICAÇÃO VISUAL			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-093 O	PLACA EM CHAPA MDF ESPESSURA 25MM, REVES TIDA EM LAMINADO MELANIMICO	M2	4,75	187,28	889,58
77-02-05-088 O	PLACA TIPO PR - CAIXARIA DE POLIESTIRENO 4MM - DIM 4X135X3,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.497,03	6.497,03
77-02-05-090 O	PLACA INTERNA TIPO AI PAREDE/PORTA - PAL CAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL - DIM 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO	UN	151,00	101,65	15.349,15
77-02-05-091 O	PLACA INTERNA TIPO AII BANDEIRA - PAL CAS EM PVC EXPANDIDO DE 30MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL - DIM 23 X 23 CM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO	UN	37,00	132,39	4.898,43
77-02-05-084 O	PLACAS INTERNAS AIII - PAREDE - PLACAS EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL - DIM 16 X 16CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O	UN	52,00	67,34	3.501,68
77-02-05-092 O	PLACA INTERNA TIPO AIIII PAREDE - PAL CAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL - DIM 30 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO	UN	12,00	220,79	2.649,48
77-02-05-085 O	PLACAS INTERNAS TIPO B PAREDE - PLACAS EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL - DIM 12 X 12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O	UN	12,00	40,65	487,80
77-02-05-086 O	PLACAS INTERNAS TIPO C SANDUICHE -PLACAS EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL - DIM 90 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O	UN	5,00	649,70	3.248,50

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
77-02-02-055 O	PLACA EM ACRILÍCO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUÍCHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO - REF 7771/ORSE	M2	4,55	2.129,93	9.691,18
77-02-05-094 O	PAINEL GERAL INDICATIVO SETA EM ADESIVO 140 X 110CM, TEXTO EM POLI RECORTADO EM 4MM, PINTURA AUTOMOTIVA FORMATO: 108X173 , TEXTO EM POLI RECORT 4MM. SETA ADSV 140 X110 PIN AUTO, FORM 95 X 125 - INSTALA	UN	1,00	3.732,94	3.732,94
77-02-05-095 O	PLACA DE RECEPÇÃO RETÂNGULO EM CAIXARIA DE 3,5CM, FORM 200X135CM ESP DA CAIXARIA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, DETALHE EM AZUL POLI 4MM PINT COM TINTA AUTOMATIV SOBREPOSTO A CAIX BRANCO - FORM 12X135CM	UN	1,00	6.497,03	6.497,03
77-02-02-056 O	PLACA EXTERNA TIPO TP AMBULÂNCIA - PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA E ADESIVO VINIL RELFETIVO RECORTADFO ELETRONICAMENTE - 50 X30 CM - FIX ATRÁVES DE TUBO GALVANIZADO	UN	1,00	550,65	550,65
77-02-05-096 O	PLACA TIPO PG (PAINEL GERAL INDICATIVO) - SETAS ADESIVOS RECORTE E TEXTO EM POLI ESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTOMOTIVA - DIM 5,4 X 1,8 - FORN E INSTALAÇÃO	UN	1,00	23.224,56	23.224,56
77-02-05-097 O	PLACA TIPO PE(ENTRADA) - CAIXARIA POLIESTIRENO COM 1CM DE VOLUMETRIA COM PINTURA AUTOMOTIVA E TEXTO EM PVC EXPANDIDO DE 10MM - DIM 78,2 X 12,6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	298,16	298,16
77-02-05-098 O	CAIXARIA COM PINTURA AUTOMOTIVA NO FORMATO: 115X21, 1CM DE VOLUMETRIA, TEXTO EM CAIXARIA FORMATO 78 X 12,6, 1 CM DE VOLUMETRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	638,82	638,82
77-02-05-099 O	ADESIVAGEM TIP SP - ADESIVO JATEADO COM IMPRESSÃO AZUL E ICONES VAZADOS ELETRONICAMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,40	748,90	3.295,16
Total da Etapa ->				85.450,15	
003-012	LOUÇAS E METAIS			B.D.I. ==>	27,20
70-02-01-013 U	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAZO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. REF 8365/ORSE	M	57,92	1.413,15	81.849,65
77-02-02-019 O	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30CM, E = 0,8MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO(DECA REF C1680, TORN CROMADA(DECA C40) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMIL - REF 4428/ORSE	UN	4,00	4.388,99	17.555,96
01-02-01-035 C 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900	UN	18,00	237,28	4.271,04

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-01-032 C 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86901	UN	16,00	217,27	3.476,32
70-02-01-010 O	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL OU SIMILAR REF 13259/ORSE	UN	7,00	7.230,84	50.615,88
70-02-01-017 U	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC. REF 2055/ORSE	UN	10,00	836,02	8.360,20
70-02-01-009 O	LAVATÓRIO LOUÇA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENSIVA,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILAR) C/SIFÃO CROM, VÁLVULA CROM, ENGATE CROM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/ORSE	UN	59,00	1.021,20	60.250,80
70-02-01-015 O	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 1152 C39 OU SIMILAR. REF 3685/ORSE	UN	62,00	127,17	7.884,54
70-02-01-011 O	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR REF 13261/ORSE	UN	1,00	5.454,51	5.454,51
01-02-01-081 C 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86913	UN	10,00	70,75	707,50
01-02-01-088 C 86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86910	UN	21,00	160,78	3.376,38
01-02-01-087 C 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86909	UN	21,00	164,08	3.445,68
01-02-01-051 C 100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100858	UN	6,00	1.047,00	6.282,00
77-02-02-020 O	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTORIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR - REF 3712/ORSE	UN	6,00	348,91	2.093,46
01-02-01-099 C 86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86877	UN	72,00	69,27	4.987,44
01-02-01-038 C 86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86887	UN	92,00	55,78	5.131,76
01-02-01-060 C 86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86881	UN	62,00	205,77	12.757,74
01-02-01-019 C	BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO	UN	45,00	840,77	37.834,65

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
100864	80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100864				
70-02-01-012 U	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR. REF. 8211/ORSE	UN	37,00	528,96	19.571,52
01-02-01-004 C 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100849	UN	30,00	53,79	1.613,70
01-02-01-092 C 95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95471	UN	8,00	1.168,10	9.344,80
01-02-01-095 C 86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86888	UN	22,00	716,50	15.763,00
77-02-02-021 O	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR ACABAMENTO INOX (MONTANA, LINHA MONTREAL OU SIMILAR) - REF 7589/ORSE	UN	8,00	527,04	4.216,32
01-75-01-182 C 106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 CS: 106765	UN	28,00	102,37	2.866,36
01-02-01-053 C 95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95544	UN	71,00	46,02	3.267,42
01-02-01-058 C 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95547	UN	75,00	89,27	6.695,25
70-02-01-016 U	TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR. REF 4392/ORSE	UN	2,00	1.013,02	2.026,04

Total da Etapa ->

381.699,92

003-013 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS				B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	140,00	38,13	5.338,20
01-01-75-129 C	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92026	UN	22,00	70,47	1.550,34
01-01-75-102 C 92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92031	UN	6,00	100,30	601,80
01-01-75-139 C 91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91966	UN	8,00	63,12	504,96
01-01-75-058 C 91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	8,00	102,80	822,40

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91983				
01-01-75-184 C 91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91997	UN	475,00	47,59	22.605,25
01-01-75-182 C 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91996	UN	3,00	45,56	136,68
77-02-05-026 O	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	74,22	222,66
01-01-75-059 C 91982	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91982	UN	8,00	88,87	710,96
75-02-02-001 O	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM ² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO REF 03298/ORSE	UN	28,00	378,03	10.584,84

Total da Etapa ->

43.078,09

003-014		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES		B.D.I. ==> 27,20	
01-01-75-086 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91870	M	2.565,00	17,59	45.118,35
01-01-75-089 C 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	815,00	19,91	16.226,65
01-01-75-092 C 91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91872	M	300,00	25,01	7.503,00
01-01-75-095 C 91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91873	M	30,00	29,97	899,10
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	20,00	35,43	708,60
01-02-35-066 C 90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 CS: 90447	M	400,00	12,44	4.976,00
01-02-35-086 C 96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, E M PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 CS: 96562	M	600,00	76,31	45.786,00

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
77-02-05-027 O	CHUMBADOR DE AÇO, TIPO PARABOLT, 5/8 X 200MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	600,00	34,33	20.598,00
70-01-36-008 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) COM TAMPA - REF:765/ORSE	M	250,00	28,47	7.117,50
70-02-35-002 U	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM X 6000MM. REF. 9669/ORSE	UN	822,78	107,52	88.465,31
Total da Etapa ->					237.398,51

003-015 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO				B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-008 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	19.840,00	6,53	129.555,20
77-02-02-022 O	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 14070/ORSE	M	260,00	20,22	5.257,20
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	182,00	10,79	1.963,78
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	213,00	15,25	3.248,25
01-02-37-005 C 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92984	M	156,00	41,96	6.545,76
70-01-36-022 O	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 08006/ORSE	UN	2.200,00	2,99	6.578,00
Total da Etapa ->					153.148,19

003-016 QUADROS ELÉTRICOS				B.D.I. ==>	27,20
77-02-03-006 O	QUADRO GERAL QGBT CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	67.297,32	67.297,32
77-02-03-007 O	QD-EQUIP-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.153,28	5.153,28
77-02-03-008 O	QD-EQUIP-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.865,51	3.865,51
77-02-03-009 O	QD-EQUIP-3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.684,17	3.684,17
77-02-03-011 O	QDLF - 1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.442,53	9.442,53

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
77-02-03-012 O	QDLF - 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.911,91	9.911,91
77-02-03-013 O	QDLF - 3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.359,97	1.359,97
77-02-03-010 O	QD-EXT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.712,49	4.712,49
77-02-03-022 O	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECARGA DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220V, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA - REF 07826/ORSE	UN	1,00	4.341,39	4.341,39
77-02-03-021 O	QD DE COMANDO 3 BOMBAS DE INCENDIO, 2 DE ATÉ 10CV / 1 BOMBA DE JÓQUEI 3CV, TRIFÁSICA, 220V, CHAVE SELETORA, ACION MANUAL/AUT, QD 1,5X1X0,2M, BARRAMENTO DE COBRE(VER DESC COMP) - FORNC E INST 12814/ORSE	UN	1,00	10.048,47	10.048,47
77-02-03-015 O	QFAC - 1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.949,47	1.949,47
77-02-03-016 O	QFAC - 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.361,80	2.361,80
77-02-03-014 O	QD-OFTALM - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.962,85	3.962,85
77-02-03-017 O	QFAC - 3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.844,65	3.844,65
75-02-04-001 O	QUADRO CPD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REF 1224 2/ORSE	UN	2,00	1.815,39	3.630,78
77-02-03-018 O	QFAC - 4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.811,43	2.811,43
77-02-03-019 O	QF-QUIOSQUE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.359,97	1.359,97
77-02-03-026 O	ANUNCIADOR PARA SISTEMA - MODELO RDI BENDER IT MEDICO ESSENCAL RK10 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	881,66	1.763,32
77-02-03-025 O	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO A SECO, CONFORMA NORMA IEC742/IEC61558-215, CAIXA IP21, MATERIAL ISOL CLASSE H, POT 10KVA 60HZ TE/TS = 220V, CONF ABNT NBR 5356-1:2026 ,	UN	1,00	7.010,28	7.010,28

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	MONT EM BASE COM BORNE PARA TRANSF				
77-02-03-020 O	QD - IT MÉDICO - CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TAG - QD - CIRURGIA - CONTEMPLA DSI, TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ANUNCIADOR DE ALARME, FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	UN	1,00	13.078,65	13.078,65
75-02-02-002 O	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM, PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃ M IMAGENS), DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE01 FORNECIMENTO E MONTAGEMREF 12978/ORSE	UN	1,00	12.696,58	12.696,58
75-02-02-003 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES REF 12230/ORSE	UN	7,00	1.501,67	10.511,69
Total da Etapa ->					184.798,51
003-017	CAIXAS E CONDULETES			B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-027 C 91943	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	UN	450,00	29,83	13.423,50
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	610,00	26,05	15.890,50
75-02-02-004 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4`` X 2`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 07746/ORSE	UN	104,00	34,94	3.633,76
Total da Etapa ->					32.947,76
003-018	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	27,20
70-01-73-013 U	LUMINÁRIA, DE SOBREPOR, TIPO PLAFON COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO 30CM, BASE E27	UN	7,00	175,60	1.229,20
77-02-05-028 O	LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA COM 2 LAMPADAS LED 9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	119,36	6.206,72
77-02-02-023 O	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REF 12971/ORSE	UN	80,00	121,07	9.685,60
77-02-02-024 O	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA , INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA - REF 673/ORSE	UN	9,00	153,35	1.380,15
77-02-02-025 O	LUMINÁRIA DE SOBREPOR(TECNLUX REF 6478/4X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO,P/ USO DE 4 LMAPADAS TUBLED DE 20W - REF 12369/ORSE	UN	70,00	411,34	28.793,80
70-01-73-008 O	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAT T8,IP 65, 127CM, REF : LMIP65, 2X36W FLUORESCENTE OU 2X 20W LED -	UN	95,00	559,59	53.161,05

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	T8C DA GLIGHT OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADAS - REF 12794/ORSE				
01-50-01-460 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SO BREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/ 2024 CS: 97607	UN	15,00	120,32	1.804,80
77-02-02-026 O	LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES, REF 1110/1, BIANCA OU SIMILAR - REF 7715/ORSE	UN	19,00	60,29	1.145,51
01-01-73-003 C 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97599	UN	20,00	21,80	436,00
77-02-02-027 O	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPA RENTE TEMPERADO, REFPT 301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE ÂMPADA DE LED 50W - REF 14031/ORSE	UN	14,00	1.553,46	21.748,44
Total da Etapa ->				125.591,27	
003-019	CABEAMENTO ESTRUTURADO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-086 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 M M (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_03/2023 CS: 91870	M	430,00	17,59	7.563,70
01-01-75-089 C 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	380,00	19,91	7.565,80
01-01-75-095 C 91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS TALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_03/2023 CS: 91873	M	41,40	29,97	1.240,76
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 M M (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	18,00	24,23	436,14
70-01-36-049 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOP A OU SIMILAR) REF.: 763/ORSE	UN	75,00	69,22	5.191,50
01-02-35-086 C 96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURA DA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, E M PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIX ADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FI XADA. AF_09/2023 CS: 96562	M	201,00	76,31	15.338,31
01-02-35-024 C 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA , PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP R, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IG UAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA R ÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PER	M	240,00	13,93	3.343,20
01-02-38-047 C 100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10 CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	41,77	125,31

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	. AF_11/2019 CS: 100556				
01-01-76-003 C 95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95778	UN	40,00	43,45	1.738,00
01-01-76-002 C 95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95780	UN	4,00	44,05	176,20
77-02-02-028 O	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAL K P/ELETRODUTO 20MM, D = 3/4 - REF 9924/ORSE	UN	130,00	1,58	205,40
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	1,00	112,36	112,36
70-02-38-042 U	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6. REF. 07138/ORSE	M	13.135,09	18,41	241.817,01
01-02-38-012 C 98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98287	M	15,00	1,72	25,80
01-02-38-014 C 98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98288	M	30,00	2,62	78,60
01-02-38-043 C 98271	CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98271	M	100,00	56,02	5.602,00
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	174,00	26,05	4.532,70
70-02-38-022 O	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4 X 2, EM BUTIR, COMPLETA, REF 0605, FAME OU SIMILAR - REF 07817/ORSE	UN	81,00	110,45	8.946,45
77-02-02-029 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINE CORD CATEGORIA 6 - REF 10267/ORSE	UN	255,00	72,31	18.439,05
70-02-38-034 U	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. REF I 10322/ORSE	UN	255,00	30,12	7.680,60
70-02-38-036 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 01. REF 11268/ORSE	UN	255,00	52,50	13.387,50
70-02-38-006 O	SWITCH 24 PORTA 10/100 MBPS - FORNECIMENTO - REF 07867/ORSE	UN	6,00	661,44	3.968,64
77-02-03-001 O	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR 64 CANAIS, SUPORTE PARA RESOLUÇÃO 4K, BIVOLT MODELO DS-7764NI-M4 HIKVISION OU SIMILAR, FORNEC E CONFIGURAÇÃO	UN	1,00	10.506,69	10.506,69
77-02-05-027 O	CHUMBADOR DE AÇO, TIPO PARABOLT, 5/8 X 200MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	201,00	34,33	6.900,33

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
77-02-03-002 O	CONVERSOR ELETROICO CAPACIDADE 0,5KM	UN	2,00	506,33	1.012,66
70-02-38-037 U	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. REF 11307/ORSE	UN	4,00	1.342,99	5.371,96
70-02-38-010 O	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - REF 11419/ORSE	UN	2,00	26,90	53,80
77-02-02-030 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHAD O TIPO ARMÁRIO 19 X 44U X 870MM INCLUSIV E ACESSÓRIOS - REF 12781/ORSE	UN	2,00	4.379,64	8.759,28
77-02-02-031 O	CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 M ETROS 4K ULTRA HD 3D 2160P - REF 12394/O RSE	UN	350,00	30,32	10.612,00
70-02-38-018 U	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 /ORSE	M	106,00	28,99	3.072,94
70-02-38-015 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO MONO MODO GBIC PARA SWITCH REF 12782/ORSE	UN	2,00	586,48	1.172,96
01-02-38-059 C 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	UN	110,00	62,81	6.909,10
70-02-38-008 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 - REF 10727/ORSE	UN	3,00	383,13	1.149,39
01-02-38-050 C 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98302	UN	4,00	1.558,28	6.233,12
75-02-03-001 O	CONVERSOR MÍDIA FIBRA ÓPTICA P/ RJ45 GI GABIT 1000 MBPS A+B C/NF	UN	6,00	238,05	1.428,30
Total da Etapa ->				410.697,56	
003-020	CFTV			B.D.I. ==>	27,20
77-02-02-028 O	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAL K P/ELETRODUTO 20MM, D = 3/4 - REF 9924/ORSE	UN	39,00	1,58	61,62
01-01-76-008 C 95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95787	UN	12,00	44,11	529,32
01-01-75-086 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91870	M	210,00	17,59	3.693,90
70-02-38-042 U	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6. REF. 07138/ORSE	M	3.618,00	18,41	66.607,38
70-02-38-028 O	CÂMERA IP VIP 3240 IA DOME FULL HD MP IR 40MM, INTELBRAS OU SIMILAR - REF 13786/ORSE	UN	14,00	1.449,75	20.296,50
70-02-38-043 U	CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA . REF 13597/ORSE	UN	68,00	351,63	23.910,84

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
77-02-03-003 U	FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA - FR220 INT ELBRAS OU SIMILAR	UN	1,00	932,81	932,81
70-02-38-034 U	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. REF I 10322/ORSE	UN	80,00	30,12	2.409,60
01-02-38-059 C 98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	UN	80,00	62,81	5.024,80
70-02-38-014 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK D E PAREDE 19 X 5U X 350MM - REF 08681/O RSE	UN	2,00	618,70	1.237,40
77-02-03-004 O	SPLITTER HDMI 1X8 SAÍDAS, 4K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	529,58	3.177,48
01-01-75-070 C 91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91850	M	17,00	13,88	235,96
01-01-75-067 C 91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91847	M	207,00	17,18	3.556,26
01-02-37-018 C 97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97667	M	120,00	11,93	1.431,60
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	190,00	49,09	9.327,10
75-02-02-005 O	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO REF 00666/O RSE	UN	2,00	117,02	234,04
75-02-02-006 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE	UN	6,00	239,81	1.438,86
Total da Etapa ->				144.105,47	
003-021	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA			B.D.I. ==>	27,20
77-02-01-004 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL DE DIST OU PRUMUDA(, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES REF 91785/SINAPI	M	378,40	65,13	24.645,19
77-02-01-005 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 32MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL DE DIST OU PRUMUDA(, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES REF 91786/SINAPI	M	252,00	42,62	10.740,24
77-02-01-006 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 40MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 91787/SINAPI	M	148,00	44,43	6.575,64

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
77-02-01-007 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 50MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 91788/SINAPI	M	114,00	69,13	7.880,82
01-01-84-201 C 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89450	M	93,00	35,55	3.306,15
77-02-05-030 O	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	20,00	332,21	6.644,20
01-02-61-054 O 95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95251	UN	3,00	169,40	508,20
01-02-61-025 O 89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89986	UN	6,00	114,71	688,26
01-02-61-011 O 90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 90371	UN	16,00	32,23	515,68
01-02-61-030 O 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	73,00	130,52	9.527,96
01-02-61-035 O 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89985	UN	18,00	124,05	2.232,90
01-02-61-021 O 94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94793	UN	5,00	217,41	1.087,05
01-02-61-018 O 94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94497	UN	5,00	146,73	733,65
01-02-61-027 O 94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94498	UN	9,00	202,31	1.820,79
01-02-61-048 O 94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94795	UN	1,00	45,31	45,31
01-02-61-077 O 103013	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103013	UN	3,00	176,80	530,40
01-02-61-060 O 99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99621	UN	2,00	304,97	609,94
01-02-61-073 O 99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99632	UN	1,00	276,84	276,84

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
			Total da Etapa ->		78.369,22
003-022	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO			B.D.I. ==>	27,20
77-02-01-008 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG SANIT), INCL CONEXÕES E FIXAÇÃO P/ PRÉDIOS - 91792/SIN	M	282,00	113,21	31.925,22
77-02-01-009 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG SANIT), INCL CONEXÕES E FIXAÇÃO P/ PRÉDIOS - 91793/SIN	M	300,00	136,07	40.821,00
77-02-01-010 O	(COMP REPRES) DO SERVIÇO DE INST TUBO PC SÉRIA N, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, (INST EM RAMAL DE DECARGA, RAML DE ESG SANIT, PRUMADA DE ESG SANIT, OU VENTILAÇÃO), INCL CONEX, CORTES E FIX - 91794/SINAPI	M	204,00	61,74	12.594,96
77-02-01-011 O	(COMP REPR) DO SEV DE INST TUBO PVC,SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100MM, (INST RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG SANIT, PRUMADA, ESG SANIT, VENTILAÇÃO OU SUB-COLET AÉREA) INCL CONEX, CORTE E FIX - 91795/SINAPI	M	240,00	100,72	24.172,80
77-02-01-012 O	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P/ PRÉDIOS - 91796/SINA	M	74,00	101,98	7.546,52
01-01-19-003 C 98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 CS: 98108	UN	3,00	712,99	2.138,97
01-01-19-033 C 97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97903	UN	25,00	1.179,37	29.484,25
01-01-82-003 C 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707	UN	33,00	63,07	2.081,31
01-01-82-004 C 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	UN	6,00	127,48	764,88
01-01-82-006 C 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89710	UN	6,00	24,00	144,00
01-01-82-008 C	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT	UN	4,00	26,85	107,40

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
89709	A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89709				
Total da Etapa ->					151.781,31
003-023	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS			B.D.I. ==>	27,20
77-02-01-011 O	(COMP REPR) DO SEV DE INST TUBO PVC,SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100MM, (INST RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG SANIT, PRUMADA, ESG SANIT, VENTILAÇÃO OU SUB-COLET AÉREA)INCL CONEX, CORTE E FIX - 91795/SINAPI	M	373,00	100,72	37.568,56
77-02-01-012 O	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P/ PRÉDIOS - 91796/SINA	M	230,00	101,98	23.455,40
01-01-19-040 C 99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99262	UN	16,00	915,71	14.651,36
70-01-83-006 O	RALO HEMISFÉRICO EM Fº, TIPO ABACAXI 75MM REF - 9752/ORSE	UN	57,00	63,85	3.639,45
01-02-49-003 C 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94229	M	74,00	206,94	15.313,56
77-02-05-031 O	CALHA RETANGULAR DIM = 0,30 X 0,30 ESP = 0,08M, EM CONCRETO MPA = 15, INCL ESCAVAÇÃO E EXPURGO	M	32,00	264,97	8.479,04
01-01-21-016 C 103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103001	UN	32,00	336,06	10.753,92
01-01-21-018 C 103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103003	UN	2,00	592,73	1.185,46
Total da Etapa ->					115.046,75
003-024	SPDA/PARA RAIOS			B.D.I. ==>	27,20
01-02-44-010 C 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973	M	502,00	103,25	51.831,50
01-02-44-012 C 96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96974	M	790,00	133,89	105.773,10
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	26,00	112,36	2.921,36
01-01-08-046 C 92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 CS: 92876	KG	156,00	10,62	1.656,72

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	26,00	63,10	1.640,60
01-02-44-004 C 104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 104750	UN	251,00	23,16	5.813,16
77-02-03-005 O	ATERRINSERT COM CONECTOR DE PINO M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 0948/ORSE	UN	104,00	127,19	13.227,76
77-02-02-032 O	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16-70MM2 REF TEL-560(PARA RAIOS) - REF 9048/ORSE	UN	232,00	70,46	16.346,72
77-02-02-033 O	BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR 3/8 X 3,00M - REF 10908/ORSE	UN	87,00	74,46	6.478,02
76-02-04-012 O	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO HASTE COM CABO PASSANTE E DERIVAÇÃO EM T NO TOPO, BITOLA DO CABO 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE 5/8 E 3/8	UN	146,00	84,79	12.379,34
Total da Etapa ->				218.068,28	
003-025	EXAUSTÃO E AR-CONDICIONADO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-007 C 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91927	M	4.443,00	7,31	32.478,33
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	950,00	10,79	10.250,50
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	480,00	15,25	7.320,00
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	330,00	24,36	8.038,80
01-01-75-010 C 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	70,00	10,09	706,30
01-01-75-012 C 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91930	M	50,00	14,12	706,00
01-01-78-014 C 101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101560	M	50,00	15,56	778,00

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-83-082 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A F_08/2022 CS: 89800	M	130,00	37,78	4.911,40
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_03/2023 CS: 91863	M	597,00	15,45	9.223,65
77-02-05-033 O	REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/4 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	438,00	139,53	61.114,14
77-02-05-034 O	REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/8 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	501,25	165,59	83.001,99
77-02-05-035 O	REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/2 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870,50	182,56	158.918,48
77-02-05-039 O	REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/4 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	217,50	292,06	63.523,05
77-02-05-036 O	REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 5/8 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	365,00	200,59	73.215,35
77-02-05-037 O	REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 7/8 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00	309,20	12.986,40
77-02-05-038 O	REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1 1/8 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	68,00	312,20	21.229,60
77-02-02-035 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000MM (REF. VL 3.01 FE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR) - REF 0749 /ORSE	UN	130,00	151,08	19.640,40
70-01-84-001 O	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIME	UN	20,00	372,52	7.450,40

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	NTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE				
01-02-35-086 C 96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURA DA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, E M PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 CS: 96562	M	47,00	76,31	3.586,57
01-01-90-004 C 103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103244	UN	23,00	2.983,96	68.631,08
01-01-90-001 C 103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103247	UN	23,00	3.309,52	76.118,96
01-01-90-002 C 103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103250	UN	11,00	4.799,04	52.789,44
01-01-90-003 C 103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103253	UN	10,00	6.534,49	65.344,90
01-01-90-008 C 103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE CS: 103261	UN	10,00	15.285,60	152.856,00
01-01-90-009 C 103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103263	UN	3,00	21.272,93	63.818,79
01-01-90-010 C 103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103265	UN	3,00	25.625,14	76.875,42
70-01-76-011 U	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 11412/ORSE	M	70,00	24,04	1.682,80
77-02-02-022 O	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 14070/ORSE	M	865,50	20,22	17.500,41
77-02-02-036 O	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 14071/ORSE	M	70,00	26,85	1.879,50
77-02-02-037 O	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 11753/ORSE	M	50,00	38,08	1.904,00
77-02-02-038 O	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - REF 14057/ORSE	UN	83,00	78,41	6.508,03
70-01-35-009 U	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MON	M	304,00	274,73	83.517,92

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	TAGEM E INSTALAÇÃO. REF 9841/ORSE				
78-02-03-002 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO MOD. GRF-230 M, G4/F 8, VELOCIDADE ALTA, MARCA MOTOVENT/SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 10766 /ORSE	UN	6,00	4.653,04	27.918,24
78-02-03-003 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO MOD. GRF-230 M, G4/F 8, VELOCIDADE BAIXA, MARCA MOTOVENT/SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 10766 /ORSE	UN	1,00	4.653,04	4.653,04
78-02-03-006 O	EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE	UN	3,00	420,84	1.262,52
78-02-03-007 O	EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE	UN	2,00	584,04	1.168,08
78-02-03-008 O	EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE	UN	7,00	838,44	5.869,08
78-02-03-009 O	EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE	UN	5,00	991,05	4.955,25
70-01-35-003 U	FABRICAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO - REF 13526/ORSE	M2	510,60	96,23	49.135,04
70-01-35-005 U	INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO - INCLUSO FABRICAÇÃO REF 13515/ORSE	M2	510,60	124,86	63.753,52
77-02-02-058 O	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL PEAD = 5 POL, TIPO KANALEX OU SIMILAR - REF 7151/ORSE	M	25,00	82,95	2.073,75
77-02-05-100 O	GRELHA MODELO AT-AG,DIM 225X125MM - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE	UN	107,00	240,06	25.686,42
77-02-05-101 O	GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X125MM - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE	UN	20,00	298,02	5.960,40
77-02-05-109 O	GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X165MM - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE	UN	7,00	352,61	2.468,27
77-02-05-108 O	GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X225MM - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE	UN	12,00	355,12	4.261,44
77-02-05-102 O	VENEZIANA AWK 425 X 225 - TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE	UN	3,00	278,50	835,50
77-02-05-103 O	VENEZIANA AUTOFECHANTE 125MM - REF 11517 /ORSE	UN	3,00	48,22	144,66
77-02-05-104 O	VENEZIANA AUTOFECHANTE 150MM - REF 11517 /ORSE	UN	2,00	65,39	130,78
77-02-05-105 O	VENEZIANA AUTOFECHANTE 200MM - REF 11517 /ORSE	UN	7,00	458,56	3.209,92
77-02-05-106 O	VENEZIANA AUTOFECHANTE 250MM - REF 11517 /ORSE	UN	3,00	439,29	1.317,87
77-02-05-107 O	GRADE DE VENTILAÇÃO REDONDA 200MM	UN	2,00	35,73	71,46
Total da Etapa ->				1.453.381,85	
003-026	EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	27,20
77-02-03-023 O	TERMO HIGRÔMETRO MOELO MTH 1300 MINIPA O	UN	1,00	374,60	374,60

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	U EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO				
77-02-03-024 O	DESUMIDIFICADOR DESIDRAT MAX 500 WF 220 V - POTÊNCIA 313W VAZÃO DE AR - 150M3/H THERMOMATIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO	UN	1,00	5.429,10	5.429,10
77-02-05-040 O	CALÇOS DE BORRACHA PARA AR -CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	388,00	20,20	7.837,60
77-02-05-041 O	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5CV E TENSÃO DE 380V	UN	1,00	476,12	476,12
Total da Etapa ->					14.117,42
003-027	COMBATE A INCÊNDIO HIDRANTES E PRESSURIZAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-88-241 C 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92367	M	132,00	162,08	21.394,56
01-01-88-243 C 92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92368	M	138,00	214,23	29.563,74
77-02-02-039 O	TUBO EM AÇO GALVANIZADO SCHEDULE 40, D = 4 POL (100MM), INCLUSIVE FLANGE - REF 10675/ORSE	M	91,15	347,01	31.629,96
01-01-88-094 C 92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92353	UN	11,00	189,86	2.088,46
01-01-88-149 C 92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3 X 2 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92936	UN	11,00	183,07	2.013,77
01-01-88-087 C 92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92636	UN	10,00	246,25	2.462,50
01-01-88-198 C 92380	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92380	UN	2,00	178,04	356,08
01-01-88-295 C 92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92644	UN	13,00	326,06	4.238,78
01-01-88-002 C	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE	UN	11,00	2.414,03	26.554,33

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
96765	GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDI O 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ				
70-01-88-018 U	MANÔMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEX ÃO 1/2 BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 7859/ORSE	UN	3,00	370,84	1.112,52
77-02-02-040 O	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV, MODELO M E-IN 1320 N2T OU SIMILAR - REF 13862/ORS E	UN	1,00	4.131,23	4.131,23
01-01-17-011 C 102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,9 6 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS : 102118	UN	2,00	2.294,43	4.588,86
70-02-42-019 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12X40CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLO S, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1343 4 REF 11852/ORSE	UN	11,00	30,68	337,48
70-02-61-001 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 REF 09670/ORSE	UN	3,00	284,58	853,74
01-02-27-010 C 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA A CRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 3 0 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 1 02509	M2	11,00	48,59	534,49
77-02-05-042 O	VASO DE EXPANSÃO 250 LITROS - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.426,79	9.426,79
01-02-61-053 O 95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE L, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 CS: 95252	UN	6,00	205,59	1.233,54
77-02-02-041 O	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 4, REF 1 552.B.400, DA DECA(BRUTO) - REF 10833/OR SE	UN	4,00	3.112,24	12.448,96
01-02-61-077 O 103013	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM C RIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103013	UN	1,00	176,80	176,80
01-02-61-059 O 99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ E, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99622	UN	8,00	343,63	2.749,04
01-02-61-063 O 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ E, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99624	UN	6,00	682,87	4.097,22
70-02-42-018 O	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) REF 11853/ORSE	UN	11,00	40,31	443,41

Total da Etapa ->**162.436,26**

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
003-028	COMBATE A INCÊNDIO - DETECÇÃO DE ALARME			B.D.I. ==>	27,20
01-01-76-027 C	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95811	UN	183,00	19,36	3.542,88
70-01-88-009 O	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, M ARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7 AMPERES - REF 11820/ORSE	UN	1,00	8.757,29	8.757,29
70-01-88-010 O	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - 3 X 1,5MM2 REF 11855/ORSE	M	2.067,00	37,61	77.739,87
70-01-88-002 O	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRÁVIL, P/INSTAL. INCÊNDIO - REF 07861/ORSE	UN	8,00	212,02	1.696,16
70-01-88-007 O	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO ENDEREÇAVEL, MODELO VRE-T, MARCA OU SIMILAR - REF 12017/ORSE	UN	152,00	361,31	54.919,12
77-02-01-013 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM(3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 95745/SINAPI	M	1.050,00	44,51	46.735,50
70-01-88-013 U	SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO. REF 11824/ORSE	UN	8,00	316,73	2.533,84
Total da Etapa ->					195.924,66
003-029	COMBATE A INCÊNDIO - DIVERSOS			B.D.I. ==>	27,20
01-01-88-054 C 101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101908	UN	29,00	332,46	9.641,34
01-01-88-052 C 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101907	UN	7,00	1.092,74	7.649,18
01-01-73-003 C 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97599	UN	126,00	21,80	2.746,80
01-02-27-010 C 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102509	M2	36,00	48,59	1.749,24
01-02-26-029 C 100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 CS: 100722	M2	22,00	37,36	821,92
01-02-26-021 C 100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). A	M2	22,00	73,64	1.620,08

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	F_01/2020_PE CS: 100759				
70-02-42-019 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12X40CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLO S, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1343 4 REF 11852/ORSE	UN	35,00	30,68	1.073,80
Total da Etapa ->					25.302,36
003-030	GASES MEDICINAIS			B.D.I. ==>	27,20
01-50-01-973 C 103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103835	M	700,00	87,63	61.341,00
01-50-01-982 C 103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103836	M	220,00	135,60	29.832,00
01-50-02-018 C 103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 CS: 103865	UN	82,00	34,27	2.810,14
01-50-01-780 C 97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97330	M	20,00	98,89	1.977,80
76-02-02-019 O	CORRENTE GALVANIZADA - REF:12313 ORSE	M	4,00	35,67	142,68
01-50-02-020 C 103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 CS: 103866	UN	1,00	53,92	53,92
01-50-01-784 C 103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103856	UN	9,00	23,19	208,71
01-02-01-062 C 100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100862	UN	8,00	63,73	509,84
01-50-01-919 C 103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103847	UN	40,00	16,59	663,60
01-50-01-925 C 103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103852	UN	40,00	24,85	994,00
01-50-01-839 C 103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S	UN	280,00	25,38	7.106,40

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103838				
01-50-01-845 C 103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, S EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103841	UN	20,00	40,74	814,80
01-50-01-799 C 103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2 , SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, IN STALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDI CINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04 /2022 CS: 103851	UN	66,00	27,89	1.840,74
01-02-61-056 O 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95248	UN	83,00	71,82	5.961,06
76-02-02-020 O	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO AO GAS) - REF:7835 ORSE	UN	3,00	605,31	1.815,93
70-01-89-010 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - O XIGÊNIO	UN	3,00	674,25	2.022,75
70-01-89-012 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - AR COMPRIMIDO	UN	3,00	674,25	2.022,75
70-01-89-011 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - VÁCUO CLÍNICO	UN	3,00	674,25	2.022,75
70-01-89-013 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - ÓXIDO NITROSO	UN	2,00	674,25	1.348,50
70-01-89-022 O	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 850X220X70MM, 1 PONTO P/ OXIGÊNIO, 1 PONTO P/ AR COMPR, 1 PONTO P/ VÁCUO, 8 TOMADAS ELÉTRICAS, 1 PONTOP/ CHAMADA DE ENF (SEM O EQUIPAMENTO) REF. 11213/ORSE	UN	16,00	1.480,28	23.684,48
70-01-89-007 O	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTO PAREDE, INTERNO, PARA REDE DE GASES HOSPITALARES, AR COMPRIMIDO	UN	8,00	87,41	699,28
70-01-89-024 U	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO. REF 8735/ORSE	UN	2,00	2.805,15	5.610,30
70-01-89-002 U	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - O XIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSIVE CANOPLA, FLUXOMETRO, TUBULAÇÃO DE COBRE 15MM DE 3M, CHUMBAMENTO E ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO	UN	6,00	361,77	2.170,62
70-01-89-005 U	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - ÓXIDO NITROSO INCLUSIVE CANOPLA, FLUXOMETRO, TUBULAÇÃO DE COBRE 15MM DE 3M, CHUMBAMENTO E ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO	UN	4,00	329,19	1.316,76
78-02-03-020 O	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, INSENTO DE ÓLEO SISTEMA DUPLEX C RESERVAT HORIZ. VAZÃO APROX 20M3/H, 2 COMPRESSORES POT MÉD APROX 5HP CAPAC. APROX 500L INCL . FILTRO SECADORES PAINEL FORNC E ASSENT	UN	1,00	159.906,96	159.906,96

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
78-02-03-021 O	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL, INSENTO DE ÓLEO SISTEMA DUPLEX C RESERVAT HORIZ. VAZÃO APROX 26M3/H, 2 MOTO-BOMBAS DE VÁCUO POT MÉD APROX 3HP CAPAC. APROX 400L INCL . FILTRO SECADORES PAINEL FORNC E ASSENT	UN	1,00	103.938,96	103.938,96
01-02-35-026 C	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA /PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXA	M	70,00	24,41	1.708,70
Total da Etapa ->				422.525,43	
003-031	BICICLETÁRIO			B.D.I. ==>	27,20
77-02-02-042 O	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 50M, EXCETO PINTURA E ACABAMENTO - REF 4629/ORSE	UN	29,60	296,30	8.770,48
01-02-26-029 C 100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 CS: 100722	M2	28,30	37,36	1.057,29
01-02-26-021 C 100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE CS: 100759	M2	28,30	73,64	2.084,01
Total da Etapa ->				11.911,78	
003-032	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO MAMÓGRAFO			B.D.I. ==>	27,20
01-02-31-014 C 94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	0,28	831,06	232,70
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	0,28	61,98	17,35
70-01-67-002 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4 5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE	M2	5,04	35,21	177,46
01-01-27-048 C 87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 CS: 87702	M2	5,04	94,93	478,45
77-02-05-043 O	CALHA RETANGULAR DIM = 0,40X0,50 ESP = 0,08M EM CONCRETO DE 15MPA, INCL ESCAVAÇÃO E EXPURGO	M	9,00	376,80	3.391,20
Total da Etapa ->				4.297,16	
003-033	SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO AUTOCLAVE			B.D.I. ==>	27,20

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-75-02-154 C 87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 CS: 8770	M2	6,00	89,56	537,36
01-02-41-016 C 87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87248	M2	6,00	62,80	376,80
77-02-05-044 O	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1POL, INCL ESMALTE SINTETICO SOBRE BASE ANTICORROSIVA	M	15,00	123,89	1.858,35
01-50-01-980 C 92320	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 92320	M	28,00	70,01	1.960,28
77-02-01-004 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DIST OU PRUMUDA(, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES REF 91785/SINAPI	M	23,00	65,13	1.497,99
01-02-61-030 O 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	1,00	130,52	130,52
01-01-75-005 C 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91935	M	110,00	38,24	4.206,40
01-01-75-095 C 91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91873	M	20,00	29,97	599,40
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	2,00	25,71	51,42
Total da Etapa ->				11.218,52	

003-034 OBRAS CIVIS PARA RESSONÂNCIA				B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-045 O	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,60	945,13	1.512,21
77-02-01-014 O	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA - REF 95957/SINAPI	M3	2,49	3.152,30	7.849,23
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	470,80	171,36	80.676,29
01-02-41-022 C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2	40,50	63,13	2.556,77

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
87251	AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251				
01-01-23-019 C 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	57,60	7,22	415,87
01-02-04-045 C 87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87529	M2	72,60	60,36	4.382,14
01-01-23-023 C 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87882	M2	15,00	8,99	134,85
01-01-95-013 C 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024 CS: 96620	M3	1,50	1.177,34	1.766,01
01-75-02-153 C 87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 87690	M2	15,00	82,86	1.242,90
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	470,80	54,15	25.493,82
01-75-02-150 C 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 CS: 87755	M2	20,46	82,22	1.682,22
77-02-05-016 O	PORTA 1,00 X 2,10M EM ALUMÍNIO EM RÉGUAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE FECHADURA	UN	1,00	2.049,13	2.049,13
01-02-49-005 C 94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94228	M	6,40	107,61	688,70
70-02-01-001 U	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM. REF. 10759/ORSE	M2	1,97	738,01	1.453,88
77-02-02-043 O	GRADIL NYLOFOR, MAALHA 20X5, 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS - REF 08238/ORSE	M2	30,75	541,53	16.652,05
70-01-47-024 O	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR - RE	M2	2,03	1.047,54	2.126,51

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	F 13764/ORSE				
Total da Etapa ->					150.682,58
003-035	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA RESSONÂNCIA			B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	200,00	10,79	2.158,00
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	200,00	15,25	3.050,00
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	100,00	24,36	2.436,00
01-02-37-010 C 92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92992	M	200,00	150,86	30.172,00
01-02-37-002 C 92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92996	M	200,00	237,20	47.440,00
01-01-75-089 C 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	100,00	19,91	1.991,00
01-02-37-017 C 97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97670	M	130,00	32,23	4.189,90
01-01-19-018 C 97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888	UN	2,00	745,20	1.490,40
77-02-05-046 O	ELETROCALHA PERFURADA 200X100 COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÃO	M	140,00	135,47	18.965,80
01-02-35-086 C 96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, E M PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 CS: 96562	M	140,00	76,31	10.683,40
01-02-37-027 C 93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013	UN	2,00	21,31	42,62
01-02-37-024 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 M	M	18,00	49,09	883,62

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
93010	M (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010				
75-02-02-009 O	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 50,0MM2 - 0,6/1KV / 90° REF 11194/ORSE	M	52,00	96,25	5.005,00
Total da Etapa ->					128.507,74
003-036	PAISAGISMO			B.D.I. ==>	27,20
01-02-08-003 C 105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 CS: 105521	M2	593,02	4,78	2.834,64
01-02-08-006 C 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 98504	M2	593,02	17,96	10.650,64
01-02-08-004 C 98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 CS: 98509	UN	180,00	79,11	14.239,80
01-02-08-009 C 98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 CS: 98516	UN	8,00	471,61	3.772,88
77-02-02-044 O	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO - REF 2241/ORSE	M3	0,24	1.182,16	283,72
77-02-02-045 O	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L = 12,5CM - REF 7657/ORSE	M	32,51	23,05	749,36
77-02-05-047 O	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OROVIOLETEIRA, H = 10 A 20CM	UN	791,00	6,96	5.505,36
76-02-02-022 O	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARDINS REF.BW-544, TECNOLUX OU SIMILAR, C/LÂMPADA PL 15W - REF: 8014 ORSE	UN	52,00	626,07	32.555,64
70-02-05-004 O	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM - REF 09367/ORSE	UN	5,00	515,54	2.577,70
77-02-02-065 O	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF, CLPD1088 OU SIMILAR - REF 10536/ORSE	UN	8,00	433,64	3.469,12
76-02-02-021 O	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA - REF:2411 ORSE	UN	10,00	1.399,20	13.992,00
Total da Etapa ->					90.630,86
003-037	LIMPEZA FINAL			B.D.I. ==>	27,20
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	3.101,89	3,23	10.019,10
Total da Etapa ->					10.019,10
003-038	ÁREA TÉCNICA PARA RESSONÂNCIA			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-006 O	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	10,00	11,31	113,10
01-01-63-019 C 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523	M3	0,98	140,61	137,80

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	0,43	40,18	17,28
77-02-01-014 O	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA - REF 95957/SINAPI	M3	1,41	3.152,30	4.444,74
01-01-04-003 C 103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESP ESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103340	M2	15,00	177,79	2.666,85
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	1,00	283,96	283,96
77-02-05-016 O	PORTA 1,00 X 2,10M EM ALUMÍNIO EM RÉGUAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO FECHADURA	UN	1,00	2.049,13	2.049,13
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	7,85	54,15	425,08
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	7,85	171,36	1.345,18
01-75-02-150 C 87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 CS: 87755	M2	7,85	82,22	645,43
01-01-23-019 C 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	30,00	7,22	216,60
01-01-23-025 C 87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87887	M2	7,85	23,76	186,52
01-02-04-045 C 87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87529	M2	30,00	60,36	1.810,80
01-02-04-049 C 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	7,85	52,11	409,06

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-95-013 C 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024 CS: 96620	M3	0,94	1.177,34	1.106,70
01-02-28-003 C 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98680	M2	7,85	69,95	549,11
01-02-15-002 C 94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94994	M2	5,00	136,01	680,05
01-02-23-026 C 88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88421	M2	30,00	43,30	1.299,00
01-02-27-013 C 102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 CS: 102492	M2	7,85	39,38	309,13
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	12,00	15,45	185,40
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	1,00	38,13	38,13
01-50-01-460 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97607	UN	2,00	120,32	240,64
01-01-75-188 C 92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92005	UN	1,00	76,50	76,50
01-01-75-007 C 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91927	M	30,00	7,31	219,30
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	2,00	26,05	52,10
01-01-75-013 C 91937	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91937	UN	3,00	21,92	65,76
01-50-01-993 C 103837	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103837	M	86,00	170,82	14.690,52

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
77-02-05-049 O	LIMPEZA POR VÁCUO, LAVAGEM E TESTE DAS TUBULAÇÕES DE GASES	UN	17,20	87,64	1.507,41
01-02-26-021 C 100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). A F_01/2020_PE CS: 100759	M2	4,30	73,64	316,65
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	10,00	3,23	32,30
Total da Etapa ->					36.120,23
Total da Sub-Obra ->					15.176.921,08

004 EDIFICAÇÕES ANEXAS - SUBESTAÇÃO/GERADOR					
004-001	SERVIÇOS PRELIMINARES			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-006 O	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	174,96	11,31	1.978,80
01-01-63-019 C 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523	M3	66,41	140,61	9.337,91
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	51,18	40,18	2.056,41
77-02-05-005 O	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE ANTE DE 10M3	M3	19,03	47,36	901,26
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	34,27	3,82	130,91
Total da Etapa ->					14.405,29

004-002 INFRAESTRUTURA				B.D.I. ==>	27,20
76-02-04-001 O	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,60	847,79	5.595,41
01-01-63-040 C 96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	24,96	268,02	6.689,78
01-01-63-045 C 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96533	M2	21,57	141,60	3.054,31
01-01-63-005 C 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96543	KG	37,00	26,84	993,08
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	177,80	17,63	3.134,61

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CS: 97113	M2	12,33	3,23	39,83
76-02-04-002 O	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INCL ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,62	1.109,13	687,66
Total da Etapa ->				20.194,68	
004-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	27,20
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	156,00	18,06	2.817,36
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	19,00	14,97	284,43
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	288,00	13,14	3.784,32
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	69,00	10,95	755,55
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	248,00	10,49	2.601,52
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	477,00	14,21	6.778,17
01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92769	KG	91,00	15,59	1.418,69
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	95,00	12,47	1.184,65
01-01-65-057 C 92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92435	M2	44,39	78,89	3.501,93
01-50-01-444 O 92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92514	M2	93,78	68,65	6.438,00

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
01-01-65-099 C 92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456	M2	79,23	208,84	16.546,39	
77-02-05-007 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MPEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,20	970,65	19.607,13	
				Total da Etapa ->	65.718,14	
004-004	PAREDES E PAINÉIS			B.D.I. ==>	27,20	
01-01-04-005 C 103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103336	M2	294,70	112,52	33.159,64	
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	18,90	283,96	5.366,84	
				Total da Etapa ->	38.526,48	
004-005	ESQUADRIAS E FERRAGENS			B.D.I. ==>	27,20	
76-02-04-003 O	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 POLEGADAS E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/2 E 1 POLEGADA, COM 02 FOLHAS DE ABRIR INCLUSO FERRAGENS E PINTURA	M2	36,50	1.252,06	45.700,19	
01-01-47-092 C 90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90838	UN	8,00	1.549,41	12.395,28	
				Total da Etapa ->	58.095,47	
004-006	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20	
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	131,64	54,15	7.128,31	
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	131,64	171,36	22.557,83	
76-02-04-004 O	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,3CM. AF_07/2021	M2	131,64	82,23	10.824,76	
				Total da Etapa ->	40.510,90	
004-007	REVESTIMENTOS			B.D.I. ==>	27,20	
01-01-23-019 C 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87	M2	563,80	7,22	4.070,64	

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	879				
01-02-04-022 C 87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. A F_03/2024 CS: 87531	M2	563,80	58,46	32.959,75
01-01-23-023 C 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87882	M2	105,96	8,99	952,58
Total da Etapa ->					37.982,97
004-008	PISOS			B.D.I. ==>	27,20
01-02-28-003 C 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98680	M2	105,96	69,95	7.411,90
Total da Etapa ->					7.411,90
004-009	PINTURA			B.D.I. ==>	27,20
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	563,80	31,30	17.646,94
01-02-27-013 C 102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 CS: 102492	M2	105,96	39,38	4.172,70
Total da Etapa ->					21.819,64
004-010	ENTRADA DE ENERGIA			B.D.I. ==>	27,20
76-02-04-005 O	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12 M E CARGA NOMINAL 200 KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.778,44	3.778,44
01-02-01-062 C 100862	SUORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100862	UN	8,00	63,73	509,84
76-02-02-005 O	FORNEC DE CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 1900MM - REF:2862 ORSE	UN	4,00	259,55	1.038,20
76-02-02-011 O	FORNEC E INST DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM 2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR-BORRACHA DE SILICONE - REF:12877 ORSE	UN	3,00	414,70	1.244,10
76-02-02-008 O	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D= 4 POLEGADAS - REF:11435 ORSE	M	6,00	256,33	1.537,98
76-02-04-007 O	CAIXA DE PASSAGEM 160X120X130CM COM TAMPAO FOFO DN 900MM	UN	1,00	6.681,70	6.681,70
76-02-04-008 O	TUBO AÇO PRETO S/COSTURA 4 POLEGADAS E=6,02MM , SCHEDULE 40,16,06 KG/ M COM CONEXÃO E SOLDA	M	9,00	591,77	5.325,93

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	3,00	112,36	337,08
76-02-04-009 O	CABO DE COBRE UNIPOLAR, 50 MM2, BLINDADO ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR	M	360,00	145,28	52.300,80
01-02-44-010 C 96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973	M	20,00	103,25	2.065,00
01-02-44-012 C 96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96974	M	20,00	133,89	2.677,80
76-02-02-003 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA - REF:12876 ORSE	UN	3,00	323,38	970,14
76-02-02-001 O	CHAVE FUSIVEL 15KV 10KA DA DELMAR OU SIMILAR REF:469 ORSE	UN	3,00	934,64	2.803,92
76-02-02-002 O	FORNEC E INST ISOLADOR PINO DE PORCELANA 15KV HI-TOP REF:3467 ORSE	UN	6,00	73,99	443,94
76-02-04-010 O	ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DE 15 MPA, INCL LANCAMENTO	M3	7,20	793,96	5.716,51
76-02-05-002 O	GERADOR 500KVA 15KV 60HZ 380V/220V COM QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO (QTA) DE 800A(EXTERNO) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	585.221,66	585.221,66
Total da Etapa ->				672.653,04	
004-011	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	27,20
76-02-04-011 O	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 PLEGADAS (50MM)INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	260,54	3.126,48
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	30,00	89,94	2.698,20
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	60,00	15,45	927,00
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	12,00	35,43	425,16
01-02-44-012 C 96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96974	M	120,00	133,89	16.066,80
01-02-37-010 C 92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C	M	124,00	150,86	18.706,64

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	S: 92992				
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	16,00	112,36	1.797,76
76-02-03-001 O	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973	M	22,00	103,25	2.271,50
76-02-02-006 O	SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO (3 TC'S E 3 TP'S) PADRÃO ENERGISA - REF:12853 ORSE	UN	2,00	1.962,00	3.924,00
76-02-02-007 O	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20 X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO - REF:9051 ORSE	UN	6,00	468,82	2.812,92
76-02-02-008 O	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D= 4 POLEGADAS - REF:11435 ORSE	M	18,00	256,33	4.613,94
01-01-88-052 C 101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101907	UN	4,00	1.092,74	4.370,96
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	3,00	38,13	114,39
01-01-75-188 C 92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92005	UN	3,00	76,50	229,50
76-02-02-009 O	DISJUNTOR A VACUO 15KV, BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 7104+JG DE CONTATO 3NF+3NA,BOBINA DE FECHAMENTO BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC,BOBINA ABERT.+3TCS (OU SIMILAR) - REF:8936 ORSE	UN	1,00	44.965,72	44.965,72
76-02-02-010 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A - REF:9913 ORSE	UN	2,00	3.862,21	7.724,42
01-02-37-006 C 93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93002	M	72,00	497,78	35.840,16
01-02-37-002 C 92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92996	M	156,00	237,20	37.003,20
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	20,00	24,36	487,20
01-01-75-007 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,	M	200,00	7,31	1.462,00

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
91927	ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91927				
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	9,00	26,05	234,45
01-01-75-013 C 91937	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91937	UN	3,00	21,92	65,76
01-02-44-022 C 98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 98463	UN	9,00	37,09	333,81
76-02-04-012 O	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO HASTE COM CABO PASSANTE E DERIVAÇÃO EM T NO TOPO, BITOLA DO CABO 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE 5/8 E 3/8	UN	34,00	84,79	2.882,86
77-02-05-043 O	CALHA RETANGULAR DIM = 0,40X0,50 ESP = 0,08M EM CONCRETO DE 15MPA, INCL ESCAVAÇÃO E EXPURGO	M	6,00	376,80	2.260,80
76-02-02-012 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA, EM PORCELANA, CLASSE 15KV CORRENTE 400A (NBI 110 KV), INC LUSO SUPORTE P/BUCHA - REF:10294 ORSE	UN	6,00	1.419,27	8.515,62
01-50-01-460 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97607	UN	6,00	120,32	721,92
76-02-02-003 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA - REF:12876 ORSE	UN	9,00	323,38	2.910,42
76-02-02-011 O	FORNEC E INST DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR-BORRACHA DE SILICONE - REF:12877 ORSE	UN	9,00	414,70	3.732,30
76-02-02-013 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENSAFIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA CLASSE TENSÃO 15 KV - REF: 7380 ORSE	UN	18,00	368,37	6.630,66
76-02-04-013 O	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO COELBA	UN	1,00	547,74	547,74
Total da Etapa ->				218.404,29	
004-012	EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	27,20
76-02-02-014 O	TRANSFORMADOR À SECO, TRIFÁSICO 15KV 100OKVA 13800V 380V/220V 60HZ FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	150.061,66	150.061,66
Total da Etapa ->				150.061,66	
004-013	LIMPEZA FINAL			B.D.I. ==>	27,20

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	105,96	3,23	342,25
Total da Etapa ->					342,25
Total da Sub-Obra ->					1.346.126,71

005 EDIFICAÇÕES ANEXAS - CENTRAL DE RESÍDUOS					
005-001	SERVIÇOS PRELIMINARES			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-006 O	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS , COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	80,92	11,31	915,21
01-01-63-019 C 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENT O OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA CO LOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523	M3	31,93	140,61	4.489,68
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	26,18	40,18	1.051,91
77-02-05-005 O	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCUL ANTE DE 10M3	M3	7,18	47,36	340,04
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	12,92	3,82	49,35
Total da Etapa ->					6.846,19

005-002 INFRAESTRUTURA					
005-002	INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	27,20
76-02-04-001 O	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI GAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BO MBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT O	M3	9,78	847,79	8.291,39
01-01-63-040 C 96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 5 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	26,24	268,02	7.032,84
01-01-63-045 C 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA DA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 C S: 96533	M2	55,67	141,60	7.882,87
01-01-63-005 C 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96543	KG	46,00	26,84	1.234,64
01-01-63-004 C 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545	KG	32,00	20,53	656,96
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	91,00	17,63	1.604,33
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	95,00	13,27	1.260,65
01-01-63-008 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B	KG	46,00	12,26	563,96

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
104921	ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS : 104921				
76-02-04-002 O	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INC L ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,37	1.109,13	1.519,51
Total da Etapa ->					30.047,15
005-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	27,20
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	62,00	18,06	1.119,72
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	16,00	14,97	239,52
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	104,00	13,14	1.366,56
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	52,00	10,95	569,40
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	49,00	10,49	514,01
01-01-08-017 C 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	102,00	17,17	1.751,34
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	190,00	14,21	2.699,90
01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92769	KG	135,00	15,59	2.104,65
01-01-65-057 C 92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92435	M2	20,16	78,89	1.590,42
01-50-01-444 O 92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92514	M2	79,69	68,65	5.470,72

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
01-01-65-099 C 92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456	M2	38,54	208,84	8.048,69	
77-02-05-007 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MPEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	10,98	970,65	10.657,74	
Total da Etapa ->					36.132,67	
005-004	PAREDES E PAINES			B.D.I. ==>	27,20	
01-01-04-051 C 103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103318	M2	133,34	128,47	17.130,19	
Total da Etapa ->					17.130,19	
005-005	ESQUADRIAS E FERRAGENS			B.D.I. ==>	27,20	
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 100701	M2	13,02	622,26	8.101,83	
Total da Etapa ->					8.101,83	
005-006	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20	
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	46,40	54,15	2.512,56	
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	80,92	171,36	13.866,45	
01-75-02-153 C 87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 87690	M2	46,40	82,86	3.844,70	
77-02-05-043 O	CALHA RETANGULAR DIM = 0,40X0,50 ESP = 0,08M EM CONCRETO DE 15MPA, INCL ESCAVAÇÃO E EXPURGO	M	12,00	376,80	4.521,60	
Total da Etapa ->					24.745,31	
005-007	REVESTIMENTOS			B.D.I. ==>	27,20	
01-01-23-023 C 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87882	M2	80,92	8,99	727,47	
01-01-23-019 C 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	266,68	7,22	1.925,43	

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	879				
01-02-04-045 C 87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87529	M2	266,68	60,36	16.096,80
01-02-04-050 C 90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90406	M2	80,92	70,67	5.718,62
01-02-41-006 C 87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE CS: 87269	M2	162,68	79,16	12.877,75
01-02-04-022 C 87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87531	M2	162,68	58,46	9.510,27
Total da Etapa ->					46.856,34
005-008	PISOS			B.D.I. ==>	27,20
01-75-02-153 C 87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 8769	M2	46,00	82,86	3.811,56
01-02-41-015 C 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87247	M2	46,00	73,94	3.401,24
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	10,20	148,00	1.509,60
Total da Etapa ->					8.722,40
005-009	PINTURA			B.D.I. ==>	27,20
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	34,00	6,11	207,74
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	84,30	7,54	635,62
01-02-24-010 C 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88488	M2	84,30	22,60	1.905,18
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	63,00	31,30	1.971,90
01-02-26-021 C 100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO	M2	36,72	73,64	2.704,06

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). A F_01/2020_PE CS: 100759				
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	34,00	24,83	844,22
Total da Etapa ->					8.268,72
005-010	AGUA FRIA			B.D.I. ==>	27,20
01-02-61-030 O 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202 1 CS: 89987	UN	1,00	130,52	130,52
77-02-01-004 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST ALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL DE DIST OU PRUMUDA(, INCCUSIVE CONEXÕES , CORTES E FIXAÇÕES REF 91785/SINAPI	M	45,00	65,13	2.930,85
77-02-01-005 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST ALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 32MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL DE DIST OU PRUMUDA(, INCCUSIVE CONEXÕES , CORTES E FIXAÇÕES REF 91786/SINAPI	M	25,00	42,62	1.065,50
Total da Etapa ->					4.126,87
005-011	LOUÇAS E METAIS			B.D.I. ==>	27,20
01-75-01-181 C 106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNI CO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 CS: 1067 66	UN	1,00	102,37	102,37
01-02-01-058 C 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS : 95547	UN	1,00	89,27	89,27
01-02-01-080 C 86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_01/2020 CS: 86914	UN	5,00	124,69	623,45
70-02-01-017 U	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CRO MADA E SIFÃO PVC. REF 2055/ORSE	UN	2,00	836,02	1.672,04
Total da Etapa ->					2.487,13
005-012	ESGOTO			B.D.I. ==>	27,20
76-02-04-014 O	CAIXA DE PASSAGEM EM TIJOLO DIM=,60X,60X 80 C/ESP=,20M REVESTIDA C/CIMENTADO EDO, AMPA EM C.A.INCL.ESCAVAÇÃO E EXPURGO	UN	2,00	1.142,73	2.285,46
77-02-01-009 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST ALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG SANIT), INCL C ONEXÕES E FIXAÇÃO P/ PRÉDIOS - 91793/SIN	M	30,00	136,07	4.082,10
01-01-82-004 C 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 M M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG	UN	1,00	127,48	127,48

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	OTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708				
Total da Etapa ->					6.495,04
005-013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-184 C 91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91997	UN	4,00	47,59	190,36
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	4,00	38,13	152,52
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	6,00	26,05	156,30
01-01-75-014 C 92865	CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92865	UN	2,00	21,03	42,06
01-01-75-027 C 91943	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	UN	2,00	29,83	59,66
01-01-75-008 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	200,00	6,53	1.306,00
01-01-75-084 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91862	M	48,00	13,13	630,24
01-50-01-460 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97607	UN	3,00	120,32	360,96
Total da Etapa ->					2.898,10
005-014	LIMPEZA			B.D.I. ==>	27,20
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	80,92	3,23	261,37
Total da Etapa ->					261,37
Total da Sub-Obra ->					203.119,31
006	EDIFICAÇÕES ANEXAS - RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS				
006-001	RESERVATÓRIO METÁLICO COM FUNDAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-006 O	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS , COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	56,72	11,31	641,50
01-01-63-019 C 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523	M3	57,96	140,61	8.149,76

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	8,19	40,18	329,07
77-02-05-005 O	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCUL ANTE DE 10M3	M3	62,21	47,36	2.946,27
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	111,98	3,82	427,76
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	222,00	17,63	3.913,86
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	482,00	13,27	6.396,14
01-01-63-008 C 104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS : 104921	KG	600,00	12,26	7.356,00
01-01-63-001 C 104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104915	KG	77,00	11,70	900,90
01-01-63-030 C 96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96531	M2	25,00	158,95	3.973,75
76-02-05-001 O	RESERVATORIO TUBULAR ALTO 90.000 LITROS H=12,90M DIAMETRO=3,18M EM AÇO CARBONO ASTM A36 COM PINTURA INT E EXT - COM IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	184.719,84	184.719,84
01-02-44-002 C 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96989	UN	1,00	193,45	193,45
76-02-02-018 O	SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCL LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL 5A/127V - REF:3477 ORSE	UN	1,00	106,90	106,90
Total da Etapa ->				220.055,20	

006-002 HIDRAÚLICA				B.D.I. ==>	27,20
01-01-17-011 C 102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,9 6 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS : 102118	UN	2,00	2.294,43	4.588,86
01-02-61-026 O 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94499	UN	3,00	400,54	1.201,62
01-02-61-063 O 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99624	UN	3,00	682,87	2.048,61
01-01-84-201 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO	M	180,00	35,55	6.399,00

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
89450	EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89450				
01-01-84-015 C 89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89610	UN	3,00	24,70	74,10
01-01-84-186 C 89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89628	UN	4,00	59,89	239,56
01-01-84-108 C 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89505	UN	10,00	51,36	513,60
01-01-84-233 C 89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89609	UN	4,00	100,07	400,28
01-01-88-238 C 92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSIFICAÇÃO MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92341	M	12,00	152,11	1.825,32
01-01-88-240 C 92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSIFICAÇÃO MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92342	M	26,00	182,23	4.737,98
Total da Etapa ->				22.028,93	
006-003	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-134 C 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91959	UN	1,00	57,60	57,60
01-01-75-184 C 91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91997	UN	4,00	47,59	190,36
01-01-75-014 C 92865	CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92865	UN	2,00	21,03	42,06
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	3,00	26,05	78,15
77-02-02-024 O	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA - REF 673/ORSE	UN	3,00	153,35	460,05
01-01-75-008 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	80,00	6,53	522,40
01-01-75-089 C 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	19,91	497,75

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ÃO. AF_03/2023 CS: 91871				
Total da Etapa ->					1.848,37
006-004	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-006 O	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS , COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	30,00	11,31	339,30
Total da Etapa ->					339,30
006-005	FUNDAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-63-019 C 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENT O OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA CO LOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523	M3	7,27	140,61	1.022,23
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	4,04	40,18	162,33
77-02-05-005 O	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCUL ANTE DE 10M3	M3	4,85	47,36	229,70
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	145,35	3,82	555,24
01-01-63-040 C 96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2 5 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	11,52	268,02	3.087,59
01-01-63-045 C 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA DA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 C S: 96533	M2	13,63	141,60	1.930,01
01-01-63-005 C 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96543	KG	14,00	26,84	375,76
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	10,00	17,63	176,30
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	52,80	13,27	700,66
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 C S: 97113	M2	11,87	3,23	38,34
76-02-04-001 O	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI GAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BO MBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT O	M3	3,23	847,79	2.738,36
76-02-04-002 O	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INC L ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,46	1.109,13	510,20
Total da Etapa ->					11.526,72
006-006	SUPERESRUTURA			B.D.I. ==>	27,20

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	38,00	18,06	686,28
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	28,00	14,97	419,16
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	87,00	13,14	1.143,18
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	27,00	10,95	295,65
01-01-08-017 C 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	34,00	17,17	583,78
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	71,00	14,21	1.008,91
01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92769	KG	43,00	15,59	670,37
01-01-65-057 C 92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92435	M2	14,26	78,89	1.124,97
01-50-01-444 O 92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92514	M2	29,72	68,65	2.040,28
01-01-65-099 C 92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456	M2	24,54	208,84	5.124,93
77-02-05-007 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA IMPEDIADA DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,97	970,65	4.824,13
Total da Etapa ->				17.921,64	
006-007	PAREDES E PAINES			B.D.I. ==>	27,20
01-01-05-006 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO	M2	11,50	283,96	3.265,54

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
101161	DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161				
01-01-04-005 C 103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103336	M2	54,56	112,52	6.139,09
Total da Etapa ->					9.404,63
006-008	ESQUADRIAS E FERRAGENS			B.D.I. ==>	27,20
70-01-51-001 U	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2, COM BARRA QUADRADA DE 3/4 NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS. REF. 10891/ORSE	M2	2,52	767,72	1.934,65
Total da Etapa ->					1.934,65
006-009	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	35,31	54,15	1.912,04
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	23,10	171,36	3.958,42
01-75-02-153 C 87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 8769	M2	5,86	82,86	485,56
Total da Etapa ->					6.356,02
006-010	REVESTIMENTO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-23-023 C 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87882	M2	15,00	8,99	134,85
01-02-04-049 C 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	15,00	52,11	781,65
01-01-23-019 C 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	109,12	7,22	787,85
01-02-04-022 C 87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE	M2	109,12	58,46	6.379,16

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. A F_03/2024 CS: 87531				
Total da Etapa ->					8.083,51
006-011	PISOS			B.D.I. ==>	27,20
76-02-04-002 O	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INC L ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,45	1.109,13	499,11
01-75-02-153 C 87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN TO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFOR ÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 8769	M2	15,00	82,86	1.242,90
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 C S: 97113	M2	15,00	3,23	48,45
Total da Etapa ->					1.790,46
006-012	PINTURA			B.D.I. ==>	27,20
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE XTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS D E CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	46,40	31,30	1.452,32
01-02-26-021 C 100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENT O (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZ ADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). A F_01/2020_PE CS: 100759	M2	113,43	73,64	8.352,99
Total da Etapa ->					9.805,31
006-013	LIMPEZA			B.D.I. ==>	27,20
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	30,00	3,23	96,90
Total da Etapa ->					96,90
Total da Sub-Obra ->					311.191,64
007	EDIFICAÇÕES ANEXAS - QUIOSQUE				
007-001	SERVIÇOS PRELIMINARES			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-006 O	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS , COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	23,76	11,31	268,73
Total da Etapa ->					268,73
007-002	MOVIMENTO DE TERRA			B.D.I. ==>	27,20
70-01-42-001 U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATE RIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1 ,0M REF 2497/ORSE	M3	13,49	95,06	1.282,36
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	11,05	40,18	443,99
77-02-05-005 O	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCUL ANTE DE 10M3	M3	3,05	47,36	144,45

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	4,88	3,82	18,64
Total da Etapa ->					1.889,44
007-003	FUNDAÇÕES			B.D.I. ==>	27,20
76-02-04-001 O	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,11	847,79	1.788,84
01-01-63-030 C 96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96531	M2	5,76	158,95	915,55
01-01-63-045 C 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96533	M2	17,80	141,60	2.520,48
01-01-63-005 C 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96543	KG	19,00	26,84	509,96
01-01-63-003 C 96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544	KG	9,00	23,43	210,87
01-01-63-004 C 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545	KG	20,00	20,53	410,60
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	85,00	17,63	1.498,55
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	30,00	13,27	398,10
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CS: 97113	M2	20,00	3,23	64,60
76-02-04-002 O	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,30	1.109,13	2.551,00
Total da Etapa ->					10.868,55
007-004	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	27,20
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	40,00	18,06	722,40
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	25,00	14,97	374,25
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	KG	55,00	13,14	722,70

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 CS: 92762				
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 CS: 92763	KG	21,00	10,95	229,95
01-01-08-017 C 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	7,00	17,17	120,19
01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92769	KG	10,00	15,59	155,90
01-01-65-057 C 92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92435	M2	11,59	78,89	914,34
01-50-01-444 O 92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92514	M2	5,60	68,65	384,44
01-01-65-099 C 92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456	M2	15,01	208,84	3.134,69
77-02-05-007 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA IMPEDIADA DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,98	970,65	1.921,89
Total da Etapa ->					8.680,75
007-005	PAREDES E PAINÉIS			B.D.I. ==>	27,20
01-01-04-011 C 103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103330	M2	17,00	121,44	2.064,48
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	0,32	283,96	90,87
Total da Etapa ->					2.155,35
007-006	ESQUADRIAS E FERRAGENS			B.D.I. ==>	27,20
70-01-47-007 U	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 60 OU 70 X210CM DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, B	UN	1,00	2.119,13	2.119,13

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ORDA ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO				
Total da Etapa ->					2.119,13
007-007	REVESTIMENTOS			B.D.I. ==>	27,20
01-01-23-019 C 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	93,55	7,22	675,43
01-02-04-045 C 87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87529	M2	64,15	60,36	3.872,09
01-02-04-022 C 87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87531	M2	29,40	58,46	1.718,72
01-02-41-006 C 87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE CS: 87269	M2	29,40	79,16	2.327,30
01-01-23-023 C 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87882	M2	4,50	8,99	40,46
01-02-04-050 C 90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90406	M2	4,50	70,67	318,02
01-02-40-002 C 88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PARALELO. AF_02/2023 CS: 88788	M2	15,00	415,23	6.228,45
Total da Etapa ->					15.180,47
007-008	PISOS			B.D.I. ==>	27,20
76-02-04-002 O	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,25	1.109,13	2.495,54
01-75-02-153 C 87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 87690	M2	22,50	82,86	1.864,35
01-02-41-015 C 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87247	M2	7,00	73,94	517,58

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	1,20	148,00	177,60
76-02-04-015 O	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA ARENÍTICA, 50X50 CM, APLICADA COM ARGAMAS SA INDUSTRIALIZADA AC-II	M2	15,50	230,79	3.577,25
Total da Etapa ->					8.632,32
007-009	PINTURA			B.D.I. ==>	27,20
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	64,15	6,11	391,96
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	4,50	7,54	33,93
01-02-24-010 C 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88488	M2	4,50	22,60	101,70
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	64,15	24,83	1.592,84
01-02-24-009 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	64,45	19,07	1.229,06
Total da Etapa ->					3.349,49
007-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	27,20
01-01-75-184 C 91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91997	UN	3,00	47,59	142,77
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	5,00	26,05	130,25
77-02-02-024 O	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA - REF 673/ORSE	UN	1,00	153,35	153,35
01-01-75-015 C 91936	CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91936	UN	4,00	24,08	96,32
01-01-75-008 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	60,00	6,53	391,80
01-01-75-084 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91862	M	30,00	13,13	393,90
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	4,00	38,13	152,52

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	TO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953				
77-02-05-028 O	LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA COM 2 LAMPADAS LED 9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	119,36	238,72
Total da Etapa ->					1.699,63
007-011	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA			B.D.I. ==>	27,20
01-01-54-062 C 92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M , PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 92547	UN	1,00	1.806,86	1.806,86
01-01-54-060 C 92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M , PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 92546	UN	2,00	1.721,82	3.443,64
01-01-54-064 C 92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M , PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 92548	UN	2,00	2.025,86	4.051,72
01-02-49-023 C 94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL , TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS : 94204	M2	46,00	71,89	3.306,94
01-01-54-106 C 92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 92540	M2	46,00	126,63	5.824,98
Total da Etapa ->					18.434,14
007-013	ÁGUA FRIA			B.D.I. ==>	27,20
01-02-61-030 O 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	1,00	130,52	130,52
77-02-01-004 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL DE DIST OU PRUMUDA(, INCLUSIVE CONEXÕES , CORTES E FIXAÇÕES REF 91785/SINAPI	M	45,00	65,13	2.930,85
77-02-01-005 O	(COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN 32MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL DE DIST OU PRUMUDA(, INCLUSIVE CONEXÕES , CORTES E FIXAÇÕES REF 91786/SINAPI	M	20,00	42,62	852,40
Total da Etapa ->					3.913,77
007-014	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	27,20
01-02-01-097 C 86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNE	UN	1,00	732,30	732,30

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86931				
01-02-01-049 C 86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -	UN	1,00	358,95	358,95
70-02-60-003 U	ESPELHO PLANO 4MM - REF:1889 ORSE	M2	0,30	729,28	218,78
Total da Etapa ->					1.310,03
007-015	ESGOTO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-83-086 C 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89711	M	6,00	29,80	178,80
01-01-83-088 C 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	6,00	36,84	221,04
01-01-83-083 C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	8,00	51,33	410,64
01-01-83-028 C 89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89809	UN	2,00	37,52	75,04
01-01-83-033 C 89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89801	UN	9,00	12,17	109,53
01-01-83-032 C 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89724	UN	3,00	14,20	42,60
01-01-83-023 C 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	3,00	14,46	43,38
01-01-83-072 C 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89784	UN	1,00	31,52	31,52
01-01-83-052 C	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO	UN	3,00	42,57	127,71

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
89779	O PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89779				
01-01-83-055 C 89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89754	UN	6,00	25,90	155,40
01-01-83-061 C 89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89752	UN	6,00	10,46	62,76
01-01-82-004 C 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	UN	3,00	127,48	382,44
Total da Etapa ->				1.840,86	
007-016	LIMPEZA FINAL			B.D.I. ==>	27,20
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	20,00	3,23	64,60
Total da Etapa ->				64,60	
Total da Sub-Obra ->				80.407,26	

008		IMPLANTAÇÃO			
008-001	MOVIMENTO DE TERRA			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-052 O	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA, DMT DE 200 A 400M - C/AMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3	M3	742,50	11,58	8.598,15
01-01-40-007 C 101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 CS: 101124	M3	495,00	21,40	10.593,00
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	24.750,00	3,82	94.545,00
01-01-15-065 C 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574	M3	2.722,50	2,07	5.635,58
77-02-05-053 O	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	2.722,50	19,49	53.061,53
77-02-05-054 O	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4.765,25	49,30	234.926,83
01-01-41-012 C 101254	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE	M3	1.584,00	18,80	29.779,20

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ				
Total da Etapa ->					437.139,29
008-002	LOCAÇÃO DE OBRA			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-006 O	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS , COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	3.600,00	11,31	40.716,00
Total da Etapa ->					40.716,00
008-003	FUNDAÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL			B.D.I. ==>	27,20
01-01-63-005 C 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96543	KG	408,00	26,84	10.950,72
01-01-63-003 C 96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544	KG	2,00	23,43	46,86
01-01-63-004 C 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545	KG	133,00	20,53	2.730,49
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	809,61	17,63	14.273,42
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	6.253,07	13,27	82.978,24
01-01-63-008 C 104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS : 104921	KG	177,00	12,26	2.170,02
01-01-63-006 C 104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104922	KG	143,00	13,23	1.891,89
01-01-63-035 C 104926	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 104926	M2	58,80	156,53	9.203,96
01-01-63-045 C 96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96533	M2	528,00	141,60	74.764,80
77-02-05-089 O	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	39,77	810,19	32.221,26
01-01-95-010 C 96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 CS: 96616	M3	14,20	1.269,91	18.032,72
01-01-63-017 C 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 CS: 96558	M3	94,88	1.111,64	105.472,40
01-01-63-025 C	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME	M3	59,66	81,98	4.890,93

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
96525	OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96525				
01-01-63-023 C 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96521	M3	142,32	62,35	8.873,65
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	138,02	40,18	5.545,64
01-75-02-257 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	138,02	9,97	1.376,06
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	4.140,49	3,82	15.816,67
Total da Etapa ->					391.239,73
008-004	PAVIMENTAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20
77-02-05-055 O	ABERTURA DE CAIXA DE RUAS ESP= 0,20M, C/ REGULARIZAÇÃO E COMAPCTAÇÃO DO SUBLEITO SEM EXPURGO	UN	5.552,30	6,51	36.145,47
77-02-05-004 O	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO	M3	1.943,31	8,13	15.799,11
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	58.299,00	3,82	222.702,18
01-02-17-014 C 92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 CS: 92398	M2	5.552,30	119,85	665.443,16
01-01-15-005 C 96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 CS: 96396	M3	1.110,46	261,13	289.974,42
01-02-54-087 C 93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93592	M3X	33.313,80	3,55	118.263,99
01-01-72-005 C 94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94275	M	2.832,19	48,11	136.256,66
01-01-72-007 C 94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FAB	M	388,77	50,15	19.496,82

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-15-001 C 94992	BRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COM PRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94992	M2	2.418,36	110,41	267.011,13
01-01-01-003 O 105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 CS: 105004	M2	6,76	187,30	1.266,15
01-01-01-001 O 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658	M2	31,39	212,54	6.671,63
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CS: 97113	M2	2.418,36	3,23	7.811,30
77-02-05-058 O	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA COLORADA, 2 DEMÃOS	M2	35,50	61,96	2.199,58
77-02-05-059 O	FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRES	M2	133,44	304,50	40.632,48
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	7.970,66	3,23	25.745,23
77-02-05-060 O	MASTRO SIMPLES PARA BANDEIRA, ALTURA ÚTIL 11M, INCLUSIVE BASE PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	2.718,59	5.437,18
70-02-42-017 U	TOTEM DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO CRISTAL 10MM, CONFORME PROJETO, ADESIVO DIGITAL TIPO ESPELHO, BASE EM CONCRETO ARMADO (50X30CM) E VEDAÇÃO C/SILICONE. REF.: 9300/ORSE	UN	1,00	9.645,55	9.645,55
Total da Etapa ->				1.870.502,04	
008-005	MUROS, FECHAMENTOS, RAMPAS E ESCADAS			B.D.I. ==>	27,20
01-01-23-009 C 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87894	M2	537,92	10,95	5.890,22
01-02-03-092 C 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS: 87775	M2	537,92	86,88	46.734,49
01-02-24-009 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	537,92	19,07	10.258,13
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	537,92	6,11	3.286,69

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
77-02-02-043 O	GRADIL NYLOFOR, MAALHA 20X5, 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS - REF 08238/ORSE	M2	986,17	541,53	534.040,64
70-01-47-024 O	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR - REF 13764/ORSE	M2	45,54	1.047,54	47.704,97
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	67,24	125,33	8.427,19
77-02-05-004 O	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO	M3	67,24	8,13	546,66
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	1.117,20	3,82	4.267,70
01-01-04-011 C 103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103330	M2	268,96	121,44	32.662,50
77-02-01-014 O	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA - REF 95957/SINAPI	M3	13,45	3.152,30	42.398,44
Total da Etapa ->				736.217,63	
008-006	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA			B.D.I. ==>	27,20
01-01-42-010 U 102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT	M3	220,25	9,36	2.061,54
01-01-14-035 C 93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,	M3	215,85	28,79	6.214,32
01-01-84-192 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	248,00	17,24	4.275,52
01-01-84-195 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89403	M	204,00	25,69	5.240,76
01-01-84-198 C 103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103978	M	171,00	34,81	5.952,51

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-84-200 C 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	M	159,00	39,85	6.336,15
01-01-84-201 C 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89450	M	99,00	35,55	3.519,45
01-01-84-087 C 103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103981	UN	2,00	24,05	48,10
01-01-84-089 C 103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103985	UN	2,00	29,92	59,84
01-01-84-090 C 89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89506	UN	2,00	49,23	98,46
01-01-84-098 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	17,00	12,47	211,99
01-01-84-102 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89413	UN	11,00	16,99	186,89
01-01-84-107 C 103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103984	UN	3,00	26,88	80,64
01-01-84-108 C 89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89505	UN	2,00	51,36	102,72
01-01-84-177 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440	UN	4,00	17,15	68,60
01-01-84-180 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89443	UN	12,00	23,65	283,80
01-01-84-183 C 104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104011	UN	9,00	34,06	306,54
01-01-84-185 C 104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104004	UN	10,00	40,08	400,80
01-01-84-186 C 89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL	UN	5,00	59,89	299,45

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	AÇÃO. AF_06/2022 CS: 89628				
01-02-61-018 O 94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94497	UN	1,00	146,73	146,73
01-02-61-027 O 94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94498	UN	2,00	202,31	404,62
01-02-46-013 C 95652	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 CS: 95652	UN	1,00	950,36	950,36
01-02-46-002 C 105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2, 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 105135	UN	1,00	1.757,57	1.757,57
70-02-01-004 U	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM/ TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 OU 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. CS 86913	UN	11,00	81,13	892,43
01-01-19-028 C 99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99251	UN	11,00	425,08	4.675,88
01-01-19-030 C 99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99253	UN	1,00	823,44	823,44
Total da Etapa ->				45.399,11	
008-007	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-42-010 U 102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN	M3	104,31	9,36	976,34
01-01-14-035 C 93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,	M3	102,22	28,79	2.942,91
01-01-83-083 C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	111,50	51,33	5.723,30
01-01-83-085 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89849	M	182,68	70,57	12.891,73
01-01-11-052 C 90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁS	M	123,05	169,24	20.824,98

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90696				
01-01-83-020 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89746	UN	1,00	36,63	36,63
01-01-83-031 C 89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89854	UN	1,00	129,38	129,38
01-01-40-012 C 101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 CS: 101134	M3	37,55	22,44	842,62
01-01-14-025 C 104728	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 104728	M3	29,59	26,99	798,63
01-75-02-257 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100978	M3	7,97	9,97	79,46
01-02-30-164 C 98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 CS: 98051	M	4,50	1.452,05	6.534,23
01-01-19-053 C 98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 CS: 98115	UN	6,00	145,85	875,10
01-02-30-089 C 98410	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 98410	UN	1,00	1.810,37	1.810,37
77-02-04-007 O	ETE, 15M3/DIA, POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCL GRADE, REATOR ANAEROBIO, MOD DECANTAÇÃO, BOMB DOSADORA E TANQUE DE SOLUÇÃO, SOPRADOR DE 3CV CADA, REATOR AEROBIO - INSTALADA CONF PROJETO	UN	1,00	313.795,75	313.795,75
Total da Etapa ->				368.261,43	
008-008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM			B.D.I. ==>	27,20
01-01-42-010 U 102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8	M3	573,00	9,36	5.363,28

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-14-035 C 93379	M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESC AVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RET RO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0, 8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM S OLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,	M3	343,80	28,79	9.898,00
01-01-86-066 C 104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE EN CAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 104166	M	113,65	89,59	10.181,90
77-02-04-002 O	TUBO PVC, JEI, ÁGUA PLUVIAL, DN 200MM, F ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN HAMENTO	M	396,14	201,47	79.810,33
01-01-11-053 C 90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁS TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021 CS: 90697	M	67,44	261,84	17.658,49
77-02-04-003 O	TUBO PVC, JEI, ÁGUA PLUVIAL, DN 300MM, F ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN HAMENTO	M	309,33	420,78	130.159,88
01-01-11-056 C 90700	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁS TICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01 /2021 CS: 90700	M	37,67	656,47	24.729,22
01-01-13-069 C 92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUN TA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92220	M	31,59	280,01	8.845,52
01-01-13-071 C 92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUN TA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92221	M	39,78	426,41	16.962,59
01-01-13-075 C 92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUN TA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92223	M	23,08	686,12	15.835,65
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	206,45	125,33	25.874,38
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBR ATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	133,04	31,98	4.254,62
01-01-15-065 C 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE E STEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574	M3	73,41	2,07	151,96
77-02-04-004 O	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGUL AR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM GRELHA M ETÁLICA	UN	35,00	1.640,35	57.412,25
77-02-04-005 O	CAIXA DE AREIA 60X60XVAR EM ALVENARIA CO	UN	53,00	902,32	47.822,96

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	M TAMPA DE CONCRETO COM GRELHA - EXECUÇÃO				
	O				
70-01-42-001 U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M REF 2497/ORSE	M3	159,04	95,06	15.118,34
77-02-04-006 O	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO O ESP = 0,20M, INT = 1,00 X 1,00 X 1,00, LAJE SUPERIR C.A ESP = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD - 600	UN	15,00	3.196,97	47.954,55
70-01-14-001 U	REATERRO DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO MANUAL REF 72/ORSE	M3	141,37	63,37	8.958,62
Total da Etapa ->					526.992,54
008-009	IMPLANTAÇÃO - USINA SOLAR			B.D.I. ==>	27,20
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	68,00	89,94	6.115,92
01-01-75-064 C 91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91845	M	50,00	10,96	548,00
01-02-37-017 C 97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97670	M	12,00	32,23	386,76
01-01-75-070 C 91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91850	M	35,00	13,88	485,80
01-02-37-019 C 97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	60,00	16,99	1.019,40
01-02-37-012 C 93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS : 93026	UN	4,00	103,44	413,76
01-02-37-026 C 93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93017	UN	46,00	63,60	2.925,60
01-02-35-013 C 104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	153,00	17,36	2.656,08
70-01-36-041 O	CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - REV 01. REF. 08701/ORSE	UN	1,00	48,46	48,46

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
70-01-36-073 O	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°, (REF.: MOPA OU SIMILAR REF.: 12496/ORSE	UN	2,00	121,57	243,14
70-01-36-048 O	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) REF.: 11848/ORSE	UN	2,00	21,69	43,38
70-01-36-021 O	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÕES (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 0738 4/ORSE	UN	3,00	34,31	102,93
70-01-36-005 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR - REF: 8684/ORSE	UN	1,00	112,89	112,89
77-02-02-057 O	SUORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100(REF. MOPA OU SIMILAR) - REF 7819/ORSE	UN	4,00	33,98	135,92
01-01-19-017 C 97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CS: 97887	UN	8,00	385,78	3.086,24
77-02-04-001 O	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 60X60X20CM, INSTALADA A 1,50M DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO(UN) - JCA 5540336	UN	1,00	278,01	278,01
01-01-77-052 C 101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101882	UN	1,00	1.689,32	1.689,32
01-01-77-034 C 101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101895	UN	2,00	542,00	1.084,00
01-01-77-036 C 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101897	UN	1,00	1.279,11	1.279,11
01-01-77-028 C 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	UN	4,00	17,59	70,36
78-02-03-015 O	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45* KA	UN	4,00	166,02	664,08
77-02-05-071 O	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO	UN	1,00	260,45	260,45
78-02-03-016 O	SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO DE 148.80 KW INCLUINDO PAINÉIS SOLARES (240), INVERSORES 75KW (2), CABO SOLAR (1.680M), CONECTORES EM GERAL E ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO NA COBERTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1,00	269.155,25	269.155,25

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					292.804,86
008-010	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA			B.D.I. ==>	27,20
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	38,16	125,33	4.782,59
01-01-14-001 C 94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA AT ERRO. AF_08/2023 CS: 94342	M3	37,10	168,08	6.235,77
77-02-05-005 O	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCUL ANTE DE 10M3	M3	49,60	47,36	2.349,06
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 9 5875	M3X	79,38	3,82	303,23
01-02-37-017 C 97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBU IÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97670	M	106,00	32,23	3.416,38
01-01-19-018 C 97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0, 6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888	UN	6,00	745,20	4.471,20
70-02-38-018 U	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 /ORSE	M	106,00	28,99	3.072,94
Total da Etapa ->					24.631,17
008-011	COMBATE A INCÊNDIO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-42-010 U 102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A TÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA C OMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN	M3	29,00	9,36	271,44
01-01-14-035 C 93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESC AVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RET RO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0, 8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM S OLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,	M3	28,42	28,79	818,21
01-01-88-243 C 92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA SSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA H IDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 CS: 92368	M	116,00	214,23	24.850,68
01-01-88-087 C 92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, C ONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92636	UN	10,00	246,25	2.462,50
77-02-02-039 O	TUBO EM AÇO GALVANIZADO SCHEDULE 40, D = 4 POL (100MM), INCLUSIVE FLANGE - REF 1 0675/ORSE	M	89,04	347,01	30.897,77
01-01-88-278 C	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3),	UN	3,00	1.362,38	4.087,14

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
97496	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97496				
77-02-02-049 O	HIDRANTE DE RECALQUE INCL CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=0,12M, DIM INT = 0,40X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA - REF 11894/ORSE	UN	1,00	2.315,22	2.315,22
78-02-03-010 O	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, DUAS MANGUEIRAS 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 96765 CS	UN	3,00	3.137,81	9.413,43
78-02-03-011 O	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 4 CV, HM 18 A 30 M, Q 7,7 A 38,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SESAB-88799186 REF SINAPI/102118	UN	2,00	7.033,80	14.067,60
78-02-03-012 O	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3/4 CV, HM 7 A 140 M, Q 0,26 A 1,97 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI/102118	UN	1,00	6.208,63	6.208,63
01-02-61-022 O 94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN	2,00	84,97	169,94
01-02-61-026 O 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94499	UN	2,00	400,54	801,08
01-02-61-028 O 94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94500	UN	2,00	486,34	972,68
78-02-03-013 O	TANQUE DE EXPANSÃO VERTICAL 8 LITROS. REF 95250	UN	1,00	539,10	539,10
78-02-03-014 O	VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 103026 SINAPI	UN	1,00	6.110,59	6.110,59
01-02-61-079 O 103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM C RIVOS, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103011	UN	1,00	104,10	104,10
01-02-61-063 O 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99624	UN	2,00	682,87	1.365,74
Total da Etapa ->				105.455,85	
008-012	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA			B.D.I. ==>	27,20
77-02-02-050 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REF 12240/ORSE - QUADRO - QD ILU1	UN	1,00	493,96	493,96
01-01-19-018 C 97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	55,00	745,20	40.986,00

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-75-094 O 91869	FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91869	M	363,00	23,65	8.584,95
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 M M (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	300,00	24,23	7.269,00
77-02-02-051 O	REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, B RANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REF 12577/ORSE	UN	20,00	367,66	7.353,20
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	1.114,00	35,43	39.469,02
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 M M (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	784,00	49,09	38.486,56
01-02-37-025 C 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 M M (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93011	M	128,00	59,83	7.658,24
01-01-75-091 O 91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	M	853,00	18,67	15.925,51
01-02-02-011 C 101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101656	UN	17,00	363,77	6.184,09
01-02-02-006 C 101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101658	UN	474,00	525,49	249.082,26
01-50-02-080 C 105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 CS : 105955	UN	55,00	3.303,35	181.684,25
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	2.582,00	15,25	39.375,50
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	1.690,00	24,36	41.168,40
01-01-78-016 C 101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUI	M	3.651,00	24,71	90.216,21

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101561				
01-01-77-019 C 93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93662	UN	4,00	74,42	297,68
01-01-77-045 C 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93673	UN	1,00	126,27	126,27
01-01-77-021 C 93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	UN	1,00	81,14	81,14
01-50-02-043 C 101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632	UN	53,00	38,55	2.043,15
77-02-05-070 O	REFLETOR LED 50W, EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	60,48	181,44
Total da Etapa ->				776.666,83	
008-013	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ALIMENTADORES			B.D.I. ==>	27,20
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	158,08	125,33	19.812,17
01-01-14-001 C 94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRAMENTO. AF_08/2023 CS: 94342	M3	49,19	168,08	8.267,86
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	108,06	40,18	4.341,85
77-02-05-005 O	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	M3	127,04	47,36	6.016,61
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	228,69	3,82	873,60
77-02-05-030 O	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	332,21	1.993,26
77-02-05-073 O	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ESP: 80X80X80CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA(CIMENTO,AREIA,TRAÇO 1:4), INC TAMPA EM C.A 20MPA, FUNDO DE BRITÃO, INCL ESCAVAÇÃO	UN	4,00	1.314,27	5.257,08
77-02-05-074 O	CAIXA DE INSP/PASSAGEM (1,00X1,00X1,00)M, EM ALV DE TIJOLO MACIÇO, ESP=20CM, REVESTIDO COM ARGAMASSA, BASE DE CONC 15MPA, C/ ACABAMENTO E TAMPA EM C.A ESP= 7CM, INC ESCVAÇÃO E EXPURGO	UN	4,00	2.243,01	8.972,04
76-02-04-007 O	CAIXA DE PASSAGEM 160X120X130CM COM TAMPA AO FOFO DN 900MM	UN	8,00	6.681,70	53.453,60
01-01-75-088 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M	M	148,00	13,57	2.008,36

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
91867	M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867				
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	38,00	24,23	920,74
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	1.232,00	35,43	43.649,76
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	36,00	89,94	3.237,84
77-02-05-075 O	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO DE 3' - COM ACESSÓRIOS	M	6,00	472,96	2.837,76
01-02-37-020 C 97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97669	M	224,00	25,25	5.656,00
77-02-05-076 O	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD D = 3/4, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	12,00	16,78	201,36
01-01-75-090 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	111,00	20,54	2.279,94
77-02-05-077 O	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM ACO, TIPO CONDUITEW, DIAMETRO DE 2 1/2	M	118,00	65,13	7.685,34
01-02-37-017 C 97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97670	M	36,00	32,23	1.160,28
77-02-02-022 O	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 14070/ORSE	M	443,00	20,22	8.957,46
01-01-75-012 C 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91930	M	1.080,00	14,12	15.249,60
01-01-75-004 C 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91932	M	202,00	25,26	5.102,52
01-01-75-006 C 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91934	M	1.004,00	36,52	36.666,08

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
77-02-01-015 O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 92983/SIN API	M	396,00	40,39	15.994,44
77-02-01-016 O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 92985/SIN API	M	226,00	57,29	12.947,54
77-02-01-017 O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 50MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 92987/SIN API	M	120,00	78,58	9.429,60
77-02-01-018 O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 95MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 92991/SIN API	M	151,00	150,30	22.695,30
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	5.620,00	15,25	85.705,00
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	2.833,00	24,36	69.011,88
01-02-37-005 C 92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92984	M	854,00	41,96	35.833,84
01-02-37-007 C 92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92986	M	313,00	58,04	18.166,52
01-02-37-008 C 92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92988	M	1.456,00	84,27	122.697,12
01-02-37-009 C 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92990	M	904,00	116,67	105.469,68
01-02-37-010 C 92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92992	M	768,00	150,86	115.860,48

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-37-002 C 92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92996	M	110,00	237,20	26.092,00
01-02-37-003 C 92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92998	M	493,00	290,72	143.324,96
01-02-44-012 C 96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96974	M	110,00	133,89	14.727,90
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	170,00	10,79	1.834,30
01-02-37-004 C 93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93000	M	512,00	384,92	197.079,04
01-02-37-006 C 93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93002	M	90,00	497,78	44.800,20
77-02-03-021 O	QD DE COMANDO 3 BOMBAS DE INCENDIO, 2 DE ATÉ 10CV / 1 BOMBA DE JÓQUEI 3CV, TRIFÁSICA, 220V, CHAVE SELETORA, ACION MANUAL/AUT, QD 1,5X1X0,2M, BARRAMENTO DE COBRE(VER DESC COMP) - FORNC E INST 12814/ORSE	UN	1,00	10.048,47	10.048,47
76-02-02-015 O	QUADRO COMANDO GERAL DE SOBREPOR, 1000X600X200MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA CORBEGE, COM BARRAMENTO P/ GERAL, INCL DISJUNTOR DE 40A - REF:13974 ORSE	UN	1,00	7.949,27	7.949,27
76-02-05-003 O	DISJUNTOR CAIXA ABERTA 2000A 3 POLOS FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	37.424,28	37.424,28
76-02-02-017 O	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA - REF: 8911 ORSE	UN	1,00	619,39	619,39
01-01-77-034 C 101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101895	UN	1,00	542,00	542,00
01-01-77-036 C 101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101897	UN	1,00	1.279,11	1.279,11
76-02-02-016 O	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A	UN	1,00	2.286,08	2.286,08

Dt.Cadastro: 01/03/2026

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	COM CAIXA MOLDADA 10 KA - REF:8902 ORSE				
01-01-77-041 C 93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93669	UN	1,00	93,99	93,99
78-02-02-002 O	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 7901/ORSE	UN	1,00	3.290,30	3.290,30
Total da Etapa ->				1.349.803,80	
008-014	PAISAGISMO			B.D.I. ==>	27,20
01-02-08-004 C 98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 CS: 98509	UN	360,00	79,11	28.479,60
01-02-08-011 C 98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 CS: 98510	UN	563,00	132,43	74.558,09
01-02-08-010 C 98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 CS: 98511	UN	8,00	235,17	1.881,36
01-02-08-006 C 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 98504	M2	593,02	17,96	10.650,64
77-02-02-044 O	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO - REF 2241/ORSE	M3	0,24	1.182,16	283,72
77-02-02-045 O	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L = 1 2,5CM - REF 7657/ORSE	M	32,51	23,05	749,36
01-02-08-003 C 105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 CS: 105521	M2	593,02	4,78	2.834,64
Total da Etapa ->				119.437,41	
008-015	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO			B.D.I. ==>	27,20
01-01-42-010 U 102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN	M3	41,75	9,36	390,78
01-01-14-035 C 93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,	M3	40,92	28,79	1.178,09
78-02-02-003 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO 35MM, PN-60, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. REF 10539/ORSE	UN	368,00	34,56	12.718,08
78-02-02-004 U	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. REF 10538/ORSE	UN	49,00	36,48	1.787,52
78-02-02-005 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. REF 10537/ORSE	UN	29,00	84,78	2.458,62
78-02-02-006 O	TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO Ø 125 MM, PN 40 JE, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. REF 9566/ORSE	UN	81,00	140,59	11.387,79

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
78-02-02-007 O	TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO Ø 150 MM, PN 40 JE , LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. RE F 7856/ORSE	UN	8,00	153,03	1.224,24
01-01-79-280 C 94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94690	UN	116,00	14,88	1.726,08
75-02-02-010 O	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50 MM REF 09759/ORSE	UN	5,00	39,62	198,10
78-02-02-008 O	ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARC A RAIN BIRD OU SIMILAR REF 8975/ORSE	UN	114,00	140,17	15.979,38
77-02-02-062 O	BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12F, MARCA R AIN BIRD OU SIMILAR	UN	39,00	23,32	909,48
77-02-02-063 O	BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12H, MARCA R AIN BIRD OU SIMILAR	UN	57,00	23,32	1.329,24
77-02-02-064 O	BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12Q, MARCA R AIN BIRD OU SIMILAR	UN	18,00	23,32	419,76
77-02-02-061 O	CONTROLADOR CENTRAL P/ SISTEMA DE IRRIGA ÇÃO MODELO ESP-LX MODULAR, 16 ESTAÇÕES, GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR - REF 8992/ORSE	UN	1,00	3.072,58	3.072,58
77-02-02-060 O	FORNECIMENTO DE REGISTO DE GAVETA EM FER RO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERR O DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA , CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, DIAM = 100MM - RE F 5981/ORSE	UN	2,00	819,08	1.638,16
77-02-02-059 O	FORNECIMENTO DE REGISTO DE GAVETA EM FER RO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERR O DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA , CABEÇOTE, PN 16, TIPO EURO 25, DIAM = 150MM - RE F 5982/ORSE	UN	2,00	1.299,51	2.599,02
77-02-05-110 O	CURVA LONGA PVC, PB, JE 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UN	3,00	183,91	551,73
75-02-02-011 O	TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 80 X 80MM REF 09244/ORSE	UN	6,00	546,45	3.278,70
75-02-02-012 O	TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 100 X 100MM REF 09244/ORSE	UN	1,00	571,80	571,80
75-02-02-013 O	TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 150MM REF 09244/ORSE	UN	2,00	876,40	1.752,80
75-02-02-014 O	CURVA 90° DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 5 0 MM REF 09244/ORSE	UN	7,00	96,32	674,24
75-02-02-015 O	CURVA 90° DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 7 5 MM REF 09244/ORSE	UN	2,00	175,50	351,00
75-02-02-016 O	CURVA 90° DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 1 00 MM REF 09244/ORSE	UN	5,00	297,67	1.488,35
Total da Etapa ->				67.685,54	
Total da Sub-Obra ->				7.152.953,23	

SESAB - Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA

Loc: BARRA - BA - Dt.Criação: 17/06/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Obra ->				25.681.388,64	