NOTAS DE CHAMADA DE ENFERMAGEM

1. QUALQUER ALTERAÇÃO NOS SERVIÇOS DEVE SER PREVIAMENTE AUTORIZADA PELO PROJETISTA, SE APROVADO, A INSTALADORA DEVE APRESENTAR UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES;
2. O CONSTRUTOR SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, INCLUINDO OS TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTO;
3. DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES VAZIAS;
4. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER ATERRADOS AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO;
5. TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVEM SER PRÉ-FABRICADAS E DO MESMO FABRICANTE. ADAPTAÇÕES PARA AS CONEXÕES NÃO SERÃO ACEITAS;
6. TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER NA COR CINZA ESCURO;
7. TODAS AS EXTREMIDADES DOS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;
8. EMENDAS NOS CABOS NÃO SERÃO PERMITIDAS.

LEGENDA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM

	CENTRAL DE ENFERMAGEM, COM DISPLAY LCD, COM CAPACIDADE DE 64 PONTOS, COMUNICAÇÃO SERIAL PARA REGISTRO DE CHAMADAS EM COMPUTADOR + FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12VCC. FAB.: SINCRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO/APTO, COM AUTO-FALANTE E TECLADO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4"x2" (S91940/SINAPI) A 1,40m DO PISO E/OU NO PAINEL DE CABECEIRA + PERA DE ACIONAMENTO COM PLUG RJ11. FAB.: SINCRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
	SINALEIRO DE PORTA, COMPOSTO POR PRISMA EM ACRÍLICO E LED'S, INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4"x2" (S91939/SINAPI) A 0,20m ACIMA DA PORTA. FAB.: SINCRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
CH CB	CH= INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CHAMADA DE ENFERMAGEM. ONDE: CL= ESTAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO/APTO; CB= ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO; SP= SINALEIRO DE PORTA;
←XUTP-4P	CABO UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 5E. ONDE: X = NÚMERO DE CABOS. CÓDIGO: S98295/SINAPI;
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA E/OU ENTERRADO NO PISO. CÓDIGO: S91867/SINAPI (83/4"), S91868/SINAPI (81"), S91869/SINAPI (81.1/4"), S93008/SINAPI (81.1/2"), S93009/SINAPI (82"), S93010/SINAPI (82.1/2"), S93011/SINAPI (83") E S93012/SINAPI (84");
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA E/OU APARENTE NA PAREDE. CÓDIGOS: S91871/SINAPI (83/4"), S91872/SINAPI (81") E S91873/SINAPI (81.1/4");
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA E/OU APARENTE NA LAJE. CÓDIGOS: S91863/SINAPI (83/4"), S91864/SINAPI (81") E S91865/SINAPI (81.1/4");
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, AÇO, TIPO SEALTUBO, COM BITOLA DE 3/4". CÓDIGO: S13344/ORSE (3/4");
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 20x20x8cm, INSTALADA A 0,30m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO;
	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 15x15x10cm, INSTALADA NA LAJE.









OBS.:
1: O CABO DE REDE É O CABO VINDO DAS ESTAÇÕES DE LEITO;
2: O CABO CENTRAL É O CABO CONECTADO NA CENTRAL;
3: OS FIOS DE FASE E NEUTRO SÃO FLEXÍVEIS DE 1mm
DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12VCC;
4: COM O CONECTOR SERIAL DB9 POSSIBILITA INTERFACE COM PC.

OBSERVAÇÕES

NOTA

ASSINATURA RESPONSÁVEL LEGAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIO SANTOS FERREIRA
Data: 09/10/2025 15:33:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REVISÃO	ASSINATURA APROVAÇÃO
REVJN	
REVJN	
REVJN	
REVJN	

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
DESP - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE PRÓPRIA DA SESAB
GIA - GERÊNCIA DE ARQUITETURA E OBRAS

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE

EAS POLICLÍNICA MS - PADRÃO

PROJETO
PROJETO - INSTALAÇÕES ELETRICAS

ENDEREÇO SEVERIOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA

ETAPA PROJETO
PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CLAUDIO FERREIRA | CREA Nº. 057070402?

PLANTA
INSTALAÇÕES - CH. ENFER.

ESCALA1/100

DATA SETEMBRO 2025

FOLHA
01/01

Dimensões - 135x95