

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
001-001	CANTEIRO DE OBRAS			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-99-013 U	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS. REF 62/ORSE	UN	1,00	16.214,64	16.214,64
75-13-02-052 O	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (C ARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO REF 11703/ORSE	M2	28,00	276,04	7.729,12
75-13-02-060 O	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022 REF 04657/ORSE	MÊS	12,00	2.056,00	24.672,00
70-01-99-011 U	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)- S =61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 61/ORSE	UN	1,00	23.407,68	23.407,68
75-13-02-061 O	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M REF 04656/ORSE	MÊS	12,00	2.820,99	33.851,88
01-02-46-009 C 95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 CS: 95648	UN	1,00	770,22	770,22
01-02-46-005 C 95673	HIDRÔMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95673	UN	1,00	231,97	231,97
01-01-78-038 C 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O PÓSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 CS: 101509	UN	1,00	2.571,09	2.571,09
01-02-43-001 C 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	M2	8,00	569,78	4.558,24
01-01-93-025 C 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS : 98459	M2	320,00	114,35	36.592,00
Total da Etapa ->					150.598,84
001-002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-99-001 U	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	UN	1,00	3.561,63	3.561,63
70-01-99-002 U	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	UN	1,00	2.676,08	2.676,08
Total da Etapa ->					6.237,71
001-003	EQUIPAMENTOS DE APOIO			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-38-017 C 97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 CS: 97063	M2	1.318,80	29,27	38.601,28
01-01-38-001 C	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO.	M2	970,62	8,40	8.153,21

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
97062	AF_03/2024 CS: 97062				
Total da Etapa ->					46.754,49
001-004	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-98-260 C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAR	MES	12,00	28.212,14	338.545,68
93567	GOS COMPLEMENTARES CS: 93567				
01-01-98-256 C	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	12,00	9.590,83	115.089,96
93572	COMPLEMENTARES CS: 93572				
01-01-98-373 C	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	5.346,60	64.159,20
101460	CS: 101460				
70-01-99-005 O	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMP	MÊS	4,00	28.376,30	113.505,20
	LEMENTARES				
70-01-99-006 O	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLE	MÊS	4,00	28.376,30	113.505,20
	MENTARES				
01-01-98-252 C	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	MES	4,00	8.592,50	34.370,00
101401	S CS: 101401				
70-01-99-007 U	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	2.688,00	36,49	98.085,12
100289	S REF CS:100289				
Total da Etapa ->					877.260,36
001-005	TAXAS E ALVARÁS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-001 O	ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO	M2	3.599,57	11,53	41.503,04
75-13-03-002 O	ALVARÁ DE HABITE-SE	UN	3.599,57	7,22	25.988,90
Total da Etapa ->					67.491,94
Total da Sub-Obra ->					1.148.343,34

002	SERVIÇOS PRELIMINARES				
002-001	FUNDAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO	M	226,00	84,77	19.158,02
99059	GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA				
	S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2				
	024 CS: 99059				
01-02-18-002 C	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO	M2	902,38	2,99	2.698,12
97113	DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 C				
	S: 97113				
01-01-42-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS:	M3	467,52	115,48	53.989,21
93358	93358				
01-01-95-002 C	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRIT	M3	90,24	259,65	23.430,82
100324	ADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO E				
	M PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA D				
	E *10 CM*. AF_01/2024 CS: 100324				
01-01-63-028 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ	M2	220,35	176,53	38.898,39
96540	RMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA D				
	E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,				
	4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96540				
01-01-65-014 C	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA	M2	1.441,15	155,99	224.804,99
92265	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17				

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	MM. AF_09/2020 CS: 92265				
01-01-63-012 C 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 D E 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	1,00	21,45	21,45
01-01-63-003 C 96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544	KG	14,40	22,85	329,04
01-01-63-004 C	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545	KG	4.412,40	20,23	89.262,85
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	4.765,20	17,50	83.391,00
01-01-63-010 C 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	2.874,00	19,48	55.985,52
01-01-63-011 C 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104918	KG	4.412,40	17,77	78.408,35
01-01-63-009 C 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	6.321,60	15,70	99.249,12
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	5.396,40	13,27	71.610,23
01-01-63-008 C 104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104921	KG	4.610,40	12,37	57.030,65
01-01-63-006 C 104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104922	KG	3.601,20	13,44	48.400,13
75-13-03-026 O	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA # LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	377,72	1.035,22	391.023,30
01-01-15-065 C 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574	M3	1.178,38	1,95	2.297,84
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	561,38	36,71	20.608,26
01-01-74-004 C 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98557	M2	1.686,57	63,18	106.557,49
75-13-02-047 O	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	DIA	314,77	131,89	41.515,02

Total da Etapa ->**1.508.669,80**

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Sub-Obra ->					1.508.669,80
003	PRÉDIO PRINCIPAL				
003-001	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES			B.D.I. ==>	28,50
01-01-65-062 C 92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92423	M2	1.098,64	95,90	105.359,58
01-01-08-024 C 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	84,00	16,40	1.377,60
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	561,85	15,11	8.489,55
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	1.984,80	13,35	26.497,08
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	1.436,40	11,14	16.001,50
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	434,00	10,73	4.656,82
01-01-08-021 C 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92765	KG	560,40	12,10	6.780,84
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	1.219,20	17,81	21.713,95
75-13-05-010 O	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 30MPA, COM USO DE COMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_02/2022_PS	M3	82,26	1.071,66	88.154,75
75-13-02-047 O	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	DIA	82,26	131,89	10.849,27
Total da Etapa ->					289.880,94
003-002	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-65-074 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA	M2	1.112,52	261,51	290.935,11

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-08-024 C 92760	A, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92461 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	4.014,00	16,40	65.829,60
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	4.654,00	15,11	70.321,94
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	2.566,80	13,35	34.266,78
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	4.354,80	11,14	48.512,47
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	4.046,40	10,73	43.417,87
01-01-08-021 C 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92765	KG	3.033,60	12,10	36.706,56
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	43,20	17,81	769,39
75-13-03-027 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 35 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	237,28	1.022,89	242.711,34
75-13-02-047 O	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	DIA	237,28	131,89	31.294,86
Total da Etapa ->				864.765,92	
003-003	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LAJES E ESCADAS			B.D.I. ==>	28,50
01-50-01-436 O	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92512	M2	1.895,03	113,77	215.597,56
01-01-39-066 C 102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 CS: 102040	M2	33,20	557,52	18.509,66
01-02-10-005 C 99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBE	M3	695,38	1.094,32	760.968,24

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	ÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENT O E ACABAMENTO. AF_09/2024 CS: 99434				
01-01-08-017 C 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-6 0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2768	KG	1.228,80	17,01	20.901,89
01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2769	KG	4.902,00	15,63	76.618,26
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2770	KG	20.820,00	14,40	299.808,00
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	13.113,60	12,72	166.804,99
01-01-08-011 C 92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92772	KG	3.273,60	10,58	34.634,69
75-13-02-047 O	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOL DAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	DIA	695,38	131,89	91.713,67
75-13-03-029 O	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), E XCETO CAPA DE CONCRETO	M2	73,36	125,62	9.215,48
75-13-03-030 O	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	73,80	201,92	14.901,70
75-13-03-031 O	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	2.631,82	201,92	531.417,09
70-01-67-002 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SO LDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4 5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE	M2	2.637,44	35,12	92.626,89
01-01-65-002 C 101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INC LUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20 20 CS: 101792	M3	8.783,44	23,57	207.025,68
Total da Etapa ->				2.540.743,80	
003-004	ALVENARIAS DE VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-01-04-005 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPE SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103336	M2	179,23	108,33	19.415,99

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
01-01-04-051 C 103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103318	M2	3.733,85	124,16	463.594,82	
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	7,93	275,44	2.184,24	
01-02-59-021 O 93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93191	M	473,80	92,61	43.878,62	
01-02-59-006 O 93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93199	M	215,80	67,31	14.525,50	
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	1.483,69	16,96	25.163,38	
75-13-02-120 O	PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) REF 12816/ORSE	M2	160,05	125,60	20.102,28	
Total da Etapa ->					588.864,83	
003-005	VEDAÇÕES EM DRYWALL			B.D.I. ==>	28,50	
01-02-13-013 C 96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023	M2	2.824,14	146,81	414.611,99	
75-13-03-003 O	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RUP/ DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2	1.789,98	146,89	262.930,16	
01-02-13-007 C 96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_	M2	65,64	220,47	14.471,65	
01-02-13-002 C 96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 CS: 96373	M	620,00	17,27	10.707,40	
Total da Etapa ->					702.721,20	
003-006	DIVISÓRIAS			B.D.I. ==>	28,50	
01-01-87-001 C 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 CS: 102253	M2	108,93	929,65	101.266,77	
Total da Etapa ->					101.266,77	

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
003-007	ESQUADRIAS DE MADEIRA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-47-009 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	UN	41,00	2.488,36	102.022,76
70-01-47-008 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	UN	22,00	2.299,69	50.593,18
70-01-47-022 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO,SEM FECHADURA.CONF PROJETO	UN	32,00	2.261,45	72.366,40
70-01-47-017 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUSO ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	UN	27,00	2.755,28	74.392,56
70-01-47-020 O	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08258/ORSE	UN	50,00	2.150,65	107.532,50
70-01-47-021 O	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08204/ORSE	UN	29,00	2.263,57	65.643,53
75-13-03-008 O	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08204/ORSE	UN	2,00	2.552,61	5.105,22
75-13-03-009 O	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 0,8*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INCL BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	UN	2,00	7.307,29	14.614,58
75-13-03-010 O	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 1,2*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INCL BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	UN	1,00	10.843,99	10.843,99
75-13-03-011 O	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 1,6*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INCL BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	UN	2,00	14.364,31	28.728,62
70-01-47-012 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.	UN	2,00	3.338,44	6.676,88

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
75-13-03-013 O	120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, IN CL ALISAR, ADUELA, DOBRADIÇAS, ACABAM BO RDA ALUM, FECHADURA E FECHO CONF PROJETO	UN	2,00	3.653,33	7.306,66
70-01-47-015 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 150X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5 CM, LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUS O ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	UN	2,00	2.420,05	4.840,10
75-13-03-005 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUS O ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	UN	9,00	4.221,01	37.989,09
77-13-03-001 O	PORTA CAMARÃO ARTICULA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,98	1.222,90	9.758,74
Total da Etapa ->				598.414,81	
003-008	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-093 O 91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91338	M2	26,01	780,83	20.309,39
01-01-47-113 C 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	8,65	610,40	5.279,96
01-01-47-095 C 100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 CS: 100702	M2	34,69	441,38	15.311,47
Total da Etapa ->				40.900,82	
003-009	ESQUADRIAS DE VIDRO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-46-010 C 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE C	M2	23,42	528,94	12.387,77
01-01-46-001 C 100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,50	594,38	3.269,09
01-01-46-009 C 94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BAN	M2	154,08	302,55	46.616,90

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	DEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DI				
70-02-60-006 O 1903	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) - REF:4895 ORSE	M2	3,00	5.590,05	16.770,15
70-02-60-005 U	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021 - REF:13096 ORSE	M2	13,86	893,56	12.384,74
01-01-46-002 C 94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 CS: 94589	M	395,40	23,67	9.359,12
Total da Etapa ->					100.787,77
003-010	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-49-001 O	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVAN. N24, BATENTE CHAPA N18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL 5CM, DOBRADIÇAS HELICOIDAL E FECHADURA REVERSÍVEL 12098/ORSE	M2	3,99	873,53	3.485,38
Total da Etapa ->					3.485,38
003-011	ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-01-008 O	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4 - JACKWAL. REF 13110/ORSE	UN	32,00	145,74	4.663,68
01-02-60-030 O 102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025 CS: 102188	UN	3,00	1.314,41	3.943,23
70-01-48-004 O	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO Ø = 1, L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR - REF:9733 ORSE	UN	32,00	326,93	10.461,76
01-01-47-122 C 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 CS: 100705	UN	42,00	94,40	3.964,80
70-01-50-004 O	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE	M2	158,40	437,50	69.300,00
01-01-47-011 O	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90830	UN	41,00	260,80	10.692,80
70-01-50-001 O	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR REF. 3149/ORSE	M2	187,00	83,10	15.539,70
01-01-47-009 C	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 X 21/2, E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 CS: 100709	UN	44,00	86,79	3.818,76
70-01-48-006 O	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO P/CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXC FECHADURA CONVENCIONAL) - REF	UN	3,00	175,25	525,75

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	:10003 ORSE				
75-13-05-008 O	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	220,00	147,56	32.463,20
75-13-05-009 O	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMO, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	161,92	7.772,16
Total da Etapa ->					163.145,84
003-012	ESTRUTURA PARA COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-001 O	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃO 6 A 10M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, ECETO FONR TELHAS-EXECUTADA	M2	2.650,17	294,06	779.308,99
Total da Etapa ->					779.308,99
003-013	TELHAMENTOS E COMPLEMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-49-039 C 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	2.650,17	215,52	571.164,64
70-02-49-003 O	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESP, INCLUIR MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE AÇO GALV..FORN. E COLOC. REF 13060/ORSE	M2	51,87	638,00	33.093,06
01-02-49-003 C 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94229	M	313,71	205,48	64.461,13
01-02-49-018 C 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231	M	497,17	63,85	31.744,30
70-02-49-004 O	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA REF 09077/ORSE	M	130,75	201,03	26.284,67
Total da Etapa ->					726.747,80
003-014	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACÇÃO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	863,95	77,34	66.817,89
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	610,00	171,37	104.535,70
01-01-74-003 C 98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 CS: 98556	M2	1.660,76	80,38	133.491,89
Total da Etapa ->					304.845,48
003-015	REVESTIMENTOS DE PAREDE / REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES	M2	7.666,90	11,74	90.009,41

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
87905	ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905				
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA EN TRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS . AF_03/2024 CS: 87530	M2	7.603,26	59,32	451.025,38
70-01-06-001 O	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM REF 09681/ORSE	M2	143,10	198,46	28.399,63
70-01-06-002 O	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 4CM REF 09682/ORSE	M2	103,32	362,45	37.448,33
70-01-06-003 O	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DE NSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=1,0CM REF 1071 4/ORSE	M2	71,41	143,01	10.212,34
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	140,00	105,56	14.778,40

Total da Etapa ->

631.873,49

003-016 REVESTIMENTO CERÂMICO / GRANITO / MÁRMORE DE PAREDES				B.D.I. ==>	28,50
01-02-41-010 C 104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTER NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕ ES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE CS: 104611	M2	1.560,55	111,53	174.048,14
70-02-01-003 U	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA IN DUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLE ADO. REF. 7784/ORSE	M	86,00	97,83	8.413,38
70-02-01-002 U	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=1 0CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA AC-I. REF. 9719/ORSE	M	76,00	203,76	15.485,76
75-13-03-014 O	NICHO EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAM INADO, REF.: 1777/ORSE	M2	30,00	618,87	18.566,10
77-13-02-008 O	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO , C/ LARGURA = 22CM , ESP = 2CM - REF 12 446/ORSE	M	238,30	264,27	62.975,54

Total da Etapa ->

279.488,92

003-017 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO / REVESTIMENTO ARGAMASSADO				B.D.I. ==>	28,50
01-02-15-007 C 94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESS URA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94995	M2	73,00	124,53	9.090,69
01-02-34-003 C 97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 CS: 97090	KG	6.459,00	17,23	111.288,57

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	2.937,21	50,13	147.242,34
Total da Etapa ->					267.621,60
003-018	GRANILITE			B.D.I. ==>	28,50
70-02-25-004 O	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO REF 10168/ORSE	M2	431,49	101,39	43.748,77
Total da Etapa ->					43.748,77
003-019	VINÍLICO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-25-005 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR REF 10380/ORSE	M2	122,46	698,35	85.519,94
70-02-25-006 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIXEL OR SIMILAR. REF 10378/ORSE	M2	287,11	400,77	115.065,07
Total da Etapa ->					200.585,01
003-020	RODAPÉ			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-006 O	RODAPÉ EM GRANITO, H = 7CM, E = 2,0CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 - REF 02252/ORSE	M	1.837,15	72,69	133.542,43
70-02-28-002 U	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA. REF. 10046/ORSE	M	51,65	59,25	3.060,26
75-13-02-121 O	RODAPÉ VINÍLICO CONDUTIVO H = 5 CM, E = 2,2 MM, FIXADO C/ COLA REF 10046/ORSE	M	48,98	34,91	1.709,89
75-13-03-042 O	FORRO EM DRYWALL RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS REF CS: 96114	M2	557,26	123,26	68.687,87
01-02-24-014 C 95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95306	M2	1.424,58	21,02	29.944,67
Total da Etapa ->					236.945,12
003-021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-41-031 C 104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE CS: 104595	M2	1.815,23	74,95	136.051,49
01-02-41-022 C 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	280,92	63,39	17.807,52
Total da Etapa ->					153.859,01
003-022	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-062 O	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO REF 12623/ORSE	M2	253,95	55,95	14.208,50

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					14.208,50
003-023	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-61-007 C 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS: 96114	M2	2.922,85	106,63	311.663,50
Total da Etapa ->					311.663,50
003-024	ELEMENTOS PARA FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-003 O	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINI WAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA REF 12183/ORSE	M2	351,35	796,70	279.920,55
Total da Etapa ->					279.920,55
003-025	PINTURA EM PAREDES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	9.496,06	5,86	55.646,91
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	8.756,41	23,57	206.388,58
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	9.307,13	12,62	117.455,98
01-02-24-013 C 95305	TEXTURA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95305	M2	188,93	17,91	3.383,74
Total da Etapa ->					382.875,21
003-026	PINTURA EM TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	3.116,67	7,21	22.471,19
01-02-24-003 C 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	3.116,67	43,21	134.671,31
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	3.116,67	15,91	49.586,22
Total da Etapa ->					206.728,72
003-027	PINTURAS EM ESQUADRIAS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-25-006 C 102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102197	M2	910,35	30,67	27.920,43
01-02-25-013 C 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 CS: 102219	M2	910,35	24,03	21.875,71
Total da Etapa ->					49.796,14
003-028	MARMORARIA E MOBILIÁRIO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-004 O	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF 12492/ORSE	M2	53,00	867,79	45.992,87
70-02-01-003 U	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =	M	86,00	97,83	8.413,38

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO. REF. 7784/ORSE				
70-02-01-002 U	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I. REF. 9719/ORSE	M	76,00	203,76	15.485,76
70-02-05-001 O	ARMÁRIO EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA. REF.: 1777/ORSE	M2	150,00	635,37	95.305,50
75-13-03-014 O	NICHO EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO, REF.: 1777/ORSE	M2	30,00	618,87	18.566,10
77-13-02-008 O	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22CM, ESP = 2CM - REF 12446/ORSE	M	238,30	264,27	62.975,54
Total da Etapa ->					246.739,15
003-029	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-01-029 C 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100860	UN	8,00	151,44	1.211,52
Total da Etapa ->					1.211,52
003-030	METAIS, INOX E METALON			B.D.I. ==>	28,50
01-02-01-035 C 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900	UN	21,00	249,65	5.242,65
75-13-04-002 O	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	UN	2,00	1.414,67	2.829,34
70-02-01-010 O	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL OU SIMILAR REF 13259/ORSE	UN	6,00	7.056,53	42.339,18
70-02-01-011 O	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR REF 13261/ORSE	UN	4,00	5.361,93	21.447,72
01-02-01-081 C 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86913	UN	7,00	74,79	523,53
75-13-02-011 O	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR REF 09676/ORSE	UN	122,00	355,37	43.355,14
75-13-04-003 O	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	33,00	429,51	14.173,83
75-13-02-012 O	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR REF 09503/ORSE	UN	17,00	1.049,45	17.840,65
01-02-01-023 C	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO,	UN	61,00	407,64	24.866,04

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
100868	COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS : 100868				
70-02-01-008 O	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4 - JACKWAL. REF 13110/ORSE	UN	61,00	145,74	8.890,14
01-02-01-022 C 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS : 100867	UN	39,00	394,37	15.380,43
01-02-01-017 C 100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100875	UN	2,00	1.183,81	2.367,62
75-13-02-013 O	KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 12513/ORSE	UN	56,00	1.098,92	61.539,52
75-13-04-004 O	RALO SECO PVC QUADRADO 15 X 15 COM GRELHA	UN	68,00	66,11	4.495,48
75-13-04-106 O	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA	UN	2,00	6.849,18	13.698,36
Total da Etapa ->				278.989,63	
003-031	LOUÇAS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-01-096 C 86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	UN	42,00	739,27	31.049,34
70-02-01-009 O	LAVATÓRIO LOUÇA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENSIVA,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILAR) C/SIFÃO CROM, VÁLVULA CROM, ENGATE CROM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/ORSE	UN	104,00	1.061,73	110.419,92
75-13-02-015 O	LAVATÓRIO DE CANTO REF L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	11,00	663,29	7.296,19
75-13-03-033 O	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	UN	6,00	252,23	1.513,38
01-02-01-065 C 86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86919	UN	7,00	1.230,44	8.613,08
01-02-01-051 C 100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100858	UN	1,00	1.057,34	1.057,34

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
			Total da Etapa ->		159.949,25
003-032	CORRIMÃO / GUARDA-CORPO			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-009 O	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2, DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX 1 1/2, H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/ FIXAÇÃO EM PISO - 7967/ORSE	M	12,00	968,44	11.621,28
70-01-39-001 O	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1 1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO REF 8539/ORSE	M	19,20	692,06	13.287,55
70-02-41-001 U	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS EM PVC, COM AMORTECEDOR, H=20CM, INCLUSO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	309,95	151,59	46.985,32
70-02-41-002 U	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, , COM CORRIMÃO, EM PVC, H=13/14CM, INCLUSO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,55	248,39	58.756,65
70-02-41-003 U	PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL/ FAIXA DE PROTEÇÃO, 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	142,90	59,60	8.516,84
			Total da Etapa ->		139.167,64
003-033	INSTALAÇÕES PARA REDE DE ÁGUA FRIA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-61-006 O 103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103039	UN	1,00	80,67	80,67
01-02-61-016 O 94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94492	UN	7,00	71,92	503,44
01-02-61-068 O 99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99631	UN	1,00	220,58	220,58
01-02-61-059 O 99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99622	UN	2,00	398,29	796,58
01-01-79-094 C 94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94681	UN	1,00	57,74	57,74
01-01-79-011 C 94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94706	UN	1,00	42,76	42,76
01-01-79-020 C 94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94662	UN	23,00	13,48	310,04
01-01-84-051 C 103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	5,00	30,07	150,35

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 103987				
01-01-84-066 C 103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 103986	UN	38,00	34,54	1.312,52
01-02-61-045 O 94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94799	UN	2,00	208,70	417,40
01-01-84-200 C 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	M	527,40	37,48	19.766,95
01-01-84-171 C 104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104008	UN	14,00	39,32	550,48
75-13-02-007 O	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02. REF.: 12646/ORSE	UN	1,00	5.941,94	5.941,94
01-02-61-031 O 94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94501	UN	2,00	989,05	1.978,10
01-02-61-076 O 99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99634	UN	2,00	1.169,52	2.339,04
01-01-83-003 C 89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89811	UN	3,00	53,03	159,09
01-01-86-049 C 89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89669	UN	10,00	40,13	401,30
01-01-83-067 C 89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89833	UN	1,00	55,58	55,58
01-01-79-017 C 94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94670	UN	8,00	82,83	662,64
01-02-61-019 O 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94794	UN	7,00	231,89	1.623,23
01-02-61-030 O 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO	UN	132,00	131,01	17.293,32

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987				
01-02-61-035 O 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89985	UN	7,00	124,43	871,01
01-02-61-017 O 94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94493	UN	1,00	131,48	131,48
01-01-88-237 C 92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSIFICAÇÃO MÉDIA, DN 40 (1 1/2), CONEXÃO ROSQUETA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92365	M	2,00	95,01	190,02
01-01-88-222 C 92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSIFICAÇÃO MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92336	M	6,00	167,24	1.003,44
01-02-61-051 O 99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99635	UN	1,00	571,22	571,22
01-01-84-139 C 89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89373	UN	7,00	9,26	64,82
01-01-84-123 C 89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89593	UN	2,00	29,22	58,44
01-01-79-012 C 94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94707	UN	1,00	66,91	66,91
01-01-79-016 C 94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94656	UN	271,00	4,38	1.186,98
01-01-84-012 C 104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104001	UN	6,00	17,30	103,80
01-01-84-027 C 103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103959	UN	4,00	18,31	73,24
01-01-84-033 C 103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á	UN	20,00	11,86	237,20

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103966				
01-01-84-042 C 89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89490	UN	1,00	9,03	9,03
01-01-84-057 C 89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89489	UN	373,00	9,66	3.603,18
01-01-84-067 C 89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89507	UN	10,00	55,15	551,50
01-01-84-074 C 89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89384	UN	4,00	16,18	64,72
01-01-84-098 C 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	4,00	11,48	45,92
01-01-84-127 C 89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89530	UN	133,00	19,15	2.546,95
01-01-84-135 C 89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89577	UN	9,00	43,00	387,00
01-01-84-193 C 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	1.128,70	31,24	35.260,59
01-01-84-197 C 89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89448	M	0,40	19,42	7,77
01-01-84-201 C 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89450	M	164,20	34,30	5.632,06
01-01-33-011 C 89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89869	UN	112,00	13,42	1.503,04
01-01-84-186 C 89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89628	UN	4,00	57,08	228,32
01-01-84-216 C 89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89627	UN	71,00	24,58	1.745,18
75-13-02-009 O	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 10900/ORSE	UN	22,00	56,87	1.251,14
01-01-84-094 C 89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM	UN	27,00	20,38	550,26

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89366				
01-01-84-093 C 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 90373	UN	207,00	16,46	3.407,22
01-01-84-205 C 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	UN	4,00	25,55	102,20
01-01-20-010 C 102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102619	UN	1,00	6.807,89	6.807,89
01-01-20-006 C 102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102622	UN	1,00	714,49	714,49
75-13-04-125 O	RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR H=9,00M, DIÂMETRO = 1,91M CAPACIDADE 24.000 LITROS, INCLUINDO INSTALAÇÃO NA BASE	UN	1,00	60.343,60	60.343,60
01-02-61-026 O 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94499	UN	1,00	403,73	403,73
01-01-79-014 C 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94713	UN	1,00	275,00	275,00
01-01-79-022 C 94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94666	UN	2,00	39,24	78,48
01-01-84-038 C 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103972	UN	3,00	34,46	103,38
01-01-79-095 C 94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94683	UN	3,00	87,70	263,10
01-01-79-257 C 94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94653	M	68,20	67,59	4.609,64
01-01-84-187 C 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89629	UN	3,00	94,91	284,73
01-01-84-172 C 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 8	UN	3,00	72,23	216,69

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	9630				
01-02-61-014 O 94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM V OLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94490	UN	2,00	51,25	102,50
01-02-61-061 O 99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ E, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_08/2021 CS: 99620	UN	1,00	237,49	237,49
01-01-84-005 C 89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , IN STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89436	UN	4,00	10,49	41,96
01-01-84-024 C 103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB -RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_06/2022 CS: 103948	UN	2,00	10,29	20,58
01-01-84-061 C 89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 89415	UN	8,00	20,52	164,16
75-13-04-001 O	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, DN = 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	327,34	327,34
01-01-84-196 C 89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89357	M	158,50	42,25	6.696,63
01-01-79-280 C 94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94690	UN	1,00	13,94	13,94
01-01-84-213 C 89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2022 CS: 89400	UN	7,00	25,48	178,36
01-01-20-017 C 102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102617	UN	1,00	4.254,51	4.254,51
01-01-84-107 C 103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 022 CS: 103984	UN	18,00	24,99	449,82
Total da Etapa ->				202.706,41	
003-034	INSTALAÇÕES PARA REDE DE ESGOTO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-19-033 C 97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97903	UN	20,00	1.103,33	22.066,60
01-01-19-046 C 97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, E M CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERN AS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 CS: 97897	UN	6,00	593,34	3.560,04
01-01-82-003 C	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M	UN	66,00	60,40	3.986,40

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
89707	M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707				
01-01-82-001 C 104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104328	UN	9,00	85,40	768,60
01-01-82-004 C 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	UN	5,00	124,35	621,75
01-01-82-008 C 89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89709	UN	3,00	25,83	77,49
01-02-01-059 C 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86883	UN	146,00	14,56	2.125,76
01-02-01-061 C 86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86882	UN	6,00	26,60	159,60
01-02-01-101 C 86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86879	UN	152,00	12,16	1.848,32
01-01-96-018 C 104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CS: 104063	UN	117,00	79,64	9.317,88
01-01-83-003 C 89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89811	UN	49,00	53,03	2.598,47
01-01-83-006 C 89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89728	UN	224,00	16,53	3.702,72
01-01-83-023 C 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	180,00	13,48	2.426,40
01-01-83-025 C 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89732	UN	134,00	19,84	2.658,56
01-01-83-027 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89732	UN	14,00	29,34	410,76

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
89739	TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89739				
01-01-83-032 C 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89724	UN	149,00	13,22	1.969,78
01-01-83-034 C 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89731	UN	190,00	19,02	3.613,80
01-01-83-040 C 104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104345	UN	56,00	52,36	2.932,16
01-01-83-038 C 104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104347	UN	2,00	58,18	116,36
01-01-83-044 C 89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89797	UN	10,00	62,44	624,40
01-01-83-046 C 89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89783	UN	34,00	19,08	648,72
01-01-83-048 C 89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89785	UN	2,00	32,96	65,92
01-01-83-050 C 89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89795	UN	11,00	49,85	548,35
01-01-86-062 C 89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89549	UN	10,00	22,68	226,80
01-01-84-139 C	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	69,00	9,26	638,94

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
89373	X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89373				
01-01-84-032 C 104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104014	UN	69,00	13,60	938,40
01-01-84-074 C 89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89384	UN	69,00	16,18	1.116,42
01-01-84-098 C 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	38,00	11,48	436,24
01-01-84-193 C 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	521,10	31,24	16.279,16
01-01-83-070 C 89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89782	UN	1,00	18,97	18,97
01-01-95-002 C 100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 CS: 100324	M3	2,10	259,65	545,27
01-02-31-025 C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	0,10	619,51	61,95
01-01-19-007 C 98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98110	UN	4,00	446,46	1.785,84
01-01-83-036 C 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89737	UN	12,00	28,23	338,76
01-01-83-041 C 104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104350	UN	1,00	36,30	36,30
01-01-83-055 C 89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89754	UN	1,00	25,17	25,17

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-83-080 C 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104348	UN	65,00	12,72	826,80
01-01-83-081 C 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104351	UN	9,00	26,52	238,68
01-01-83-077 C 104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104354	UN	2,00	55,46	110,92
01-01-83-071 C 89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89825	UN	79,00	20,88	1.649,52
01-01-83-073 C 89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89829	UN	5,00	43,90	219,50
01-01-83-088 C 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	422,00	34,57	14.588,54
01-01-83-083 C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	746,00	48,16	35.927,36
01-01-11-052 C 90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90696	M	42,00	166,18	6.979,56
01-01-11-053 C 90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90697	M	11,40	257,30	2.933,22
01-01-96-034 C 104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CS: 104072	UN	6,00	318,98	1.913,88
01-01-33-002 C 89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89867	UN	5,00	10,61	53,05
01-01-33-011 C 89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89869	UN	63,00	13,42	845,46
01-01-11-050 C	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	M	90,00	52,85	4.756,50

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
90694	DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90694				
Total da Etapa ->					160.340,05
003-035	INSTALAÇÕES PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-30-152 C 97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GR ELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 CS: 97961	UN	4,00	3.289,99	13.159,96
01-01-11-052 C 90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90696	M	42,00	166,18	6.979,56
01-01-11-053 C 90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90697	M	11,40	257,30	2.933,22
01-01-96-034 C 104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CS: 104072	UN	6,00	318,98	1.913,88
01-01-33-002 C 89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89867	UN	5,00	10,61	53,05
01-01-84-098 C 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	38,00	11,48	436,24
01-01-84-193 C 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	521,10	31,24	16.279,16
01-01-33-011 C 89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89869	UN	63,00	13,42	845,46
Total da Etapa ->					42.600,53
003-036	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-002 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30CM*, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	UN	14,00	43,78	612,92
01-01-88-056 C 101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101910	UN	26,00	469,68	12.211,68
70-02-42-003 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	UN	20,00	25,11	502,20

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

		Lic.			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-42-006 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - EX TINTOR PORTÁTIL	UN	26,00	28,13	731,38
70-02-42-013 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - HI DRANTE	UN	7,00	28,13	196,91
01-02-27-014 C 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 CS: 102494	M2	7,00	87,77	614,39
70-02-42-018 O	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) REF 11853/ORSE	UN	70,00	35,93	2.515,10
70-02-42-004 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS , CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (FRENTE)	UN	48,00	25,11	1.205,28
75-13-02-026 O	PLACA DE PROIBIÇÃO EM ACRÍLICO. REF.: 10304	UN	4,00	121,11	484,44
Total da Etapa ->					19.074,30
003-037	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO			B.D.I. ==>	28,50
70-01-88-005 O	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇAVEL, M ODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SMILAR - REF 12018/ORSE	UN	269,00	355,82	95.715,58
70-01-88-007 O	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO ENDEREÇAVEL, MODELO VRE-T, MARCA OU SIMILAR - REF 12017/ORSE	UN	2,00	355,82	711,64
70-01-88-009 O	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7 AMPERES - REF 11820/ORSE	UN	1,00	8.686,14	8.686,14
70-01-88-003 U	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 10446 /ORSE	UN	5,00	474,59	2.372,95
70-01-88-002 O	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRVIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO - REF 07861/ORSE	UN	14,00	207,68	2.907,52
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	1.485,00	14,07	20.893,95
01-02-35-013 C	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORE	M	1.485,00	16,46	24.443,10

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
104785	S OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785				
01-01-75-027 C 91943	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	UN	28,00	27,85	779,80
01-01-75-023 C 91942	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91942	UN	300,00	46,81	14.043,00
Total da Etapa ->					170.553,68
003-038	REDE DE HIDRANTES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-30-174 C 101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS : 101798	UN	1,00	544,24	544,24
01-01-88-001 C 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS	UN	9,00	3.076,53	27.688,77
75-13-03-018 O	FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	79,31	79,31
01-01-17-009 C 102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102122	UN	1,00	8.454,57	8.454,57
01-02-61-026 O 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94499	UN	2,00	403,73	807,46
01-02-61-063 O 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99624	UN	1,00	792,86	792,86
01-01-88-275 C 97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97495	UN	1,00	893,28	893,28
01-01-88-199 C 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101917	UN	1,00	199,25	199,25
75-13-04-007 O	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	422,35	844,70
01-01-88-267 C	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/2)	UN	2,00	236,89	473,78

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
97492	4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97492				
01-01-88-312 C 92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92893	UN	2,00	101,16	202,32
70-02-61-001 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 REF 09670/ORSE	UN	1,00	280,62	280,62
01-01-88-222 C 92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92336	M	258,00	167,24	43.147,92
01-01-88-236 C 92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92364	M	6,00	82,54	495,24
01-01-88-002 C 96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	2.440,70	17.084,90
01-01-88-260 C 97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97440	UN	7,00	327,07	2.289,49
01-01-88-031 C 97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97436	UN	23,00	214,93	4.943,39
01-01-88-004 C 97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97431	UN	113,00	81,43	9.201,59
01-01-88-003 C 97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97430	UN	1,00	73,44	73,44
Total da Etapa ->				118.497,13	
003-039	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E CONECTORES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-37-001 C 92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92994	M	49,90	177,36	8.850,26
01-01-75-005 C 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91935	M	926,10	34,68	32.117,15

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-37-004 C 93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93000	M	448,60	348,17	156.189,06
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	508,60	13,83	7.033,94
01-02-37-003 C 92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92998	M	119,20	262,96	31.344,83
01-02-37-010 C 92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92992	M	15,80	136,47	2.156,23
01-01-75-002 C 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91924	M	5.143,20	4,06	20.881,39
01-01-75-004 C 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91932	M	46,20	22,90	1.057,98
01-01-75-006 C 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91934	M	11,13	33,11	368,51
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	23.906,85	5,92	141.528,55
01-01-75-010 C 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	3.236,67	9,16	29.647,90
01-01-75-012 C 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91930	M	128,79	12,79	1.647,22
75-13-02-016 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 10MM², 1KV / 90° C. REF 09140/ORSE	M	122,50	55,90	6.847,75
75-13-02-017 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 25MM², 1KV / 90° C. REF 08458/ORSE	M	164,00	137,02	22.471,28
75-13-02-018 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM², 1KV / 90° C. REF 09007/ORSE	M	604,00	187,35	113.159,40

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
75-13-02-019 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 50MM², 1KV / 90° C. REF 08350/ORSE	M	176,00	257,01	45.233,76
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	180,00	9,78	1.760,40
01-02-37-009 C 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92990	M	628,00	105,55	66.285,40
01-01-75-058 C 91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91983	UN	1,00	99,34	99,34
01-01-75-122 C 91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91963	UN	2,00	88,15	176,30
01-01-75-130 C 91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91965	UN	1,00	80,24	80,24
01-01-75-108 C 91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91961	UN	19,00	69,92	1.328,48
01-01-75-098 C 91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91979	UN	10,00	58,89	588,90
01-01-75-104 C 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91955	UN	64,00	43,69	2.796,16
01-01-75-110 C 91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91969	UN	4,00	96,07	384,28
01-01-75-120 C 91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91957	UN	1,00	61,92	61,92
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	117,00	35,77	4.185,09
01-01-75-134 C 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91959	UN	2,00	54,07	108,14
70-02-75-001 O	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 X 2, PARA TOMADAS E INTERRUPTORES. REF.: 12984/ORSE	UN	962,00	4,55	4.377,10
01-01-75-182 C	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T	UN	61,00	42,65	2.601,65

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
91996	10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91996				
01-01-75-132 C 91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPUTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91973	UN	2,00	112,21	224,42
01-01-75-178 C 92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92019	UN	1,00	102,71	102,71
70-01-84-001 O	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE	UN	41,00	369,60	15.153,60
01-01-75-101 C 92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92028	UN	1,00	55,79	55,79
01-01-75-117 C 92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92022	UN	32,00	47,80	1.529,60
01-01-75-187 C 92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92002	UN	231,00	54,75	12.647,25
01-01-75-189 C 92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92003	UN	59,00	58,76	3.466,84
01-01-75-183 C 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	UN	456,00	29,57	13.483,92
01-01-75-185 C 91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91995	UN	152,00	31,57	4.798,64
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	1.582,00	24,17	38.236,94
01-01-75-027 C 91943	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	UN	2,00	27,85	55,70
01-01-75-013 C 91937	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91937	UN	632,00	20,52	12.968,64
01-01-75-020 C 92868	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - F	UN	37,00	23,36	864,32

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92868				
01-01-75-057 C 91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91920	UN	1,00	31,16	31,16
75-13-02-020 O	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) REF.: 706/ORSE	UN	3,00	351,96	1.055,88
70-02-38-030 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 20X20X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	8,00	62,89	503,12
75-13-03-015 O	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	24,00	158,77	3.810,48
75-13-03-016 O	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	UN	4,00	325,48	1.301,92
01-01-75-049 C 91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91890	UN	576,00	17,69	10.189,44
01-01-75-147 C 91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	1.440,00	11,04	15.897,60
01-01-75-150 C 91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91876	UN	90,00	13,20	1.188,00
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	57,00	53,11	3.027,27
01-50-02-043 C 101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632	UN	9,00	44,90	404,10
75-13-02-021 O	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V REF 03820/ORSE	UN	9,00	126,01	1.134,09
01-01-77-039 C 93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93667	UN	1,00	87,59	87,59
01-01-77-034 C 101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101895	UN	4,00	523,16	2.092,64
01-01-77-044 C 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93672	UN	20,00	109,42	2.188,40
01-01-77-045 C 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	121,01	242,02

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	. AF_10/2020 CS: 93673				
01-01-77-047 C 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101894	UN	18,00	194,63	3.503,34
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN	31,00	14,55	451,05
01-01-77-027 C 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	UN	132,00	15,70	2.072,40
01-01-77-028 C 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	UN	2,00	16,92	33,84
01-01-77-018 C 93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93661	UN	3,00	69,84	209,52
01-01-77-019 C 93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93662	UN	107,00	72,15	7.720,05
01-01-77-021 C 93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	UN	2,00	78,39	156,78
01-01-77-020 C 93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663	UN	26,00	74,58	1.939,08
01-01-77-022 C 93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665	UN	8,00	83,45	667,60
01-01-77-043 C 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671	UN	1,00	100,38	100,38
01-01-77-037 C 101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101898	UN	2,00	1.657,77	3.315,54
01-01-77-038 C 101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101899	UN	2,00	2.648,42	5.296,84
70-01-79-001 O	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V REF 08894/ORSE	UN	4,00	88,81	355,24
70-01-79-004 U	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V. REF 13150/ORSE	UN	94,00	102,49	9.634,06
70-01-79-003 O	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V - REF 09041/ORSE	UN	3,00	117,46	352,38
01-50-01-466 O 93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93674	UN	49,00	180,07	8.823,43
01-50-01-467 O 93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93675	UN	6,00	192,88	1.157,28

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
75-13-02-022 O	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR REF 09969/ORS E	UN	1,00	1.890,57	1.890,57
75-13-03-017 O	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	2,00	233,95	467,90
75-13-02-023 O	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR DR 100A - TIPO AC, 30MA REF 13149/ORSE	UN	10,00	429,41	4.294,10
70-01-36-039 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) REF.:725/ORSE	UN	65,00	13,35	867,75
70-01-36-040 O	CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF.: 11830/ORSE	UN	1,00	123,62	123,62
70-01-36-041 O	CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - REV 01. REF. 08701/ORSE	UN	13,00	52,43	681,59
70-01-36-042 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, GALVANIZADA À FOGO, 100 X 100. REF.: 12473/ORSE	M	260,50	134,62	35.068,51
70-01-36-043 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, GALVANIZADA À FOGO, 150 X 150. REF.: 12472/ORSE	M	28,30	166,29	4.706,01
70-01-36-044 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 150 X 75. REF.: 12552/ORSE	M	46,70	110,42	5.156,61
70-01-36-045 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 300 X 75. REF.: 03399/ORSE	M	14,10	121,30	1.710,33
70-01-36-046 O	SUORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR). REF.: 12488/ORSE	UN	235,00	35,12	8.253,20
70-01-36-047 O	SUORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR). REF.: 12574/ORSE	UN	10,00	42,55	425,50
70-01-36-048 O	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) REF.: 11848/ORSE	UN	466,00	21,78	10.149,48
01-01-75-066 C 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837	M	1.404,20	30,83	43.291,49
01-01-75-063 C 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91835	M	6.417,10	25,30	162.352,63
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	248,20	21,95	5.447,99

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-75-093 C 91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91865	M	650,30	23,23	15.106,47
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	120,60	32,00	3.859,20
01-02-37-025 C 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 M M (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93011	M	16,30	53,97	879,71
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	149,60	81,03	12.122,09
75-13-04-005 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4, DE 1,20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00	49,59	49,59
75-13-02-024 O	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR. REF.: 08662/ORSE	UM	632,00	19,67	12.431,44
70-01-36-037 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR). REF 723/ORSE	UN	120,00	8,15	978,00
70-01-36-038 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR). REF 724/ORSE	UN	145,00	11,17	1.619,65
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	1.470,00	14,07	20.682,90
01-01-75-090 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	495,00	18,67	9.241,65
01-01-77-058 C 97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97361	UN	1,00	10.616,27	10.616,27
01-01-77-049 C 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101883	UN	1,00	731,56	731,56
75-13-02-048 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. REF.: 12225/ORSE	UN	1,00	774,80	774,80
01-01-77-050 C	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA	UN	1,00	763,48	763,48

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
101879	PA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101879				
01-01-77-053 C 101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101881	UN	14,00	1.227,16	17.180,24
01-01-77-051 C 101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101880	UN	3,00	888,19	2.664,57
70-01-77-003 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 REF CS 101881	UN	1,00	1.307,58	1.307,58
70-01-77-004 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. REF.: 12233/ORSE	UN	4,00	3.253,72	13.014,88
70-01-73-002 O	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOM, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DAKB R OU SIMILAR - REF 11866/ORSE	UN	152,00	306,25	46.550,00
75-13-02-025 O	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. F-5023/M DA PROJETO OU SIMILAR. REF.: 09629/ORSE	UN	20,00	310,51	6.210,20
01-50-01-460 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97607	UN	13,00	132,70	1.725,10
75-13-03-024 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 REF CS:97607	UN	32,00	132,70	4.246,40
75-13-02-050 O	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 REF 12971/ORSE	UN	523,00	115,69	60.505,87
01-01-73-004 C 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 103782	UN	79,00	35,36	2.793,44
75-13-02-049 O	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR REF 12807/ORSE	UN	24,00	69,96	1.679,04
75-13-02-051 O	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA L	UN	16,00	418,61	6.697,76

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS02 0D23200, DA PHILIPS, COMPLETA REF 07331/ ORSE				
70-01-36-058 U	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X 200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) . REF 11273/ORSE	UN	2,00	494,66	989,32
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRC ULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	23,00	62,70	1.442,10
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2023 CS: 96985	UN	21,00	107,34	2.254,14
01-02-44-002 C 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96989	UN	1,00	194,50	194,50
01-02-44-020 C 96988	MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96988	UN	1,00	232,33	232,33
01-02-44-001 C 96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96987	UN	1,00	168,48	168,48
01-02-02-001 C 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMI NÁRIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101663	UN	15,00	34,09	511,35
01-02-44-011 C 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96977	M	480,00	78,82	37.833,60
01-02-44-017 C 96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, CO M 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96984	UN	430,00	73,72	31.699,60
01-01-78-073 C 101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃ O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202 0 CS: 101548	UN	105,00	9,68	1.016,40
Total da Etapa ->				1.513.560,49	
003-040	KIT DE ENERGIA SOLAR			B.D.I. ==>	28,50
75-13-04-006 O	KIT DE ENERGIA SOLAR DE 8,80KWP INCLUIND 16 PLACAS SOLARES DE 550WP, 01 INVERS OR DE 8KW, 01 STRINGBOX, 50M DE CABOS DE 4MM,03 PARES DE CONECTOR MC4 E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COMPLETA P/ TELHADO METÁLICO	UN	13,00	22.500,79	292.510,27
Total da Etapa ->				292.510,27	
003-041	SISTEMA IT MÉDICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E CONECTORES			B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², A NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 3/2023 CS: 91931	M	204,00	13,83	2.821,32
75-13-02-037 O	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 10, 0MM2 - 0,6/1KV / 90° 11190/ORSE	M	992,00	24,89	24.690,88

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	620,00	5,92	3.670,40

Total da Etapa ->**31.182,60**

003-042 SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS				B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-104 C 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91955	UN	3,00	43,69	131,07
01-01-75-182 C 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91996	UN	32,00	42,65	1.364,80
01-01-75-189 C 92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92003	UN	6,00	58,76	352,56
01-01-75-183 C 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	UN	6,00	29,57	177,42
01-01-75-166 C 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	UN	4,00	37,33	149,32

Total da Etapa ->**2.175,17**

003-043 SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS E CONEXÕES				B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	49,00	24,17	1.184,33
75-13-02-038 O	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR REF 08896/ORSE	UN	21,00	71,46	1.500,66
01-01-75-057 C 91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91920	UN	2,00	31,16	62,32
70-02-38-030 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 20X20X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	1,00	62,89	62,89
75-13-03-022 O	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00	182,87	182,87

Total da Etapa ->**2.993,07**

003-044 SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RELÊS E DISJUNTORES				B.D.I. ==>	28,50
01-01-77-044 C 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93672	UN	3,00	109,42	328,26
01-01-77-022 C	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM	UN	6,00	83,45	500,70

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
93665	INAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665				
01-01-77-018 C 93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93661	UN	30,00	69,84	2.095,20
Total da Etapa ->					2.924,16
003-045	SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E ELETROCALHAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-36-037 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VA LEMAM OU SIMILAR). REF 723/ORSE	UN	3,00	8,15	24,45
01-02-37-019 C 97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	17,00	15,90	270,30
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	13,00	44,28	575,64
01-01-75-052 C 91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91893	UN	3,00	21,72	65,16
01-01-75-151 C 91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	1,00	11,15	11,15
70-01-36-054 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR). REF.: 760/ORSE	UN	3,00	16,72	50,16
70-01-36-008 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) - REF:765/ORSE	UN	41,00	46,70	1.914,70
75-13-02-039 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 50 X 50 MM (REF. VL 3. 01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) REF 00752/ORSE	UN	13,00	10,92	141,96
01-01-75-051 C 91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91914	UN	19,00	24,00	456,00
01-01-75-063 C 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91835	M	22,00	25,30	556,60
01-01-75-088 C 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	84,00	12,35	1.037,40
70-01-36-038 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,00	11,17	11,17

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-75-093 C 91865	ONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 33 VALE MAM OU SIMILAR). REF 724/ORSE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91865	M	14,00	23,23	325,22
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	6,00	32,00	192,00
Total da Etapa ->					5.631,91
003-046	SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-040 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES REF 12230/ORSE	UN	2,00	1.468,83	2.937,66
75-13-02-041 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES REF 12228/ORSE	UN	2,00	777,98	1.555,96
Total da Etapa ->					4.493,62
003-047	SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS			B.D.I. ==>	28,50
01-50-01-460 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97607	UN	3,00	132,70	398,10
Total da Etapa ->					398,10
003-048	SISTEMA IT MÉDICO - INST. ELÉTRICAS - FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS (COMUNICAÇÃO)			B.D.I. ==>	28,50
01-02-38-007 C 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	M	46,00	10,14	466,44
Total da Etapa ->					466,44
003-049	SISTEMA IT MÉDICO - EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-023 O	NOBREAK TRIFÁSICO, DE 15 KVA FATOR DE POTÊNCIA DE 0,8, AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	UN	3,00	156.231,65	468.694,95
75-13-02-042 O	TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO E SEGURANÇA MONOFÁSICO 7,5KVA, ISOLAÇÃO A SECO, USO HOSPITALAR CONFORME NORMA IEC 61558-2-15 E IEC 742, T.PRIMÁRIA 220V, T .SECUND. 127V, FREQ. 60HZ, ISOLAÇÃO 1,2K REF 00324/ORS	UN	3,00	5.360,39	16.081,17
75-13-02-043 O	DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E DA REDE CA 70,26KV, 42,460HZ, MEDIÇÃO DE FUGAS EM CA E CC REF 11280/ORSE	UN	3,00	5.645,01	16.935,03
75-13-02-044 O	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL C/M MEMORIZAÇÃO DE DATA E HORA DOS EVENTOS.P	UN	5,00	6.673,26	33.366,30

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	OSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DOS TEXTOS DE ALARME C/REGIS.LOCAL DE ALARME.CONEXAO USB P/DOWNLOAD REGIST ALARMES REF:10350 ORSE				
75-13-02-045 O	LOCALIZADOR DE FALHAS FIXO,TENSÃO ALIMENTACAO AC 17..24V 50..60HZ, DC 14..28V COM 6 TRANSFOR.DE MEDIDA INCLUSO DE Ø=10MM,LED'S DE ALARME P/ CADA CANAL DE MED.SENSIB RESPOSTA 0,5MA,TEMPO P/LOCAL	UN	1,00	9.814,20	9.814,20
75-13-04-020 O	DISPOSITIVO GERADOR DE SINAL IT MÉDICO BT4000 24VDC 220VAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	1.296,86	1.296,86
Total da Etapa ->					546.188,51
003-050	INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-04-086 O	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTRO 6 POLEGADAS (150MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00	597,53	19.718,49
75-13-04-089 O	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTRO 12 POLEGADAS (300MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00	443,33	8.423,27
75-13-04-088 O	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	488,30	7.812,80
75-13-04-087 O	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	472,88	9.457,60
75-13-04-079 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	679,77	4.078,62
75-13-04-080 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 350X250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	421,24	5.897,36
75-13-03-034 O	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂM 1 1/4"	UN	9,00	8,78	79,02
75-13-04-083 O	DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO 400X300MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	421,24	3.369,92
75-13-04-082 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400MM	UN	3,00	848,92	2.546,76
70-01-35-005 O	INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO - INCLUSO FABRICAÇÃO REF 13515/ORSE	M2	585,69	123,41	72.280,00
70-01-35-006 O	INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO - INCLUSO FABRICAÇÃO REF 13525/ORSE	M2	457,70	147,94	67.712,14
77-13-03-014 O	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO TÉRMICO LÃ DE VIDRO 150MM 6POL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	185,04	6.661,44
77-13-03-013 O	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO TÉRMICO LÃ DE VIDRO 125MM 5POL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,00	154,20	21.279,60

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
77-13-03-017 O	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO TÉRMICO LÃ DE VIDRO 300MM 12POL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	485,73	14.571,90
75-13-05-011 O	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM. LA VIDRO 263MM 10`	M	16,00	123,98	1.983,68
75-13-03-019 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3, E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M REF. CS 92650	UN	58,00	332,92	19.309,36
01-01-88-231 C 92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 92655	M	74,00	169,89	12.571,86
01-01-88-230 C 92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92654	M	234,00	139,29	32.593,86
01-01-88-229 C 92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 92653	M	246,00	101,68	25.013,28
01-01-88-228 C 92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 92652	M	120,00	89,15	10.698,00
01-01-88-227 C 97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97535	M	214,00	73,55	15.739,70
01-01-88-225 C 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92688	M	1.242,00	57,85	71.849,70
77-13-02-011 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2 REF 11395/ORSE	M	500,00	60,92	30.460,00
75-13-02-029 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/2 . REF 11394/ORSE	M	250,00	11,26	2.815,00
75-13-02-027 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4 . REF 11393/ORSE	M	130,00	49,60	6.448,00
77-13-02-010 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1 REF	M	220,00	111,28	24.481,60

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	11392/ORSE				
75-13-02-028 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 3/4. REF 11391/ORSE	M	1.350,00	112,40	151.740,00
75-13-05-001 O	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS D E ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2"	UN	1,00	3.232,33	3.232,33
75-13-05-002 O	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5 NM BELIMO	UN	5,00	1.703,28	8.516,40
75-13-05-003 O	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1" + ATUADOR HONEYWELL	UN	5,00	1.804,44	9.022,20
75-13-04-014 O	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	176,00	745,06	131.130,56
75-13-05-004 O	FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4"	UN	1,00	3.197,52	3.197,52
75-13-04-012 O	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIÇO ATE 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	492,48	984,96
01-01-88-199 C 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101917	UN	42,00	199,25	8.368,50
75-13-04-011 O	TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00	644,86	27.084,12
75-13-04-010 O	SIFÃO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00	985,39	41.386,38
01-02-35-079 C 90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 CS: 90460	M	980,00	36,10	35.378,00
75-13-04-009 O	PROTECAO PARA ISOLAMENTO TERMICO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	28,00	45,03	1.260,84
01-01-20-006 C 102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102622	UN	1,00	714,49	714,49
75-13-04-066 O	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88,00	154,73	13.616,24
75-13-04-067 O	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	187,30	936,50
75-13-04-068 O	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	335,96	2.015,76
75-13-04-013 O	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIÇO ATE 20,7 BAR (PN 20), DN= 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	1.410,92	4.232,76
75-13-04-015 O	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1 POLEGADA COM ATUADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	3.195,10	15.975,50
75-13-04-018 O	VALVULA 2 VIAS 2 CV46+ATEN ON/OFF FLOATI	UN	1,00	4.116,45	4.116,45

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	NG BELIMO B249+ARB - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
75-13-04-016 O	VALVULA 2 VIAS 1.1/4 CV 19+ATENUADOR PRO PORCIONAL BELIMO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	3.781,06	18.905,30
75-13-04-069 O	VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA PROPORCIONAL INDEPENDENTE DE PRESSÃO (BALANCEADORA AUTOMÁTICA) - ROSCA BSP Ø 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	3.436,80	27.494,40
75-13-04-017 O	VALVULA 3 VIAS 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1.464,21	2.928,42
01-02-61-055 O 95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95250	UN	32,00	115,42	3.693,44
01-02-61-057 O 95253	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95253	UN	8,00	314,59	2.516,72
75-13-04-071 O	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/4`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	984,82	17.726,76
75-13-04-072 O	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/2`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	2.773,24	27.732,40
75-13-04-074 O	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1`` - FAB: FDI DA TOUR & ANDERSONV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	474,83	2.374,15
75-13-04-075 O	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1.1/4 - FAB: FDI DA TOUR & ANDERSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	543,27	3.802,89
75-13-04-076 O	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1.1/2 - FAB: FDI DA TOUR & ANDERSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.940,03	3.880,06
75-13-04-078 O	VÁLVULA DE DUAS VIAS Ø 1`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	768,33	3.841,65
01-02-61-023 O 94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94792	UN	5,00	159,60	798,00
01-02-61-030 O 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	78,00	131,01	10.218,78
01-02-61-021 O 94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94793	UN	7,00	218,63	1.530,41
01-02-61-019 O	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL	UN	2,00	231,89	463,78

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
94794	L, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMA DOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2 021 CS: 94794				
75-13-04-107 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 300X200MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	UN	14,00	709,32	9.930,48
75-13-04-081 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 400X250MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	UN	4,00	554,50	2.218,00
75-13-04-108 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 600X200MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	UN	3,00	556,62	1.669,86
75-13-04-084 O	DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BELIMO 500X300MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	UN	9,00	5.809,49	52.285,41
75-13-04-091 O	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 3 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	386,21	8.882,83
75-13-04-085 O	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTR O 5 POLEGADAS (125MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	400,92	26.059,80
75-13-04-090 O	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 4 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	346,78	7.282,38
75-13-04-092 O	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 2 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	302,68	5.145,56
75-13-04-093 O	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 1 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	306,34	2.144,38
75-13-04-094 O	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍ NIO TAM 525 X 225 C/ REGISTRO - REF. VAT TROX	UN	4,00	306,34	1.225,36
75-13-04-098 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 1200 X 400 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	16,00	1.852,37	29.637,92
75-13-04-101 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 900 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	9,00	1.129,71	10.167,39
75-13-04-095 O	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍ NIO TAM 1225 X 225 C/ REGISTRO - REF. VAT TROX	UN	4,00	1.073,17	4.292,68
75-13-04-104 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 600 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	13,00	795,77	10.345,01
75-13-04-105 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 500 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	2,00	350,52	701,04
75-13-04-096 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 400 X 200 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	10,00	385,68	3.856,80
75-13-04-097 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 300 X 200 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	11,00	312,54	3.437,94
75-13-04-100 O	DIFUSOR RENOVACÃO E EXAUSTÃO KVR 150 - R EF MULTIVAC	UN	2,00	397,82	795,64
75-13-04-099 O	DIFUSOR RENOVACÃO E EXAUSTÃO KVR 125 - R EF MULTIVAC	UN	78,00	287,70	22.440,60
75-13-04-103 O	VENEZIANA INDEVISSÁVEL PARA PORTA 300	UN	13,00	318,67	4.142,71

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

				Lic.		
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	
	X 200 0 REF TROX					
75-13-04-102 O	VENEZIANA INDEVASSÁVEL PARA PORTA 400	UN	5,00	328,61	1.643,05	
	X 300 REF TROX					
75-13-05-012 O	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TER M. LA VIDRO 209MM 8``	M	42,00	85,90	3.607,80	
75-13-03-020 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06* KG/M REF. CS 92650	M	116,00	579,18	67.184,88	
Total da Etapa ->					1.367.767,15	
003-051	EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	16,80	
75-13-04-021 O	RESFRIADORA DE LIQUIDOS (CHILLER) COM CO MPRESSOR E CONDENSACAO A AR CAPACIDADE D E 120TR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	488.457,02	488.457,02	
75-13-02-005 O	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEID ER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OU SI LAR) REF 10324/ORSE	UN	2,00	9.368,61	18.737,22	
75-13-02-006 O	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSIC A, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU S IMILAR. REF.: 8218/ORSE	UN	2,00	7.206,68	14.413,36	
75-13-04-022 O	RESFRIADORA DE LIQUIDOS (CHILLER) COM CO MPRESSOR E CONDENSACAO A AR CAPACIDADE D E 80TR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	296.475,43	296.475,43	
75-13-04-023 O	CONJUNTO MOTOR BOMBA (CENTRIFUGA)15CV MO NOESTAGIO HMAN=30 A 60MCA Q=82 A 20M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	131.743,39	395.230,17	
75-13-04-041 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 10MMCA - 4 TR	UN	1,00	20.221,93	20.221,93	
75-13-05-005 O	TRATAMENTO DE AR (FAN COIL) TIPO AIR HAN DLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODUALR, CAPACID ADE DE 10 TR	UN	1,00	28.044,72	28.044,72	
75-13-04-036 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 1500 M3 - PE 50MCA - 2 TR	UN	2,00	17.356,18	34.712,36	
75-13-04-039 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 1250 M3 - PE 60MCA - 2 TR	UN	6,00	17.411,97	104.471,82	
75-13-04-040 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2400 M3 - PE 70MMCA - 3 TR	UN	1,00	20.221,93	20.221,93	
75-13-04-042 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 50MMCA - 4 TR	UN	1,00	20.221,93	20.221,93	
75-13-04-043 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 60MMCA - 4 TR	UN	1,00	20.221,93	20.221,93	
75-13-04-109 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - PE 6000M³/H - 8 TR	UN	1,00	32.882,63	32.882,63	
75-13-04-049 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODULAR - 8400M3 - PE 70MMCA - 14 TR	UN	1,00	47.242,19	47.242,19	
75-13-04-111 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUIL -IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MI	UN	1,00	3.642,48	3.642,48	

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	N				
75-13-04-113 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H	UN	1,00	4.594,82	4.594,82
75-13-04-114 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 47.800 BTU/H	UN	2,00	9.884,99	19.769,98
75-13-04-120 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 BTU/H	UN	39,00	3.887,85	151.626,15
75-13-04-121 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 11.500 BTU/H	UN	11,00	4.403,68	48.440,48
75-13-04-122 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 13.000 BTU/H	UN	6,00	4.780,40	28.682,40
75-13-04-123 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 BTU/H	UN	1,00	4.889,93	4.889,93
75-13-04-124 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H	UN	3,00	6.532,51	19.597,53
75-13-04-110 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,42 L/MIN, C CONEXÃO 3/4, C CONTROLE REMOTO FORN INST	UN	2,00	7.999,28	15.998,56
75-13-04-050 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 300M³/H E PE 35MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,15KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
75-13-04-051 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 450M³/H E PE 40MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
75-13-04-112 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 450M³/H E PE 25MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.368,89	4.368,89
75-13-04-115 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 500M³/H E PE 55MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,25KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
75-13-04-116 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 650M³/H E PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
75-13-04-118 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 900M³/H E PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,35KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
75-13-04-119 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 1200M³/H E PE 60MMCA, BASE ÚNICA C MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,75KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.557,36	4.557,36
75-13-04-057 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 1600M³/H, PE 30MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,75KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.882,56	4.882,56
75-13-04-058 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 2950M³/H, PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 1,5 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	6.527,73	6.527,73
75-13-04-059 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 3250M³/H PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 2,5 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	6.809,79	6.809,79
75-13-04-060 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H , PE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	4.295,05	4.295,05
75-13-04-061 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H , PE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	4.295,05	4.295,05
75-13-04-062 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H , PE 40MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	4.261,09	4.261,09
75-13-04-063 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 1100M³/H , PE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES	UN	1,00	4.370,62	4.370,62

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL				
75-13-04-064 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 1500M³/H , PE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	4.808,71	4.808,71
75-13-04-065 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 2200M³/H , PE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	5.399,61	5.399,61
Total da Etapa ->					1.913.471,38
003-052	DADOS E VOZ			B.D.I. ==>	28,50
01-02-38-059 C	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	UN	264,00	59,89	15.810,96
76-13-03-001 O	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA - CPU2672	UN	136,00	30,51	4.149,36
76-13-03-002 O	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - CPU2623	UN	14,00	19,12	267,68
76-13-03-003 O	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	56,37	281,85
76-13-03-004 O	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA - CPU2626	UN	296,60	104,43	30.973,94
76-13-03-005 O	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM - CPU3386	UN	236,00	35,74	8.434,64
76-13-03-006 O	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CPU2631	UN	4,00	18,38	73,52
Total da Etapa ->					59.991,95
003-053	GASES MEDICINAIS - TUBOS E CONEXÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-50-01-973 C 103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103835	M	700,00	86,20	60.340,00
01-50-01-982 C 103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103836	M	220,00	133,83	29.442,60
01-50-02-018 C 103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDADO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103865	UN	82,00	32,33	2.651,06
01-50-01-780 C 97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97330	M	20,00	99,20	1.984,00
75-13-02-033 O	CORRENTE GALVANIZADA. REF 12313/ORSE	M	4,00	34,91	139,64

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-50-02-020 C 103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 CS: 103866	UN	1,00	51,43	51,43
01-50-01-784 C 103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, I NSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MED ICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 4/2022 CS: 103856	UN	9,00	22,08	198,72
01-02-01-062 C 100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100862	UN	8,00	49,64	397,12
01-50-01-919 C 103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOL DA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁ S MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103847	UN	40,00	15,63	625,20
01-50-01-925 C 103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOL DA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁ S MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103852	UN	40,00	23,58	943,20
01-50-01-839 C 103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, S EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103838	UN	280,00	23,94	6.703,20
01-50-01-845 C 103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, S EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103841	UN	20,00	38,86	777,20
01-50-01-799 C 103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2 , SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, IN STALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDI CINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04 /2022 CS: 103851	UN	66,00	27,29	1.801,14
01-02-61-056 O 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE L, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 8/2021 CS: 95248	UN	83,00	72,46	6.014,18
75-13-02-032 O	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇ ÃO GÁS). REF 7835/ORSE	UN	3,00	607,91	1.823,73
70-01-89-010 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - O XIGÊNIO	UN	2,00	676,78	1.353,56
70-01-89-012 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - A R COMPRIMIDO	UN	2,00	676,78	1.353,56
70-01-89-011 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - V ÁCUO CLÍNICO	UN	2,00	676,78	1.353,56
70-01-89-013 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - Ó XIDO NITROSO	UN	2,00	676,78	1.353,56
70-01-89-022 O	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMEN	UN	16,00	1.485,32	23.765,12

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-01-89-007 U	SÕES 850X220X70MM, 1 PONTO P/ OXIGÊNIO, 1 PONTO P/ AR COMPR, 1 PONTO P/ VÁCUO, 8 TOMADAS ELÉTRICAS, 1 PONTOP/ CHAMADA DE ENF (SEM O EQUIPAMENTO) REF. 11213/ORSE	UN	25,00	94,79	2.369,75
70-01-89-024 U	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - A R COMPRIMIDO - INCLUSO TOMADA E CANOPLA CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO. REF 8735/ORSE	UN	2,00	2.829,69	5.659,38
75-13-03-035 O	PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO OU AR VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO	UN	48,00	94,79	4.549,92
75-13-05-006 O	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL ISENT O DE ÓLEO, SISTEMA DUPLEX COM RESERVATÓRIO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZÃO APROX 2 0M3/H, 02 COMPRESSORES COM POTÊNCIA MÉDIA 5HP	UN	1,00	137.967,51	137.967,51
75-13-05-007 O	CENTRAL DE VÁCUO MEDICINAL ISENTO DE ÓLEO SISTEMA DUPLEX C/ RESERVATÓRIO HORIZONTAL VAZÃO APROX 26M3/H, 02 MOTO=BOMBAS D E VÁCUO POTÊNCIA MÉDIA APROX 3HP	UN	1,00	78.558,27	78.558,27
01-02-35-026 C 91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA /PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXA	M	70,00	23,04	1.612,80
Total da Etapa ->					373.789,41
003-054	URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-01-001 O 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658	M2	31,50	201,44	6.345,36
75-13-02-034 O	PLATAFORMA ELEVATÓRIA P/ PNE, CABINADA, UNIL.(UN140/1 ENTRADA)/ OPOSTO(OP140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 900X1400X2000M, AÇO CARB PINTADO, FECHAM ALUM COMP, 2 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVEN REF 13303/ORSE	UN	1,00	41.083,69	41.083,69
Total da Etapa ->					47.429,05
003-055	PAISAGISMO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-08-008 C	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 CS : 103946	M2	683,20	22,80	15.576,96
Total da Etapa ->					15.576,96
003-056	SINALIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-016 U	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 2 OCM - INSTALADO. 12043/ORSE	UN	25,00	134,45	3.361,25
Total da Etapa ->					3.361,25
003-057	LIMPEZA GERAL			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	3.213,00	2,98	9.574,74

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					9.574,74
Total da Sub-Obra ->					18.598.510,41
004	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - SUBESTAÇÃO A = 102,89M2				
004-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	50,89	84,77	4.313,95
Total da Etapa ->					4.313,95
004-002	FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-34-022 C 97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 CS: 97103	M2	98,33	360,46	35.444,03
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	34,42	29,22	1.005,75
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	1.032,48	4,05	4.181,54
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	34,42	11,86	408,22
Total da Etapa ->					41.039,54
004-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	136,85	192,26	26.310,78
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	98,33	300,20	29.518,67
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	42,08	14,40	605,95
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	829,33	12,72	10.549,08
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	14,75	787,01	11.608,40
01-01-24-020 C	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO	M3	14,75	57,16	843,11

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
103673	E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673				
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	3,42	1.553,76	5.313,86

Total da Etapa ->**84.749,85**

004-004 ALVENARIAS E VEDAÇÕES				B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	39,10	16,96	663,14
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	8,80	275,44	2.423,87
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	18,00	33,13	596,34
01-02-59-011 O 105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105039	M	12,40	65,51	812,32

Total da Etapa ->**4.495,67**

004-005 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTO ARGAMASSADO				B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-020 C 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	M2	212,63	7,04	1.496,92
01-02-04-037 C 87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	M2	212,63	42,06	8.943,22

Total da Etapa ->**10.440,14**

004-006 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO				B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	M2	86,58	54,82	4.746,32

Total da Etapa ->**4.746,32**

004-007 REVESTIMENTO DE TETO				B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-021 C 87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRIÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87885	M2	86,58	13,58	1.175,76
01-02-04-049 C 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	86,58	48,66	4.212,98

Total da Etapa ->**5.388,74**

004-008 REVESTIMENTO EXTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO				B.D.I. ==>	28,50
--	--	--	--	----------------------	--------------

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-23-002 C 87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGA MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1 0/2022 CS: 87904	M2	180,66	12,13	2.191,41
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	180,66	105,56	19.070,47
Total da Etapa ->					21.261,88
004-009	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL ICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M M. AF_09/2023 CS: 98547	M2	118,33	285,93	33.834,10
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONT AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	118,33	77,34	9.151,64
Total da Etapa ->					42.985,74
004-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-090 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	20,00	18,67	373,40
75-13-02-090 O	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂM= 4`` - REV 01 REF 12459/ORSE	UN	1,00	165,35	165,35
75-13-03-036 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 4``	M	8,00	196,89	1.575,12
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	40,00	81,03	3.241,20
70-02-35-002 U	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM X 6000MM. REF. 9669/ORSE	UN	12,00	105,25	1.263,00
01-01-76-005 C 95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUT O DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARE NTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 022 CS: 95782	UN	1,00	44,44	44,44
75-13-03-037 O	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1 1/2``) COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO REF CS: 95789	UN	4,00	76,91	307,64
01-01-76-009 C 95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2022 CS: 95789	UN	9,00	53,15	478,35
01-01-76-012 C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELET	UN	9,00	62,48	562,32

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
95796	RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95796				
01-01-76-015 C 95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95802	UN	1,00	66,00	66,00
70-01-73-008 O	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAT T8,IP 65, 127CM, REF .: LM IP65, 2X36W FLUORESCENTE OU 2X 20W LED - T8C DA GLIGHT OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADAS - REF 12794/ORSE	UN	3,00	562,34	1.687,02
01-01-73-008 C 100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS CS: 100903	UN	6,00	35,32	211,92
01-01-73-003 C 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97599	UN	3,00	21,16	63,48
75-13-02-091 O	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 01 INTERRUPTOR REF 12984/ORSE	UN	1,00	8,42	8,42
01-01-75-125 C 91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91952	UN	1,00	22,69	22,69
01-01-75-158 C 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91946	UN	6,00	13,08	78,48
75-13-02-092 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE	UN	2,00	192,26	384,52
01-01-75-183 C 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	UN	5,00	29,57	147,85
75-13-02-094 O	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL REF 12984/ORSE	UN	5,00	8,42	42,10
75-13-02-095 O	CABO DE COBRE 50MM2 12/20KV REF CS: 92988	M	125,00	186,52	23.315,00
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	3,00	22,09	66,27
01-02-37-001 C 92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92994	M	18,00	177,36	3.192,48
01-02-37-004 C 93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M	72,00	348,17	25.068,24

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93000				
70-01-76-005 U	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	47,47	569,64
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	13,00	107,34	1.395,42
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	4,00	62,70	250,80
75-13-02-096 O	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM² REF 11131/ORSE	UN	12,00	17,89	214,68
01-02-44-011 C 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96977	M	155,00	78,82	12.217,10
75-13-02-097 O	CRUZETA POLIMÉRICA SEÇÃO RETANGULAR 90X12,5X2400MM REF 12679/ORSE	UN	4,00	487,37	1.949,48
70-02-38-049 U	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM ATÉ 15X15X7,5C - CONFORME PROJETO	UN	1,00	75,11	75,11
75-13-02-098 O	MÃO FRANCESA PERFILADA DE 993MM REF 00759/ORSE	UN	1,00	144,86	144,86
75-13-02-099 O	FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA PLANA 619MM REF 02904/ORSE	UN	2,00	11,73	23,46
75-13-02-100 O	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 03185/ORSE	UN	1,00	3.406,05	3.406,05
01-01-78-072 C 101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101546	UN	6,00	37,59	225,54
75-13-02-101 O	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8`` REF 12878/ORSE	UN	38,00	320,70	12.186,60
75-13-02-102 O	CONECTOR BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO TIPO DERIVAÇÃO, PARA VERGALHÃO 3/8`` REF 10420/ORSE	UN	6,00	56,68	340,08
75-13-02-103 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SUORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PREENSIFIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA, CLASSE TENSÃO 15 KV REF 07380/ORSE	UN	21,00	364,91	7.663,11
75-13-03-038 O	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSÃO DE 15 KV REF CS: 101546	UN	18,00	37,59	676,62
75-13-02-104 O	ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM REF 12844/ORSE	UN	3,00	1.109,83	3.329,49
75-13-02-105 O	SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO (3 TC'S E 3 TP'S) PADRÃO ENERGISA REF 12853/ORSE	UN	1,00	1.914,86	1.914,86
Total da Etapa ->				108.948,19	
004-011	EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-064 O	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO,BASE TIPO	UN	3,00	874,60	2.623,80

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	ABERTURA SOB CARGA, 15KV, 300A REF 00469/ORSE				
75-13-02-106 O	ELO FUSÍVEL 15K REF 10433/ORSE	UN	3,00	257,01	771,03
75-13-02-065 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR REF 09915/ORSE	UN	3,00	366,17	1.098,51
75-13-02-066 O	MUFLA DE PORCELANA EXTERNA REF 10291/ORSE	UN	3,00	1.511,29	4.533,87
75-13-02-067 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO REF 10433/ORSE	UN	2,00	3.273,46	6.546,92
75-13-02-068 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A. REF.: 9913 /ORSE	UN	1,00	3.840,95	3.840,95
75-13-02-069 O	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - 600VA REF 11846/ORSE	UN	2,00	4.082,46	8.164,92
75-13-02-070 O	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400/5. REF.: 11847/ORSE	UN	3,00	375,23	1.125,69
75-13-02-071 O	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 7104 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERT.+3TCS REF 08936/ORSE	UN	1,00	45.104,71	45.104,71
75-13-02-072 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 11/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC 00755/ORSE	UN	1,00	1.210,83	1.210,83
75-13-02-073 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - REV 01. REF.: 12877/ORSE	UN	3,00	407,22	1.221,66
75-13-02-074 O	TRANSFORMADOR À SECO, TRIFÁSICO CLASSE D E ISOLAMENTO 15KV - POTÊNCIA 500 KVA - DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4. TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V-ESTRELA, IP-00, FATOR K = 1 REF 13583/ORSE	UN	1,00	77.205,78	77.205,78
01-01-77-054 C 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	UN	1,00	577,85	577,85
75-13-02-075 O	QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM REF 09726/ORSE	UN	1,00	3.359,30	3.359,30
01-01-77-016 C	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO	UN	2,00	5.517,79	11.035,58

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
101900	800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101900				
01-01-77-028 C 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	UN	4,00	16,92	67,68
01-01-77-038 C 101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101899	UN	1,00	2.648,42	2.648,42
01-01-77-035 C 101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101896	UN	3,00	780,66	2.341,98
01-01-77-043 C 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671	UN	8,00	100,38	803,04
75-13-02-076 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, POT. STAND-BY 625/569 KVA, TRIFÁSICO, 220/127V C/ QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO/DIGITAL, DEEP SEA/DIESEL POT MÁX C/ KIT ATENUADOR REF 11904/ORSE	UN	1,00	866.940,04	866.940,04
Total da Etapa ->				1.041.222,56	
004-012	INSTALAÇÕES PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	0,47	115,48	54,28
01-50-01-065 O 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO. AF_08/2023 CS: 94319	M3	0,14	105,88	14,82
01-01-86-069 C 89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89576	M	8,00	30,62	244,96
01-01-86-028 C 89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89581	UN	2,00	40,58	81,16
01-01-86-056 C 89547	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89547	UN	2,00	26,28	52,56
70-01-83-006 O	RALO HEMISFÉRICO EM FºFº, TIPO ABACAXI 75MM REF - 9752/ORSE	UN	2,00	61,06	122,12
01-01-19-034 C 99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDENHA DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99257	UN	2,00	1.262,87	2.525,74
Total da Etapa ->				3.095,64	
004-013	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-002 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30CM*, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS,	UN	4,00	43,78	175,12

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO				
01-01-88-056 C 101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101910	UN	3,00	469,68	1.409,04
70-02-42-006 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - EX TINTOR PORTÁTIL	UN	4,00	28,13	112,52
75-13-02-077 O	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA D E EQUIPAMENTOS - PLACA E1 REF.: 12883/ORSE	UN	2,00	28,64	57,28
70-02-42-018 O	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) REF 11853/ORSE	UN	2,00	35,93	71,86
70-01-73-009 U	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SIMILAR - REF 11867/ORSE	UN	2,00	225,04	450,08
70-02-42-003 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS , CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	UN	2,00	25,11	50,22
Total da Etapa ->					2.326,12
004-014	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO			B.D.I. ==>	28,50
70-01-88-003 U	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 10446 /ORSE	UN	1,00	474,59	474,59
70-01-88-002 O	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRÁ-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO - REF 07861/ORSE	UN	1,00	207,68	207,68
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	30,00	14,07	422,10
01-02-35-013 C 104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	22,00	16,46	362,12
01-01-75-027 C 91943	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	UN	5,00	27,85	139,25

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-75-023 C 91942	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO P ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91942	UN	6,00	46,81	280,86
Total da Etapa ->					1.886,60
004-015	INSTALAÇÕES PARA SPDA - ATERRAMENTO E CAIXAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-36-058 U	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X 200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA). REF 11273/ORSE	UN	2,00	494,66	989,32
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRC ULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	1,00	62,70	62,70
Total da Etapa ->					1.052,02
004-016	INSTALAÇÕES PARA SPDA - PÁRA-RAIOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2023 CS: 96985	UN	2,00	107,34	214,68
01-02-44-002 C 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96989	UN	1,00	194,50	194,50
01-02-44-020 C 96988	MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96988	UN	1,00	232,33	232,33
01-02-44-001 C 96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96987	UN	1,00	168,48	168,48
Total da Etapa ->					809,99
004-017	INSTALAÇÕES PARA SPDA - CABOS E CONECTORES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-02-001 C 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMI NÁRIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101663	UN	8,00	34,09	272,72
70-01-76-005 U	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	47,47	2.848,20
01-02-44-017 C 96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, CO M 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96984	UN	36,00	73,72	2.653,92
01-01-78-073 C 101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃ O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202 0 CS: 101548	UN	6,00	9,68	58,08
Total da Etapa ->					5.832,92
004-018	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-113 C 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN A COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 C S: 91341	M2	9,45	610,40	5.768,28
70-01-50-004 O	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE	M2	8,80	437,50	3.850,00

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
				Total da Etapa ->	
				9.618,28	
004-019	ARREMATAS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	50,89	70,89	3.607,59
01-02-19-003 C 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	M	4,76	148,40	706,38
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	8,56	119,04	1.018,98
				Total da Etapa ->	
				5.332,95	
004-020	PINTURAS INTERNA E EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	86,58	7,21	624,24
01-02-24-010 C 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88488	M2	86,58	20,32	1.759,31
01-02-24-003 C 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	86,58	43,21	3.741,12
01-02-23-005 C 88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88414	M2	212,63	9,97	2.119,92
70-02-24-003 U	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01. REF. 8624/ORSE	M2	393,29	32,72	12.868,45
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	393,29	12,62	4.963,32
01-02-23-003 C 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 CS: 88415	M2	180,66	6,93	1.251,97
				Total da Etapa ->	
				27.328,33	
004-021	LIMPEZA GERAL			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	86,58	2,98	258,01
				Total da Etapa ->	
				258,01	
				Total da Sub-Obra ->	
				1.427.133,44	
005	EDIFICAÇÕES ANEXAS - ABRIGO DE RESÍDUOS				
005-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	50,89	84,77	4.313,95
				Total da Etapa ->	
				4.313,95	

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
005-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q1 96 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	99,11	526,91	52.222,05
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	34,69	29,22	1.013,64
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	1.040,60	4,05	4.214,43
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	34,69	11,86	411,42
Total da Etapa ->					57.861,54
005-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	215,30	192,26	41.393,58
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	99,11	300,20	29.752,82
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	50,33	14,40	724,75
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	838,21	12,72	10.662,03
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	14,87	787,01	11.702,84
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	14,87	57,16	849,97
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	4,61	1.553,76	7.162,83
Total da Etapa ->					102.248,82
005-004	ALVENARIAS E VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	61,51	16,96	1.043,21
01-01-05-006 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO	M2	8,78	275,44	2.418,36

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
101161	DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161				
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	21,78	33,13	721,57
Total da Etapa ->					4.183,14
005-005	REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	255,66	11,74	3.001,45
Total da Etapa ->					3.001,45
005-006	REVESTIMENTO CERÂMICO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	255,66	105,56	26.987,47
75-13-03-040 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE REF CS: 87251	M2	255,66	63,39	16.206,29
Total da Etapa ->					43.193,76
005-007	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-27-041 C 87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87737	M2	85,26	67,72	5.773,81
Total da Etapa ->					5.773,81
005-008	PISOS CERÂMICOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-41-022 C 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	85,26	63,39	5.404,63
Total da Etapa ->					5.404,63
005-009	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	85,26	22,01	1.876,57
Total da Etapa ->					1.876,57
005-010	REVESTIMENTO EXTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	183,87	12,81	2.355,37

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					2.355,37
005-011	REVESTIMENTO CERÂMICO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	183,87	105,56	19.409,32
01-02-40-004 C 87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 CS: 87244	M2	183,87	325,07	59.770,62
Total da Etapa ->					79.179,94
005-012	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 CS: 98547	M2	120,40	285,93	34.425,97
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	120,40	77,34	9.311,74
Total da Etapa ->					43.737,71
005-013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-081 O	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR REF 13157/ORSE	UN	24,00	82,12	1.970,88
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	14,44	39,22	566,34
77-13-03-023 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE EM ALVENARIA	M	50,17	39,22	1.967,67
01-01-75-090 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	1,50	18,67	28,01
01-01-75-066 C 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837	M	1,03	30,83	31,75
01-01-75-147 C 91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	16,00	11,04	176,64
01-01-75-150 C 91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,20	26,40

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	ÇÃO. AF_03/2023 CS: 91876				
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	7,00	24,17	169,19
75-13-02-082 O	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM REF 08699/ORSE	UN	1,00	63,85	63,85
01-01-75-028 C 92866	CAIXA SEXTAVADA 3 X 3, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92866	UN	24,00	17,53	420,72
01-01-75-050 C 91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	8,00	14,58	116,64
01-01-75-183 C 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	UN	2,00	29,57	59,14
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	1,00	230,41	230,41
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	5,00	35,77	178,85
01-01-77-054 C 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	UN	1,00	577,85	577,85
75-13-02-083 O	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) REF 09723/ORSE	UN	1,00	174,72	174,72
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN	1,00	14,55	14,55
01-01-77-025 C 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93653	UN	1,00	14,55	14,55
01-01-77-028 C 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	UN	1,00	16,92	16,92
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	257,71	5,92	1.525,64
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	7,00	53,11	371,77

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-35-023 C 91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA , PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP R, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJ	M	9,00	34,89	314,01
Total da Etapa ->					9.016,50
005-014	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			B.D.I. ==> 28,50	
75-13-02-079 O	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" REF 01353/ORSE	UN	1,00	278,81	278,81
Total da Etapa ->					278,81
005-015	LOUÇAS E METAIS			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-01-080 C 86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86914	UN	1,00	133,59	133,59
Total da Etapa ->					133,59
005-016	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 100701	M2	21,00	621,90	13.059,90
70-01-50-004 O	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE	M2	29,78	437,50	13.028,75
Total da Etapa ->					26.088,65
005-017	ARREMATES			B.D.I. ==> 28,50	
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 8637/ORSE	M	61,23	70,89	4.340,59
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	10,20	119,04	1.214,21
Total da Etapa ->					5.554,80
005-018	PINTURAS INTERNA E EXTERNA			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	85,26	7,21	614,72
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	85,26	28,76	2.452,08
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	85,26	15,91	1.356,49
Total da Etapa ->					4.423,29
005-019	LIMPEZA GERAL			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	85,26	2,98	254,07
Total da Etapa ->					254,07
Total da Sub-Obra ->					398.880,40

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
006	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - ABRIGO DE GASES				
006-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	29,50	84,77	2.500,72
Total da Etapa ->					2.500,72
006-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q196 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	40,87	526,91	21.534,81
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	14,30	29,22	417,85
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	429,14	4,05	1.738,02
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	14,30	11,86	169,60
Total da Etapa ->					23.860,28
006-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	108,00	192,26	20.764,08
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	40,87	300,20	12.269,17
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	22,88	14,40	329,47
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	341,95	12,72	4.349,60
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	6,13	787,01	4.824,37
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	6,13	57,16	350,39
01-01-70-021 C	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRU	M3	2,70	1.553,76	4.195,15

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
89993	TURAL. AF_09/2021 CS: 89993				
Total da Etapa ->					47.082,23
006-004	ALVENARIA/VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	36,00	16,96	610,56
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	7,80	33,13	258,41
Total da Etapa ->					868,97
006-005	REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	141,65	11,74	1.662,97
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	141,65	105,56	14.952,57
Total da Etapa ->					16.615,54
006-006	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	M2	34,24	54,82	1.877,04
Total da Etapa ->					1.877,04
006-007	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	34,78	22,01	765,51
Total da Etapa ->					765,51
006-008	REVESTIMENTO EXTERNO/FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	103,25	12,81	1.322,63
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	103,25	105,56	10.899,07
Total da Etapa ->					12.221,70
006-009	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M	M2	47,00	285,93	13.438,71

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	M. AF_09/2023 CS: 98547				
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACÃO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	47,00	77,34	3.634,98
Total da Etapa ->					17.073,69
006-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	12,00	310,58	3.726,96
77-13-03-024 O	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICRAMPA, COM BITOLA DE 1, COM CONEXÕES, APROPRIADAS E PRÉ FABRICADAS, INSTALAÇÃO EM BUTIDA NO PISO	M	6,68	17,84	119,17
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	2,77	39,22	108,64
77-13-03-023 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE EM ALVENARIA	M	32,66	39,22	1.280,93
75-13-02-107 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 13364/ORSE	UN	2,00	15,46	30,92
77-13-03-021 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINAPI:95757	UN	6,00	14,70	88,20
01-01-75-093 C 91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91865	M	2,95	23,23	68,53
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	361,72	5,92	2.141,38
01-01-77-054 C 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	UN	1,00	577,85	577,85
01-01-75-166 C 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	UN	3,00	37,33	111,99
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC	UN	9,00	24,17	217,53

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940				
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	2,00	230,41	460,82
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	3,00	35,77	107,31
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	9,00	53,11	477,99
01-02-35-018 C 91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 CS: 91182	M	7,00	34,89	244,23
75-13-02-084 O	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P + T, 16 A REF 13620/ORSE	UN	6,00	77,50	465,00
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHTAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	24,00	9,78	234,72
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN	1,00	14,55	14,55
01-01-77-027 C 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	UN	1,00	15,70	15,70
01-01-77-025 C 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93653	UN	6,00	14,55	87,30
01-01-77-030 C 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93658	UN	1,00	27,09	27,09
01-50-01-471 O 106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 106027	UN	4,00	92,80	371,20
77-13-03-026 O	QDF - COMP	UN	1,00	3.645,30	3.645,30
77-13-03-025 O	QDLF - GAS	UN	1,00	3.564,98	3.564,98
Total da Etapa ->				18.188,29	
006-011	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 100701	M2	12,60	621,90	7.835,94
70-01-50-004 O	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO	M2	12,60	437,50	5.512,50

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE				
Total da Etapa ->					13.348,44
006-012	ARREMATES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	61,28	70,89	4.344,14
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	6,12	119,04	728,52
Total da Etapa ->					5.072,66
006-013	PINTURAS INTERNA / EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	34,78	7,21	250,76
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	34,78	28,76	1.000,27
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	34,78	15,91	553,35
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	141,65	5,86	830,07
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88495	M2	141,65	15,37	2.177,16
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	141,65	12,62	1.787,62
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	M2	103,25	6,85	707,26
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	103,25	23,57	2.433,60
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	103,25	27,45	2.834,21
Total da Etapa ->					12.574,30
006-014	LIMPEZA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	34,24	2,98	102,04
Total da Etapa ->					102,04
Total da Sub-Obra ->					172.151,41
007	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - SALA DE CONFORTO DOS MOTORISTAS				
007-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	35,50	84,77	3.009,34
Total da Etapa ->					3.009,34
007-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q1 96 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	80,13	526,91	42.221,30
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	28,04	29,22	819,33
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	841,30	4,05	3.407,27
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	28,04	11,86	332,55
Total da Etapa ->					46.780,45
007-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	160,78	192,26	30.911,56
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	80,13	300,20	24.055,03
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	38,44	14,40	553,54
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	661,33	12,72	8.412,12
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	12,02	787,01	9.459,86
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	12,02	57,16	687,06
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	1,34	1.553,76	2.082,04
Total da Etapa ->					76.161,21

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
007-004	ALVENARIA/VEDAÇÕES			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	53,59	16,96	908,89
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	8,80	275,44	2.423,87
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	10,90	33,13	361,12
01-02-59-007 O 105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105030	M	11,00	54,60	600,60
Total da Etapa ->					4.294,48
007-005	REVESTIMENTO DE PAREDE			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	255,66	11,74	3.001,45
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87530	M2	131,60	59,32	7.806,51
Total da Etapa ->					10.807,96
007-006	REVESTIMENTO CERÂMICO			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	124,06	105,56	13.095,77
01-02-41-022 C 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	124,06	63,39	7.864,16
Total da Etapa ->					20.959,93
007-007	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-27-041 C 87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87737	M2	70,45	67,72	4.770,87
01-02-41-022 C 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	70,45	63,39	4.465,83

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					9.236,70
007-008	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-61-007 C 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS: 96114	M2	70,45	106,63	7.512,08
Total da Etapa ->					7.512,08
007-009	REVESTIMENTO EXTERNO/FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	183,87	12,81	2.355,37
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	183,87	105,56	19.409,32
Total da Etapa ->					21.764,69
007-010	COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-54-025 C 100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	M2	76,49	33,28	2.545,59
01-01-54-108 C 92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 92543	M2	76,49	33,23	2.541,76
01-02-49-034 C 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94213	M2	76,49	78,27	5.986,87
01-02-49-003 C 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94229	M	8,40	205,48	1.726,03
01-02-49-018 C 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231	M	25,00	63,85	1.596,25
70-02-49-004 O	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA REF 09077/ORSE	M	8,75	201,03	1.759,01
Total da Etapa ->					16.155,51
007-011	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 CS: 98547	M2	83,06	285,93	23.749,35
01-01-74-009 C	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL	M2	83,06	77,34	6.423,86

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
98565	AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565				
Total da Etapa ->					30.173,21
007-012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	5,00	310,58	1.552,90
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	13,00	39,22	509,86
77-13-03-023 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE EM ALVENARIA	M	10,00	39,22	392,20
77-13-03-021 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O REF SINAPI:95757	UN	9,00	14,70	132,30
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	63,00	5,92	372,96
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	5,00	35,77	178,85
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	7,00	53,11	371,77
01-02-35-018 C 91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 CS: 91182	M	9,00	34,89	314,01
Total da Etapa ->					3.824,85
007-013	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			B.D.I. ==> 28,50	
77-13-02-015 O	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO) - REF 01683/ORSE	UN	2,00	69,94	139,88
77-13-02-016 O	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM (PIA DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR E ETC) - REF 01678/ORSE	UN	1,00	145,99	145,99
77-13-02-014 O	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC) - REF 01679/ORSE	UN	3,00	100,74	302,22
77-13-02-017 O	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO C/ MATERIAL	UN	8,00	177,61	1.420,88

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM - REF 1200/ORSE				
Total da Etapa ->					2.008,97
007-014	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-01-035 C 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900	UN	1,00	249,65	249,65
01-01-82-006 C 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89710	UN	3,00	22,95	68,85
70-02-05-003 O	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTER FRIO OU SIMILAR - REF 00802/ORSE	UN	1,00	1.075,06	1.075,06
01-02-01-096 C 86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	UN	2,00	739,27	1.478,54
01-02-01-004 C 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100849	UN	2,00	54,77	109,54
70-02-01-009 O	LAVATÓRIO LOUÇA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENSIVA,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILAR) C/SIFÃO CROM, VÁLVULA CROM, ENGATE CROM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/ORSE	UN	2,00	1.061,73	2.123,46
01-02-01-029 C 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100860	UN	2,00	151,44	302,88
70-02-01-017 U	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC. REF 2055/ORSE	UN	1,00	822,13	822,13
01-02-01-082 C 100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 CS: 100853	UN	2,00	466,76	933,52
01-02-01-040 C 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86885	UN	2,00	15,30	30,60
01-02-01-089 C 86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86916	UN	1,00	27,29	27,29
01-02-01-058 C 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95547	UN	2,00	79,99	159,98
70-02-01-007 U	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, REF. MOD1 DA JAPI OU SIMILAR REF 13941/ORSE	UN	2,00	82,66	165,32
70-02-01-006 U	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	82,66	165,32

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
				Total da Etapa ->	7.712,14
007-015	ESQUADRIAS DE MADEIRA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-47-008 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	UN	3,00	2.299,69	6.899,07
				Total da Etapa ->	6.899,07
007-016	ESUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-46-007 C 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X12	M2	3,60	274,33	987,59
01-01-47-113 C 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	3,36	610,40	2.050,94
01-01-46-010 C 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE / REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE C	M2	2,16	528,94	1.142,51
				Total da Etapa ->	4.181,04
007-017	ARREMATES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 8637/ORSE	M	78,74	70,89	5.581,88
01-02-19-003 C 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	M	7,60	148,40	1.127,84
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	1,70	119,04	202,37
				Total da Etapa ->	6.912,09
007-018	PINTURA INTERNA/EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	70,45	7,21	507,94
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	70,45	28,76	2.026,14
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	70,45	15,91	1.120,86
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	131,60	5,86	771,18
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. A	M2	131,60	15,37	2.022,69

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	F_04/2023 CS: 88495				
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	131,60	12,62	1.660,79
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	M2	183,87	6,85	1.259,51
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	183,87	23,57	4.333,82
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	183,87	27,45	5.047,23
Total da Etapa ->					18.750,16
007-019	DIVERSOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-05-004 C 103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM M AÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 CS: 103314	M2	98,70	325,80	32.156,46
70-02-49-002 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 8MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC . REF. 13358/ORSE	M2	98,70	265,01	26.156,49
Total da Etapa ->					58.312,95
007-020	BANCADAS E BALCÕES			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-018 O	BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E = 2CM - REF 13664/ORSE	M2	0,61	945,19	576,57
Total da Etapa ->					576,57
007-021	LIMPEZA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	177,44	2,98	528,77
Total da Etapa ->					528,77
Total da Sub-Obra ->					356.562,17
008	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - CENTRAL DE ÁGUA GELADA				
008-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	19,19	84,77	1.626,74
Total da Etapa ->					1.626,74
008-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q1	M2	21,56	526,91	11.360,18

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	96 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRAD A REF CS: 97103				
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBR ATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	7,55	29,22	220,61
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ES CAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M 3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	7,55	11,86	89,54
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI DADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	226,38	4,05	916,84

Total da Etapa ->**12.587,17**

008-003 SUPERESTRUTURA				B.D.I. ==>	28,50
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR AL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. A F_10/2022 CS: 89480	M2	67,17	192,26	12.914,10
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA S ERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92 484	M2	21,56	300,20	6.472,31
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2770	KG	10,38	14,40	149,47
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	178,56	12,72	2.271,28
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	3,23	787,01	2.542,04
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	3,23	57,16	184,63
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRU TURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	0,48	1.553,76	745,80

Total da Etapa ->**25.279,63**

008-004 ALVENARIA/VEDAÇÕES				B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE V EDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	19,19	16,96	325,46
01-02-59-030 O 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 931 84	M	3,00	38,85	116,55

Total da Etapa ->**442,01**

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
008-005	REVESTIMENTO DE PAREDE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGA MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	57,50	11,74	675,05
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA EN TRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS . AF_03/2024 CS: 87530	M2	57,50	59,32	3.410,90
Total da Etapa ->					4.085,95
008-006	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARE IA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 C M, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/ 2020 CS: 98681	M2	18,75	54,82	1.027,88
Total da Etapa ->					1.027,88
008-007	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	18,75	22,01	412,69
Total da Etapa ->					412,69
008-008	REVESTIMENTO EXTERNO/FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLIC A. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉ RICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	67,17	12,81	860,45
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	67,17	105,56	7.090,47
Total da Etapa ->					7.950,92
008-009	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT A ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC AÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2 023 CS: 98546	M2	24,79	171,37	4.248,26
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONT AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	24,79	77,34	1.917,26
Total da Etapa ->					6.165,52
008-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP -6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALET AS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 L	UN	1,00	310,58	310,58

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	AMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE				
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	6,00	39,22	235,32
77-13-03-021 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O REF SINAPI:95757	UN	4,00	14,70	58,80
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	30,00	5,92	177,60
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	2,00	35,77	71,54
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	2,00	53,11	106,22
01-02-35-018 C 91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 CS: 91182	M	6,00	34,89	209,34
Total da Etapa ->					1.169,40
008-011	INSTALAÇÕES ÁGUA GELADA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-020 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06* KG/M REF. CS 92650	M	20,10	579,18	11.641,52
77-13-03-002 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5, E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M REF. CS 92650	M	200,00	733,25	146.650,00
77-13-03-020 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6, E= *7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26* KG/M REF. CS 92650	M	10,00	1.245,05	12.450,50
75-13-03-019 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3, E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M REF. CS 92650	UN	7,50	332,92	2.496,90
01-01-88-199 C 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101917	UN	32,00	199,25	6.376,00
75-13-04-011 O	TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00	644,86	20.635,52
77-13-03-011 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIAM 4 POL	UN	1,00	5.780,89	5.780,89
77-13-03-010 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIAM 3 POL	UN	1,00	3.541,76	3.541,76
77-13-03-012 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BAL	UN	1,00	8.494,83	8.494,83

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ANCEAMENTO DIAM 5 POL				
77-13-03-006 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RAIO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 3POL	UN	10,00	65,23	652,30
77-13-03-007 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RAIO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 4POL	UN	14,00	112,39	1.573,46
77-13-03-008 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RAIO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 5POL	UN	12,00	172,69	2.072,28
77-13-03-009 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RAIO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 6POL	UN	1,00	298,71	298,71
Total da Etapa ->					222.664,67

008-012 ESQUADRIAS METÁLICAS				B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-012 O	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - REF 09072/ORSE	M2	5,28	1.167,77	6.165,83
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 100701	M2	5,28	621,90	3.283,63
Total da Etapa ->					9.449,46

008-013 ARREMATAS				B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 8637/ORSE	M	19,19	70,89	1.360,38
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	2,44	119,04	290,46
Total da Etapa ->					1.650,84

008-014 PINTURA INTERNA/EXTERNA				B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	18,75	7,21	135,19
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	18,75	28,76	539,25
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	18,75	15,91	298,31
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	57,50	5,86	336,95
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88495	M2	57,50	15,37	883,78
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	57,50	12,62	725,65
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	M2	67,17	6,85	460,11
01-02-24-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E	M2	67,17	23,57	1.583,20

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
88497	M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497				
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	67,17	27,45	1.843,82
Total da Etapa ->					6.806,26
008-015	LIMPEZA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	18,75	2,98	55,88
Total da Etapa ->					55,88
Total da Sub-Obra ->					301.375,02

009 EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - CASA DE BOMBAS

009-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	9,20	84,77	779,88
Total da Etapa ->					779,88
009-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q196 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	5,29	526,91	2.787,35
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	3,81	29,22	111,33
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	114,35	4,05	463,12
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	3,81	11,86	45,19
Total da Etapa ->					3.406,99
009-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	32,20	192,26	6.190,77
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJES MACIÇAS, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	5,29	300,20	1.588,06
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	2,62	14,40	37,73

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	2770				
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	22,31	12,72	283,78
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	0,79	787,01	621,74
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	0,79	57,16	45,16
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	0,23	1.553,76	357,36
Total da Etapa ->					9.124,60
009-004	ALVENARIAS/VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	9,20	16,96	156,03
01-02-59-030 O 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93184	M	2,30	38,85	89,36
Total da Etapa ->					245,39
009-005	REVESTIMENTO DE PAREDE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESSÃO DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	27,46	11,74	322,38
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87530	M2	27,46	59,32	1.628,93
Total da Etapa ->					1.951,31
009-006	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	M2	4,00	54,82	219,28
Total da Etapa ->					219,28
009-007	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	4,00	22,01	88,04
Total da Etapa ->					88,04
009-008	REVESTIMENTO EXTERNO/FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESSÃO DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D	M2	32,20	12,81	412,48

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-03-093 C 87779	E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA A. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉ RICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	32,20	105,56	3.399,03
Total da Etapa ->					3.811,51
009-009	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL ICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M M. AF_09/2023 CS: 98547	M2	6,08	285,93	1.738,45
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONT AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	6,08	77,34	470,23
Total da Etapa ->					2.208,68
009-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP -6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALET AS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 L AMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	1,00	310,58	310,58
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL C OM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, IN STALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	6,00	39,22	235,32
77-13-03-021 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALV ANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTAL ADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O REF SINAPI:95757	UN	4,00	14,70	58,80
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 CS: 91926	M	30,00	5,92	177,60
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	2,00	35,77	71,54
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	2,00	53,11	106,22
01-02-35-024 C 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA , PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP R, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IG UAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA R ÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PER	M	6,00	13,98	83,88

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					1.043,94
009-011	ESQUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO - CASA DE BOMBA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-113 C 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN A COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 C S: 91341	M2	3,74	610,40	2.282,90
Total da Etapa ->					2.282,90
009-012	ARREMATAS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	9,20	70,89	652,19
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES SURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	1,64	119,04	195,23
Total da Etapa ->					847,42
009-013	PINTURA EXTERNA/INTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 8848 4	M2	4,00	7,21	28,84
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023 CS: 88494	M2	4,00	28,76	115,04
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICA ÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2 023 CS: 104639	M2	4,00	15,91	63,64
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88 485	M2	27,46	5,86	160,92
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. A F_04/2023 CS: 88495	M2	27,46	15,37	422,06
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICA ÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0 4/2023 CS: 104641	M2	27,46	12,62	346,55
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLI CO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIF ÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/202 4 CS: 88411	M2	32,20	6,85	220,57
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	32,20	23,57	758,95
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE XTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS D E CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	32,20	27,45	883,89
Total da Etapa ->					3.000,46
009-014	LIMPEZA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	4,00	2,98	11,92
Total da Etapa ->					11,92

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Sub-Obra ->					29.022,32
010	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
010-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	64,17	84,77	5.439,69
Total da Etapa ->					5.439,69
010-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q196 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	47,50	526,91	25.028,23
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	16,63	29,22	485,93
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	16,63	11,86	197,23
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	498,75	4,05	2.019,94
Total da Etapa ->					27.731,33
010-003	TANQUE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-043 C 102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS C	M3	31,71	9,53	302,20
01-01-63-044 C 96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 CS: 96530	M2	67,28	208,94	14.057,48
01-01-65-008 C 92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CS: 92271	M2	8,41	127,57	1.072,86
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	895,39	15,11	13.529,34
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	383,13	13,35	5.114,79
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	KG	176,84	10,73	1.897,49

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764				
01-02-31-025 C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	0,42	619,51	260,19
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	9,25	787,01	7.279,84
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	9,25	57,16	528,73
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	7,32	29,22	213,89
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	219,63	4,05	889,50
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	7,32	11,86	86,82
77-13-02-019 O	ALCAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 - REF 01845/ORSE	M2	0,49	855,71	419,30
Total da Etapa ->					45.652,43
010-004	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	53,76	192,26	10.335,90
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	12,14	300,20	3.644,43
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	5,77	14,40	83,09
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	99,20	12,72	1.261,82
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	1,82	787,01	1.432,36
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	1,82	57,16	104,03

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	AF_02/2022 CS: 103673				
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	0,38	1.553,76	590,43
Total da Etapa ->					17.452,06
010-005	ALVENARIAS/VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	15,36	16,96	260,51
01-02-59-030 O 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93184	M	6,88	38,85	267,29
01-02-59-009 O 93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93197	M	5,00	77,65	388,25
Total da Etapa ->					916,05
010-006	REVESTIMENTO DE PAREDE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	38,88	11,74	456,45
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	38,88	105,56	4.104,17
Total da Etapa ->					4.560,62
010-007	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	M2	10,08	54,82	552,59
Total da Etapa ->					552,59
010-008	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	10,02	22,01	220,54
Total da Etapa ->					220,54
010-009	REVESTIMENTO EXTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	53,76	12,81	688,67
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	53,76	105,56	5.674,91

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					6.363,58
010-010	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL ICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M M. AF_09/2023 CS: 98547	M2	12,15	285,93	3.474,05
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONT AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	12,15	77,34	939,68
Total da Etapa ->					4.413,73
010-011	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 1 00701	M2	2,73	621,90	1.697,79
70-01-47-023 O	CERCA/GRADIL NYLOFOR H = 2,03M, MALHA 5X 20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁICA NA S CORES VERDE OU BRANCA. FORNEC E INST. INCL POSTES E ACESS - REF 13779/ORSE	M	141,17	950,22	134.142,56
77-13-02-012 O	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PAD RÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - RE F 09072/ORSE	M2	1,70	1.167,77	1.985,21
Total da Etapa ->					137.825,56
010-012	ARREMATES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	15,36	70,89	1.088,87
01-02-19-003 C 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	M	3,32	148,40	492,69
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES SURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	1,34	119,04	159,51
Total da Etapa ->					1.741,07
010-013	PINTURA EXTERNA/INTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 8848 4	M2	10,21	7,21	73,61
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023 CS: 88494	M2	10,21	28,76	293,64
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICA ÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2 023 CS: 104639	M2	10,21	15,91	162,44
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88 485	M2	38,88	5,86	227,84
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. A F_04/2023 CS: 88495	M2	38,88	15,37	597,59

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	38,88	12,62	490,67
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	M2	53,76	6,85	368,26
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	53,76	23,57	1.267,12
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	53,76	27,45	1.475,71
Total da Etapa ->					4.956,88
010-014	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TANQUE DE RETENÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-30-131 C 98030	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 98030	UN	1,00	11.469,58	11.469,58
01-02-30-058 C 98031	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 CS: 98031	M	2,05	3.966,32	8.130,96
01-02-30-164 C 98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 CS: 98051	M	0,50	1.363,54	681,77
Total da Etapa ->					20.282,31
010-015	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BASES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-34-022 C 97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 CS: 97103	M2	47,50	360,46	17.121,85
Total da Etapa ->					17.121,85
010-016	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-11-050 C 90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90694	M	34,90	52,85	1.844,47
01-01-88-238 C 92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSIFICAÇÃO MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92341	M	8,35	150,54	1.257,01
01-01-83-029 C 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89744	UN	2,00	34,34	68,68

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-88-085 C 92676	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92676	UN	3,00	95,42	286,26
Total da Etapa ->					3.456,42
010-017	ESTAÇÃO DE TRAT. DE ESGOTO-INST. ELÉTRICA (LIG. QUADRO DE COMANDO - SUBESTAÇÃO B.D.I. ==>			28,50	
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHTAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	60,00	9,78	586,80
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	12,00	32,00	384,00
01-01-77-043 C 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671	UN	1,00	100,38	100,38
Total da Etapa ->					1.071,18
010-018	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - INST. ETE E BOMBAS			B.D.I. ==> 28,50	
75-13-06-001 O	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - ATÉ 18M3/DIA	UN	1,00	4.127,27	4.127,27
75-13-06-002 O	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 0,98 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 142MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q=2M / 32 M3/H A 8M / 16M3/H	UN	2,00	199,10	398,20
Total da Etapa ->					4.525,47
010-019	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==> 28,50	
75-13-06-003 O	FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA, MODULADA, VAZÃO DE 20M3/H, PARA INSTALAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, INCLUSIVE: GRADEAMENTO, CALHA PARSHALL, ELEVATÓRIA DE ESGOTO, REATOR DE TRAT E PAINEL ELET	UN	1,00	359.002,88	359.002,88
75-13-06-004 O	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7	UN	2,00	5.191,40	10.382,80
Total da Etapa ->					369.385,68
010-020	LIMPEZA GERAL			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	10,21	2,98	30,43
Total da Etapa ->					30,43
Total da Sub-Obra ->					673.699,47

011 SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
011-001	PREPARAÇÃO DO TERRENO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-93-025 C 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS : 98459	M2	360,00	114,35	41.166,00
01-02-48-005 C 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525	M2	16.629,00	0,91	15.132,39
01-02-54-021 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	3.532,98	9,19	32.468,09
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	45.928,74	3,20	146.971,97
Total da Etapa ->					235.738,45
011-002	MOVIMENTO DE TERRA / CONTENÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-40-001 C 101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 CS: 101114	M3	7.118,11	6,26	44.559,37
01-01-15-065 C 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574	M3	4.592,87	1,95	8.956,10
01-01-15-140 C 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 CS: 100575	M2	16.629,00	0,84	13.968,36
01-01-15-072 C 96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRAMENTO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 CS: 96386	M3	3.585,13	9,05	32.445,43
01-02-54-021 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	3.532,98	9,19	32.468,09
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	35.329,80	3,20	113.055,36
01-01-63-028 C 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96540	M2	395,91	176,53	69.889,99
75-13-03-026 O	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA # LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	64,03	1.035,22	66.285,14
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO	KG	1.633,21	13,27	21.672,70

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920				
01-01-63-004 C	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545	KG	2.056,10	20,23	41.594,90
Total da Etapa ->					444.895,44
011-003	URBANIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-40-001 C 101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEG ORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMIN A: 2,19M3). AF_07/2020 CS: 101114	M3	1.591,54	6,26	9.963,04
01-02-54-021 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT ERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULIC A (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCAR GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	2.068,95	9,19	19.013,65
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 9 5875	M3X	24.827,40	3,20	79.447,68
01-01-72-006 C 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FA BRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMP RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94273	M	2.012,00	51,75	104.121,00
01-01-72-002 C 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH O CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-F ABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COM PRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94274	M	264,65	55,64	14.725,13
01-01-72-016 C 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 CS: 942 87	M	664,31	48,16	31.993,17
01-01-72-010 C 94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 C M BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 CS: 94 288	M	100,01	57,29	5.729,57
Total da Etapa ->					264.993,24
011-004	BASE RESERVATÓRIO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-34-022 C 97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEI RA SERRADA. AF_09/2021 CS: 97103	M2	6,25	360,46	2.252,88
01-01-63-028 C 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ RMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96540	M2	11,20	176,53	1.977,14
01-01-63-003 C 96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544	KG	44,10	22,85	1.007,69
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	111,06	17,50	1.943,55

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

		Lic.			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	231,12	13,27	3.066,96
01-01-63-013 C 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF_01/2024 CS: 96557	M3	12,50	1.071,54	13.394,25
70-01-67-002 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4 5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE	M2	40,00	35,12	1.404,80
Total da Etapa ->					25.047,27
011-005	DADOS E VOZ - (CFTV, LÓGICA E SONORIZAÇÃO)			B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	12,00	14,07	168,84
01-01-75-147 C 91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	6,00	11,04	66,24
01-01-75-049 C 91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91890	UN	6,00	17,69	106,14
01-01-75-054 C 91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91917	UN	6,00	27,94	167,64
01-02-35-013 C 104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	125,36	16,46	2.063,43
70-02-38-029 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 15X15X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	187,00	51,37	9.606,19
70-02-38-030 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 20X20X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	2,00	62,89	125,78
70-02-38-031 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 40X40X12CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	1,00	186,62	186,62
70-01-36-037 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR). REF 723/ORSE	UN	12,00	8,15	97,80
70-01-36-038 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 33 VALE	UN	8,00	11,17	89,36

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	MAM OU SIMILAR). REF 724/ORSE				
01-02-38-007 C 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO E M EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	M	400,00	10,14	4.056,00
70-02-38-010 O	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - REF 11419/ORSE	UN	4,00	27,18	108,72
70-02-38-038 U	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 16 CANAIS , SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT. REF.: 13962/ORSE	UN	2,00	2.940,39	5.880,78
70-02-38-039 U	CONVERSOR DE MÍDIA RJ-45 PARA FIBRA ÓTICA, COM UMA PORTA RJ-45 1000BASE-T, UMA PORTA PARA FIBRA ÓTICA 1000BASE-SX MULTIMODO (50/125 OU 62,5/125) PARA CONECTOR SC, COM LED EM SEU CORPO REF.: 10250/ORSE	UN	32,00	1.016,19	32.518,08
70-02-38-034 U	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. REF I 10322/ORSE	UN	36,00	30,43	1.095,48
70-02-38-043 U	CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA . REF 13597/ORSE	UN	21,00	352,18	7.395,78
70-02-38-019 O	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM - REF 11227/ORSE	UN	2,00	3.267,34	6.534,68
70-02-38-013 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - 12791/ORSE	UN	10,00	4.737,88	47.378,80
70-02-38-037 U	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. REF 11307/ORSE	UN	4,00	1.357,65	5.430,60
70-02-38-035 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01. REF 11230/ORSE	UN	21,00	13,88	291,48
70-02-38-036 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 01. REF 11268/ORSE	UN	21,00	54,91	1.153,11
77-18-02-001 O	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19, FECHADO, PADRÃO 2U - REF 14065/ORSE	UN	20,00	77,19	1.543,80
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	9,00	32,00	288,00
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	10,00	24,08	240,80
70-01-36-049 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) REF.: 763/ORSE	UN	22,00	74,38	1.636,36
70-01-36-050 U	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF	UN	4,00	115,46	461,84

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	:: 11292/ORSE				
70-01-36-051 U	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETR OCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: M OPA OU SIMILAR). REF 12959/ORSE	UN	2,00	72,09	144,18
70-01-36-052 U	CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROC ALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOP A OU SIMILAR) REF.: 11289/ORSE	UN	2,00	156,10	312,20
70-01-36-021 O	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÕES (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (M ARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 0738 4/ORSE	UN	30,00	36,70	1.101,00
70-01-36-054 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZ ONTAL PARA ELETRODUTO 2 (REF. VL 33 GE V ALEMAM OU SIMILAR). REF.: 760/ORSE	UN	1,00	16,72	16,72
01-01-75-019 C 91941	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9194 1	UN	22,00	15,19	334,18
70-02-38-032 U	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6. REF 11214/ORSE	UN	5,00	97,06	485,30
70-02-38-022 O	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4 X 2, EM BUTIR, COMPLETA, REF 0605, FAME OU SIMIL AR - REF 07817/ORSE	UN	20,00	106,63	2.132,60
70-02-38-033 U	TOMADA PARA LÓGICA RJ-45, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC 4X2. REF 103 25/ORSE	UN	5,00	135,52	677,60
70-02-38-018 U	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 /ORSE	M	2.600,00	28,40	73.840,00
70-02-38-024 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 REF 11242/ORSE	UN	5,00	11,21	56,05
70-02-38-027 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PIS O 19 X 16U X 570MM (GABINETE) - REF 0075 8/ORSE	UN	2,00	963,65	1.927,30
01-02-38-050 C 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 9 8302	UN	8,00	1.538,49	12.307,92
01-01-75-023 C 91942	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO P ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91942	UN	3,00	46,81	140,43
70-01-76-012 U	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 5023/ORSE	M	98,00	15,96	1.564,08
70-02-38-047 O	MESA DE SOM / MIXER 5 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR. REF 12397/ORSE	UN	1,00	1.230,22	1.230,22
77-18-02-002 O	CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFO NE) - REF 11752/ORSE	M	60,00	19,38	1.162,80
77-18-02-003 O	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1300W 4 OHMS - OP 7600 NEAL OU SIMILAR - REF 12396/ORSE	UN	2,00	4.033,97	8.067,94

Total da Etapa ->**234.192,87**

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
011-006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTADORES (ELETRODUTOS / CAIXAS / ACESSÓRIOS / C			B.D.I. ==>	28,50
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	7,00	230,41	1.612,87
75-13-02-092 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE	UN	1,00	192,26	192,26
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	37,60	44,28	1.664,93
01-02-37-015 C 93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93022	UN	3,00	59,53	178,59
01-02-37-029 C 93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93015	UN	1,00	34,81	34,81
01-02-37-012 C 93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93026	UN	2,00	99,18	198,36
01-02-37-026 C 93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93017	UN	3,00	60,81	182,43
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	24,84	32,00	794,88
01-02-37-014 C 93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	UN	1,00	37,88	37,88
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	2,00	24,08	48,16
01-01-75-094 C 91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91869	M	25,40	21,45	544,83
01-01-75-056 C 91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS	UN	2,00	21,96	43,92

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91908				
01-01-75-154 C 91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91881	UN	2,00	14,03	28,06
01-02-37-025 C 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93011	M	71,24	53,97	3.844,82
01-02-37-016 C 93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93024	UN	8,00	63,14	505,12
01-02-37-030 C 93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93016	UN	6,00	41,63	249,78
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	11,76	21,95	258,13
01-02-37-013 C 93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93018	UN	2,00	30,27	60,54
01-02-37-027 C 93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013	UN	3,00	19,90	59,70
01-02-35-013 C 104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	40,00	16,46	658,40
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	2.080,00	22,09	45.947,20
77-13-02-020 O	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM2 - 0,6KV/1KV/90° - REF 09204 /ORSE	M	800,00	33,38	26.704,00
Total da Etapa ->				83.849,67	
011-007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO (ELETRODUTOS/CAIXAS/ACESSÓRIO B.D.I. ==>			28,50	
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9194	UN	2,00	24,17	48,34

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	0				
75-13-02-082 O	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM REF 08699/ORSE	UN	1,00	63,85	63,85
77-13-02-021 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO - 4185/ORS E	UN	1,00	480,46	480,46
01-01-75-053 C 91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91905	UN	1,00	18,59	18,59
01-01-75-050 C 91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	9,00	14,58	131,22
01-01-75-063 C 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91835	M	5,36	25,30	135,61
01-01-75-066 C 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837	M	14,41	30,83	444,26
01-01-75-088 C 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	7,50	12,35	92,63
01-01-75-148 C 91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91879	UN	18,00	9,00	162,00
01-01-75-151 C 91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	2,00	11,15	22,30
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	1,00	35,77	35,77
01-01-75-166 C 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	UN	1,00	37,33	37,33
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALÉAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	2,00	310,58	621,16
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	81,81	5,92	484,32

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
				Lic.	
				Total da Etapa ->	
011-008	INSTALAÇÕES ENTRADA VOZ E DADOS			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-021 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO - 4185/ORS E	UN	1,00	480,46	480,46
75-13-02-092 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE	UN	6,00	192,26	1.153,56
01-02-37-014 C 93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	UN	1,00	37,88	37,88
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	8,60	44,28	380,81
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	89,12	32,00	2.851,84
77-13-02-022 O	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 2 POL - REV.01 - REF 12460/ORSE	UN	6,00	40,45	242,70
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	2,00	24,08	48,16
70-02-38-018 U	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 /ORSE	M	132,00	28,40	3.748,80
				Total da Etapa ->	
					8.944,21
011-009	INST. ELÉT - ILUMINAÇÃO EXTERNA (ELETRODUTOS/CAIXAS/ACESSÓRIOS/LUMINÁRIAS/C.			B.D.I. ==>	28,50
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	65,00	230,41	14.976,65
01-02-37-014 C 93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	UN	23,00	37,88	871,24
01-01-75-053 C 91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91905	UN	67,00	18,59	1.245,53
01-02-37-013 C 93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93018	UN	2,00	30,27	60,54

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-37-015 C 93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93022	UN	1,00	59,53	59,53
01-01-75-091 C 91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	M	412,00	16,95	6.983,40
01-01-75-066 C 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837	M	201,97	30,83	6.226,74
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	663,98	32,00	21.247,36
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	75,42	21,95	1.655,47
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	5,00	44,28	221,40
75-13-02-108 O	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09,249WATTS,31500LUMENS,4000K,IRC>70,BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/7 PIN, CORPO ALUM INJET.PINT.POLIEST REF 12162/ORSE	UN	24,00	5.915,78	141.978,72
75-13-02-109 O	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09,142WATTS,18300LUMENS,4000K,IRC>70,BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/7 PIN, CORPO ALUM INJET.PINT.POLIEST REF 12161/ORSE	UN	30,00	3.748,18	112.445,40
75-13-02-110 O	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM LED,P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POT.180W, 4000K,IRC>70,IP 66,VIDA ÚTIL 70.000 HS BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA,CORPO EM ALUM.INJET C/ PINT.POLIESTER,220V C/ REF 13131/ORSE	UN	10,00	1.590,07	15.900,70
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	46,00	24,08	1.107,68
01-01-75-151 C 91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	134,00	11,15	1.494,10
01-02-37-027 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	UN	4,00	19,90	79,60

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
93013	50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013				
01-02-37-029 C 93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93015	UN	2,00	34,81	69,62
75-13-02-111 O	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO REF 00335/ORSE	UN	64,00	2.596,37	166.167,68
01-01-77-054 C 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	UN	1,00	577,85	577,85
01-01-78-014 C 101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101560	M	2.593,56	14,07	36.491,39
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	2.406,21	13,83	33.277,88
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN	5,00	14,55	72,75
75-13-02-112 O	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA REF 08001/ORSE	UN	1,00	160,65	160,65
01-50-01-471 O 106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 106027	UN	4,00	92,80	371,20
75-13-02-100 O	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 03185/ORSE	UN	1,00	3.406,05	3.406,05
75-13-02-097 O	CRUZETA POLIMÉRICA SEÇÃO RETANGULAR 90X12,5X2400MM REF 12679/ORSE	UN	3,00	487,37	1.462,11
75-13-02-103 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PREENSIFIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA, CLASSE TENSÃO 15 KV REF 07380/ORSE	UN	3,00	364,91	1.094,73
Total da Etapa ->				569.705,97	
011-010	INSTALAÇÕES RAMAL DE ENTRADA - ELETRODUTOS/CAIXAS/ACSSÓRIOS/ATERRAMENTO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-113 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT.= 0,80 X 0,80 X 0,40M REF 09030/ORSE	UN	7,00	750,38	5.252,66
01-02-37-012 C 93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA	UN	5,00	99,18	495,90

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS : 93026				
75-13-02-114 O	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA D= 4'' - PEÇA COM 6 METROS - FORNECIMENTO REF 04228/ORSE	UN	2,00	1.350,54	2.701,08
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	83,00	81,03	6.725,49
01-02-37-026 C 93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93017	UN	10,00	60,81	608,10
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	3,00	62,70	188,10
75-13-02-115 O	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8'' X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM2 REF 13039/ORSE	UN	3,00	739,74	2.219,22
70-01-76-006 U	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,48	67,04	635,54
75-13-02-103 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SUORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM Prensafio, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA, CLASSE TENSÃO 15 KV REF 07380/ORSE	UN	9,00	364,91	3.284,19
75-13-02-116 O	SUPORTE PARA MUFLA - FORNECIMENTO REF 10424/ORSE	M	2,00	137,50	275,00
75-13-02-073 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - REV 01. REF.: 12877/ORSE	UN	6,00	407,22	2.443,32
Total da Etapa ->				24.828,60	
011-011	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-84-200 C 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	M	211,00	37,48	7.908,28
01-01-84-192 C 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	295,00	16,04	4.731,80
01-01-84-195 C 89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89403	M	183,00	24,11	4.412,13
01-01-84-011 C 89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2	UN	8,00	12,85	102,80

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-20-002 C 102607	, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89596 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102607	UN	1,00	562,35	562,35
01-01-17-012 C 102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102137	UN	2,00	165,02	330,04
01-01-84-066 C 103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103986	UN	13,00	34,54	449,02
01-02-46-007 C 104992	HIDRÔMETRO DN 2 , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 104992	UN	1,00	2.528,89	2.528,89
01-50-01-667 O 96650	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 96650	UN	7,00	12,19	85,33
01-01-84-107 C 103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103984	UN	1,00	24,99	24,99
01-01-84-098 C 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	18,00	11,48	206,64
01-01-84-141 C 89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89426	UN	2,00	12,04	24,08
01-01-79-031 C 105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 105234	UN	1,00	11,86	11,86
01-01-84-019 C 104003	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104003	UN	1,00	18,31	18,31
01-02-61-045 O 94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94799	UN	1,00	208,70	208,70
70-02-01-015 O	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 1152 C39 OU SIMILAR. REF 3685/ORSE	UN	13,00	132,18	1.718,34
01-01-84-205 C 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	UN	1,00	25,55	25,55
01-01-84-177 C 89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440	UN	5,00	15,81	79,05

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440				
01-01-84-179 C 89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89620	UN	1,00	15,00	15,00
01-01-84-184 C 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89625	UN	4,00	28,03	112,12
01-01-84-231 C 89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89594	UN	4,00	41,89	167,56
01-02-61-077 O 103013	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM C RIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103013	UN	1,00	204,98	204,98
01-02-61-053 O 95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95252	UN	4,00	206,99	827,96
01-02-61-059 O 99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99622	UN	1,00	398,29	398,29
Total da Etapa ->				25.154,07	
011-012	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	16,80
75-13-02-006 O	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR. REF.: 8218/ORSE	UN	2,00	7.206,68	14.413,36
Total da Etapa ->				14.413,36	
011-013	INSTALAÇÕES PARA REDE DE DRENAGEM			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-010 U 102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERTERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	M3	1.163,91	9,23	10.742,89
01-01-14-032 U 104734	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	M3	1.064,34	19,67	20.935,57
01-01-11-049 C 90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90706	M	305,86	524,23	160.340,99
75-13-02-117 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (20") P/ SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE ADS N-12 OU SIMILAR REF 10155/ORSE	M	100,11	628,06	62.875,09
77-01-02-022 O	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MAÇICOS ESP = 0,20, DIM INT = 1,00 X 1,00 X 1,00M, LAJE SUP C A ESP 0,15, INCLUSIVE TAMPA TD-600 - R1 - REF 02680/ORSE	UN	8,00	4.296,64	34.373,12

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
75-13-02-118 O	BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1 REF 02822/ORSE	UN	14,00	4.100,31	57.404,34
Total da Etapa ->				346.672,00	
011-014	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-14-030 U 104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	M3	8,98	27,13	243,63
01-01-11-051 C 90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90695	M	345,00	99,81	34.434,45
01-01-19-031 C 97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97902	UN	13,00	791,33	10.287,29
Total da Etapa ->				44.965,37	
011-015	INSTALAÇÕES DE PCI			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-035 O	ABRIGO METÁLICO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO - 0,90 X 0,60 X 0,3M - REF 10444/ORSE	UN	4,00	724,37	2.897,48
77-13-02-036 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2 X 1 1/2 (INCÊNDIO) - REF 01517/ORSE	UN	8,00	340,22	2.721,76
77-13-02-037 O	CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2 - FORNECIMENTO - REF 13829/ORSE	UN	8,00	40,37	322,96
01-01-88-046 C 97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97488	UN	4,00	585,82	2.343,28
77-13-02-038 O	ESGUICHO JATO REGULÁVEL DE 2 1/2, PARA COMBATE A INCENDIO - REV 01 - REF 12707/ORSE	UN	8,00	685,34	5.482,72
77-13-02-039 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE ALGODÃO P/ INCÊNDIO 2 1/2 COM 30M - REF 01508/ORSE	UN	16,00	1.792,13	28.674,08
77-13-02-040 O	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D = 2 1/2, INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE - REF 8023/ORSE	UN	8,00	614,94	4.919,52
01-01-88-241 C 92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSIFICAÇÃO MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUETA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92367	M	110,00	163,08	17.938,80
01-02-61-041 O 103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL	UN	1,00	396,44	396,44

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2 - FORNECIM				
	ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103019				
01-01-88-002 C 96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDI O 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	1,00	2.440,70	2.440,70
Total da Etapa ->					68.137,74
011-016	ÁREA EXTERNA/PAISAGISMO/IRRIGAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-08-006 C 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 07/2024 CS: 98504	M2	4.531,06	17,67	80.063,83
01-02-08-001 C 98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 C S: 98520	M2	2.598,16	6,91	17.953,29
77-13-02-023 O	PLANTA - LICURI (SYAGRUS CORONATA) H = 1,50M, FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 093 80/ORSE	UN	13,00	662,91	8.617,83
77-13-02-024 O	PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H = 1, 00M, FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 11118/ ORSE	UN	20,00	135,75	2.715,00
77-13-02-025 O	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNEC IMENTO E PLANTIO - REF 07774/ORSE	UN	152,00	65,89	10.015,28
77-13-02-026 O	PLANTA - PALMEIRA VÉITIA, FORNEICMENTO E PLANTIO - REF 07769/ORSE	UN	13,00	598,42	7.779,46
70-02-05-004 O	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VID RO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA V AI E VEM - REF 09367/ORSE	UN	10,00	517,79	5.177,90
70-02-05-005 O	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 2.1/2, PARA 6 BICICLETAS, CHUMBAD AS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENT O 02 DEMÃOS - REF 13030/ORSE	UN	2,00	5.112,62	10.225,24
77-13-02-027 O	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO. , ALT (ÚTIL) = 6M (3,8M X 2 POL + 2,20M X 1 1/2POL), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01 - REF 12628/ORSE	UN	1,00	4.055,27	4.055,27
77-13-02-028 O	ASPERSOR ROTOR, P/ IRRIGAÇÃO REF.8005-SS , ENTRADA ROSCADA DE 1POL, FÊMEA BSP, CO LUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILA R - REF 09461/ORSE	UN	8,00	741,23	5.929,84
77-13-02-030 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO D = 50MM ,PN-40, LINHA IRRI GA-LF, TIGRE OU SIMILAR - REF 10538/ORSE	M	75,33	35,20	2.651,62
77-13-02-031 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO D = 35MM ,PN-60, LINHA IRRI GA-LF, TIGRE OU SIMILAR - REF 10539/ORSE	M	327,56	25,70	8.418,29
77-13-02-029 O	CONTROLADOR CENTRAL P/ SISTEMA DE IRRIGA ÇÃO MODELO ESP-LX MODULAR, 16 ESTAÇÕES, GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR - RE 08992/ORSE	UN	1,00	3.098,57	3.098,57
01-01-01-001 O	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,	M2	75,63	201,44	15.234,91

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
104658	DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658				
01-01-15-143 C 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 CS: 100576	M2	7.340,40	3,94	28.921,18
01-01-15-004 C 105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 CS: 105727	M3	629,30	263,45	165.789,09
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	5.245,56	3,20	16.785,79
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CS: 97113	M2	2.094,84	2,99	6.263,57
01-02-17-014 C 92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 CS: 92398	M2	5.245,56	113,77	596.787,36
01-02-15-006 C 94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94993	M2	2.094,84	102,62	214.972,48
Total da Etapa ->				1.211.455,80	
011-017	SINALIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-27-010 C 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102509	M2	41,40	48,05	1.989,27
01-02-27-005 C 102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102500	M	450,00	6,14	2.763,00
01-02-27-007 C 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 CS: 102512	M	516,47	9,70	5.009,76
01-02-27-018 C 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 CS: 102513	M2	123,67	66,07	8.170,88
77-13-02-034 O	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARADA OBRIGATORIA, LADO = 0,248 M ALT INSTALAÇÃO = 1,20 M - REF SICRO 5213444	UN	2,00	230,75	461,50
77-13-02-033 O	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (GESTANTE, IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, EMBARQUE/DESEMBARQUE, AUTISTA PASSAGEM PEDESTRE), ALT INSTAL	UN	21,00	390,23	8.194,83

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	AÇÃO = 1,20 M - 100 X 80 CM - REF SICRO 5213571				
70-02-42-016 U	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO. 12043/ORSE	UN	21,00	134,45	2.823,45
70-02-42-017 U	TOTEM DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO CRISTAL 10MM, CONFORME PROJETO, ADESIVO DIGITAL TIPO ESPELHO, BASE EM CONCRETO ARMADO (50X30CM) E VEDAÇÃO C/SILICONE. REF.: 9300 /ORSE	UN	10,00	9.753,92	97.539,20
70-02-42-011 O	PLACA AÉREA PADRÃO SESAB - 30 X 10CM. AP APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES S DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 9183/ORSE	UN	5,00	579,39	2.896,95
Total da Etapa ->					129.848,84
011-018	MURO/GRADIL E ESQUADRIA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-42-001 U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M REF 2497/ORSE	M3	74,39	87,59	6.515,82
01-02-31-026 C 94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94968	M3	7,44	612,89	4.559,90
70-01-47-024 O	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR - REF 13764/ORSE	M2	54,00	1.050,01	56.700,54
70-01-47-023 O	CERCA/GRADIL NYLOFOR H = 2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNEC E INST. INCL POSTES E ACESS - REF 13779/ORSE	M	425,11	950,22	403.948,02
01-01-04-051 C 103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103318	M2	199,80	124,16	24.807,17
01-01-23-020 C 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	M2	399,60	7,04	2.813,18
01-02-04-037 C 87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	M2	399,60	42,06	16.807,18
01-02-23-003 C 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 CS: 88415	M2	399,60	6,93	2.769,23
01-02-24-013 C	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PA	M2	399,60	17,91	7.156,84

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
95305	REDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95305				
01-02-59-001 O 105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET A, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105034	M	425,11	52,47	22.305,52
01-02-59-003 O 93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET A, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93205	M	425,11	90,45	38.451,20
Total da Etapa ->					586.834,60
011-019	RESERVATÓRIO ENTERRADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-043 C 102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. M AIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS C	M3	83,23	9,53	793,18
01-01-63-044 C 96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 CS : 96530	M2	99,96	208,94	20.885,64
01-01-65-008 C 92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CS: 92271	M2	21,76	127,57	2.775,92
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	695,39	15,11	10.507,34
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	383,13	13,35	5.114,79
01-01-08-021 C 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92765	KG	436,79	12,10	5.285,16
01-02-31-025 C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	1,09	619,51	675,27
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	17,61	787,01	13.859,25
75-13-02-059 O	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO REF 11477/0 RSE	M3	17,61	49,92	879,09
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	27,74	29,22	810,56

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	832,20	4,05	3.370,41	
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	27,74	11,86	329,00	
77-13-02-019 O	ALCAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 - REF 01845/ORSE	M2	1,00	855,71	855,71	
Total da Etapa ->					66.141,32	
011-020	GALERIA TÉCNICA			B.D.I. ==>	28,50	
01-01-08-053 C 92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 CS: 92801	KG	3,61	11,89	42,92	
01-01-08-054 C 92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 CS: 92802	KG	7.276,37	11,68	84.988,00	
01-01-08-047 C 92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 CS: 92803	KG	5.734,95	10,73	61.536,01	
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	317,86	787,01	250.159,00	
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	317,86	57,16	18.168,88	
70-01-65-005 O	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 03 USOS. REF.: 00082/ORSE	M2	830,76	153,69	127.679,50	
Total da Etapa ->					542.574,31	
011-021	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50	
77-13-03-027 O	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 5 POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	154,40	433,55	66.940,12	
Total da Etapa ->					66.940,12	
011-022	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS			B.D.I. ==>	28,50	
01-50-01-993 C 103837	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103837	M	139,20	168,73	23.487,22	
01-50-02-004 C 97337	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 97337	M	52,90	211,28	11.176,71	
Total da Etapa ->					34.663,93	
Total da Sub-Obra ->					5.032.775,02	

SESAB - Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

Loc: IPIRÁ - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Obra ->				29.647.122,80	