

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01	CADASTRO GERAL SINAPI		0,805000	22,72	
01-01	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS				
01-01-01	ACESSIBILIDADE				
01-01-01-001	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658	O M2			156,76
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,279000	22,72	29,06
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,639000	30,92	19,76
01-01-05-0232	ARGAMASSA COLANTE AC II CS: 34353	KG	8,620000	1,67	14,40
01-01-05-2589	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/C	UN	6,437500	14,34	92,31
01-01-05-2923	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357	KG	0,240000	5,28	1,27
01-01-03	ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS DE CONCRET				
01-01-03-001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR AL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. A F_10/2022 CS: 89480	C M2			149,62
01-01-06-028*	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DECIMENT	M3	0,018700	731,75	13,68
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,130000	22,72	25,67
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,130000	30,92	34,94
01-01-05-0357	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM,	UN	15,190000	4,29	65,17
01-01-05-0781	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29	UN	1,270000	5,00	6,35
01-01-05-2308	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 1	UN	1,520000	2,52	3,83
01-01-04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
01-01-04-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPE SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103336	C M2			84,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,475000	22,72	10,79
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,950000	30,92	29,37
01-01-06-042*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,008700	792,50	6,89
01-01-05-0382	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 3	UN	13,600000	2,65	36,04
01-01-05-2567	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR	CEN	0,005000	63,01	0,32
01-01-05-3219	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	M	0,420000	2,16	0,91
01-01-04-031	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ES PESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT O COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 C S: 103328	C M2			101,67

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,805000	22,72	18,29
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,610000	30,92	49,78
01-01-06-042*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,009100	792,50	7,21
01-01-05-0341	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA	UN	28,310000	0,89	25,20
01-01-05-2567	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR	CEN	0,005000	63,01	0,32
01-01-05-3219	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	M	0,420000	2,16	0,91

01-01-04-037	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESP ESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS : 103350	C M2			188,04
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,515000	22,72	34,42
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	3,030000	30,92	93,69
01-01-06-042*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,013400	792,50	10,62
01-01-05-0335	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA	UN	56,620000	0,83	46,99
01-01-05-2567	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR	CEN	0,009700	63,01	0,61
01-01-05-3219	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	M	0,805000	2,16	1,74

01-01-04-051	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS D E CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE PARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103318	C M2			96,62
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92
01-01-06-042*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,010200	792,50	8,08
01-01-05-0383	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	UN	13,600000	3,25	44,20
01-01-05-2567	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR	CEN	0,010000	63,01	0,63
01-01-05-3216	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	M	0,420000	3,41	1,43

01-01-05	ALVENARIAS DIVERSAS				
01-01-05-006	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARG AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE TONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	C M2			214,35
01-01-06-076*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,010000	695,27	6,95
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,028000	22,72	23,36
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,055000	30,92	63,54
01-01-05-1459	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16	UN	3,950000	30,51	120,51

01-01-06 ARGAMASSAS

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-06-010	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 CS: 8739 3	C M3			6.031,44
01-01-28-156*	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	CHP	1,100000	5,62	6,18
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	4,720000	37,40	176,53
01-01-28-155*	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	CHI	3,620000	1,14	4,13
01-01-05-0237	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLAD	KG	1.981,23000	2,9	5.844,6
01-01-06-027	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA A SSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL . AF_08/2019 CS: 88627	C M3			782,89
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	8,780000	22,72	199,48
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,130000	139,95	158,14
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	75,470000	1,63	123,02
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	339,620000	0,89	302,26
01-01-06-028	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 CS: 88626	C M3			731,75
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	0,900000	2,19	1,97
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	3,880000	37,40	145,11
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	2,980000	0,43	1,28
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,130000	139,95	158,14
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	75,470000	1,63	123,02
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	339,600000	0,89	302,24
01-01-06-036	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO O/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 CS: 87367	C M3			840,29
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	11,230000	22,72	255,15
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,160000	139,95	162,34
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	116,400000	1,63	189,73
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	261,890000	0,89	233,08
01-01-06-041	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO	C M3			862,01

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	O/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 C S: 87369				
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	11,100000	22,72	252,19
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,140000	139,95	159,54
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	171,130000	1,63	278,94
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	192,520000	0,89	171,34
01-01-06-042	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIME NTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇ O/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEI RA 400 L. AF_08/2019 CS: 87292	C M3			792,50
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	3,450000	0,43	1,48
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	1,050000	2,19	2,30
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	4,500000	37,40	168,30
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,160000	139,95	162,34
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	174,100000	1,63	283,78
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	195,860000	0,89	174,32
01-01-06-047	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIME NTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇ O/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEI RA 600 L. AF_08/2019 CS: 87294	C M3			743,90
01-01-28-012*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHP	0,850000	6,08	5,17
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	3,650000	37,40	136,51
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,790000	22,72	17,95
01-01-28-011*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHI	2,800000	1,75	4,90
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,180000	139,95	165,14
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	157,440000	1,63	256,63
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	177,120000	0,89	157,64
01-01-06-056	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CO NVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 C S: 87377	C M3			759,78
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	11,020000	22,72	250,37
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	0,940000	141,78	133,27
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	422,630000	0,89	376,14

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-06-057	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CO NVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEI RA 400 L. AF_08/2019 CS: 87313	C M3			679,45
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	3,310000	0,43	1,42
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	1,010000	2,19	2,21
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	4,320000	37,40	161,57
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	0,950000	141,78	134,69
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	426,490000	0,89	379,58
01-01-06-063	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMP ERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BET ONEIRA 400 L. AF_08/2019 CS: 100475	O M3			865,08
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	2,880000	0,43	1,24
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	0,870000	2,19	1,91
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	3,750000	37,40	140,25
01-01-05-0124	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA	L	19,440000	7,10	138,02
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,080000	139,95	151,15
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	486,000000	0,89	432,54
01-01-06-068	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 CS: 87372	C M3			941,20
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	11,650000	22,72	264,69
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,250000	139,95	174,94
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	563,590000	0,89	501,60
01-01-06-069	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _08/2019 CS: 87298	C M3			857,24
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	3,390000	0,43	1,46
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	1,030000	2,19	2,26
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	4,420000	37,40	165,31
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,270000	139,95	177,74
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	573,610000	0,89	510,51
01-01-06-074	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 CS: 88629	C M3			774,28

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	8,570000	22,72	194,71
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,070000	139,95	149,75
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	482,960000	0,89	429,83
01-01-06-075	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 CS: 886 28	C M3			711,03
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	2,620000	0,43	1,13
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	0,800000	2,19	1,75
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	3,420000	37,40	127,91
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,070000	139,95	149,75
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	483,700000	0,89	430,49
01-01-06-076	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 CS: 100 489	C M3			695,27
01-01-28-012*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHP	0,570000	6,08	3,47
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	2,440000	37,40	91,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,750000	22,72	17,04
01-01-28-011*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHI	1,870000	1,75	3,27
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,070000	139,95	149,75
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	483,720000	0,89	430,51
01-01-06-082	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIM ENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBO ÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 600 L. AF_08/2019 CS: 87296	C M3			730,15
01-01-28-012*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHP	0,740000	6,08	4,50
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	3,170000	37,40	118,56
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,760000	22,72	17,27
01-01-28-011*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHI	2,430000	1,75	4,25
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,210000	139,95	169,34
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	181,190000	1,63	295,34
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	135,890000	0,89	120,94
01-01-06-086	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EM ULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, P	C M3			3.898,44

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019 CS: 87325				
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	3,600000	0,43	1,55
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	1,090000	2,19	2,39
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	4,690000	37,40	175,41
01-01-05-0122	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE RE	L	189,400000	17,81	3.373,21
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	0,780000	141,78	110,59
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	264,420000	0,89	235,33
01-01-06-091	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CO NVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEI RA 400 L. AF_08/2019 CS: 87316	C M3			627,76
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	3,560000	0,43	1,53
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	1,080000	2,19	2,37
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	4,640000	37,40	173,54
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	1,020000	141,78	144,62
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	343,520000	0,89	305,73
01-01-06-102	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 CS: 87373	C M3			843,87
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	11,020000	22,72	250,37
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,350000	139,95	188,93
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	454,580000	0,89	404,58
01-01-06-125	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF _08/2019 CS: 87305	C M3			702,19
01-01-28-011*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHI	2,660000	1,75	4,66
01-01-28-012*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHP	0,810000	6,08	4,92
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	3,470000	37,40	129,78
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,810000	22,72	18,40
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,430000	139,95	200,13
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	386,890000	0,89	344,33
01-01-06-130	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENT O E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLA STIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSEN TAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO	C M3			598,44

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/201				
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	1,010000	0,43	0,43
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	3,332000	2,19	7,30
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	4,330000	37,40	161,94
01-01-05-0127	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA AR	L	0,063000	7,86	0,50
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	1,270000	139,95	177,74
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	281,530000	0,89	250,56

01-01-08 ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMA

01-01-08-001	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRE TO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, 0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92919	C KG			11,49
01-01-08-047*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 M	KG	1,000000	8,35	8,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,070900	30,71	2,18
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,011600	23,40	0,27
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,543000	0,20	0,11

01-01-08-008	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRE TO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92917	C KG			13,32
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM	KG	1,000000	9,09	9,09
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,101500	30,71	3,12
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,016600	23,40	0,39
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,743000	0,20	0,15

01-01-08-010	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	C KG			9,90
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,004200	23,40	0,10
01-01-08-047*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 M	KG	1,000000	8,35	8,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,025900	30,71	0,80
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,357000	0,20	0,07

01-01-08-011	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5	C KG			8,23
--------------	--	------	--	--	-------------

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92772				
01-01-08-048*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE12,5 M	KG	1,000000	7,13	7,13
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,014300	30,71	0,44
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,002300	23,40	0,05
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,147000	0,20	0,03
01-01-08-014	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2769	C KG			12,16
01-01-08-053*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM	KG	1,000000	9,25	9,25
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,059700	30,71	1,83
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,009800	23,40	0,23
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	1,333000	0,20	0,27
01-01-08-015	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2770	C KG			11,21
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM	KG	1,000000	9,09	9,09
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,040300	30,71	1,24
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,006600	23,40	0,15
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,728000	0,20	0,15
01-01-08-016	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-6 0 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2767	C KG			15,35
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,017200	23,40	0,40
01-01-08-055*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE4,2 MM	KG	1,000000	10,56	10,56
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,105500	30,71	3,24
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	2,816000	0,20	0,56
01-01-08-017	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-6 0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9	C KG			13,24

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	2768				
01-01-08-056*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM	KG	1,000000	9,35	9,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,083600	30,71	2,57
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,013600	23,40	0,32
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	2,118000	0,20	0,42
01-01-08-018	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 CS: 92762	C KG			10,39
01-01-08-047*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	KG	1,000000	8,35	8,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,039200	30,71	1,20
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,006400	23,40	0,15
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,543000	0,20	0,11
01-01-08-019	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 CS: 92763	C KG			8,67
01-01-08-048*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM	KG	1,000000	7,13	7,13
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,025700	30,71	0,79
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,004200	23,40	0,10
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,367000	0,20	0,07
01-01-08-020	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 CS: 92764	C KG			8,35
01-01-08-049*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM	KG	1,000000	7,05	7,05
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,019400	30,71	0,60
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,003200	23,40	0,07
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,212000	0,20	0,04
01-01-08-021	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 CS: 92765	C KG			9,42

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-08-050*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE20,0 M	KG	1,000000	8,29	8,29
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,015200	30,71	0,47
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,002500	23,40	0,06
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,113000	0,20	0,02
01-01-08-024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	C KG			12,76
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,079000	30,71	2,43
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,012900	23,40	0,30
01-01-08-053*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM	KG	1,000000	9,25	9,25
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,970000	0,20	0,19
01-01-08-025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	C KG			11,76
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,009200	23,40	0,22
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,056100	30,71	1,72
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM	KG	1,000000	9,09	9,09
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,743000	0,20	0,15
01-01-08-026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	C KG			13,86
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,017500	23,40	0,41
01-01-08-056*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE5,0 MM	KG	1,000000	9,35	9,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,106900	30,71	3,28
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	1,190000	0,20	0,24
01-01-08-047	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 CS: 92803	C KG			8,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,008800	30,71	0,27
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,001400	23,40	0,03
01-01-05-0054	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CS: 34	KG	1,110000	7,26	8,06

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-08-048	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 CS: 92804	C KG			7,13
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,004800	30,71	0,15
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,000800	23,40	0,02
01-01-05-0055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO CS:	KG	1,110000	6,29	6,98
01-01-08-049	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 CS: 92805	C KG			7,05
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,002500	30,71	0,08
01-01-05-0055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO CS:	KG	1,110000	6,29	6,98
01-01-08-050	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 CS: 92806	C KG			8,29
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,001300	30,71	0,04
01-01-05-0056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO CS:	KG	1,140000	7,25	8,27
01-01-08-053	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 CS: 92801	C KG			9,25
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,031000	30,71	0,95
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,005100	23,40	0,12
01-01-05-0059	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO CS: 32	KG	1,070000	7,66	8,20
01-01-08-054	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 CS: 92802	C KG			9,09
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,016200	30,71	0,50
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,002600	23,40	0,06
01-01-05-0060	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CS: 33	KG	1,110000	7,70	8,55
01-01-08-055	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 CS: 92799	C KG			10,56
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,093300	30,71	2,87
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,015200	23,40	0,36
01-01-05-0062	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7	KG	1,070000	6,87	7,35
01-01-08-056	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 CS: 92800	C KG			9,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,058100	30,71	1,78
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,009500	23,40	0,22

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0062	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7	KG	1,070000	6,87	7,35
01-01-11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO EM PVC E				
01-01-11-039	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE P ARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 94869	C M			127,93
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,020000	22,72	0,45
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,020000	26,26	0,53
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,037900	26,04	0,99
01-01-05-3475	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LI	M	1,050000	119,99	125,99
01-01-11-040	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE P ARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 94871	C M			200,15
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,034900	22,72	0,79
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,034900	26,26	0,92
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,041700	26,04	1,09
01-01-05-3476	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LI	M	1,050000	187,98	197,38
01-01-11-041	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE P ARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90708	C M			727,25
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,130100	22,72	2,96
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,130100	26,26	3,42
01-01-28-089*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHI	0,026200	100,00	2,62
01-01-28-090*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHP	0,042200	223,44	9,43
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,069400	26,04	1,81
01-01-05-3477	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LI	M	1,050000	673,39	707,06
01-01-11-044	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PA RA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, J UNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO. AF_01/2021 CS: 90701	C M			61,58
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,099300	22,72	2,26
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,099300	26,26	2,61
01-01-05-0161	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ES	UN	0,166700	10,80	1,80
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,014600	26,04	0,38
01-01-05-3583	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150	M	1,050000	51,96	54,56

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-11-049	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PA RA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, J UNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO. AF_01/2021 CS: 90706	C M			407,96
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,031600	161,81	5,11
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,019600	75,72	1,48
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,097500	22,72	2,22
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,097500	26,26	2,56
01-01-05-0165	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ES	UN	0,166700	93,98	15,67
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,025000	26,04	0,65
01-01-05-3588	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400	M	1,050000	362,19	380,30
01-01-11-050	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0 1/2021 CS: 90694	C M			41,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,075300	22,72	1,71
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,075300	26,26	1,98
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,010400	26,04	0,27
01-01-05-3463	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (N	M	1,050000	35,41	37,18
01-01-11-051	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁS TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021 CS: 90695	C M			77,67
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,089200	22,72	2,03
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,089200	26,26	2,34
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,014600	26,04	0,38
01-01-05-3469	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (M	1,050000	69,46	72,93
01-01-11-052	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁS TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0 1/2021 CS: 90696	C M			129,32
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,103000	22,72	2,34
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,103000	26,26	2,70
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,016700	26,04	0,43
01-01-05-3464	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (N	M	1,050000	117,96	123,86

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-11-053	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90697	C M			200,23
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,116900	22,72	2,66
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,116900	26,26	3,07
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,020800	26,04	0,54
01-01-05-3465	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (N	M	1,050000	184,75	193,99

01-01-14 ATERRO E REATERRO DE VALAS

01-01-14-016	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	C M3			28,57
01-01-28-062*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHP	0,196200	45,61	8,95
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,786600	22,72	17,87
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,000600	76,92	0,05
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,005400	320,07	1,73

01-01-14-017	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	C M3			22,74
01-01-28-208*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHP	0,094200	10,33	0,97
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,880900	22,72	20,01
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,000600	76,92	0,05
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,005400	320,07	1,73

01-01-14-030	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	U M3			21,11
01-01-28-208*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHP	0,094200	10,33	0,97
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,167600	22,72	3,81
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,000600	76,92	0,05
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,005400	320,07	1,73
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,077700	75,72	5,88
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,053800	161,81	8,71

01-01-14-032	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	U M3			15,31
--------------	--	------	--	--	-------

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATE				
01-01-28-208*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHP	0,061400	10,33	0,63
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,113500	22,72	2,58
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,000600	76,92	0,05
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,005400	320,07	1,73
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,055100	75,72	4,17
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,038200	161,81	6,18

01-01-15

ATERROS, BASES, SUB BASES E IMPRIMAÇÕES

01-01-15-004	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIM ENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM E SPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TR ANSPORTE. AF_09/2024 CS: 105727	C M3			205,02
01-01-28-231*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	CHI	0,033902	101,56	3,44
01-01-28-232*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	CHP	0,005257	227,95	1,20
01-02-58-001*	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/202	M3	1,000000	186,22	186,22
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,039160	22,72	0,89
01-01-28-165*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHI	0,032564	117,94	3,84
01-01-28-166*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHP	0,006596	278,15	1,83
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,036870	76,92	2,84
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,002289	320,07	0,73
01-01-28-237*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇ	CHI	0,027707	76,28	2,11
01-01-28-238*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇ	CHP	0,011452	171,04	1,96

01-01-15-049

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIM
ENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENO
SO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA
EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLU
SIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOL

C M3

57,21

01-01-28-231*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	CHI	0,015377	101,56	1,56
01-01-28-232*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	CHP	0,005508	227,95	1,26
01-01-28-281*	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO4X4, P	CHI	0,015057	54,74	0,82
01-01-28-282*	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO4X4, P	CHP	0,005827	136,92	0,80
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,083541	22,72	1,90
01-01-28-165*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHI	0,015724	117,94	1,85
01-01-28-166*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHP	0,005161	278,15	1,44
01-01-28-105*	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6	CHI	0,015057	3,09	0,05
01-01-28-106*	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6	CHP	0,005827	4,78	0,03
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,017070	76,92	1,31
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,003815	320,07	1,22
01-01-28-237*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇ	CHI	0,014777	76,28	1,13
01-01-28-238*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇ	CHP	0,006107	171,04	1,04
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	48,174110	0,89	42,87

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-15-065	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574	C M3			1,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,008626	22,72	0,20
01-01-28-265*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE	CHI	0,006103	103,32	0,63
01-01-28-266*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE	CHP	0,002522	278,72	0,70
01-01-15-072	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRAMENTO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURADO A 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 CS: 96386	C M3			7,04
01-01-28-231*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	CHI	0,012277	101,56	1,25
01-01-28-232*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	CHP	0,003148	227,95	0,72
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,015425	22,72	0,35
01-01-28-165*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHI	0,010914	117,94	1,29
01-01-28-166*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHP	0,004511	278,15	1,25
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,011168	76,92	0,86
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,004257	320,07	1,36
01-01-15-140	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 CS: 100575	C M2			0,65
01-01-28-239*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	CHI	0,006095	77,86	0,47
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,001034	22,72	0,02
01-01-28-165*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHI	0,000731	117,94	0,09
01-01-28-166*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHP	0,000302	278,15	0,08
01-01-15-143	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 CS: 100576	C M2			3,07
01-01-28-239*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	CHI	0,006095	77,86	0,47
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,008615	22,72	0,20
01-01-28-240*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	CHP	0,002519	174,12	0,44
01-01-28-165*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHI	0,008312	117,94	0,98
01-01-28-166*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	CHP	0,000302	278,15	0,08
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,007545	76,92	0,58
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,001070	320,07	0,34

01-01-17 BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS, HORIZO

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-17-009	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9, 86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102122	C UN			6.579,43
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	3,997575	30,20	120,73
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,869179	31,30	27,21
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	3,997575	22,84	91,30
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,869179	23,80	20,69
01-01-01-0067	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,8	UN	1,000000	6.311,64	6.311,64
01-01-05-0263	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME	UN	4,000000	1,38	5,52
01-01-05-2662	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39	UN	4,000000	0,35	1,40
01-01-05-3734	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C	M	0,200000	4,89	0,98
01-01-17-012	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERI OR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102137	C UN			128,42
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,474970	23,80	35,10
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,000000	30,20	0,00
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,474970	31,30	46,17
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,000000	22,84	0,00
01-01-05-0270	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15*	UN	1,000000	47,16	47,16
01-01-19	CAIXAS ENTERRADAS				
01-01-19-004	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_1 2/2020 CS: 98105	C UN			693,13
01-01-44-036*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M2	0,700000	6,91	4,84
01-01-06-063*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,145600	865,08	125,96
01-01-55-005*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,016800	3.201,55	53,79
01-01-55-008*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,011200	3.622,95	40,58
01-02-31-011*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMASSA	M3	0,050200	563,36	28,28
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	5,146300	22,72	116,92
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	6,549900	30,92	202,52
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,019500	627,76	12,24
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,004100	6,82	0,03
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,088800	9,71	0,86
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,009400	16,89	0,16
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,105600	3,39	0,36
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,331200	17,53	5,81
01-01-05-3333	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*	UN	165,357700	0,61	100,87

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-19-007	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98110	C UN			347,44
01-01-44-037*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M3	0,014100	291,16	4,11
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,223100	22,72	5,07
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,284000	30,92	8,78
01-01-05-0693	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300	UN	1,000000	329,50	329,50
01-01-19-011	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	C UN			48,79
01-01-44-037*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M3	0,014100	291,16	4,11
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,108800	22,72	2,47
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,138400	30,92	4,28
01-01-05-0698	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAI	UN	1,000000	37,95	37,95
01-01-19-016	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	C UN			179,31
01-01-44-039*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M3	0,036000	315,31	11,35
01-01-06-063*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,027800	865,08	24,05
01-01-55-005*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,017500	3.201,55	56,03
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,996700	22,72	22,65
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,268600	30,92	39,23
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,003900	627,76	2,45
01-01-05-3333	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*	UN	38,691000	0,61	23,60
01-01-19-031	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97902	C UN			615,82
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	4,002800	22,72	90,94
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	5,094400	30,92	157,52
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,014800	627,76	9,29
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,017800	75,72	1,35
01-01-44-036*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M2	0,810000	6,91	5,60
01-01-06-063*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,115600	865,08	100,00
01-01-55-006*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,044800	2.630,74	117,86
01-02-31-011*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMASSA	M3	0,074400	563,36	41,91
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,008700	161,81	1,41

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,005400	6,82	0,04
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,118400	9,71	1,15
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,012500	16,89	0,21
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,140800	3,39	0,48
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,441600	17,53	7,74
01-01-05-3333	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*	UN	131,818800	0,61	80,41
01-01-19-033	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97903	C UN			858,62
01-02-31-011*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA	M3	0,116300	563,36	65,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	5,353800	22,72	121,64
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	6,813900	30,92	210,69
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,019600	627,76	12,30
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,027600	75,72	2,09
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,013600	161,81	2,20
01-01-06-063*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,158500	865,08	137,12
01-01-55-006*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,070000	2.630,74	184,15
01-01-44-036*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M2	1,210000	6,91	8,36
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,006800	6,82	0,05
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,148000	9,71	1,44
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,015600	16,89	0,26
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,176000	3,39	0,60
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,552000	17,53	9,68
01-01-05-3333	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*	UN	168,219000	0,61	102,61
01-01-19-034	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA RED E DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99257	C UN			982,78
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,024300	627,76	15,25
01-01-44-036*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M2	1,690000	6,91	11,68
01-01-55-004*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,100800	1.601,38	161,42
01-02-31-011*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA	M3	0,167500	563,36	94,36
01-01-06-075*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,205000	711,03	145,76
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,642300	22,72	150,91
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	8,453900	30,92	261,39
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,040200	75,72	3,04
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,019700	161,81	3,19
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,008200	6,82	0,06
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,177600	9,71	1,72
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,018700	16,89	0,32

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,211200	3,39	0,72
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,662400	17,53	11,61
01-01-05-3333	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*	UN	199,056000	0,61	121,42
01-01-19-046	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, E M CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERN AS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 CS: 97897	C UN			461,74
01-01-44-037*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M3	0,040500	291,16	11,79
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,043600	161,81	7,05
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,088800	75,72	6,72
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,067400	22,72	1,53
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,085800	30,92	2,65
01-01-05-0682	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUN	UN	1,000000	432,00	432,00
01-01-19-048	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔN ICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60 X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS : 101795	C UN			616,19
01-01-44-036*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU	M2	0,585000	6,91	4,04
01-01-55-006*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,051000	2.630,74	134,17
01-02-31-011*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA	M3	0,087200	563,36	49,12
01-01-70-001*	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	1,665900	9,51	15,84
01-01-70-020*	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	M3	0,041500	1.168,49	48,49
01-01-06-075*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,079800	711,03	56,74
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,747800	22,72	62,43
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,075300	75,72	5,70
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,036900	161,81	5,97
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,014400	627,76	9,04
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	3,497200	30,92	108,13
01-01-05-0374	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,	UN	14,059000	4,64	65,23
01-01-05-0779	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE	UN	14,175000	2,88	40,82
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,006000	6,82	0,04
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,129500	9,71	1,26
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,013700	16,89	0,23
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,154000	3,39	0,52
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,483000	17,53	8,47
01-01-20	CAIXAS DE ÁGUA PARA EDIFICAÇÕES				
01-01-20-002	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102607	C UN			437,63

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,151000	30,20	4,56
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,151000	22,84	3,45
01-01-05-0668	CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 10	UN	1,000000	429,63	429,63
01-01-20-006	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2021 CS: 102622	C UN			556,02
01-01-20-024*	FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5	UN	1,000000	5,12	5,12
01-01-20-023*	FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5	UN	3,000000	4,53	13,59
01-02-61-013*	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANT	UN	2,000000	27,23	54,46
01-01-20-007*	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS- FORN	UN	1,000000	265,38	265,38
01-02-61-050*	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL,	UN	1,000000	39,75	39,75
01-01-79-009*	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,PVC, S	UN	1,000000	25,06	25,06
01-01-79-008*	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,PVC, S	UN	3,000000	18,95	56,85
01-01-79-280*	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESE	UN	1,000000	10,85	10,85
01-01-79-278*	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RES	UN	1,000000	6,69	6,69
01-01-79-127*	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INST	UN	1,000000	7,58	7,58
01-01-79-108*	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLD	UN	2,000000	5,85	11,70
01-01-79-253*	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADOEM RES	M	0,850000	11,87	10,09
01-01-79-251*	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM R	M	1,400000	6,45	9,03
01-02-61-014*	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANT	UN	1,000000	39,88	39,88
01-01-20-007	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102605	C UN			265,38
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,105200	30,20	3,18
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,105200	22,84	2,40
01-01-05-0672	CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 50	UN	1,000000	259,81	259,81
01-01-20-010	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102619	C UN			5.297,97
01-01-28-125*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA	CHI	2,361100	195,41	461,38
01-01-28-126*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA	CHP	0,263400	370,01	97,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,482100	30,20	44,76
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,482100	22,84	33,85
01-01-05-0657	CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFOR	UN	1,000000	4.660,53	4.660,53
01-01-20-017	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMEN	C UN			3.310,90

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102617				
01-01-28-125*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA	CHI	2,361100	195,41	461,38
01-01-28-126*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA	CHP	0,263400	370,01	97,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,482100	30,20	44,76
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,482100	22,84	33,85
01-01-05-0664	CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFOR	UN	1,000000	2.673,46	2.673,46
01-01-20-023	FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 A TÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 CS: 102591	C UN			4,53
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,085700	30,20	2,59
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,085700	22,84	1,96
01-01-20-024	FURO EM CAIXA DÁGUA COM ESPESSURA DE 2 A TÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 CS: 102593	C UN			5,12
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,096700	22,84	2,21
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,096700	30,20	2,92
01-01-23	CHAPISCO				
01-01-23-001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	C M2			9,14
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,057500	22,72	1,31
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,172400	30,92	5,33
01-01-06-057*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,003700	679,45	2,51
01-01-23-002	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1 0/2022 CS: 87904	C M2			9,44
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,172400	30,92	5,33
01-01-06-056*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,003700	759,78	2,81
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,057500	22,72	1,31
01-01-23-007	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D	C M2			9,97

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLIC				
	A. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉ				
	RICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA				
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,107400	30,92	3,32
01-01-06-086*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,001500	3.898,44	5,85
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,035800	22,72	0,81
01-01-23-009	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARG MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87894	C M2			7,87
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,046500	22,72	1,06
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,139400	30,92	4,31
01-01-06-057*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,003700	679,45	2,51
01-01-23-020	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREP ARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	C M2			5,48
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,025500	22,72	0,58
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,068100	30,92	2,11
01-01-06-056*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,003700	759,78	2,81
01-01-23-021	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARI A E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACR ÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PRE PARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 CS : 87885	C M2			10,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,014600	22,72	0,33
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,038900	30,92	1,20
01-01-06-010*	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCOROLADO	M3	0,001500	6.031,44	9,05
01-01-24	CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO				
01-01-24-004	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, CO M USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS CS: 103672	C M3			750,91
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	0,130000	0,52	0,07
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,094000	1,42	0,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,345000	22,72	30,56
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,224000	30,92	6,93

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,224000	30,49	6,83
01-01-05-0966	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	1,103000	640,47	706,44
01-01-24-020	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	C M3			44,48
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	0,130000	0,52	0,07
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,094000	1,42	0,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,345000	22,72	30,56
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,224000	30,92	6,93
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,224000	30,49	6,83
01-01-27	CONTRAPISO				
01-01-27-041	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACA BAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF _07/2021 CS: 87737	C M2			52,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,265000	22,72	6,02
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,529000	30,92	16,36
01-01-06-102*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,031000	843,87	26,16
01-01-05-0122	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE RE	L	0,210000	17,81	3,74
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	0,500000	0,89	0,45
01-01-28	CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO				
01-01-28-009	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, C APACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRE GADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CS: 88831	C CHI			0,43
01-01-30-020*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-30-019*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	H	1,000000	0,35	0,35
01-01-28-010	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, C APACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRE GADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CS: 88830	C CHP			2,19
01-01-30-022*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	H	1,000000	1,39	1,39
01-01-30-021*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	H	1,000000	0,38	0,38
01-01-30-020*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-30-019*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	H	1,000000	0,35	0,35

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-28-011	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, C APACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRE GADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CS: 89226	C	CHI		1,75
01-01-30-024*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	H	1,000000	0,33	0,33
01-01-30-023*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	H	1,000000	1,42	1,42
01-01-28-012	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, C APACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRE GADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CS: 89225	C	CHP		6,08
01-01-30-026*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	H	1,000000	2,77	2,77
01-01-30-025*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	H	1,000000	1,56	1,56
01-01-30-024*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	H	1,000000	0,33	0,33
01-01-30-023*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	H	1,000000	1,42	1,42
01-01-28-029	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABIN E SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, C ARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA EN TRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUS IVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06	C	CHI		76,01
01-01-30-063*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	H	1,000000	4,37	4,37
01-01-30-064*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	H	1,000000	10,83	10,83
01-01-30-062*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	H	1,000000	27,72	27,72
01-01-98-289*	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,000000	33,09	33,09
01-01-28-030	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABIN E SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, C ARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA EN TRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUS IVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06	C	CHP		267,65
01-01-30-066*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	H	1,000000	141,25	141,25
01-01-30-065*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	H	1,000000	50,39	50,39
01-01-30-063*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	H	1,000000	4,37	4,37
01-01-30-064*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	H	1,000000	10,83	10,83
01-01-30-062*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	H	1,000000	27,72	27,72
01-01-98-289*	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,000000	33,09	33,09
01-01-28-047	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRU TO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15	C	CHI		76,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, PO TÊNÇIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO P ARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_				
01-50-01-225*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	H	1,000000	11,22	11,22
01-50-01-223*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	H	1,000000	29,03	29,03
01-01-98-293*	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,000000	32,15	32,15
01-50-01-224*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-28-048	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRU TO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 .935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, PO TÊNÇIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO P ARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_	C	CHP		320,07
01-01-98-293*	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,000000	32,15	32,15
01-01-30-111*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	H	1,000000	191,67	191,67
01-50-01-226*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	H	1,000000	51,48	51,48
01-50-01-224*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	H	1,000000	4,52	4,52
01-50-01-225*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	H	1,000000	11,22	11,22
01-50-01-223*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	H	1,000000	29,03	29,03
01-01-28-061	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUE TE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊN CIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CS: 91 534	C	CHI		38,20
01-50-01-232*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	H	1,000000	0,20	0,20
01-50-01-231*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	H	1,000000	0,75	0,75
01-01-98-323*	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMENCARG	H	1,000000	37,25	37,25
01-01-28-062	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUE TE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊN CIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CS: 91 533	C	CHP		45,61
01-01-30-147*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	H	1,000000	6,48	6,48
01-50-01-233*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	H	1,000000	0,93	0,93
01-50-01-232*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	H	1,000000	0,20	0,20
01-50-01-231*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	H	1,000000	0,75	0,75
01-01-98-323*	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMENCARG	H	1,000000	37,25	37,25
01-01-28-064	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUET E) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 CS: 95264	C	CHP		6,42

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-30-151*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) CO	H	1,000000	4,91	4,91
01-50-01-236*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) CO	H	1,000000	0,75	0,75
01-50-01-235*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) CO	H	1,000000	0,16	0,16
01-50-01-234*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) CO	H	1,000000	0,60	0,60
01-01-28-075	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A G ASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRE TO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHI DIURNO. AF_08/2015 CS: 91285	C CHI			0,52
01-01-30-178*	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	H	1,000000	0,09	0,09
01-01-30-177*	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	H	1,000000	0,43	0,43
01-01-28-076	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A G ASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRE TO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHP DIURNO. AF_08/2015 CS: 91283	C CHP			10,20
01-01-30-180*	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	H	1,000000	9,13	9,13
01-01-30-179*	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	H	1,000000	0,55	0,55
01-01-30-178*	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	H	1,000000	0,09	0,09
01-01-30-177*	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	H	1,000000	0,43	0,43
01-01-28-089	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, P OTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06 /2014 CS: 5632	C CHI			100,00
01-01-98-310*	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,000000	40,06	40,06
01-01-30-206*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	12,53	12,53
01-01-30-205*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	47,41	47,41
01-01-28-090	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, P OTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06 /2014 CS: 5631	C CHP			223,44
01-01-30-208*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	64,18	64,18
01-01-30-207*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	59,26	59,26
01-01-98-310*	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,000000	40,06	40,06
01-01-30-206*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	12,53	12,53
01-01-30-205*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	47,41	47,41

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-28-091	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, P OTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06 /2014 CS: 88908	C	CHI		107,87
01-01-98-310*	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,000000	40,06	40,06
01-01-30-210*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	14,17	14,17
01-01-30-209*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	53,64	53,64
01-01-28-092	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, P OTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06 /2014 CS: 88907	C	CHP		264,50
01-01-30-212*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	89,57	89,57
01-01-30-211*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	67,06	67,06
01-01-30-210*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	14,17	14,17
01-01-30-209*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	H	1,000000	53,64	53,64
01-01-98-310*	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,000000	40,06	40,06
01-01-28-105	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 2 4 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 CS: 5923	C	CHI		3,09
01-01-30-239*	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6	H	1,000000	0,66	0,66
01-01-30-238*	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6	H	1,000000	2,43	2,43
01-01-28-106	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 2 4 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5921	C	CHP		4,78
01-01-30-239*	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6	H	1,000000	0,66	0,66
01-01-30-240*	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6	H	1,000000	1,69	1,69
01-01-30-238*	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6	H	1,000000	2,43	2,43
01-01-28-118	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/ 2016 CS: 93427	C	CHP		174,32
01-01-30-265*	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA,	H	1,000000	159,66	159,66
01-50-01-012*	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA,	H	1,000000	5,83	5,83
01-50-01-013*	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA,	H	1,000000	2,30	2,30
01-50-01-014*	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA,	H	1,000000	6,53	6,53

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-28-121	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO D E 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CS: 93282	C CHI			34,71
01-01-30-271*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-30-270*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	H	1,000000	0,37	0,37
01-01-98-312*	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	1,000000	34,26	34,26
01-01-28-122	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO D E 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CS: 93281	C CHP			35,91
01-01-30-273*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	H	1,000000	0,86	0,86
01-01-30-272*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	H	1,000000	0,34	0,34
01-01-30-271*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-30-270*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	H	1,000000	0,37	0,37
01-01-98-312*	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	1,000000	34,26	34,26
01-01-28-125	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA A 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CS: 93288	C CHI			195,41
01-50-01-287*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	H	1,000000	35,12	35,12
01-50-01-285*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	H	1,000000	99,64	99,64
01-01-98-314*	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	1,000000	46,46	46,46
01-50-01-286*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	H	1,000000	14,19	14,19
01-01-28-126	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA A 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CS: 93287	C CHP			370,01
01-50-01-286*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	H	1,000000	14,19	14,19
01-01-30-285*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	H	1,000000	14,43	14,43
01-50-01-288*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	H	1,000000	160,17	160,17
01-50-01-287*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	H	1,000000	35,12	35,12
01-50-01-285*	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA	H	1,000000	99,64	99,64
01-01-98-314*	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	1,000000	46,46	46,46
01-01-28-127	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA A 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60	C CHI			73,49

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 K G, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_0				
01-01-28-128	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 K G, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_0	C	CHP		274,20
01-01-30-294*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	157,52	157,52
01-01-28-129	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_	C	CHI		76,62
01-50-01-295*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	9,99	9,99
01-50-01-293*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	27,20	27,20
01-01-98-298*	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMP	H	1,000000	35,40	35,40
01-50-01-294*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	4,03	4,03
01-01-28-130	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_	C	CHP		280,19
01-50-01-296*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	46,05	46,05
01-50-01-295*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	9,99	9,99
01-50-01-293*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	27,20	27,20
01-01-98-298*	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMP	H	1,000000	35,40	35,40
01-01-30-299*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	157,52	157,52
01-50-01-294*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	H	1,000000	4,03	4,03
01-01-28-139	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CS: 5952	C	CHI		34,62
01-01-30-320*	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K	H	1,000000	0,10	0,10
01-01-30-319*	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K	H	1,000000	0,43	0,43
01-01-98-317*	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENC	H	1,000000	34,09	34,09
01-01-28-140	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL,	C	CHP		35,16

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF _07/2016 CS: 5795				
01-01-30-320*	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K	H	1,000000	0,10	0,10
01-01-30-319*	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K	H	1,000000	0,43	0,43
01-01-98-317*	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENC	H	1,000000	34,09	34,09
01-01-30-321*	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K	H	1,000000	0,54	0,54
01-01-28-155	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL , CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR EL ÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05 /2023 CS: 88392	C	CHI		1,14
01-01-30-351*	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	H	1,000000	0,21	0,21
01-01-30-350*	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	H	1,000000	0,93	0,93
01-01-28-156	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL , CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR EL ÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05 /2023 CS: 88386	C	CHP		5,62
01-01-30-353*	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	H	1,000000	3,47	3,47
01-01-30-352*	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	H	1,000000	1,01	1,01
01-01-30-351*	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	H	1,000000	0,21	0,21
01-01-30-350*	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	H	1,000000	0,93	0,93
01-01-28-165	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1303 2 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI D IURNO. AF_06/2014 CS: 5934	C	CHI		117,94
01-01-98-321*	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOSCOMPLE	H	1,000000	53,30	53,30
01-50-01-310*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	H	1,000000	16,84	16,84
01-50-01-309*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	H	1,000000	47,80	47,80
01-01-28-166	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1303 2 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP D IURNO. AF_06/2014 CS: 5932	C	CHP		278,15
01-50-01-310*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	H	1,000000	16,84	16,84
01-50-01-309*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	H	1,000000	47,80	47,80
01-01-98-321*	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOSCOMPLE	H	1,000000	53,30	53,30
01-01-30-374*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	H	1,000000	83,38	83,38
01-50-01-311*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME	H	1,000000	76,83	76,83

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-28-167	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 CS: 96159	C	CHI		116,91
01-50-01-313*	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGOÀ FRIO	H	1,000000	21,02	21,02
01-50-01-312*	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGOÀ FRIO	H	1,000000	57,97	57,97
01-01-98-308*	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGO	H	1,000000	37,92	37,92
01-01-28-168	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 CS: 95133	C	CHP		217,27
01-01-30-378*	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGOÀ FRIO	H	1,000000	32,12	32,12
01-50-01-314*	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGOÀ FRIO	H	1,000000	68,24	68,24
01-50-01-313*	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGOÀ FRIO	H	1,000000	21,02	21,02
01-50-01-312*	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGOÀ FRIO	H	1,000000	57,97	57,97
01-01-98-308*	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGO	H	1,000000	37,92	37,92
01-01-28-208	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2 5 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CS: 91277	C	CHP		10,33
01-50-01-321*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	H	1,000000	0,50	0,50
01-50-01-323*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	H	1,000000	0,63	0,63
01-50-01-322*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	H	1,000000	0,13	0,13
01-01-30-467*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	H	1,000000	9,07	9,07
01-01-28-219	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CS: 5942	C	CHI		92,50
01-01-30-490*	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA	H	1,000000	43,17	43,17
01-01-98-327*	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMP	H	1,000000	37,92	37,92
01-01-30-491*	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA	H	1,000000	11,41	11,41
01-01-28-220	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5940	C	CHP		192,00
01-01-30-492*	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA	H	1,000000	53,97	53,97
01-01-30-491*	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA	H	1,000000	11,41	11,41
01-01-30-490*	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA	H	1,000000	43,17	43,17

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-327*	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMP	H	1,000000	37,92	37,92
01-01-30-493*	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA	H	1,000000	45,53	45,53
01-01-28-227	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGA DEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN . 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	C CHI			75,72
01-01-30-509*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	H	1,000000	7,45	7,45
01-01-30-508*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	H	1,000000	28,21	28,21
01-01-98-310*	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,000000	40,06	40,06
01-01-28-228	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGA DEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN . 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	C CHP			161,81
01-01-30-509*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	H	1,000000	7,45	7,45
01-01-30-508*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	H	1,000000	28,21	28,21
01-01-98-310*	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,000000	40,06	40,06
01-01-30-511*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	H	1,000000	50,83	50,83
01-01-30-510*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	H	1,000000	35,26	35,26
01-01-28-231	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRE SSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM /COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGE M 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CS: 96 464	O CHI			101,56
01-50-01-021*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	H	1,000000	50,18	50,18
01-50-01-022*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	H	1,000000	13,46	13,46
01-01-98-329*	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COM	H	1,000000	37,92	37,92
01-01-28-232	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRE SSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM /COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGE M 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CS: 96 463	C CHP			227,95
01-50-01-021*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	H	1,000000	50,18	50,18
01-50-01-022*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	H	1,000000	13,46	13,46
01-50-01-023*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	H	1,000000	62,80	62,80
01-01-30-519*	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO	H	1,000000	63,59	63,59

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-329*	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COM	H	1,000000	37,92	37,92
01-01-28-237	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16, 15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CS: 5685	C	CHI		76,28
01-01-98-329*	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COM	H	1,000000	37,92	37,92
01-50-01-030*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO	H	1,000000	8,11	8,11
01-50-01-031*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO	H	1,000000	30,25	30,25
01-01-28-238	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16, 15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5684	C	CHP		171,04
01-50-01-030*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO	H	1,000000	8,11	8,11
01-50-01-031*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO	H	1,000000	30,25	30,25
01-01-98-329*	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COM	H	1,000000	37,92	37,92
01-01-30-531*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO	H	1,000000	56,91	56,91
01-50-01-032*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO	H	1,000000	37,85	37,85
01-01-28-239	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 CS: 93244	C	CHI		77,86
01-01-98-329*	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COM	H	1,000000	37,92	37,92
01-50-01-033*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	H	1,000000	8,49	8,49
01-50-01-034*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	H	1,000000	31,45	31,45
01-01-28-240	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 CS: 73436	C	CHP		174,12
01-01-98-329*	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COM	H	1,000000	37,92	37,92
01-01-30-535*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	H	1,000000	56,91	56,91
01-50-01-034*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	H	1,000000	31,45	31,45
01-50-01-035*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	H	1,000000	39,35	39,35
01-50-01-033*	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PA	H	1,000000	8,49	8,49

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-28-249	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉT RICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DIS CO 10 - CHI DIURNO. AF_08/2015 CS: 91693	C	CHI		37,37
01-01-30-552*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	H	1,000000	0,02	0,02
01-01-30-551*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	H	1,000000	0,10	0,10
01-01-98-323*	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMENCARG	H	1,000000	37,25	37,25
01-01-28-250	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉT RICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DIS CO 10 - CHP DIURNO. AF_08/2015 CS: 91692	C	CHP		38,93
01-01-30-554*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	H	1,000000	1,50	1,50
01-01-30-553*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	H	1,000000	0,06	0,06
01-01-30-552*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	H	1,000000	0,02	0,02
01-01-30-551*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	H	1,000000	0,10	0,10
01-01-98-323*	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMENCARG	H	1,000000	37,25	37,25
01-01-28-258	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA D E 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_0 5/2022 CS: 104091	C	CHP		0,82
01-01-30-571*	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM	H	1,000000	0,75	0,75
01-01-30-570*	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM	H	1,000000	0,04	0,04
01-01-30-568*	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM	H	1,000000	0,03	0,03
01-01-28-261	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PES O OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CS: 89031	C	CHI		88,21
01-50-01-345*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	H	1,000000	35,38	35,38
01-01-98-363*	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	37,25	37,25
01-50-01-346*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	H	1,000000	15,58	15,58
01-01-28-262	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PES O OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 89032	C	CHP		213,69
01-01-98-363*	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	37,25	37,25
01-01-30-580*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	H	1,000000	62,22	62,22
01-50-01-347*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	H	1,000000	63,26	63,26
01-50-01-346*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	H	1,000000	15,58	15,58
01-50-01-345*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	H	1,000000	35,38	35,38

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-28-265	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PES O OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ EL EVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_ 06/2014 CS: 5853	C CHI			103,32
01-50-01-352*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE	H	1,000000	20,20	20,20
01-50-01-351*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE	H	1,000000	45,87	45,87
01-01-98-363*	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	37,25	37,25
01-01-28-266	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PES O OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ EL EVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_ 06/2014 CS: 5851	C CHP			278,72
01-50-01-351*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE	H	1,000000	45,87	45,87
01-01-98-363*	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	37,25	37,25
01-50-01-353*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE	H	1,000000	82,01	82,01
01-01-30-588*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE	H	1,000000	93,39	93,39
01-50-01-352*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE	H	1,000000	20,20	20,20
01-01-28-281	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI D IURNO. AF_06/2014 CS: 89036	C CHI			54,74
01-50-01-057*	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO4X4, P	H	1,000000	3,70	3,70
01-50-01-058*	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO4X4, P	H	1,000000	13,79	13,79
01-01-98-363*	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	37,25	37,25
01-01-28-282	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP D IURNO. AF_06/2014 CS: 89035	C CHP			136,92
01-50-01-057*	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO4X4, P	H	1,000000	3,70	3,70
01-50-01-058*	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO4X4, P	H	1,000000	13,79	13,79
01-01-98-363*	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	37,25	37,25
01-01-30-620*	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO4X4, P	H	1,000000	67,10	67,10
01-50-01-059*	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO4X4, P	H	1,000000	15,08	15,08
01-01-28-295	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE D E 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI D IURNO. AF_07/2016 CS: 95122	C CHI			242,54
01-50-01-383*	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200	H	1,000000	75,17	75,17
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	4,000000	22,72	90,88

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-331*	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE	H	1,000000	53,30	53,30
01-50-01-384*	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200	H	1,000000	23,19	23,19
01-01-28-296	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE D E 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP D IURNO. AF_07/2016 CS: 95121	C	CHP		395,55
01-50-01-384*	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200	H	1,000000	23,19	23,19
01-01-30-649*	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200	H	1,000000	70,76	70,76
01-50-01-383*	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200	H	1,000000	75,17	75,17
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	4,000000	22,72	90,88
01-01-98-331*	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE	H	1,000000	53,30	53,30
01-50-01-385*	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200	H	1,000000	82,25	82,25
01-01-28-299	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIR A 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCI A DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CS: 9 0587	C	CHI		0,52
01-01-30-655*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	H	1,000000	0,09	0,09
01-01-30-654*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	H	1,000000	0,43	0,43
01-01-28-300	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIR A 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCI A DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CS: 9 0586	C	CHP		1,42
01-01-30-657*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	H	1,000000	0,57	0,57
01-01-30-656*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	H	1,000000	0,33	0,33
01-01-30-655*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	H	1,000000	0,09	0,09
01-01-30-654*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	H	1,000000	0,43	0,43
01-01-30	DEPRECIação, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS,				
01-01-30-019	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, C APACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRE GADOR - DEPRECIação. AF_05/2023 CS: 8882 6	C	H		0,35
01-01-01-0050	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDAD	UN	0,000064	5.484,72	0,35
01-01-30-020	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, C APACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRE	C	H		0,08

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-0050	GADOR - JUROS. AF_05/2023 CS: 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDAD	UN	0,000015	5.484,72	0,08
01-01-30-021	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, C APACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRE GADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 CS: 88828	C H			0,38
01-01-01-0050	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDAD	UN	0,000070	5.484,72	0,38
01-01-30-022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, C APACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRE GADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202 3 CS: 88829	C H			1,39
01-01-03-0001	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	1,250000	1,11	1,39
01-01-30-023	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, C APACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRE GADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 CS: 8922 1	C H			1,42
01-01-01-0055	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDA	UN	0,000064	22.310,72	1,43
01-01-30-024	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, C APACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRE GADOR - JUROS. AF_05/2023 CS: 89222	C H			0,33
01-01-01-0055	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDA	UN	0,000015	22.310,72	0,33
01-01-30-025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, C APACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRE GADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 CS: 89223	C H			1,56
01-01-01-0055	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDA	UN	0,000070	22.310,72	1,56
01-01-30-026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, C APACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRI CO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRE GADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202	C H			2,77

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	3 CS: 89224				
01-01-03-0001	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	2,500000	1,11	2,78
01-01-30-062	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABIN E SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, C ARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA EN TRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUS IVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_0	C H			27,72
01-01-01-0087	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE	UN	0,000060	57.917,83	3,48
01-01-01-0099	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,	UN	0,000034	708.565,85	24,09
01-01-30-063	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABIN E SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, C ARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA EN TRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUS IVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGURO	C H			4,37
01-01-01-0087	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE	UN	0,000006	57.917,83	0,35
01-01-01-0099	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,	UN	0,000006	708.565,85	4,25
01-01-30-064	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABIN E SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, C ARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA EN TRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUS IVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	C H			10,83
01-01-01-0087	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE	UN	0,000015	57.917,83	0,87
01-01-01-0099	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,	UN	0,000014	708.565,85	9,92
01-01-30-065	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABIN E SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, C ARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA EN TRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUS IVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06	C H			50,39
01-01-01-0087	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE	UN	0,000085	57.917,83	4,92
01-01-01-0099	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,	UN	0,000064	708.565,85	45,35
01-01-30-066	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABIN E SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, C ARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA EN TRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUS IVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPER	C H			141,25

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	23,700000	5,96	141,25
01-01-30-111	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 CS: 91532	C H			191,67
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	32,160000	5,96	191,67
01-01-30-147	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 CS: 91532	C H			6,48
01-01-05-1767	GASOLINA COMUM CS: 4222	L	1,030000	6,30	6,49
01-01-30-151	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 CS: 95263	C H			4,91
01-01-05-1767	GASOLINA COMUM CS: 4222	L	0,780000	6,30	4,91
01-01-30-177	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 CS: 91279	C H			0,43
01-01-01-0119	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PAR	UN	0,000064	6.687,86	0,43
01-01-05-1369	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO	UN	0,000064	250,91	0,02
01-01-30-178	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - JUROS. AF_08/2015 CS: 91280	C H			0,09
01-01-01-0119	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PAR	UN	0,000015	6.687,86	0,10
01-01-30-179	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO	C H			0,55

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	TO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CS: 91281				
01-01-01-0119	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PAR	UN	0,000080	6.687,86	0,54
01-01-05-1369	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CON	UN	0,000080	250,91	0,02
01-01-30-180	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A G ASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRE TO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 C	C H			9,13
01-01-05-1767	GASOLINA COMUM CS: 4222	L	1,450000	6,30	9,14
01-01-30-205	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, P OTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_0 6/2014 CS: 5627	C H			47,41
01-01-01-0129	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB	UN	0,000056	846.665,00	47,41
01-01-30-206	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, P OTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 CS: 5628	C H			12,53
01-01-01-0129	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB	UN	0,000015	846.665,00	12,70
01-01-30-207	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, P OTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06 /2014 CS: 5629	C H			59,26
01-01-01-0129	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB	UN	0,000070	846.665,00	59,27
01-01-30-208	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, P OTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPER AÇÃO. AF_06/2014 CS: 5630	C H			64,18
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	10,770000	5,96	64,19
01-01-30-209	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, P OTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIÇÃO. AF_0	C H			53,64

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-0126	6/2014 CS: 88900 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAC	UN	0,000056	958.028,11	53,65
01-01-30-210	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, P OTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 CS: 88902	C H			14,17
01-01-01-0126	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAC	UN	0,000015	958.028,11	14,37
01-01-30-211	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, P OTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06 /2014 CS: 88903	C H			67,06
01-01-01-0126	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAC	UN	0,000070	958.028,11	67,06
01-01-30-212	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, C AÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, P OTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPER AÇÃO. AF_06/2014 CS: 88904	C H			89,57
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	15,030000	5,96	89,58
01-01-30-238	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 2 4 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEP RECIAÇÃO. AF_06/2014 CS: 53840	C H			2,43
01-01-01-0138	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24 COM 20 DISCOS	UN	0,000051	47.450,00	2,42
01-01-30-239	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 2 4 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUR OS. AF_06/2014 CS: 87026	C H			0,66
01-01-01-0138	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24 COM 20 DISCOS	UN	0,000014	47.450,00	0,66
01-01-30-240	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 2 4 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MAN UTENÇÃO. AF_06/2014 CS: 53841	C H			1,69
01-01-01-0138	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24 COM 20 DISCOS	UN	0,000036	47.450,00	1,71
01-01-30-265	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERA ÇÃO. AF_03/2016 CS: 93426	C H			159,66

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	26,790000	5,96	159,67
01-01-30-270	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 CS: 93277	C H			0,37
01-01-01-0141	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	UN	0,000064	5.822,25	0,37
01-01-30-271	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 CS: 93278	C H			0,08
01-01-01-0141	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	UN	0,000015	5.822,25	0,09
01-01-30-272	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 CS: 93279	C H			0,34
01-01-01-0141	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	UN	0,000060	5.822,25	0,35
01-01-30-273	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 CS: 93280	C H			0,86
01-01-03-0001	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	0,780000	1,11	0,87
01-01-30-285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 CS: 93286	C H			14,43
01-01-03-0001	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	13,000000	1,11	14,43
01-01-30-294	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	C H			157,52
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	26,430000	5,96	157,52
01-01-30-299	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	C H			157,52

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2411	DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OP	L	26,430000	5,96	157,52
01-01-30-319	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016 CS: 95114	C H			0,43
01-01-01-0155	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE	UN	0,000064	6.844,51	0,44
01-01-30-320	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 CS: 95115	C H			0,10
01-01-01-0155	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE	UN	0,000015	6.844,51	0,10
01-01-30-321	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 CS: 53863	C H			0,54
01-01-01-0155	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE	UN	0,000080	6.844,51	0,55
01-01-30-350	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 CS: 88387	C H			0,93
01-01-01-0165	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	UN	0,000064	14.537,17	0,93
01-01-30-351	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 CS: 88389	C H			0,21
01-01-01-0165	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	UN	0,000015	14.537,17	0,22
01-01-30-352	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 CS: 88390	C H			1,01
01-01-01-0165	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAP	UN	0,000070	14.537,17	1,02

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-30-353	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL , CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 CS: 88391	C H			3,47
01-01-03-0001	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	3,130000	1,11	3,47
01-01-30-374	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 CS: 53849	C H			83,38
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	13,990000	5,96	83,38
01-01-30-378	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 CS: 95132	C H			32,12
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	5,390000	5,96	32,12
01-01-30-467	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 CS: 91276	C H			9,07
01-01-05-1767	GASOLINA COMUM CS: 4222	L	1,440000	6,30	9,07
01-01-30-490	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DE PRECIAÇÃO. AF_06/2014 CS: 89128	C H			43,17
01-01-01-0187	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA	UN	0,000056	771.000,00	43,18
01-01-30-491	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUIZOS. AF_06/2014 CS: 89129	C H			11,41
01-01-01-0187	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA	UN	0,000015	771.000,00	11,57
01-01-30-492	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATRIZ	C H			53,97

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-0187	NUTENÇÃO. AF_06/2014 CS: 53857 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA	UN	0,000070	771.000,00	53,97
01-01-30-493	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 CS: 53858	C H			45,53
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	7,640000	5,96	45,53
01-01-30-508	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	C H			28,21
01-01-01-0215	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	UN	0,000056	503.780,45	28,21
01-01-30-509	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	C H			7,45
01-01-01-0215	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	UN	0,000015	503.780,45	7,56
01-01-30-510	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	C H			35,26
01-01-01-0215	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	UN	0,000070	503.780,45	35,26
01-01-30-511	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	C H			50,83
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	8,530000	5,96	50,84
01-01-30-519	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRE	C H			63,59

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2411	SSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM /COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGE M 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 CS: 96457	L	10,670000	5,96	63,59
01-01-30-531	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16, 15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 CS: 5	C H			56,91
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	9,550000	5,96	56,92
01-01-30-535	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 CS: 73315	C H			56,91
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	9,550000	5,96	56,92
01-01-30-551	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 CS: 91688	C H			0,10
01-01-01-0219	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,	UN	0,000072	1.390,76	0,10
01-01-30-552	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 - JUROS. AF_08/2015 CS: 91689	C H			0,02
01-01-01-0219	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,	UN	0,000015	1.390,76	0,02
01-01-30-553	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CS: 91690	C H			0,06
01-01-01-0219	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,	UN	0,000050	1.390,76	0,07
01-01-30-554	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/201	C H			1,50

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	5 CS: 91691				
01-01-03-0001	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	1,360000	1,11	1,51
01-01-30-568	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA D E 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIACÃO. AF_ 05/2022 CS: 104087	C H			0,03
01-01-01-0224	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM	UN	0,000064	603,04	0,04
01-01-30-570	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA D E 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_0 5/2022 CS: 104089	C H			0,04
01-01-01-0224	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM	UN	0,000080	603,04	0,05
01-01-30-571	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA D E 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPE RAÇÃO. AF_05/2022 CS: 104090	C H			0,75
01-01-03-0001	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	0,680000	1,11	0,75
01-01-30-580	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PES O OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 CS: 53817	C H			62,22
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	10,440000	5,96	62,22
01-01-30-588	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PES O OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ EL EVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OP ERAÇÃO. AF_06/2014 CS: 5721	C H			93,39
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	15,670000	5,96	93,39
01-01-30-620	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATER IAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 CS: 5715	C H			67,10
01-01-05-2411	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S	L	11,260000	5,96	67,11
01-01-30-649	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE D	C H			70,76

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-03-0001	E 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 CS: 95120 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	63,750000	1,11	70,76
01-01-30-654	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA DE 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 CS: 90582	C H			0,43
01-01-01-0233	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE	UN	0,000128	3.367,66	0,43
01-01-30-655	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA DE 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 CS: 90583	C H			0,09
01-01-01-0233	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE	UN	0,000030	3.367,66	0,10
01-01-30-656	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA DE 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 CS: 90584	C H			0,33
01-01-01-0233	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE	UN	0,000100	3.367,66	0,34
01-01-30-657	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA DE 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 CS: 90585	C H			0,57
01-01-03-0001	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	KWH	0,520000	1,11	0,58
01-01-31	DISSIPADORES DE ENERGIA				
01-01-33	DRENAGEM DE AR CONDICIONADO				
01-01-33-002	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89867	C UN			8,26
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,110600	30,20	3,34
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,110600	22,84	2,53
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,007100	63,09	0,45
01-01-05-1953	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM	UN	1,000000	1,38	1,38
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,006100	1,90	0,01
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,008000	71,48	0,57

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-33-011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89869	C UN			10,44
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,147400	30,20	4,45
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,147400	22,84	3,37
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,010600	63,09	0,67
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,009200	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,012000	71,48	0,86
01-01-05-3198	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA	UN	1,000000	1,11	1,11
01-01-38	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA				
01-01-38-001	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 CS: 97062	C M2			6,54
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,068536	30,49	2,09
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,065349	23,23	1,52
01-01-05-0005	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,	UN	0,549000	0,18	0,10
01-01-05-3245	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 1	M2	1,199000	2,39	2,87
01-01-38-017	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 CS: 97063	C M2			22,78
01-02-53-057*	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO	MXK	0,167300	13,90	2,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,105800	22,72	2,40
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	0,554600	32,58	18,07
01-01-39	ESCADAS				
01-01-39-026	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 CS: 101996	C M2			235,63
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,143000	37,37	5,34
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,041000	38,93	1,60
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,919000	30,49	28,02
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,184000	23,23	4,27
01-01-05-2783	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2	KG	0,083000	18,56	1,54
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	7,351000	3,39	24,92
01-01-05-3037	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARA	M	6,642000	25,59	169,97
01-01-39-066	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESC	C M2			433,87

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	ADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEI RA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 CS : 102040				
01-01-39-026*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1LANCE	M2	0,880000	235,63	207,35
01-01-65-005*	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM M	M	3,076000	17,74	54,57
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	4,806000	30,49	146,53
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,801000	23,23	18,61
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,017000	6,82	0,12
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,096000	20,45	1,96
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,272000	17,53	4,77
01-01-40	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL				
01-01-40-001	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEG ORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMIN A: 2,19M3). AF_07/2020 CS: 101114	C M3			4,87
01-01-28-262*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	CHP	0,011500	213,69	2,46
01-01-28-261*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	CHI	0,019500	88,21	1,72
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,031000	22,72	0,70
01-01-42	ESCAVAÇÃO DE VALAS				
01-01-42-001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	C M3			89,87
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,955766	22,72	89,88
01-01-42-010	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A TÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA C OMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN	U M3			7,18
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,037454	22,72	0,85
01-01-28-089*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHI	0,016503	100,00	1,65
01-01-28-090*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHP	0,020951	223,44	4,68
01-01-42-043	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. M AIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),CO M ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS C	C M3			7,42
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,034081	22,72	0,77
01-01-28-091*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHI	0,015017	107,87	1,62
01-01-28-092*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHP	0,019064	264,50	5,04

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-44	ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS				
01-01-44-031	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 CS: 101617	C M2			3,41
01-01-28-061*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHI	0,001600	38,20	0,06
01-01-28-062*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHP	0,001600	45,61	0,07
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,076000	22,72	1,73
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,050700	30,92	1,57
01-01-44-035	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 CS: 101624	C M3			230,13
01-01-28-061*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHI	0,030200	38,20	1,15
01-01-28-062*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHP	0,032500	45,61	1,48
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,857900	22,72	19,49
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,572000	30,92	17,69
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,397200	75,72	30,08
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,079400	161,81	12,85
01-01-05-2517	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M3	1,100000	134,02	147,42
01-01-44-036	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 CS: 101616	C M2			6,91
01-01-28-061*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHI	0,003600	38,20	0,14
01-01-28-062*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHP	0,003600	45,61	0,16
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,153100	22,72	3,48
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,102000	30,92	3,15
01-01-44-037	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 CS: 101618	C M3			291,16
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,021900	30,92	62,52
01-01-28-061*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHI	0,066600	38,20	2,54
01-01-28-062*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHP	0,071800	45,61	3,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,032900	22,72	68,91
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA)	M3	1,100000	139,95	153,95

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-44-039	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 CS: 101619	C M3			315,31
01-01-28-061*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHI	0,066600	38,20	2,54
01-01-28-062*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHP	0,071800	45,61	3,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,740700	22,72	84,99
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,493800	30,92	77,11
01-01-05-2517	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM	M3	1,100000	134,02	147,42

01-01-46

ESQUADRIAS - JANELAS

01-01-46-001	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	C M2			462,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,371124	22,72	8,43
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,742249	30,92	22,95
01-01-05-1875	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 C	M2	1,000000	401,23	401,23
01-01-05-2434	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CA	UN	17,413000	0,21	3,66
01-01-05-2992	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS:	UN	1,168800	22,50	26,30

01-01-46-002	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/2024 CS: 94589	C M			18,42
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,002000	774,28	1,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,149695	22,72	3,40
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,299390	30,92	9,26
01-01-05-1127	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQU	M	1,000000	4,23	4,23

01-01-46-007	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X12	C M2			213,49
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,156509	22,72	3,56
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,313018	30,92	9,68
01-01-05-1869	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100	UN	0,833300	220,00	183,33
01-01-05-2434	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CA	UN	9,200000	0,21	1,93
01-01-05-2992	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS:	UN	0,667857	22,50	15,03

01-01-46-009	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS	C M2			235,45
--------------	---	------	--	--	--------

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	S PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BAN				
	DEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACAB				
	AMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO				
	COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DI				
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,155938	22,72	3,54
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,311877	30,92	9,64
01-01-05-1873	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120	UN	0,556000	372,71	207,23
01-01-05-2434	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CA	UN	7,300000	0,21	1,53
01-01-05-2992	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS:	UN	0,601071	22,50	13,52

01-01-46-010	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENT E/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FI XAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZA R, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABA MENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE C	C M2			411,63
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,505206	22,72	11,48
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,010413	30,92	31,24
01-01-05-1878	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X	UN	2,083300	162,01	337,52
01-01-05-2434	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CA	UN	24,400000	0,21	5,12
01-01-05-2992	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS:	UN	1,168750	22,50	26,30

01-01-47 ESQUADRIAS - PORTAS

01-01-47-001	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 100659	C M			11,93
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,019935	22,72	0,45
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,070541	29,52	2,08
01-01-05-1804	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MA	M	1,163000	7,99	9,29
01-01-05-2797	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	0,006000	18,63	0,11

01-01-47-004	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO C OM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90806	C UN			479,28
01-01-47-006*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -	UN	1,000000	362,01	362,01
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,022300	774,28	17,27
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,664123	22,72	15,09
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,672504	30,92	51,71
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,677470	29,52	20,00
01-01-05-2793	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/	KG	0,200000	16,55	3,31
01-01-05-3345	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM	L	0,708400	14,01	9,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-47-006	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/201 9 CS: 90801	C UN			362,01
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	3,936917	29,52	116,22
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,112607	22,72	25,28
01-01-05-0328	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA	JG	1,000000	219,90	219,90
01-01-05-2780	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 CS: 50	KG	0,011000	21,83	0,24
01-01-05-2792	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4	KG	0,024000	16,57	0,40
01-01-47-009	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 X 21/2, E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAM PA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 CS: 1 00709	C UN			67,54
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,375600	22,72	8,53
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	1,328900	29,52	39,23
01-01-05-1443	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 X 2 1/2, E= 1,9 A 2	UN	1,000000	19,78	19,78
01-01-47-011	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTER NA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, I NCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90830	O UN			202,96
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,410600	22,72	9,33
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	1,452800	29,52	42,89
01-01-05-1614	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO	CJ	1,000000	150,76	150,76
01-01-47-015	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNA S, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, CO M EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91306	C UN			176,59
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,314443	22,72	7,14
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	1,112644	29,52	32,85
01-01-05-1623	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA,	CJ	1,000000	136,61	136,61
01-01-47-093	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, C OM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91338	O M2			607,65
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,356300	30,92	11,02
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,177900	22,72	4,04
01-01-05-0417	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6	UN	4,816600	0,61	2,94
01-01-05-1807	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO	M	6,850400	16,13	110,50

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2680	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZON	M2	1,000000	449,09	449,09
01-01-05-2978	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL	310	0,882900	34,05	30,06
01-01-47-095	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FO LHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCO LOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF _12/2019 CS: 100702	C M2			343,49
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,408861	30,92	12,64
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,115547	22,72	2,63
01-01-05-0417	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6	UN	4,720000	0,61	2,88
01-01-05-1807	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO	M	2,202000	16,13	35,52
01-01-05-2683	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVE	M2	1,000000	287,69	287,69
01-01-05-2978	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL	310	0,063700	34,05	2,17
01-01-47-096	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 1 00701	C M2			483,97
01-01-06-027*	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DECIMENT	M3	0,012000	782,89	9,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,358782	22,72	8,15
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,269537	30,92	39,25
01-01-05-2675	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM B	M2	1,000000	427,18	427,18
01-01-47-101	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90820	C UN			380,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,525363	22,72	11,94
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	1,858978	29,52	54,88
01-01-05-0419	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 CS: 11945	UN	19,800000	0,06	1,19
01-01-05-1440	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2 X 3, E= 1,9 A 2	UN	3,000000	34,00	102,00
01-01-05-2475	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA F	UN	19,800000	0,08	1,58
01-01-05-2695	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	UN	1,000000	208,54	208,54
01-01-47-103	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90822	C UN			414,76
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,633602	22,72	14,40
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	2,241977	29,52	66,18
01-01-05-0419	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 CS: 11945	UN	19,800000	0,06	1,19
01-01-05-1440	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2 X 3, E= 1,9 A 2	UN	3,000000	34,00	102,00

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2475	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA F	UN	19,800000	0,08	1,58
01-01-05-2698	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	UN	1,000000	229,43	229,43
01-01-47-104	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90823	C UN			497,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,687721	22,72	15,63
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	2,433477	29,52	71,84
01-01-05-0419	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 CS: 11945	UN	19,800000	0,06	1,19
01-01-05-1440	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2 X 3, E= 1,9 A 2	UN	3,000000	34,00	102,00
01-01-05-2475	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA F	UN	19,800000	0,08	1,58
01-01-05-2699	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	UN	1,000000	305,06	305,06
01-01-47-113	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN A COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 C S: 91341	C M2			475,02
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,156813	22,72	3,56
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,554878	30,92	17,16
01-01-05-0417	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6	UN	4,816600	0,61	2,94
01-01-05-1807	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO	M	6,850400	16,13	110,50
01-01-05-2682	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,	UN	0,547300	567,94	310,83
01-01-05-2978	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL	310	0,882900	34,05	30,06
01-01-47-122	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 CS: 100705	C UN			73,46
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,217628	22,72	4,94
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,770070	29,52	22,73
01-01-05-3085	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIR	UN	1,000000	45,79	45,79
01-01-54	ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA				
01-01-54-025	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS CO M ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FI BROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIF ÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	C M2			25,90
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,187500	30,49	5,72
01-01-28-121*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHI	0,006700	34,71	0,23
01-01-28-122*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHP	0,003300	35,91	0,12
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,082091	23,23	1,91

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0653	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARAND	M	0,555556	12,41	6,89
01-01-05-2792	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4	KG	0,120000	16,57	1,99
01-01-05-3771	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU	M	0,222222	26,25	5,83
01-01-05-3772	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDU	M	0,099206	32,79	3,25
01-01-54-108	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PAR A TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA OND ULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTIC A OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_07/2019 CS: 92543	C M2			25,86
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,099342	23,23	2,31
01-01-28-121*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHI	0,009300	34,71	0,32
01-01-28-122*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHP	0,004600	35,91	0,17
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,195200	30,49	5,95
01-01-05-2795	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4	KG	0,030000	16,69	0,50
01-01-05-3771	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU	M	0,633817	26,25	16,64
01-01-55	ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E PRÉ-MOLDADAS				
01-01-55-002	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CON CRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA D E POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. A F_03/2024_PS CS: 97738	C M3			4.145,15
01-02-31-015*	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MAS	M3	1,200000	592,60	711,12
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	3,427100	37,37	128,07
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,880100	38,93	34,26
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	18,091700	0,52	9,41
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	6,635000	1,42	9,42
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	31,754500	22,72	721,46
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	31,754500	30,92	981,85
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	21,535800	29,52	635,74
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	4,307200	23,23	100,06
01-01-05-0912	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	13,051400	54,51	711,43
01-01-05-0913	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	0,607400	16,71	10,15
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,066700	6,82	0,45
01-01-05-1671	FIBRA DE ACO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA,	KG	6,000000	8,79	52,74
01-01-05-2782	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	2,127600	18,35	39,04
01-01-55-004	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE C ONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 CS: 9 7736	C M3			1.601,38
01-02-31-019*	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MAS	M3	1,103000	612,46	675,54

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-08-017*	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	31,731800	13,24	420,13
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,097100	37,37	3,63
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,089400	38,93	3,48
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	2,081000	0,52	1,08
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	6,316800	30,92	195,32
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,932600	29,52	27,53
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,763200	1,42	1,08
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,186500	23,23	4,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,316800	22,72	143,52
01-01-05-0911	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	0,758300	43,93	33,31
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,033400	6,82	0,23
01-01-05-2647	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F,	M3	0,185400	439,92	81,56
01-01-05-2782	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	0,060100	18,35	1,10
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	2,831600	3,39	9,60

01-01-55-005	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE C ONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO A PROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 CS: 977 34	C	M3		3.201,55
--------------	--	---	----	--	-----------------

01-02-31-015*	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MAS	M3	1,200000	592,60	711,12
01-01-08-016*	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	27,898800	15,35	428,25
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	31,349900	30,92	969,34
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	6,635000	1,42	9,42
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,704300	37,37	26,32
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,487700	38,93	18,99
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	18,091700	0,52	9,41
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	5,960000	29,52	175,94
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,192000	23,23	27,69
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	31,349900	22,72	712,27
01-01-05-0911	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	1,940400	43,93	85,24
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,083300	6,82	0,57
01-01-05-2782	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	0,436500	18,35	8,01
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	5,628300	3,39	19,08

01-01-55-006	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE C ONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 CS: 97 735	C	M3		2.630,74
--------------	--	---	----	--	-----------------

01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,313000	38,93	12,19
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	12,778800	0,52	6,64
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,422600	37,37	15,79
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	22,497400	22,72	511,14
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	22,497400	30,92	695,62

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	3,678000	29,52	108,57
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,735600	23,23	17,09
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	4,686500	1,42	6,65
01-01-08-016*	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	28,936900	15,35	444,18
01-02-31-019*	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MAS	M3	1,200000	612,46	734,95
01-01-05-0911	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	1,311200	43,93	57,60
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,056700	6,82	0,39
01-01-05-2782	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	0,261900	18,35	4,81
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	4,477000	3,39	15,18

01-01-55-008	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE C ONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO AP ROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 CS: 9773 3	C M3			3.622,95
01-02-31-015*	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MAS	M3	1,200000	592,60	711,12
01-01-08-016*	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	42,646300	15,35	654,62
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	1,040100	37,37	38,87
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,773600	38,93	30,12
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	18,091700	0,52	9,41
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	6,635000	1,42	9,42
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	31,993000	22,72	726,88
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	31,993000	30,92	989,22
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	9,068500	29,52	267,70
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,813700	23,23	42,13
01-01-05-0911	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	2,979000	43,93	130,87
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,120000	6,82	0,82
01-01-05-2782	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	0,644500	18,35	11,83

01-01-61

FORROS

01-01-61-007	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE F IXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS: 96114	C M2			82,98
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,478600	22,72	10,87
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	0,478600	32,58	15,59
01-01-05-0223	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 K	KG	0,037000	27,88	1,03
01-01-05-1689	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P	M	1,427600	2,84	4,05
01-01-05-2287	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D	KG	0,692600	3,55	2,46
01-01-05-2445	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA	UN	9,646900	0,12	1,16
01-01-05-2452	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN	UN	1,226700	0,28	0,34
01-01-05-2491	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,	CEN	0,012300	31,56	0,39
01-01-05-2527	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVA	UN	1,226700	2,34	2,87
01-01-05-2529	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P	M	3,547000	6,21	22,03
01-01-05-2606	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (M2	1,083800	20,52	22,24

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-63	FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS				
01-01-63-002	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	C KG			13,62
01-01-08-047*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE10,0 M	KG	1,000000	8,35	8,35
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,044000	23,40	1,03
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,116000	30,71	3,56
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,480000	0,20	0,10
01-01-63-003	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544	C KG			17,78
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,075000	23,40	1,76
01-01-08-053*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM	KG	1,000000	9,25	9,25
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,196000	30,71	6,02
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,856000	0,20	0,17
01-01-63-004	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545	C KG			15,74
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM	KG	1,000000	9,09	9,09
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,150000	30,71	4,61
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,057000	23,40	1,33
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,635000	0,20	0,13
01-01-63-006	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPAT A CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104922	C KG			10,46
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,039000	30,71	1,20
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,015000	23,40	0,35
01-01-08-050*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE20,0 M	KG	1,000000	8,29	8,29
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,195000	0,20	0,04
01-01-63-007	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	C KG			10,33
01-01-08-048*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE12,5 M	KG	1,000000	7,13	7,13

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,064000	30,71	1,97
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,025000	23,40	0,59
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,317000	0,20	0,06
01-01-63-008	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS : 104921	C KG			9,63
01-01-08-049*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE16,0 M	KG	1,000000	7,05	7,05
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,049000	30,71	1,50
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,019000	23,40	0,44
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,245000	0,20	0,05
01-01-63-009	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 10491 9	C KG			12,22
01-01-08-047*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE10,0 M	KG	1,000000	8,35	8,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,081000	30,71	2,49
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,031000	23,40	0,73
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,399000	0,20	0,08
01-01-63-010	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 1049 17	C KG			15,16
01-01-08-053*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM	KG	1,000000	9,25	9,25
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,131000	30,71	4,02
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,050000	23,40	1,17
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,644000	0,20	0,13
01-01-63-011	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104918	C KG			13,83
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,039000	23,40	0,91
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM	KG	1,000000	9,09	9,09
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,102000	30,71	3,13

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,503000	0,20	0,10
01-01-63-012	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 D E 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	C KG			16,69
01-01-08-056*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM	KG	1,000000	9,35	9,35
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,166000	30,71	5,10
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,064000	23,40	1,50
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,025000	24,00	0,60
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,819000	0,20	0,16
01-01-63-013	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VI GA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMB A - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF_01/2024 CS: 96557	C M3			833,88
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	0,075000	0,52	0,04
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,092000	1,42	0,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,501000	22,72	11,38
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,334000	30,92	10,33
01-01-05-0970	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	1,230000	660,18	812,02
01-01-63-014	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VI GA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERI CA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT O. AF_01/2024 CS: 96555	C M3			851,95
01-02-31-019*	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MAS	M3	1,160000	612,46	710,45
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	1,101000	0,52	0,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,882000	22,72	65,48
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,425000	30,92	74,98
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,340000	1,42	0,48
01-01-63-028	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ RMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96540	C M2			137,38
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,098000	37,37	3,66
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,024000	38,93	0,93
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	2,142000	30,49	65,31
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,882000	23,23	20,49
01-01-05-0911	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	0,334000	43,93	14,67

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,009550	6,82	0,07
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	1,555000	9,71	15,10
01-01-05-2782	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	0,013000	18,35	0,24
01-01-05-2787	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4	KG	0,034000	16,89	0,57
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,032000	20,45	0,65
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	1,796000	3,39	6,09
01-01-05-3028	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL	M	0,600000	16,10	9,66

01-01-63-044	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA DA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 CS : 96530	C M2			162,60
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,198000	37,37	7,40
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,049000	38,93	1,91
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,355000	30,49	41,31
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,552000	23,23	12,82
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,016700	6,82	0,11
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	2,244000	9,71	21,79
01-01-05-2787	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4	KG	0,095000	16,89	1,60
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,053000	20,45	1,08
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	2,027000	3,39	6,87
01-01-05-3028	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL	M	4,208000	16,10	67,75

01-01-63-046	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA DA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 C S: 96536	C M2			74,32
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,088000	30,49	33,17
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,053000	37,37	1,98
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,013000	38,93	0,51
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,477000	23,23	11,08
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,016700	6,82	0,11
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,605000	9,71	5,87
01-01-05-2787	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4	KG	0,026000	16,89	0,44
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,053000	20,45	1,08
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,547000	3,39	1,85
01-01-05-3028	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL	M	1,134000	16,10	18,26

01-01-65 FÔRMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMAD

01-01-65-002	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INC LUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20	C M3			18,34
--------------	---	------	--	--	--------------

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	20 CS: 101792				
01-01-65-005*	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM M	M	0,545000	17,74	9,67
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,127000	30,49	3,87
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,090000	23,23	2,09
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,011000	20,45	0,22
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,143000	17,53	2,51
01-01-65-003	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GA RFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 CS: 92272	C M			40,44
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,022000	38,93	0,86
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,083000	30,49	2,53
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,032000	23,23	0,74
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,088000	37,37	3,29
01-01-05-0904	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA	M2	0,136000	74,40	10,12
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	2,342000	9,71	22,74
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,012000	16,57	0,20
01-01-65-005	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF _09/2020 CS: 92273	C M			17,74
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,021000	23,23	0,49
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,030000	37,37	1,12
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,007000	38,93	0,27
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,091000	30,49	2,77
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	1,310000	9,71	12,72
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,023000	16,57	0,38
01-01-65-007	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 CS: 92267	C M2			47,39
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,022000	37,37	0,82
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,005000	38,93	0,19
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,005000	30,49	0,15
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,005000	23,23	0,12
01-01-05-0911	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	1,050000	43,93	46,13
01-01-65-008	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEI RA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CS: 9227 1	C M2			99,28
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,010400	37,37	0,39
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,003000	38,93	0,12

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,003000	30,49	0,09
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,003000	23,23	0,07
01-01-05-3037	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARA	M	3,855000	25,59	98,65
01-01-65-010	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRU TURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 CS: 92263	C M2			169,59
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,063000	38,93	2,45
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,180000	30,49	35,98
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,250000	23,23	5,81
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,255000	37,37	9,53
01-01-05-0911	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	1,336000	43,93	58,69
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	2,308000	9,71	22,41
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,208000	16,57	3,45
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	9,237000	3,39	31,31
01-01-65-011	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRU TURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=2 5 MM. AF_09/2020 CS: 92269	C M2			152,84
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,201000	37,37	7,51
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,050000	38,93	1,95
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,143000	23,23	3,32
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,607000	30,49	18,51
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,086000	16,57	1,43
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	4,432000	3,39	15,02
01-01-05-3028	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL	M	6,530000	16,10	105,13
01-01-65-012	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADE IRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 CS: 9 2270	C M2			169,11
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,179000	23,23	4,16
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,056000	38,93	2,18
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,224000	37,37	8,37
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,792000	30,49	24,15
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,128000	16,57	2,12
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	4,228000	3,39	14,33
01-01-05-3037	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARA	M	4,448000	25,59	113,82
01-01-65-014	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17	C M2			121,39

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	MM. AF_09/2020 CS: 92265				
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,202000	23,23	4,69
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,050000	38,93	1,95
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,237000	37,37	8,86
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,911000	30,49	27,78
01-01-05-0911	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	1,146000	43,93	50,34
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,166000	9,71	1,61
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,159000	16,57	2,63
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	6,952000	3,39	23,57
01-01-65-036	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA S ERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92 484	C M2			233,62
01-01-65-005*	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM M	M	1,226000	17,74	21,75
01-01-65-008*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SE	M2	0,618000	99,28	61,36
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	3,279000	30,49	99,98
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,601000	23,23	13,96
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,017000	6,82	0,12
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,081000	20,45	1,66
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	1,988000	17,53	34,85
01-01-65-062	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_0 9/2020 CS: 92423	C M2			74,63
01-01-65-010*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS	M2	0,188000	169,59	31,88
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,752000	30,49	22,93
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,138000	23,23	3,21
01-01-02-0004	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM A	UNX	0,196000	17,83	3,49
01-01-02-0005	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20	MES	0,785000	6,86	5,39
01-01-02-0023	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PAR	UNX	0,393000	18,64	7,33
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,010000	6,82	0,07
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,019000	20,45	0,39
01-01-65-065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92411	C M2			174,35
01-01-65-011*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS	M2	0,530000	152,84	81,01
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	2,668000	30,49	81,35

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,489000	23,23	11,36
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,017000	6,82	0,12
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,027000	20,45	0,55
01-01-65-074	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DI REITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINAD A, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92461	C M2			203,51
01-01-65-003*	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO,	M	2,964000	40,44	119,86
01-01-65-014*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE M	M2	0,236000	121,39	28,65
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,308000	30,49	39,88
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,240000	23,23	5,58
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,010000	6,82	0,07
01-01-05-2796	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27	KG	0,049000	20,45	1,00
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,485000	17,53	8,50
01-01-70	GRAUTE E ARMAÇÃO				
01-01-70-001	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL ; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 CS: 89 998	C KG			9,51
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,048800	30,71	1,50
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,032500	23,40	0,76
01-01-05-0054	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CS: 34	KG	1,000000	7,26	7,26
01-01-70-008	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL ; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 CS: 89 996	C KG			10,09
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,061500	30,71	1,89
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,041000	23,40	0,96
01-01-05-0054	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CS: 34	KG	1,000000	7,26	7,26
01-01-70-013	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GR OSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BE TONEIRA 400 L. AF_09/2021 CS: 90279	C M3			687,39
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	0,493100	0,43	0,21
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	1,113800	2,19	2,44
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,606900	37,40	60,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,549200	22,72	57,92
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	0,630200	141,78	89,35
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	15,125500	1,63	24,65

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	420,152700	0,89	373,94
01-01-05-2517	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM	M3	0,588200	134,02	78,83
01-01-70-019	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU D E CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. A F_09/2021 CS: 89994	C M3			1.050,20
01-01-70-013*	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1(EM MA	M3	1,203000	687,39	826,93
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,231300	22,72	73,42
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	4,846900	30,92	149,87
01-01-70-020	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VER GA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 C S: 89995	C M3			1.168,49
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	4,943200	22,72	112,31
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	7,414800	30,92	229,27
01-01-70-013*	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1(EM MA	M3	1,203000	687,39	826,93
01-01-70-021	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRU TURAL. AF_09/2021 CS: 89993	C M3			1.209,15
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	5,531500	22,72	125,68
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	8,297300	30,92	256,55
01-01-70-013*	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1(EM MA	M3	1,203000	687,39	826,93
01-01-71	GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E GRADE PARA ESQU				
01-01-72	GUIAS E SARJETAS				
01-01-72-002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH O CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-F ABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COM PRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94274	C M			43,30
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,001800	774,28	1,39
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,286000	22,72	6,50
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,286000	30,92	8,84
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,006600	139,95	0,92
01-01-05-2327	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, CO	M	1,005000	25,54	25,67
01-01-72-005	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FA BRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMP RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	C M			36,61

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94275				
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,215100	30,92	6,65
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,001200	774,28	0,93
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,215100	22,72	4,89
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,006600	139,95	0,92
01-01-05-2324	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM	UN	1,005000	23,13	23,25

01-01-72-006	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FA BRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMP RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94273	C M			40,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,229600	22,72	5,22
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,001800	774,28	1,39
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,229600	30,92	7,10
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,006600	139,95	0,92
01-01-05-2327	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, CO	M	1,005000	25,54	25,67

01-01-72-010	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 C M BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 CS: 94 288	C M			44,58
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,365000	22,72	8,29
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,365000	30,92	11,29
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,009900	139,95	1,39
01-01-05-0962	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	0,037600	575,00	21,62
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,200000	3,39	0,68
01-01-05-3028	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL	M	0,083300	16,10	1,34

01-01-72-016	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 CS: 942 87	C M			37,48
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,232600	22,72	5,28
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,232600	30,92	7,19
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,009900	139,95	1,39
01-01-05-0962	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	0,037600	575,00	21,62
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,200000	3,39	0,68
01-01-05-3028	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL	M	0,083300	16,10	1,34

01-01-73 ILUMINAÇÃO PREDIAL E MONITORAMENTO

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-73-003	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97599	C UN			16,47
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,176500	31,30	5,52
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,055156	23,80	1,31
01-01-05-2055	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W	UN	1,000000	9,64	9,64
01-01-73-004	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBRE POR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 103782	C UN			27,52
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,482999	31,30	15,12
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,150937	23,80	3,59
01-01-05-2063	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVO	UN	1,000000	8,82	8,82
01-01-73-008	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQU ETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_09/2024_PS CS: 100903	C UN			27,49
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,400100	31,30	12,52
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,125031	23,80	2,98
01-01-05-2032	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1,000000	7,36	7,36
01-01-05-3002	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	2,000000	2,32	4,64
01-01-74	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO MECÂNICA E T				
01-01-74-003	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARG MASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (M AV). AF_09/2023 CS: 98556	C M2			62,55
01-01-98-265*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,988100	32,26	31,88
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,222800	24,07	5,36
01-01-05-0241	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFL	KG	4,615400	3,25	15,00
01-01-05-3738	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO CS: 4	M2	1,351300	7,64	10,32
01-01-74-004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMUL SÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98557	C M2			49,17
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,096900	24,07	2,33
01-01-98-265*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,429900	32,26	13,87
01-01-05-2276	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA CO	KG	1,500000	21,99	32,99
01-01-74-005	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT	C M2			222,51

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLIC ICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M M. AF_09/2023 CS: 98547				
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,334800	24,07	8,06
01-01-98-265*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,484900	32,26	47,90
01-01-05-1766	GAS DE COZINHA - GLP CS: 4226	KG	0,520000	8,89	4,62
01-01-05-2267	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 M	M2	1,131900	58,32	66,01
01-01-05-2268	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 M	M2	1,131900	71,62	81,07
01-01-05-2800	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO	L	0,587200	25,34	14,88
01-01-74-006	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA A ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC AÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2 023 CS: 98546	C M2			133,36
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,210200	24,07	5,06
01-01-98-265*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,932400	32,26	30,08
01-01-05-1766	GAS DE COZINHA - GLP CS: 4226	KG	0,260000	8,89	2,31
01-01-05-2268	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 M	M2	1,131900	71,62	81,07
01-01-05-2800	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO	L	0,587200	25,34	14,88
01-01-74-009	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	C M2			60,19
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,155800	22,72	3,54
01-01-06-068*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA)	M3	0,035000	941,20	32,94
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,691200	30,92	21,37
01-01-05-0774	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20	M2	1,040000	2,26	2,35
01-01-75	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBU				
01-01-75-002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI NINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 CS: 91924	C M			3,16
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023000	23,80	0,55
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,023000	31,30	0,72
01-01-05-0559	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO	M	1,243400	1,52	1,89
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMI NINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	C M			17,19

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	03/2023 CS: 91933				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,076000	31,30	2,38
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,076000	23,80	1,81
01-01-05-0575	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,243400	10,45	12,99
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	C M			17,82
	3/2023 CS: 91932				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,076000	31,30	2,38
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,076000	23,80	1,81
01-01-05-0560	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,243400	10,96	13,63
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-005	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	C M			26,99
	03/2023 CS: 91935				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,114000	31,30	3,57
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,114000	23,80	2,71
01-01-05-0578	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,243400	16,64	20,69
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0	C M			25,77
	3/2023 CS: 91934				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,114000	31,30	3,57
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,114000	23,80	2,71
01-01-05-0563	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,243400	15,66	19,47
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS T ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023 CS: 91927	C M			5,17
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,029000	23,80	0,69
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,029000	31,30	0,91
01-01-05-0580	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,243400	2,86	3,56
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-75-008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	C M			4,61
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,029000	23,80	0,69
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,029000	31,30	0,91
01-01-05-0565	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO	M	1,243400	2,41	3,00
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-009	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	C M			7,61
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,039000	31,30	1,22
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,039000	23,80	0,93
01-01-05-0585	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO	M	1,243400	4,38	5,45
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	C M			7,13
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,039000	31,30	1,22
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,039000	23,80	0,93
01-01-05-0569	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO	M	1,243400	3,99	4,96
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-011	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	C M			10,76
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,051000	31,30	1,60
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,051000	23,80	1,21
01-01-05-0589	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO	M	1,243400	6,38	7,93
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-012	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03	C M			9,95

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	/2023 CS: 91930				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,051000	31,30	1,60
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,051000	23,80	1,21
01-01-05-0571	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,243400	5,73	7,12
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009400	4,14	0,04
01-01-75-013	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03	C UN			15,97
	/2023 CS: 91937				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,222000	31,30	6,95
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,222000	23,80	5,28
01-01-05-0740	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3	UN	1,000000	3,75	3,75
01-01-75-019	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9194	C UN			11,82
	1				
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,164000	23,80	3,90
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,000900	774,28	0,70
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,164000	31,30	5,13
01-01-05-0725	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE	UN	1,000000	2,10	2,10
01-01-75-020	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92868	C UN			18,18
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,000900	774,28	0,70
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,291000	31,30	9,11
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,291000	23,80	6,93
01-01-05-0704	CAIXA DE LUZ 4 X 2 EM ACO ESMALTADA CS: 2556	UN	1,000000	1,47	1,47
01-01-75-021	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9194	C UN			18,81
	0				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,291000	31,30	9,11
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,291000	23,80	6,93
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,000900	774,28	0,70
01-01-05-0725	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE	UN	1,000000	2,10	2,10

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-75-023	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91942	C UN			36,43
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,001200	774,28	0,93
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,569000	31,30	17,81
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,569000	23,80	13,54
01-01-05-0726	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 4, PARA ELE	UN	1,000000	4,17	4,17
01-01-75-027	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	C UN			21,67
01-01-06-074*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,001200	774,28	0,93
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,301000	31,30	9,42
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,301000	23,80	7,16
01-01-05-0726	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 4, PARA ELE	UN	1,000000	4,17	4,17
01-01-75-028	CAIXA SEXTAVADA 3 X 3, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92866	C UN			13,64
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,222000	31,30	6,95
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,222000	23,80	5,28
01-01-05-0703	CAIXA DE LUZ 3 X 3 EM ACO ESMALTADA CS: 2555	UN	1,000000	1,42	1,42
01-01-75-042	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91919	C UN			23,51
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,328000	31,30	10,27
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,328000	23,80	7,81
01-01-05-1207	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1	UN	1,000000	5,45	5,45
01-01-75-049	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91890	C UN			13,77
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,206000	31,30	6,45
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,206000	23,80	4,90
01-01-05-1301	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	2,43	2,43

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-75-050	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TER- MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	C UN			11,35
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,162000	31,30	5,07
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,162000	23,80	3,86
01-01-05-1301	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	2,43	2,43
01-01-75-051	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TER- MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91914	C UN			18,68
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,295000	31,30	9,23
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,295000	23,80	7,02
01-01-05-1301	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	2,43	2,43
01-01-75-052	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERM INAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91893	C UN			16,90
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,240000	23,80	5,71
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,240000	31,30	7,51
01-01-05-1296	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	3,68	3,68
01-01-75-053	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERM INAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91905	C UN			14,47
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,196000	31,30	6,13
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,196000	23,80	4,66
01-01-05-1296	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	3,68	3,68
01-01-75-054	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERM INAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91917	C UN			21,74
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,328000	31,30	10,27
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,328000	23,80	7,81
01-01-05-1296	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	3,68	3,68

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-75-056	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91908	C UN			17,09
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,235000	31,30	7,36
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,235000	23,80	5,59
01-01-05-1295	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	4,15	4,15
01-01-75-057	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91920	C UN			24,25
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,365000	31,30	11,42
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,365000	23,80	8,69
01-01-05-1295	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	4,15	4,15
01-01-75-058	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, I NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91983	C UN			77,31
01-01-75-059*	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SU	UN	1,000000	67,13	67,13
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-059	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, S EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91982	C UN			67,13
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,232000	31,30	7,26
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,232000	23,80	5,52
01-01-05-3726	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 22	UN	1,000000	54,35	54,35
01-01-75-063	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91835	C M			19,69
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,091000	23,80	2,17
01-02-35-024*	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC	M	1,000000	10,88	10,88
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,091000	31,30	2,85
01-01-05-1506	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO,	M	1,100000	3,47	3,82
01-01-75-066	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMI	C M			23,99

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837				
01-02-35-024*	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC	M	1,000000	10,88	10,88
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,105000	31,30	3,29
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,105000	23,80	2,50
01-01-05-1507	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO,	M	1,100000	6,68	7,35
01-01-75-070	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91850	C M			10,07
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,103000	23,80	2,45
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,103000	31,30	3,22
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,002300	24,00	0,06
01-01-05-1512	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,	M	1,100000	3,96	4,36
01-01-75-085	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 M M (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2023 CS: 91866	C M			7,96
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,080000	31,30	2,50
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,080000	23,80	1,90
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,001600	24,00	0,04
01-01-05-1471	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 , SE	M	1,017000	3,48	3,54
01-01-75-087	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_03/2023 CS: 91863	C M			10,95
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,119000	31,30	3,72
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,119000	23,80	2,83
01-01-05-1475	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE	M	1,017000	4,33	4,40
01-01-75-088	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2023 CS: 91867	C M			9,61
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,094000	31,30	2,94
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,094000	23,80	2,24
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,001800	24,00	0,04
01-01-05-1475	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE	M	1,017000	4,33	4,40

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-75-089	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_03/2023 CS: 91871	C M			14,15
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,177000	31,30	5,54
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,177000	23,80	4,21
01-01-05-1475	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE	M	1,017000	4,33	4,40
01-01-75-090	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	C M			14,53
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,139000	31,30	4,35
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,139000	23,80	3,31
01-01-05-1468	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 , SEM	M	1,017000	6,77	6,89
01-01-75-091	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA DO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	C M			13,19
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,114000	31,30	3,57
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,114000	23,80	2,71
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,002000	24,00	0,05
01-01-05-1468	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 , SEM	M	1,017000	6,77	6,89
01-01-75-092	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_03/2023 CS: 91872	C M			17,72
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,197000	23,80	4,69
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,197000	31,30	6,17
01-01-05-1468	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 , SEM	M	1,017000	6,77	6,89
01-01-75-093	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS TALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_03/2023 CS: 91865	C M			18,08
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,162000	31,30	5,07
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,162000	23,80	3,86

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1470	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ,	M	1,017000	9,01	9,16
01-01-75-094	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS TALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_03/2023 CS: 91869	C M			16,69
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,136000	31,30	4,26
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,136000	23,80	3,24
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,002300	24,00	0,06
01-01-05-1470	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ,	M	1,017000	9,01	9,16
01-01-75-098	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91 979	C UN			45,83
01-01-75-099*	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250	UN	1,000000	35,65	35,65
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-099	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10 A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9197 8	C UN			35,65
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,402000	31,30	12,58
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,402000	23,80	9,57
01-01-05-1835	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS	UN	1,000000	13,51	13,51
01-01-75-101	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TO MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92028	C UN			43,42
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,572000	31,30	17,90
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,572000	23,80	13,61
01-01-05-1838	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO	UN	1,000000	6,36	6,36
01-01-05-3367	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381	UN	1,000000	5,55	5,55
01-01-75-104	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91955	C UN			34,00
01-01-75-105*	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SE	UN	1,000000	23,82	23,82
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-75-105	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91954	C UN			23,82
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,317000	31,30	9,92
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,317000	23,80	7,54
01-01-05-1838	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,000000	6,36	6,36
01-01-75-108	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91961	C UN			54,41
01-01-75-109*	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, S	UN	1,000000	44,23	44,23
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-109	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91960	C UN			44,23
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,572000	31,30	17,90
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,572000	23,80	13,61
01-01-05-1838	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,000000	6,36	12,72
01-01-75-110	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91969	C UN			74,76
01-01-75-111*	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, S	UN	1,000000	64,58	64,58
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-111	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91968	C UN			64,58
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,826000	31,30	25,85
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826000	23,80	19,66
01-01-05-1838	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	3,000000	6,36	19,08
01-01-75-117	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92022	C UN			37,20
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,486000	31,30	15,21

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,486000	23,80	11,57
01-01-05-1844	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,000000	4,88	4,88
01-01-05-3367	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381	UN	1,000000	5,55	5,55
01-01-75-120	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTER RUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, IN CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91957	C UN			48,19
01-01-75-121*	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTO	UN	1,000000	38,01	38,01
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-121	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTER RUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SE M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91956	C UN			38,01
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,486000	31,30	15,21
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,486000	23,80	11,57
01-01-05-1838	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,000000	6,36	6,36
01-01-05-1844	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,000000	4,88	4,88
01-01-75-122	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTER RUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, I NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91963	C UN			68,60
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-123*	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTO	UN	1,000000	58,42	58,42
01-01-75-123	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTER RUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, S EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91962	C UN			58,42
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,741000	31,30	23,19
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,741000	23,80	17,64
01-01-05-1838	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,000000	6,36	12,72
01-01-05-1844	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,000000	4,88	4,88
01-01-75-124	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	C UN			27,84
01-01-75-125*	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM	UN	1,000000	17,66	17,66

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-75-158*	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-125	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V , SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91952	C UN			17,66
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,232000	31,30	7,26
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,232000	23,80	5,52
01-01-05-1844	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,000000	4,88	4,88
01-01-75-130	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTE RRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, I NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91965	C UN			62,44
01-01-75-131*	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPT	UN	1,000000	52,26	52,26
01-01-75-158*	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-131	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTE RRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, S EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91964	C UN			52,26
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,656000	31,30	20,53
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,656000	23,80	15,61
01-01-05-1838	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,000000	6,36	6,36
01-01-05-1844	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,000000	4,88	9,76
01-01-75-132	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTE RRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91973	C UN			87,32
01-01-75-133*	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPT	UN	1,000000	73,11	73,11
01-01-75-161*	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 4	UN	1,000000	14,21	14,21
01-01-75-133	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTE RRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91972	C UN			73,11
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,919000	31,30	28,76
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,919000	23,80	21,87
01-01-05-1838	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,000000	6,36	12,72
01-01-05-1844	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,000000	4,88	9,76

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-75-134	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91959	C UN			42,08
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-135*	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SE	UN	1,000000	31,90	31,90
01-01-75-135	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91958	C UN			31,90
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,402000	31,30	12,58
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402000	23,80	9,57
01-01-05-1844	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,000000	4,88	9,76
01-01-75-147	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	C UN			8,59
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,137000	31,30	4,29
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,137000	23,80	3,26
01-01-05-2181	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELE	UN	1,000000	1,05	1,05
01-01-75-148	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91879	C UN			7,00
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108000	23,80	2,57
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,108000	31,30	3,38
01-01-05-2181	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELE	UN	1,000000	1,05	1,05
01-01-75-149	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91884	C UN			11,89
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,197000	31,30	6,17
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197000	23,80	4,69
01-01-05-2181	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELE	UN	1,000000	1,05	1,05
01-01-75-150	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	C UN			10,27

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_03/2023 CS: 91876				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,160000	31,30	5,01
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,160000	23,80	3,81
01-01-05-2176	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETR	UN	1,000000	1,47	1,47
01-01-75-151	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS TALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_03/2023 CS: 91880	C UN			8,68
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,131000	31,30	4,10
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,131000	23,80	3,12
01-01-05-2176	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETR	UN	1,000000	1,47	1,47
01-01-75-152	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS TALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_03/2023 CS: 91885	C UN			13,53
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,219000	23,80	5,21
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,219000	31,30	6,85
01-01-05-2176	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETR	UN	1,000000	1,47	1,47
01-01-75-153	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91877	C UN			12,52
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,186000	31,30	5,82
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,186000	23,80	4,43
01-01-05-2175	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4, PARA E	UN	1,000000	2,28	2,28
01-01-75-154	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91881	C UN			10,92
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,157000	31,30	4,91
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,157000	23,80	3,74
01-01-05-2175	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4, PARA E	UN	1,000000	2,28	2,28
01-01-75-158	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE	C UN			10,18

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	4 X 2 MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91946				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,128000	31,30	4,01
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,128000	23,80	3,05
01-01-05-1575	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4 X 2, PARA INSTA	UN	1,000000	2,07	2,07
01-01-05-3014	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 2	UN	1,000000	1,07	1,07
01-01-75-161	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 4 MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91950	C UN			14,21
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,150000	31,30	4,70
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,150000	23,80	3,57
01-01-05-1577	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4 X 4, PARA INSTA	UN	1,000000	4,20	4,20
01-01-05-3015	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 4	UN	1,000000	1,75	1,75
01-01-75-166	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	C UN			29,05
01-01-75-167*	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A	UN	1,000000	18,87	18,87
01-01-75-158*	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-167	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91998	C UN			18,87
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,242000	31,30	7,57
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,242000	23,80	5,76
01-01-05-3367	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381	UN	1,000000	5,55	5,55
01-01-75-178	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92019	C UN			79,93
01-01-75-161*	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 4	UN	1,000000	14,21	14,21
01-01-75-179*	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10	UN	1,000000	65,72	65,72
01-01-75-179	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNEC	C UN			65,72

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9201				
	8				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,790000	31,30	24,73
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,790000	23,80	18,80
01-01-05-3367	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381	UN	4,000000	5,55	22,20
01-01-75-182	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 919 96	C UN			33,19
01-01-75-183*	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A	UN	1,000000	23,01	23,01
01-01-75-158*	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2	UN	1,000000	10,18	10,18
01-01-75-183	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	C UN			23,01
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,317000	31,30	9,92
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,317000	23,80	7,54
01-01-05-3367	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381	UN	1,000000	5,55	5,55
01-01-75-185	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91995	C UN			24,57
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,317000	31,30	9,92
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,317000	23,80	7,54
01-01-05-3371	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381	UN	1,000000	7,11	7,11
01-01-75-187	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9200 2	C UN			42,61
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,572000	31,30	17,90
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,572000	23,80	13,61
01-01-05-3367	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381	UN	2,000000	5,55	11,10
01-01-75-189	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9200 3	C UN			45,73
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,572000	31,30	17,90

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,572000	23,80	13,61
01-01-05-3371	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381	UN	2,000000	7,11	14,22
<hr/>					
01-01-76	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS, CON				
01-01-76-005	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUT O DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARE NTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 022 CS: 95782	C UN			34,58
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,255000	31,30	7,98
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,255000	23,80	6,07
01-01-05-0422	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,	UN	2,000000	0,20	0,40
01-01-05-0993	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	20,14	20,14
<hr/>					
01-01-76-009	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2022 CS: 95789	C UN			41,36
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,390200	31,30	12,21
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,390200	23,80	9,29
01-01-05-0422	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,	UN	2,000000	0,20	0,40
01-01-05-1001	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUT	UN	1,000000	19,47	19,47
<hr/>					
01-01-76-012	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2022 CS: 95796	C UN			48,62
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,457800	31,30	14,33
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,457800	23,80	10,90
01-01-05-0422	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,	UN	2,000000	0,20	0,40
01-01-05-1009	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	23,01	23,01
<hr/>					
01-01-76-014	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	C UN			41,33
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,400800	31,30	12,55
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,400800	23,80	9,54
01-01-05-0422	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,	UN	2,000000	0,20	0,40
01-01-05-1022	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	18,86	18,86

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-76-015	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2022 CS: 95802	C UN			51,36
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,525400	31,30	16,45
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,525400	23,80	12,50
01-01-05-0422	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,	UN	2,000000	0,20	0,40
01-01-05-1018	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	22,02	22,02
01-01-77	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS, CABOS,				
01-01-77-016	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101900	C UN			4.294,00
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	1,222415	31,30	38,26
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,222415	23,80	29,09
01-01-05-1395	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600	UN	1,000000	4.195,48	4.195,48
01-01-05-3296	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	10,39	31,17
01-01-77-018	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM INAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93661	C UN			54,35
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,070857	31,30	2,22
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,070857	23,80	1,69
01-01-05-1378	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	48,68	48,68
01-01-05-3298	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	2,000000	0,89	1,78
01-01-77-019	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93662	C UN			56,15
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,093685	31,30	2,93
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,093685	23,80	2,23
01-01-05-1378	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	48,68	48,68
01-01-05-3301	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	2,000000	1,16	2,32
01-01-77-020	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM INAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663	C UN			58,04
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,127928	31,30	4,00
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,127928	23,80	3,04
01-01-05-1378	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	48,68	48,68
01-01-05-3301	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	2,000000	1,16	2,32

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-77-021	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	C UN			61,00
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,173585	31,30	5,43
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,173585	23,80	4,13
01-01-05-1378	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	48,68	48,68
01-01-05-3303	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	2,000000	1,38	2,76
01-01-77-022	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665	C UN			64,94
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,254279	31,30	7,96
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,254279	23,80	6,05
01-01-05-1377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	47,94	47,94
01-01-05-3295	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	2,000000	1,50	3,00
01-01-77-025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. O. AF_10/2020 CS: 93653	C UN			11,32
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,035428	31,30	1,11
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,035428	23,80	0,84
01-01-05-1381	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	8,49	8,49
01-01-05-3298	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	1,000000	0,89	0,89
01-01-77-026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. O. AF_10/2020 CS: 93654	C UN			11,32
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,035428	31,30	1,11
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,035428	23,80	0,84
01-01-05-1381	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	8,49	8,49
01-01-05-3298	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	1,000000	0,89	0,89
01-01-77-027	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. O. AF_10/2020 CS: 93655	C UN			12,22
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,046843	31,30	1,47
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,046843	23,80	1,11
01-01-05-1381	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	8,49	8,49
01-01-05-3301	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	1,000000	1,16	1,16

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-77-028	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N OMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_10/2020 CS: 93656	C UN			13,17
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,063964	31,30	2,00
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,063964	23,80	1,52
01-01-05-1381	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	8,49	8,49
01-01-05-3301	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	1,000000	1,16	1,16
01-01-77-030	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N OMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_10/2020 CS: 93658	C UN			21,08
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,127140	31,30	3,98
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,127140	23,80	3,03
01-01-05-1380	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	12,59	12,59
01-01-05-3295	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	1,000000	1,50	1,50
01-01-77-034	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORR ENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101895	C UN			407,13
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,222415	31,30	38,26
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,222415	23,80	29,09
01-01-05-1385	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425	UN	1,000000	325,35	325,35
01-01-05-3302	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	4,81	14,43
01-01-77-035	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORR ENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101896	C UN			607,52
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,222415	31,30	38,26
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,222415	23,80	29,09
01-01-05-1387	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600	UN	1,000000	518,00	518,00
01-01-05-3305	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	7,39	22,17
01-01-77-037	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORR ENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101898	C UN			1.290,09
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,222415	31,30	38,26
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,222415	23,80	29,09
01-01-05-1393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600	UN	1,000000	1.191,57	1.191,57
01-01-05-3296	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	10,39	31,17

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-77-038	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORR ENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101899	C UN			2.061,03
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,222415	31,30	38,26
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,222415	23,80	29,09
01-01-05-1394	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600	UN	1,000000	1.962,51	1.962,51
01-01-05-3296	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	10,39	31,17
01-01-77-039	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO MINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93667	C UN			68,16
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,106285	31,30	3,33
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,106285	23,80	2,53
01-01-05-1383	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	59,65	59,65
01-01-05-3298	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	0,89	2,67
01-01-77-040	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO MINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93668	C UN			68,16
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,106285	31,30	3,33
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,106285	23,80	2,53
01-01-05-1383	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	59,65	59,65
01-01-05-3298	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	0,89	2,67
01-01-77-043	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO MINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93671	C UN			78,12
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,260377	31,30	8,15
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,260377	23,80	6,20
01-01-05-1383	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	59,65	59,65
01-01-05-3303	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	1,38	4,14
01-01-77-044	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO MINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93672	C UN			85,15
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,381419	31,30	11,94
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,381419	23,80	9,08
01-01-05-1383	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	59,65	59,65
01-01-05-3295	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	1,50	4,50

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-77-045	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 93673	C UN			94,17
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,529745	31,30	16,58
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529745	23,80	12,61
01-01-05-1383	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC	UN	1,000000	59,65	59,65
01-01-05-3297	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	1,78	5,34
01-01-77-047	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101894	C UN			151,46
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	0,727135	31,30	22,76
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,727135	23,80	17,31
01-01-05-1402	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, T	UN	1,000000	104,03	104,03
01-01-05-3299	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	3,000000	2,46	7,38
01-01-77-048	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101875	C UN			423,02
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	1,451400	31,30	45,43
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,451400	23,80	34,54
01-01-06-036*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,011700	840,29	9,83
01-01-05-2820	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI	UN	1,000000	333,23	333,23
01-01-77-049	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101883	C UN			569,31
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88	H	1,653000	31,30	51,74
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,653000	23,80	39,34
01-01-06-036*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,013400	840,29	11,26
01-01-05-2821	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI	UN	1,000000	466,99	466,99
01-01-77-050	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES	C UN			594,15

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101879				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,657000	31,30	51,86
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,657000	23,80	39,44
01-01-06-036*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,014400	840,29	12,10
01-01-05-2822	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI	UN	1,000000	490,76	490,76
01-01-77-051	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA PA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B ARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101880	C UN			691,20
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	2,037700	31,30	63,78
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	2,037700	23,80	48,50
01-01-06-036*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,019200	840,29	16,13
01-01-05-2824	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI	UN	1,000000	562,80	562,80
01-01-77-053	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA PA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B ARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101881	C UN			954,99
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	2,056000	31,30	64,35
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	2,056000	23,80	48,93
01-01-06-036*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,018900	840,29	15,88
01-01-05-2827	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI	UN	1,000000	825,83	825,83
01-01-77-054	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA PA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORE S DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	C UN			449,69
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,317300	31,30	9,93
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,317300	23,80	7,55
01-01-05-2831	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI	UN	1,000000	432,21	432,21
01-01-77-058	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 1 6 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97361	C UN			8.261,69
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	6,963800	31,30	217,97
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	6,963800	23,80	165,74

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0843	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO	UN	1,000000	7.878,00	7.878,00
01-01-77-060	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101946	C UN			103,38
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,521710	31,30	16,33
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,521710	23,80	12,42
01-01-05-0422	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,	UN	4,000000	0,20	0,80
01-01-05-0746	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONA	UN	1,000000	73,85	73,85
01-01-78	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE DISTRIBU				
01-01-78-014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUI ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101560	C M			10,95
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,002900	31,30	0,09
01-01-05-0575	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,040100	10,45	10,87
01-01-78-038	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIF ÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O P OSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 CS: 101509	C UN			2.000,85
01-02-44-003*	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPD	UN	1,000000	20,95	20,95
01-02-29-041*	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIM	UN	1,000000	604,90	604,90
01-02-44-018*	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM3 METR	UN	1,000000	124,73	124,73
01-02-44-011*	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA- FORN	M	1,950000	61,34	119,61
01-01-77-045*	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	UN	1,000000	94,17	94,17
01-01-75-003*	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,ANTI-C	M	22,200000	17,19	381,62
01-01-75-042*	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVE	UN	1,000000	23,51	23,51
01-01-75-054*	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL	UN	1,000000	21,74	21,74
01-01-75-152*	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM	UN	1,000000	13,53	13,53
01-01-75-092*	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1)	M	6,050000	17,72	107,21
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	2,910200	31,30	91,09
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,323300	23,80	7,69
01-01-06-036*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,019400	840,29	16,30
01-01-05-0245	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM	UN	1,000000	36,49	36,49
01-01-05-0263	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME	UN	2,000000	1,38	2,76
01-01-05-0698	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAI	UN	1,000000	37,95	37,95
01-01-05-0737	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDID	UN	1,000000	249,35	249,35
01-01-05-1694	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE	UN	0,060000	86,69	5,20
01-01-05-1860	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOE	UN	1,000000	5,44	5,44

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2440	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSC	UN	3,000000	11,71	35,13
01-01-05-2662	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39	UN	2,000000	0,35	0,70
01-01-05-3734	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C	M	0,166400	4,89	0,81
01-01-78-072	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 C S: 101546	C UN			29,25
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,061900	31,30	1,94
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,006877	23,80	0,16
01-01-05-1858	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, P	UN	1,000000	27,16	27,16
01-01-78-073	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202 0 CS: 101548	C UN			7,53
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,061900	31,30	1,94
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,006877	23,80	0,16
01-01-05-1860	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOE	UN	1,000000	5,44	5,44
01-01-79	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVAÇÃO E B				
01-01-79-008	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALAD O EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 9470 3	C UN			18,95
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,133800	22,84	3,06
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,133800	30,20	4,04
01-01-05-0095	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE	UN	1,000000	11,36	11,36
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,003500	63,09	0,22
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,004000	71,48	0,29
01-01-79-009	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO E M RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94704	C UN			25,06
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,137500	30,20	4,15
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,137500	22,84	3,14
01-01-05-0096	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE	UN	1,000000	17,09	17,09
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,004700	63,09	0,30
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,005500	71,48	0,39

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-79-011	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALA DO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 947 06	C UN			33,28
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,147200	22,84	3,36
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,147200	30,20	4,45
01-01-05-0098	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE	UN	1,000000	24,18	24,18
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,008200	63,09	0,52
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,007800	1,90	0,01
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,011000	71,48	0,79
01-01-79-012	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO E M RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94707	C UN			52,07
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,152500	30,20	4,61
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,152500	22,84	3,48
01-01-05-0103	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL D	UN	1,000000	42,25	42,25
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,010600	63,09	0,67
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,010500	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,015000	71,48	1,07
01-01-79-014	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁ VEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESE RVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94713	C UN			214,01
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,272600	30,20	8,23
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,272600	22,84	6,23
01-01-05-0105	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES,	UN	1,000000	196,95	196,95
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,012900	63,09	0,81
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,015400	1,90	0,03
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,025000	71,48	1,79
01-01-79-016	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94656	C UN			3,41
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,038400	30,20	1,16
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,038400	22,84	0,88
01-01-05-0085	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC	UN	1,000000	0,82	0,82

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,003500	63,09	0,22
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,005300	13,86	0,07
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,004000	71,48	0,29
01-01-79-017	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, I NSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 C S: 94670	C UN			64,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,375000	30,20	11,33
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,375000	22,84	8,57
01-01-05-0083	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC	UN	1,000000	39,89	39,89
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,023500	63,09	1,48
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,022600	13,86	0,31
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,031300	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,040000	71,48	2,86
01-01-79-020	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 4 CS: 94662	C UN			10,49
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,093400	30,20	2,82
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,093400	22,84	2,13
01-01-05-0090	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC	UN	1,000000	4,11	4,11
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,008200	63,09	0,52
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,009600	13,86	0,13
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,007800	1,90	0,01
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,011000	71,48	0,79
01-01-79-022	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 4 CS: 94666	C UN			30,54
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,185000	30,20	5,59
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,185000	22,84	4,23
01-01-05-0092	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC	UN	1,000000	17,93	17,93
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,012900	63,09	0,81
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,015100	13,86	0,21
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,015400	1,90	0,03
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,025000	71,48	1,79

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-79-031	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, D N 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_04/2024 CS: 105234	C UN			9,23
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,065900	30,20	1,99
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,065900	22,84	1,51
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,011800	63,09	0,74
01-01-05-0464	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM	UN	1,000000	3,91	3,91
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,011000	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,015000	71,48	1,07
01-01-79-090	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 4 CS: 94687	C UN			207,92
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,562500	30,20	16,99
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,562500	22,84	12,85
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,047100	63,09	2,97
01-01-05-1314	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR	UN	1,000000	169,31	169,31
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,062600	1,90	0,12
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,080000	71,48	5,72
01-01-79-094	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94681	C UN			44,93
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,188500	30,20	5,69
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,188500	22,84	4,31
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,021200	63,09	1,34
01-01-05-1320	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR M	UN	1,000000	31,44	31,44
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,021000	1,90	0,04
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,030000	71,48	2,14
01-01-79-095	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94683	C UN			68,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,277600	30,20	8,38
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,277600	22,84	6,34
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,025900	63,09	1,63

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1321	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR M	UN	1,000000	48,28	48,28
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,030800	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,050000	71,48	3,57
01-01-79-108	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTEN TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94672	C UN			5,85
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,057600	30,20	1,74
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,057600	22,84	1,32
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,003500	63,09	0,22
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,005300	13,86	0,07
01-01-05-1916	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25	UN	1,000000	2,24	2,24
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,004000	71,48	0,29
01-01-79-127	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94674	C UN			7,58
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,075100	30,20	2,27
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,075100	22,84	1,72
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,009400	63,09	0,59
01-01-05-1921	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MA	UN	1,000000	2,23	2,23
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,008400	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,011000	71,48	0,79
01-01-79-251	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94648	C M			6,45
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,046300	30,20	1,40
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,046300	22,84	1,06
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,005100	1,90	0,01
01-01-05-3623	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	3,83	4,02
01-01-79-253	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94649	C M			11,87
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,060500	30,20	1,83
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,060500	22,84	1,38
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,006700	1,90	0,01
01-01-05-3624	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	8,26	8,67

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-79-257	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94653	C M			52,60
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,223500	30,20	6,75
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,223500	22,84	5,10
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,024800	1,90	0,05
01-01-05-3628	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	38,81	40,72
01-01-79-278	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO E M RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94688	C UN			6,69
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,076700	30,20	2,32
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,076700	22,84	1,75
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,010600	63,09	0,67
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,009600	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,012000	71,48	0,86
01-01-05-3198	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA	UN	1,000000	1,11	1,11
01-01-79-280	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94690	C UN			10,85
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,100200	30,20	3,03
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,100200	22,84	2,29
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,014100	63,09	0,89
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,012600	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,016500	71,48	1,18
01-01-05-3199	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA	UN	1,000000	3,48	3,48
01-01-82	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - CAIXAS				
01-01-82-001	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC , DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCAR GA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0 8/2022 CS: 104328	C UN			66,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,423100	30,20	12,78
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,423100	22,84	9,66
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,029200	63,09	1,84
01-01-05-0752	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM G	UN	1,000000	39,03	39,03
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,015400	1,90	0,03
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,044000	71,48	3,15

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-82-003	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707	C UN			47,00
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,398700	30,20	12,04
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,398700	22,84	9,11
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,029200	63,09	1,84
01-01-05-0749	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GR	UN	1,000000	20,86	20,86
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,015400	1,90	0,03
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,044000	71,48	3,15
01-01-82-004	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 M M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	C UN			96,77
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,477700	22,84	10,91
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,477700	30,20	14,43
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,066800	63,09	4,21
01-01-05-0751	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM	UN	1,000000	59,77	59,77
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,018400	1,90	0,03
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,104000	71,48	7,43
01-01-82-006	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D E DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁR IO. AF_08/2022 CS: 89710	C UN			17,86
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,165200	30,20	4,99
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,165200	22,84	3,77
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,004900	63,09	0,31
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,036000	1,90	0,07
01-01-05-2864	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELH	UN	1,000000	8,22	8,22
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,007500	71,48	0,54
01-01-82-008	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN ITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89709	C UN			20,10
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,165200	30,20	4,99
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,165200	22,84	3,77
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,004900	63,09	0,31

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,036000	1,90	0,07
01-01-05-2865	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, C	UN	1,000000	10,46	10,46
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,007500	71,48	0,54
<hr/>					
01-01-83	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - TUBOS E				
01-01-83-003	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/20 22 CS: 89811	C UN			41,27
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,217200	30,20	6,56
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,217200	22,84	4,96
01-01-05-0150	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10	UN	2,000000	3,10	6,20
01-01-05-1337	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESG	UN	1,000000	20,57	20,57
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,115000	26,04	2,99
<hr/>					
01-01-83-006	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0 8/2022 CS: 89728	C UN			12,86
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,127000	30,20	3,84
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,127000	22,84	2,90
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,009900	63,09	0,62
01-01-05-1338	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGO	UN	1,000000	4,43	4,43
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,007100	1,90	0,01
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,015000	71,48	1,07
<hr/>					
01-01-83-023	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202 2 CS: 89726	C UN			10,49
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,127000	30,20	3,84
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,127000	22,84	2,90
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,009900	63,09	0,62
01-01-05-1926	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM,	UN	1,000000	2,06	2,06
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,007100	1,90	0,01
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,015000	71,48	1,07
<hr/>					
01-01-83-025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO	C UN			15,44

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202 2 CS: 89732				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,137900	30,20	4,16
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,137900	22,84	3,15
01-01-05-0151	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50	UN	2,000000	1,75	3,50
01-01-05-1935	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM,	UN	1,000000	3,34	3,34
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,050000	26,04	1,30
01-01-83-027	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202 2 CS: 89739	C UN			22,83
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,165200	30,20	4,99
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,165200	22,84	3,77
01-01-05-0152	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75	UN	2,000000	2,57	5,14
01-01-05-1936	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM,	UN	1,000000	6,99	6,99
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,075000	26,04	1,95
01-01-83-029	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA A OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/20 22 CS: 89744	C UN			26,72
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,192600	30,20	5,82
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,192600	22,84	4,40
01-01-05-0150	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10	UN	2,000000	3,10	6,20
01-01-05-1937	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM	UN	1,000000	7,33	7,33
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,115000	26,04	2,99
01-01-83-032	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202 2 CS: 89724	C UN			10,29
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,127000	22,84	2,90
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,127000	30,20	3,84
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,009900	63,09	0,62
01-01-05-1927	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL,	UN	1,000000	1,86	1,86
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,007100	1,90	0,01

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,015000	71,48	1,07
01-01-83-034	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202 2 CS: 89731	C UN			14,80
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,137900	30,20	4,16
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,137900	22,84	3,15
01-01-05-0151	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50	UN	2,000000	1,75	3,50
01-01-05-1940	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM,	UN	1,000000	2,70	2,70
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,050000	26,04	1,30
01-01-83-036	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202 2 CS: 89737	C UN			21,97
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,165200	30,20	4,99
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,165200	22,84	3,77
01-01-05-0152	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75	UN	2,000000	2,57	5,14
01-01-05-1941	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM,	UN	1,000000	6,13	6,13
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,075000	26,04	1,95
01-01-83-038	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104347	C UN			45,28
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,244600	30,20	7,39
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,244600	22,84	5,59
01-01-05-0150	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10	UN	2,000000	3,10	6,20
01-01-05-0152	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75	UN	1,000000	2,57	2,57
01-01-05-1965	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 10	UN	1,000000	19,58	19,58
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,152500	26,04	3,97
01-01-83-040	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104345	C UN			40,75

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,232500	30,20	7,02
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,232500	22,84	5,31
01-01-05-0150	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10	UN	2,000000	3,10	6,20
01-01-05-0151	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50	UN	1,000000	1,75	1,75
01-01-05-1964	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 10	UN	1,000000	16,83	16,83
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,140000	26,04	3,65
01-01-83-041	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. O. AF_08/2022 CS: 104350	C UN			28,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,127000	30,20	3,84
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,127000	22,84	2,90
01-01-05-0151	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50	UN	1,000000	1,75	1,75
01-01-05-0152	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75	UN	2,000000	2,57	5,14
01-01-05-1966	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 75	UN	1,000000	12,03	12,03
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,100000	26,04	2,60
01-01-83-044	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89797	C UN			48,59
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,256800	30,20	7,76
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,256800	22,84	5,87
01-01-05-0150	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10	UN	3,000000	3,10	9,30
01-01-05-1979	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 M	UN	1,000000	21,19	21,19
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,172500	26,04	4,49
01-01-83-046	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89783	C UN			14,85
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,169300	30,20	5,11
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,169300	22,84	3,87
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,014800	63,09	0,93
01-01-05-1980	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM,	UN	1,000000	3,33	3,33
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,010700	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022500	71,48	1,61

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-83-048	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89785	C UN			25,65
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,183900	30,20	5,55
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,183900	22,84	4,20
01-01-05-0151	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50	UN	3,000000	1,75	5,25
01-01-05-1981	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM,	UN	1,000000	8,70	8,70
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,075000	26,04	1,95
01-01-83-050	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89795	C UN			38,79
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,220300	22,84	5,03
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,220300	30,20	6,65
01-01-05-0152	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75	UN	3,000000	2,57	7,71
01-01-05-1982	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM,	UN	1,000000	16,48	16,48
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,112500	26,04	2,93
01-01-83-055	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89754	C UN			19,59
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,091900	30,20	2,78
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,091900	22,84	2,10
01-01-05-0151	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50	UN	2,000000	1,75	3,50
01-01-05-2105	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PR	UN	1,000000	9,93	9,93
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,050000	26,04	1,30
01-01-83-067	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89833	C UN			43,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,289600	30,20	8,75
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,289600	22,84	6,61
01-01-05-0150	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10	UN	3,000000	3,10	9,30
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,172500	26,04	4,49

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-3192	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NOR	UN	1,000000	14,11	14,11
01-01-83-070	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D N 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89 782	C UN			14,76
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,169300	22,84	3,87
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,169300	30,20	5,11
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,014800	63,09	0,93
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,010700	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022500	71,48	1,61
01-01-05-3174	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PAR	UN	1,000000	3,24	3,24
01-01-83-071	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D N 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁR IO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89825	C UN			16,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,045700	30,20	1,38
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,045700	22,84	1,04
01-01-05-0151	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50	UN	3,000000	1,75	5,25
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,075000	26,04	1,95
01-01-05-3194	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMA	UN	1,000000	6,63	6,63
01-01-83-073	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D N 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁR IO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89829	C UN			34,16
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,167600	22,84	3,83
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,167600	30,20	5,06
01-01-05-0152	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75	UN	3,000000	2,57	7,71
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,112500	26,04	2,93
01-01-05-3195	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMA	UN	1,000000	14,65	14,65
01-01-83-077	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D N 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁ RIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104354	C UN			43,16
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,248900	30,20	7,52
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,248900	22,84	5,68
01-01-05-0150	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10	UN	2,000000	3,10	6,20

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0152	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75	UN	1,000000	2,57	2,57
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,152500	26,04	3,97
01-01-05-3191	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM,	UN	1,000000	17,23	17,23
01-01-83-080	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMA L, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁ VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2 022 CS: 104348	C UN			9,90
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,011400	30,20	0,34
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,011400	22,84	0,26
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,007300	63,09	0,46
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,008000	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,011000	71,48	0,79
01-01-05-3307	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL,	UN	1,000000	8,05	8,05
01-01-83-081	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMA L, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁ VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2 022 CS: 104351	C UN			20,64
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,041900	22,84	0,96
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,041900	30,20	1,27
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,016700	63,09	1,05
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,031000	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,026000	71,48	1,86
01-01-05-3308	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL,	UN	1,000000	15,48	15,48
01-01-83-083	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR IO. AF_08/2022 CS: 89714	C M			37,48
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,444400	30,20	13,42
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,444400	22,84	10,15
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,024700	1,90	0,05
01-01-05-3604	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO	M	1,054900	13,15	13,87
01-01-83-088	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_08/2022 CS: 89712	C M			26,90

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,318200	30,20	9,61
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,318200	22,84	7,27
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,017700	1,90	0,03
01-01-05-3607	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO	M	1,054900	9,49	10,01

01-01-84 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA EM PVC

01-01-84-005	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , IN STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89436	C UN			8,16
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,099400	30,20	3,00
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,099400	22,84	2,27
01-01-05-0086	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC	UN	1,000000	1,65	1,65
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,008200	63,09	0,52
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,033100	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,009500	71,48	0,68

01-01-84-011	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89596	C UN			10,00
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,073500	30,20	2,22
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,073500	22,84	1,68
01-01-05-0090	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC	UN	1,000000	4,11	4,11
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,012900	63,09	0,81
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,016100	1,90	0,03
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,016500	71,48	1,18

01-01-84-012	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 022 CS: 104001	C UN			13,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,134300	30,20	4,06
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,134300	22,84	3,07
01-01-05-0090	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC	UN	1,000000	4,11	4,11
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,014100	63,09	0,89
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,046900	1,90	0,09
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,018000	71,48	1,29

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-84-019	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104003	C UN			14,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,130600	30,20	3,94
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,130600	22,84	2,98
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,012900	63,09	0,81
01-01-05-0465	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM	UN	1,000000	5,27	5,27
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,043500	1,90	0,08
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,016500	71,48	1,18
01-01-84-024	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB -RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_06/2022 CS: 103948	C UN			8,01
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,111100	30,20	3,36
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,111100	22,84	2,54
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,008200	63,09	0,52
01-01-05-0457	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM	UN	1,000000	0,88	0,88
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,037100	1,90	0,07
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,009500	71,48	0,68
01-01-84-027	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 022 CS: 103959	C UN			14,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,092400	30,20	2,79
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,092400	22,84	2,11
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,018800	63,09	1,19
01-01-05-0460	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM	UN	1,000000	6,29	6,29
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,020600	1,90	0,04
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,026000	71,48	1,86
01-01-84-032	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104014	C UN			10,58
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,109300	30,20	3,30
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,109300	22,84	2,50
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,009400	63,09	0,59
01-01-05-0463	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM	UN	1,000000	3,36	3,36
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,036500	1,90	0,07

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,011000	71,48	0,79
01-01-84-033	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 022 CS: 103966	C UN			9,23
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,065900	30,20	1,99
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,065900	22,84	1,51
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,011800	63,09	0,74
01-01-05-0464	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM	UN	1,000000	3,91	3,91
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,014900	1,90	0,03
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,015000	71,48	1,07
01-01-84-038	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 022 CS: 103972	C UN			26,82
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,103500	30,20	3,13
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,103500	22,84	2,36
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,021200	63,09	1,34
01-01-05-0469	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM	UN	1,000000	17,40	17,40
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,023300	1,90	0,04
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,036000	71,48	2,57
01-01-84-042	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89490	C UN			7,03
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,070600	22,84	1,61
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,070600	30,20	2,13
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,007100	63,09	0,45
01-01-05-1307	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR M	UN	1,000000	2,26	2,26
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,010800	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,008000	71,48	0,57
01-01-84-051	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 103987	C UN			23,40
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,229400	30,20	6,93
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,229400	22,84	5,24
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,016500	63,09	1,04

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1310	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR M	UN	1,000000	8,55	8,55
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,051000	1,90	0,10
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022000	71,48	1,57
01-01-84-057	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89489	C UN			7,52
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,070600	30,20	2,13
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,070600	22,84	1,61
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,007100	63,09	0,45
01-01-05-1316	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR M	UN	1,000000	2,75	2,75
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,010800	1,90	0,02
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,008000	71,48	0,57
01-01-84-061	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 89415	C UN			15,97
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,162100	30,20	4,90
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,162100	22,84	3,70
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,009400	63,09	0,59
01-01-05-1317	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR M	UN	1,000000	5,95	5,95
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,036000	1,90	0,07
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,011000	71,48	0,79
01-01-84-066	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 103986	C UN			26,88
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,229400	30,20	6,93
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,229400	22,84	5,24
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,016500	63,09	1,04
01-01-05-1319	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR M	UN	1,000000	12,03	12,03
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,051000	1,90	0,10
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022000	71,48	1,57
01-01-84-067	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89507	C UN			42,92
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,150600	30,20	4,55
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,150600	22,84	3,44

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,021200	63,09	1,34
01-01-05-1320	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR M	UN	1,000000	31,44	31,44
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,022200	1,90	0,04
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,030000	71,48	2,14
01-01-84-074	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89384	C UN			12,59
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,101300	30,20	3,06
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,101300	22,84	2,31
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,007100	63,09	0,45
01-01-05-1327	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM,	UN	1,000000	6,16	6,16
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,033800	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,008000	71,48	0,57
01-01-84-093	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 90373	C UN			12,81
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,131200	30,20	3,96
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,131200	22,84	3,00
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,005900	63,09	0,37
01-01-05-1929	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90	UN	1,000000	4,94	4,94
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,031500	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,007000	71,48	0,50
01-01-84-094	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89366	C UN			15,86
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,141600	30,20	4,28
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,141600	22,84	3,23
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,005900	63,09	0,37
01-01-05-1930	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90	UN	1,000000	7,43	7,43
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,033800	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,007000	71,48	0,50
01-01-84-098	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2	C UN			8,93

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	022 CS: 89408				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,135900	30,20	4,10
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,135900	22,84	3,10
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,007100	63,09	0,45
01-01-05-1920	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MA	UN	1,000000	0,67	0,67
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,030200	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,008000	71,48	0,57
01-01-84-102	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2	C UN			12,25
	022 CS: 89413				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,162100	30,20	4,90
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,162100	22,84	3,70
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,009400	63,09	0,59
01-01-05-1921	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MA	UN	1,000000	2,23	2,23
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,036000	1,90	0,07
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,011000	71,48	0,79
01-01-84-107	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2	C UN			19,45
	022 CS: 103984				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,229400	30,20	6,93
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,229400	22,84	5,24
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,016500	63,09	1,04
01-01-05-1923	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MA	UN	1,000000	4,60	4,60
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,051000	1,90	0,10
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022000	71,48	1,57
01-01-84-123	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS : 89593	C UN			22,74
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,073500	30,20	2,22
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,073500	22,84	1,68
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,012900	63,09	0,81
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,016100	1,90	0,03
01-01-05-2228	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2,	UN	1,000000	16,85	16,85
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,016500	71,48	1,18

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-84-127	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89530	C UN			14,90
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,047100	22,84	1,08
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,047100	30,20	1,42
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,007100	63,09	0,45
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,010800	1,90	0,02
01-01-05-2087	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM	UN	1,000000	11,38	11,38
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,008000	71,48	0,57
01-01-84-135	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89577	C UN			33,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,084700	30,20	2,56
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,084700	22,84	1,93
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,016500	63,09	1,04
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,019000	1,90	0,04
01-01-05-2090	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM	UN	1,000000	26,34	26,34
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022000	71,48	1,57
01-01-84-139	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022 CS: 89373	C UN			7,21
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,094400	30,20	2,85
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,094400	22,84	2,16
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,005900	63,09	0,37
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,031500	1,90	0,06
01-01-05-2156	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM,	UN	1,000000	1,29	1,29
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,007000	71,48	0,50
01-01-84-141	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ ÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89426	C UN			9,37
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,099400	30,20	3,00
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,099400	22,84	2,27
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,008200	63,09	0,52
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,033100	1,90	0,06
01-01-05-2157	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM,	UN	1,000000	2,86	2,86
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,009500	71,48	0,68

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-84-171	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104008	C UN			30,60
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,261000	30,20	7,88
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,261000	22,84	5,96
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,019400	63,09	1,22
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,069000	1,90	0,13
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,024800	71,48	1,77
01-01-05-3164	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM	UN	1,000000	13,64	13,64
01-01-84-172	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 8 9630	C UN			56,21
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,207700	30,20	6,27
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,207700	22,84	4,74
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,031800	63,09	2,01
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,037000	1,90	0,07
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,054000	71,48	3,86
01-01-05-3166	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM	UN	1,000000	39,28	39,28
01-01-84-177	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440	C UN			12,30
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,181200	30,20	5,47
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,181200	22,84	4,14
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,010600	63,09	0,67
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,045300	1,90	0,09
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,012000	71,48	0,86
01-01-05-3198	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA	UN	1,000000	1,11	1,11
01-01-84-179	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_06/2022 CS: 89620	C UN			11,67
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,115300	30,20	3,48
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,115300	22,84	2,63
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,014100	63,09	0,89
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,019700	1,90	0,04
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,016500	71,48	1,18
01-01-05-3199	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA	UN	1,000000	3,48	3,48

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-84-184	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89625	C UN			21,81
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,169400	30,20	5,12
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,169400	22,84	3,87
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,024700	63,09	1,56
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,028500	1,90	0,05
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,033000	71,48	2,36
01-01-05-3204	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA F	UN	1,000000	8,89	8,89
01-01-84-186	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89628	C UN			44,42
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,200000	30,20	6,04
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,200000	22,84	4,57
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,031800	63,09	2,01
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,033300	1,90	0,06
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,045000	71,48	3,22
01-01-05-3201	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA	UN	1,000000	28,55	28,55
01-01-84-187	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89629	C UN			73,86
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,245900	30,20	7,43
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,245900	22,84	5,62
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,038800	63,09	2,45
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,041300	1,90	0,08
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,075000	71,48	5,36
01-01-05-3202	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA	UN	1,000000	52,96	52,96
01-01-84-192	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	C M			12,48
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,158600	22,84	3,62
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,158600	30,20	4,79
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,037000	1,90	0,07
01-01-05-3623	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	3,83	4,02

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-84-193	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	C M			24,31
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,380000	30,20	11,48
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,380000	22,84	8,68
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,088600	1,90	0,17
01-01-05-3623	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	3,83	4,02
01-01-84-195	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89403	C M			18,76
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,189100	22,84	4,32
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,189100	30,20	5,71
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,044100	1,90	0,08
01-01-05-3624	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	8,26	8,67
01-01-84-196	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89357	C M			32,88
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,453000	30,20	13,68
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,453000	22,84	10,35
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,105600	1,90	0,20
01-01-05-3624	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	8,26	8,67
01-01-84-197	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89448	C M			15,11
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,028200	30,20	0,85
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,028200	22,84	0,64
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,006600	1,90	0,01
01-01-05-3625	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	12,98	13,62
01-01-84-200	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	C M			29,17
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,267700	30,20	8,08
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,267700	22,84	6,11
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,031200	1,90	0,06
01-01-05-3626	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	14,23	14,93

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-84-201	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89450	C M			26,69
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,040000	30,20	1,21
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,040000	22,84	0,91
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,009300	1,90	0,02
01-01-05-3627	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	1,049300	23,42	24,57
01-01-84-205	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	C UN			19,88
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,174800	30,20	5,28
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,174800	22,84	3,99
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,008800	63,09	0,56
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,048400	1,90	0,09
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,010500	71,48	0,75
01-01-05-3180	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA	UN	1,000000	9,23	9,23
01-01-84-212	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2022 CS: 89445	C UN			18,58
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,198700	30,20	6,00
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,198700	22,84	4,54
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,012400	63,09	0,78
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,051100	1,90	0,10
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,014300	71,48	1,02
01-01-05-3160	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM	UN	1,000000	6,16	6,16
01-01-84-213	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2022 CS: 89400	C UN			19,83
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,222100	30,20	6,71
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,222100	22,84	5,07
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,012400	63,09	0,78
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,057200	1,90	0,11
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,014300	71,48	1,02
01-01-05-3160	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM	UN	1,000000	6,16	6,16

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-84-216	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89627	C UN			19,13
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,131800	30,20	3,98
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,131800	22,84	3,01
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,017600	63,09	1,11
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,024400	1,90	0,05
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022500	71,48	1,61
01-01-05-3163	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM	UN	1,000000	9,39	9,39
01-01-84-217	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104006	C UN			24,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,231100	30,20	6,98
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,231100	22,84	5,28
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,017600	63,09	1,11
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,066100	1,90	0,13
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022500	71,48	1,61
01-01-05-3163	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM	UN	1,000000	9,39	9,39
01-01-84-231	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89594	C UN			32,60
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,084700	22,84	1,93
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,084700	30,20	2,56
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,016500	63,09	1,04
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,019000	1,90	0,04
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,022000	71,48	1,57
01-01-05-3665	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PR	UN	1,000000	25,48	25,48
01-01-86	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -				
01-01-86-028	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89581	C UN			31,58
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,173700	30,20	5,25
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,173700	22,84	3,97
01-01-05-0156	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFO	UN	2,000000	2,79	5,58

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1951	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA	UN	1,000000	14,85	14,85
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,075000	26,04	1,95
01-01-86-049	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL , DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁG UAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89669	C UN			31,23
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,181900	30,20	5,49
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,181900	22,84	4,15
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,024500	63,09	1,55
01-01-05-0153	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REF	UN	1,000000	3,64	3,64
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,051000	1,90	0,10
01-01-05-2209	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOT	UN	1,000000	11,98	11,98
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,057500	26,04	1,50
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,040000	71,48	2,86
01-01-86-056	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL , DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF _06/2022 CS: 89547	C UN			20,45
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,062700	22,84	1,43
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,062700	30,20	1,89
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,016700	63,09	1,05
01-01-05-0156	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFO	UN	1,000000	2,79	2,79
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,026000	1,90	0,05
01-01-05-2213	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO	UN	1,000000	10,43	10,43
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,037500	26,04	0,98
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,026000	71,48	1,86
01-01-86-062	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA P LUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN HAMENTO. AF_06/2022 CS: 89549	C UN			17,65
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,051600	30,20	1,56
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,051600	22,84	1,18
01-01-05-0155	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFO	UN	1,000000	2,30	2,30
01-01-05-0156	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFO	UN	1,000000	2,79	2,79
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,062500	26,04	1,63
01-01-05-2876	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 M	UN	1,000000	8,22	8,22
01-01-86-069	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 M	C M			23,83

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	M, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES V ERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 C S: 89576				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,048200	30,20	1,46
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,048200	22,84	1,10
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,027000	1,90	0,05
01-01-05-3620	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU A	M	1,035300	20,51	21,23
01-01-87	INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS DIVERSAS				
01-01-87-001	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRA NITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIV E FERRAGENS. AF_01/2021 CS: 102253	C M2			723,46
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,916400	22,72	20,82
01-01-98-274*	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,832800	30,78	56,41
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	1,743000	37,37	65,14
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,089800	38,93	3,50
01-01-05-0116	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BI	KG	0,530000	45,00	23,85
01-01-05-0234	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E CS: 37596	KG	0,970000	3,17	3,07
01-01-05-1438	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS,	M2	1,050000	524,47	550,69
01-01-88	INSTALAÇÕES DE GÁS E INCÊNDIO EM AÇO E F				
01-01-88-001	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM RE GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDI O 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS	C UN			2.394,19
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,905300	30,20	57,54
01-01-06-036*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,294000	840,29	247,05
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,905300	22,84	43,52
01-01-05-0076	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2 X ROS	UN	1,000000	124,41	124,41
01-01-05-0694	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE E	UN	1,000000	372,27	372,27
01-01-05-0915	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE	UN	1,000000	27,04	27,04
01-01-05-1554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE	UN	1,000000	405,71	405,71
01-01-05-2255	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2, COMP	UN	1,000000	832,67	832,67
01-01-05-2917	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P	UN	1,000000	284,00	284,00
01-01-88-002	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDI O 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	C UN			1.899,38

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	3,037000	22,84	69,37
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	3,037000	30,20	91,72
01-01-05-0077	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2 X ROSC	UN	1,000000	97,37	97,37
01-01-05-0425	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI	UN	4,000000	0,73	2,92
01-01-05-0697	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE S	UN	1,000000	476,42	476,42
01-01-05-0915	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE	UN	1,000000	27,04	27,04
01-01-05-1553	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE	UN	1,000000	333,52	333,52
01-01-05-2248	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMP	UN	1,000000	517,04	517,04
01-01-05-2917	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P	UN	1,000000	284,00	284,00
01-01-88-003	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHU RADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 C S: 97430	C UN			57,15
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,358000	22,84	8,18
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,358000	30,20	10,81
01-01-05-0065	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SIST	UN	1,000000	38,00	38,00
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,006800	26,04	0,18
01-01-88-004	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHU RADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMAD AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20 20 CS: 97431	C UN			63,37
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,413000	30,20	12,47
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,413000	22,84	9,43
01-01-05-0066	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SIST	UN	1,000000	41,24	41,24
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,009000	26,04	0,23
01-01-88-031	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURAD A, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97436	C UN			167,26
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,619000	30,20	18,69
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,619000	22,84	14,14
01-01-05-0066	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SIST	UN	2,000000	41,24	82,48
01-01-05-1289	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN	UN	1,000000	51,50	51,50
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,018000	26,04	0,47
01-01-88-046	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALI MENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E	C UN			455,89

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97488				
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,586000	36,54	21,41
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,586000	30,20	17,70
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,586000	22,84	13,38
01-01-05-1275	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAI0 CURTO, SO	UN	1,000000	401,27	401,27
01-01-05-1465	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA	KG	0,067000	32,08	2,15
01-01-88-056	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101910	C UN			365,51
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,457400	30,20	13,81
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,457400	22,84	10,45
01-01-05-0425	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI	UN	2,000000	0,73	1,46
01-01-05-1597	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO	UN	1,000000	339,80	339,80
01-01-88-085	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, C ONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92676	C UN			74,26
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,543000	30,20	16,40
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,543000	22,84	12,40
01-01-05-1158	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM R	UN	1,000000	44,88	44,88
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,024000	13,86	0,33
01-01-05-1729	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR	L	0,006000	44,95	0,27
01-01-88-199	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101917	C UN			155,06
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,843000	30,20	25,46
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,843000	22,84	19,25
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,012000	3,76	0,05
01-01-05-2261	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *1	UN	1,000000	110,32	110,32
01-01-88-222	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1 /2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92336	C M			130,15
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,306000	22,84	6,99
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,306000	30,20	9,24
01-01-05-3456	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,039000	109,66	113,94

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-88-225	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92688	C M			45,02
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,297000	30,20	8,97
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,297000	22,84	6,78
01-01-05-3458	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA	M	1,039000	28,19	29,29
01-01-88-227	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97535	C M			57,24
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,260000	30,20	7,85
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,260000	22,84	5,94
01-01-05-3451	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA	M	1,039000	41,83	43,46
01-01-88-228	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92652	C M			69,38
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,275000	30,20	8,31
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,275000	22,84	6,28
01-01-05-3453	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA	M	1,039000	52,75	54,81
01-01-88-229	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92653	C M			79,13
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,292000	30,20	8,82
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,292000	22,84	6,67
01-01-05-3452	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA	M	1,039000	61,28	63,67
01-01-88-230	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA S	C M			108,40

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	PRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 CS: 92654				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,313000	30,20	9,45
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,313000	22,84	7,15
01-01-05-3455	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,039000	88,37	91,82
01-01-88-231	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA SSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1 /2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PA RA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 92655	C M			132,21
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,345000	30,20	10,42
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,345000	22,84	7,88
01-01-05-3456	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,039000	109,66	113,94
01-01-88-236	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA SSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4), CONEXÃO ROSQUE ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PA RA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92364	C M			64,23
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,178000	30,20	5,38
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,178000	22,84	4,07
01-01-05-3453	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,039000	52,75	54,81
01-01-88-237	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA SSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2), CONEXÃO ROSQUE ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PA RA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92365	C M			73,94
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,194000	30,20	5,86
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,194000	22,84	4,43
01-01-05-3452	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,039000	61,28	63,67
01-01-88-238	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA SSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92341	C M			117,15
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,478000	30,20	14,44
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,478000	22,84	10,92
01-01-05-3455	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,039000	88,37	91,82

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-88-241	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA SSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUE ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PA RA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92367	C M			126,91
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,245000	30,20	7,40
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,245000	22,84	5,60
01-01-05-3456	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,039000	109,66	113,94
01-01-88-260	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97440	C UN			254,53
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,825000	30,20	24,92
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,825000	22,84	18,84
01-01-05-0066	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SIST	UN	3,000000	41,24	123,72
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,027000	26,04	0,70
01-01-05-3188	TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2)	UN	1,000000	86,36	86,36
01-01-88-267	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/ 4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PAR A HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97492	C UN			184,35
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,384000	36,54	14,03
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,384000	30,20	11,60
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,384000	22,84	8,77
01-01-05-1465	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA	KG	0,037000	32,08	1,19
01-01-05-3097	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO	UN	1,000000	148,78	148,78
01-01-88-275	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/ 2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PAR A HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97495	C UN			695,16
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,781000	36,54	28,54
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,781000	30,20	23,59
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,781000	22,84	17,84
01-01-05-1465	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA	KG	0,101000	32,08	3,24
01-01-05-3100	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO	UN	1,000000	621,98	621,98
01-01-88-312	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/ 4), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE	C UN			78,72

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92893				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,533000	30,20	16,10
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,533000	22,84	12,17
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,017000	13,86	0,24
01-01-05-3648	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, CO	UN	1,000000	50,06	50,06
01-75-01-0006	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR	L	0,004000	44,95	0,18

01-01-90 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO**01-01-93 INSTALAÇÕES PARA CANTEIROS DE OBRAS**

01-01-93-025	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS : 98459	C M2			88,99
01-02-31-024*	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (M3	0,006100	526,44	3,21
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,735000	30,49	22,41
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,492000	23,23	11,43
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,026400	37,37	0,99
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,006600	38,93	0,26
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	1,227300	9,71	11,92
01-01-05-2791	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2	KG	0,068000	16,29	1,11
01-01-05-3026	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL	M	2,000000	6,93	13,86
01-01-05-3291	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA	M2	0,585300	40,75	23,85

01-01-95 LASTRO

01-01-95-002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 CS: 100324	C M3			202,06
01-50-01-193*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHI	0,030000	0,63	0,02
01-01-28-208*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHP	0,032000	10,33	0,33
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,634000	22,72	14,40
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,579000	30,92	48,82
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRO	M3	0,595000	116,09	69,07
01-01-05-2519	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRO	M3	0,595000	116,70	69,44

01-01-95-003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 CS: 96624	C M3			202,43
01-50-01-193*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHI	0,030000	0,63	0,02
01-01-28-208*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHP	0,032000	10,33	0,33
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,634000	22,72	14,40
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,579000	30,92	48,82

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2519	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIR	M3	1,190000	116,70	138,87
01-01-95-006	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO E M PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA D E *5 CM*. AF_01/2024 CS: 96622	C M3			238,80
01-50-01-193*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHI	0,030000	0,63	0,02
01-01-28-208*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHP	0,032000	10,33	0,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,765000	22,72	17,38
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,942000	30,92	60,05
01-01-05-2519	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIR	M3	1,380000	116,70	161,05
01-01-96	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO				
01-01-96-018	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA E LÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CS: 104063	C UN			61,98
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,252400	26,26	6,63
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,080800	22,72	1,84
01-01-05-0160	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ES	UN	1,000000	3,43	3,43
01-01-05-1329	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM,	UN	1,000000	48,48	48,48
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,062500	26,04	1,63
01-01-96-034	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2 022 CS: 104072	C UN			248,23
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,130000	22,72	2,95
01-01-98-028*	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,406100	26,26	10,66
01-01-05-0162	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ES	UN	3,000000	16,38	49,14
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,150000	26,04	3,91
01-01-05-3208	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA R	UN	1,000000	181,58	181,58
01-01-98	LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS				
01-01-98-001	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES CS: 88238	C H			23,40
01-01-98-062*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,000000	0,16	0,16
01-01-04-0001	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) CS: 6114	H	1,000000	14,27	14,27
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-003	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COM PLEMENTARES CS: 88239	C H			23,23
01-01-98-064*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINT	H	1,000000	0,21	0,21
01-01-04-0053	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) CS: 6117	H	1,000000	14,27	14,27
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1526	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1634	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	H	1,000000	0,44	0,44
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-013	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMP LEMENTARES CS: 88243	C H			24,07
01-01-98-074*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZ	H	1,000000	0,17	0,17
01-01-04-0013	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) CS: 242	H	1,000000	15,02	15,02
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1542	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,39	1,39
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1650	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,61	0,61
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-019	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88245	C H			30,71
01-01-98-080*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS C	H	1,000000	0,25	0,25
01-01-04-0019	ARMADOR (HORISTA) CS: 378	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-028	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES CS: 88246	C H			26,26
01-01-98-089*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DETUBOS	H	1,000000	0,26	0,26
01-01-04-0027	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) CS: 40331	H	1,000000	18,22	18,22
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-031	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COM PLEMENTARES CS: 88247	C H			23,80
01-01-98-092*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRIC	H	1,000000	0,53	0,53
01-01-04-0003	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) CS: 247	H	1,000000	14,27	14,27
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1528	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	H	1,000000	1,26	1,26
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1636	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (H	1,000000	0,86	0,86
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-032	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁU LICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 882 48	C H			22,84
01-01-98-093*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANAD	H	1,000000	0,25	0,25
01-01-04-0031	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	14,27	14,27
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1530	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS C	H	1,000000	1,13	1,13
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1638	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (EN	H	1,000000	0,31	0,31
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-041	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COM PLEMENTARES CS: 88251	C H			23,40
01-01-98-102*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALH	H	1,000000	0,16	0,16
01-01-04-0011	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) CS: 252	H	1,000000	14,27	14,27
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-049	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS C OMPLEMENTARES CS: 88256	C H			30,78
01-01-98-109*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OULADRIL	H	1,000000	0,31	0,31

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-04-0047	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) CS: 4760	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

01-01-98-052	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C S: 88260	C H			30,74
01-01-98-113*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGO	H	1,000000	0,24	0,24
01-01-04-0051	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) CS: 4759	H	1,000000	21,53	21,53
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

01-01-98-055	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS CO MPLEMENTARES CS: 88261	C H			29,52
01-01-98-116*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQU	H	1,000000	0,30	0,30
01-01-04-0055	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) CS: 1214	H	1,000000	20,47	20,47
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1526	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1634	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	H	1,000000	0,44	0,44
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

01-01-98-057	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPL EMENTARES CS: 88262	C H			30,49
01-01-98-119*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRM	H	1,000000	0,24	0,24
01-01-04-0058	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1526	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1634	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	H	1,000000	0,44	0,44
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-062	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95308	C H			0,16
01-01-04-0001	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) CS: 6114	H	0,011540	14,27	0,16
01-01-98-064	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95309	C H			0,21
01-01-04-0053	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) CS: 6117	H	0,014760	14,27	0,21
01-01-98-074	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95313	C H			0,17
01-01-04-0013	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) CS: 242	H	0,011540	15,02	0,17
01-01-98-080	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95314	C H			0,25
01-01-04-0019	ARMADOR (HORISTA) CS: 378	H	0,011540	21,50	0,25
01-01-98-089	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95315	C H			0,26
01-01-04-0027	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) CS: 40331	H	0,014760	18,22	0,27
01-01-98-092	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95316	C H			0,53
01-01-04-0003	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) CS: 247	H	0,037320	14,27	0,53
01-01-98-093	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95317	C H			0,25
01-01-04-0031	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,017980	14,27	0,26
01-01-98-102	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95320	C H			0,16
01-01-04-0011	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) CS: 252	H	0,011540	14,27	0,16

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-109	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95324	C H			0,31
01-01-04-0047	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) CS: 4760	H	0,014760	21,50	0,32
01-01-98-113	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95328	C H			0,24
01-01-04-0051	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) CS: 4759	H	0,011540	21,53	0,25
01-01-98-116	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95329	C H			0,30
01-01-04-0055	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) CS: 1214	H	0,014760	20,47	0,30
01-01-98-119	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95330	C H			0,24
01-01-04-0058	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,011540	21,50	0,25
01-01-98-124	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95332	C H			0,80
01-01-04-0063	ELETRICISTA (HORISTA) CS: 2436	H	0,037320	21,50	0,80
01-01-98-126	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95334	C H			0,86
01-01-04-0065	ELETROTECNICO (HORISTA) CS: 2438	H	0,030870	27,87	0,86
01-01-98-127	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA CS: 101315	C MES			113,35
01-01-04-0066	ELETROTECNICO (MENSALISTA) CS: 40922	MES	0,023250	4.875,28	113,35
01-01-98-128	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95335	C H			0,38

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-04-0067	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) CS	H	0,017980	21,50	0,39
01-01-98-130	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95401	C H			0,70
01-01-04-0069	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) CS: 4083	H	0,021200	33,27	0,71
01-01-98-131	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA CS: 95422	C MES			92,86
01-01-04-0070	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) CS: 4	MES	0,015970	5.814,98	92,87
01-01-98-134	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95403	C H			1,72
01-01-04-0073	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) CS:	H	0,014760	116,94	1,73
01-01-98-135	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA CS: 95417	C MES			227,30
01-01-04-0074	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) C	MES	0,011120	20.441,40	227,31
01-01-98-140	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95338	C H			0,48
01-01-04-0079	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) CS: 12873	H	0,021200	22,81	0,48
01-01-98-143	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95390	C H			0,07
01-01-04-0083	JARDINEIRO (HORISTA) CS: 44503	H	0,005100	14,52	0,07
01-01-98-148	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95341	C H			0,31
01-01-04-0089	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) CS: 4755	H	0,014760	21,50	0,32
01-01-98-153	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE RE	C H			0,54

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	FRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H ORISTA CS: 100298				
01-01-04-0093	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) CS: 34794	H	0,027650	19,67	0,54
01-01-98-160	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ES TRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARE S) - HORISTA CS: 95344	C H			0,28
01-01-04-0100	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA CS:	H	0,011540	24,52	0,28
01-01-98-163	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETR OMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO RISTA CS: 95345	C H			1,19
01-01-04-0101	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) CS: 2437	H	0,030900	38,78	1,20
01-01-98-164	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE B ASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO RISTA CS: 95346	C H			0,12
01-01-04-0106	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) CS	H	0,005090	25,19	0,13
01-01-98-167	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE C AMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI STA CS: 95347	C H			0,12
01-01-04-0103	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) CS: 4093	H	0,005090	24,25	0,12
01-01-98-172	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPER ADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95351	C H			0,44
01-01-04-0112	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HOR	H	0,016370	27,18	0,44
01-01-98-179	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BE TONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGO S COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95389	C H			0,24
01-01-04-0119	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURAD	H	0,008310	29,38	0,24
01-01-98-182	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DE MARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENT ARES) - HORISTA CS: 95356	C H			0,24
01-01-04-0123	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	H	0,008310	29,90	0,25

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-184	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95357	C H			0,36
01-01-04-0125	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) CS: 4234	H	0,011540	31,92	0,37
01-01-98-186	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95358	C H			0,42
01-01-04-0127	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) C	H	0,016370	26,06	0,43
01-01-98-188	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95359	C H			0,62
01-01-04-0129	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) CS: 4254	H	0,016370	38,06	0,62
01-01-98-192	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95361	C H			0,21
01-01-04-0135	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	0,008310	26,10	0,22
01-01-98-196	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95363	C H			0,37
01-01-04-0139	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) CS: 4239	H	0,008310	45,15	0,38
01-01-98-198	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95360	C H			0,33
01-01-04-0133	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TE	H	0,011540	29,14	0,34
01-01-98-202	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁCARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95364	C H			0,24
01-01-04-0141	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) CS: 424	H	0,008310	29,90	0,25
01-01-98-203	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95366	C H			0,24

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-04-0145	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) CS: 42	H	0,008310	29,90	0,25
01-01-98-205	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95367	C H			0,37
01-01-04-0147	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE	H	0,008310	45,15	0,38
01-01-98-211	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95371	C H			0,46
01-01-04-0151	PEDREIRO (HORISTA) CS: 4750	H	0,021200	21,50	0,46
01-01-98-213	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95372	C H			0,31
01-01-04-0153	PINTOR (HORISTA) CS: 4783	H	0,014760	21,50	0,32
01-01-98-222	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95377	C H			0,25
01-01-04-0161	SERRALHEIRO (HORISTA) CS: 6110	H	0,011540	21,50	0,25
01-01-98-224	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95378	C H			0,29
01-01-04-0163	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) CS: 6111	H	0,021200	13,56	0,29
01-01-98-226	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95379	C H			0,30
01-01-04-0165	SOLDADOR (HORISTA) CS: 6160	H	0,011540	26,33	0,30
01-01-98-234	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95385	C H			0,24
01-01-04-0177	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA) CS: 12869	H	0,011540	21,23	0,24
01-01-98-238	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 95386	C H			0,33
01-01-04-0133	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TE	H	0,011540	29,14	0,34

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-243	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (EN CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CS: 953 87	C H			0,21
01-01-04-0181	VIDRACEIRO (HORISTA) CS: 10489	H	0,014760	14,27	0,21
01-01-98-246	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA CS : 101372	C MES			9,48
01-01-04-0184	VIGIA DIURNO (MENSALISTA) CS: 41096	MES	0,003830	2.476,21	9,48
01-01-98-249	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	C H			31,30
01-01-98-124*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARG	H	1,000000	0,80	0,80
01-01-04-0063	ELETRICISTA (HORISTA) CS: 2436	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1528	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	H	1,000000	1,26	1,26
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1636	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (H	1,000000	0,86	0,86
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-251	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S CS: 88266	C H			37,73
01-01-98-126*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO(ENCAR	H	1,000000	0,86	0,86
01-01-04-0065	ELETROTECNICO (HORISTA) CS: 2438	H	1,000000	27,87	27,87
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1528	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	H	1,000000	1,26	1,26
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1636	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (H	1,000000	0,86	0,86
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-252	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S CS: 101401	C MES			6.686,77
01-01-98-127*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO(ENCAR	MES	1,000000	113,35	113,35
01-01-04-0066	ELETROTECNICO (MENSALISTA) CS: 40922	MES	1,000000	4.875,28	4.875,28
01-01-05-0149	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN	MES	1,000000	851,95	851,95
01-01-05-1529	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCAR	MES	1,000000	238,02	238,02
01-01-05-1588	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO	MES	1,000000	270,51	270,51

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1637	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALIST	MES	1,000000	161,73	161,73
01-01-05-2971	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO	MES	1,000000	15,46	15,46
01-01-05-3427	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENC	MES	1,000000	160,47	160,47
01-01-98-253	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	C H			30,20
01-01-98-128*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEI	H	1,000000	0,38	0,38
01-01-04-0067	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) CS	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1530	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS C	H	1,000000	1,13	1,13
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1638	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (EN	H	1,000000	0,31	0,31
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-255	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES CS: 90776	C H			42,21
01-01-98-130*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (H	1,000000	0,70	0,70
01-01-04-0069	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) CS: 4083	H	1,000000	33,27	33,27
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1532	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (EN	H	1,000000	1,28	1,28
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1640	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HOR	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-256	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 93572	C MES			7.463,68
01-01-98-131*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL D	MES	1,000000	92,86	92,86
01-01-04-0070	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) CS: 4	MES	1,000000	5.814,98	5.814,98
01-01-05-0149	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN	MES	1,000000	851,95	851,95
01-01-05-1533	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA	MES	1,000000	241,99	241,99
01-01-05-1588	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO	MES	1,000000	270,51	270,51
01-01-05-1641	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MEN	MES	1,000000	15,46	15,46
01-01-05-2971	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO	MES	1,000000	15,46	15,46
01-01-05-3427	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENC	MES	1,000000	160,47	160,47
01-01-98-259	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAR GOS COMPLEMENTARES CS: 90778	C H			125,47
01-01-98-134*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE	H	1,000000	1,72	1,72
01-01-04-0073	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) CS:	H	1,000000	116,94	116,94

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1534	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,77	0,77
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1642	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORI	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-98-260	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAR GOS COMPLEMENTARES CS: 93567	C MES			21.954,97
01-01-98-135*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE	MES	1,000000	227,30	227,30
01-01-04-0074	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) C	MES	1,000000	20.441,40	20.441,40
01-01-05-0149	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN	MES	1,000000	851,95	851,95
01-01-05-1535	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (MES	1,000000	146,00	146,00
01-01-05-1588	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO	MES	1,000000	270,51	270,51
01-01-05-1643	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENS	MES	1,000000	2,35	2,35
01-01-05-2971	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO	MES	1,000000	15,46	15,46
01-01-98-265	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES CS: 88270	C H			32,26
01-01-98-140*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (H	1,000000	0,48	0,48
01-01-04-0079	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) CS: 12873	H	1,000000	22,81	22,81
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-268	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C S: 88441	C H			23,56
01-01-98-143*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGO	H	1,000000	0,07	0,07
01-01-04-0083	JARDINEIRO (HORISTA) CS: 44503	H	1,000000	14,52	14,52
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPL EMENTARES CS: 88274	C H			30,78
01-01-98-148*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEI	H	1,000000	0,31	0,31

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-04-0089	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) CS: 4755	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

01-01-98-277	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS CO MPLEMENTARES CS: 100308	C H			29,21
01-01-98-153*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGE	H	1,000000	0,54	0,54
01-01-04-0093	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) CS: 34794	H	1,000000	19,67	19,67
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1528	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	H	1,000000	1,26	1,26
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1636	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (H	1,000000	0,86	0,86
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

01-01-98-285	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCAR GOS COMPLEMENTARES CS: 88278	C H			32,58
01-01-98-160*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTU	H	1,000000	0,28	0,28
01-01-04-0100	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA CS:	H	1,000000	24,52	24,52
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

01-01-98-288	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COM PLEMENTARES CS: 88279	C H			48,97
01-01-98-163*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECA	H	1,000000	1,19	1,19
01-01-04-0101	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) CS: 2437	H	1,000000	38,78	38,78
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1528	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	H	1,000000	1,26	1,26
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1636	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (H	1,000000	0,86	0,86
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-289	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COM PLEMENTARES CS: 88281	C H			33,09
01-01-98-164*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCUL	H	1,000000	0,12	0,12
01-01-04-0106	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) CS	H	1,000000	25,19	25,19
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-293	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPL EMENTARES CS: 88282	C H			32,15
01-01-98-167*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINH	H	1,000000	0,12	0,12
01-01-04-0103	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) CS: 4093	H	1,000000	24,25	24,25
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-298	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88286	C H			35,40
01-01-98-172*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR	H	1,000000	0,44	0,44
01-01-04-0112	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HOR	H	1,000000	27,18	27,18
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-305	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTU RADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 377	C H			37,40
01-01-98-179*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEI	H	1,000000	0,24	0,24
01-01-04-0119	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURAD	H	1,000000	29,38	29,38
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-308	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM EN CARGOS COMPLEMENTARES CS: 88293	C H			37,92
01-01-98-182*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCA	H	1,000000	0,24	0,24
01-01-04-0123	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	H	1,000000	29,90	29,90
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-310	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COM PLEMENTARES CS: 88294	C H			40,06
01-01-98-184*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVAD	H	1,000000	0,36	0,36
01-01-04-0125	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) CS: 4234	H	1,000000	31,92	31,92
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-312	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES CS: 88295	C H			34,26
01-01-98-186*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO	H	1,000000	0,42	0,42
01-01-04-0127	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) C	H	1,000000	26,06	26,06
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-314	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPL EMENTARES CS: 88296	C H			46,46
01-01-98-188*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDAS	H	1,000000	0,62	0,62
01-01-04-0129	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) CS: 4254	H	1,000000	38,06	38,06
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-317	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO CO M ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88298	C H			34,09
01-01-98-192*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELE	H	1,000000	0,21	0,21
01-01-04-0135	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORIST	H	1,000000	26,10	26,10
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-321	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88300	C H			53,30
01-01-98-196*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIV	H	1,000000	0,37	0,37
01-01-04-0139	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) CS: 4239	H	1,000000	45,15	45,15
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-323	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88297	C H			37,25
01-01-98-198*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA	H	1,000000	0,33	0,33
01-01-04-0133	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TE	H	1,000000	29,14	29,14
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-327	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88301	C H			37,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-202*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARR	H	1,000000	0,24	0,24
01-01-04-0141	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) CS: 424	H	1,000000	29,90	29,90
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-329	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGO S COMPLEMENTARES CS: 88303	C H			37,92
01-01-98-203*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO CO	H	1,000000	0,24	0,24
01-01-04-0145	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) CS: 42	H	1,000000	29,90	29,90
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-331	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS O U DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S CS: 88304	C H			53,30
01-01-98-205*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA D	H	1,000000	0,37	0,37
01-01-04-0147	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE	H	1,000000	45,15	45,15
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-337	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	C H			30,92
01-01-98-211*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	H	1,000000	0,46	0,46
01-01-04-0151	PEDREIRO (HORISTA) CS: 4750	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-339	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8 8310	C H			32,59
01-01-98-213*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS CO	H	1,000000	0,31	0,31
01-01-04-0153	PINTOR (HORISTA) CS: 4783	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1540	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMP	H	1,000000	1,85	1,85
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1648	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCAR	H	1,000000	2,05	2,05
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-348	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88315	C H			30,71
01-01-98-222*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARG	H	1,000000	0,25	0,25
01-01-04-0161	SERRALHEIRO (HORISTA) CS: 6110	H	1,000000	21,50	21,50
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-350	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	C H			22,72
01-01-98-224*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS	H	1,000000	0,29	0,29
01-01-04-0163	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) CS: 6111	H	1,000000	13,56	13,56
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1542	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,39	1,39
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1650	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,61	0,61
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-354	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88317	C H			36,54
01-01-98-226*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS	H	1,000000	0,30	0,30
01-01-04-0165	SOLDADOR (HORISTA) CS: 6160	H	1,000000	26,33	26,33
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1544	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,82	1,82
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1652	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENC	H	1,000000	1,21	1,21
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-359	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C S: 88323	C H			30,22
01-01-98-234*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGO	H	1,000000	0,24	0,24
01-01-04-0177	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) CS: 12869	H	1,000000	21,23	21,23
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1526	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1634	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	H	1,000000	0,44	0,44
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-363	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C S: 88324	C H			37,25
01-01-98-238*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGO	H	1,000000	0,33	0,33
01-01-04-0133	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TE	H	1,000000	29,14	29,14
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1536	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,89	0,89
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1644	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	H	1,000000	0,01	0,01
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-370	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C S: 88325	C H			23,45
01-01-98-243*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGO	H	1,000000	0,21	0,21
01-01-04-0181	VIDRACEIRO (HORISTA) CS: 10489	H	1,000000	14,27	14,27
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1538	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,31	1,31
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1646	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,78	0,78
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-01-98-373	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 101460	C MES			4.160,78
01-01-98-246*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCAR	MES	1,000000	9,48	9,48
01-01-04-0184	VIGIA DIURNO (MENSALISTA) CS: 41096	MES	1,000000	2.476,21	2.476,21

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0149	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN	MES	1,000000	851,95	851,95
01-01-05-1543	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS	MES	1,000000	261,93	261,93
01-01-05-1588	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO	MES	1,000000	270,51	270,51
01-01-05-1651	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (MES	1,000000	114,77	114,77
01-01-05-2971	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO	MES	1,000000	15,46	15,46
01-01-05-3427	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENC	MES	1,000000	160,47	160,47

01-01-99 LOCAÇÃO DE OBRAS

01-01-99-005	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2 024 CS: 99059	C M			65,97
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,724700	23,23	16,83
01-02-31-024*	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (M3	0,004000	526,44	2,11
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,028000	37,37	1,05
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,007000	38,93	0,27
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,724700	30,49	22,10
01-01-05-0654	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARAND	M	0,412500	24,27	10,01
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,111000	16,57	1,84
01-01-05-2969	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACAR	M	0,744500	6,75	5,03
01-01-05-3027	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVA	M	0,550000	10,97	6,03
01-01-05-3359	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSC	L	0,025600	29,40	0,75

01-02 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**01-02-01 LOUÇAS E METAIS**

01-02-01-004	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECI MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 10084 9	C UN			42,62
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,153600	30,20	4,64
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,048400	22,72	1,10
01-01-05-0268	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIO	UN	1,000000	36,90	36,90

01-02-01-017	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100875	C UN			921,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,264700	30,20	38,19
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,398500	22,72	9,05
01-01-05-0294	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLI	UN	1,000000	719,93	719,93
01-01-05-2472	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA	UN	8,000000	19,26	154,08

01-02-01-022	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	C UN			306,90
--------------	--	------	--	--	---------------

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS : 100867				
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,298800	22,72	6,79
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,948500	30,20	28,64
01-01-05-0317	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMP	UN	1,000000	155,92	155,92
01-01-05-2472	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA	UN	6,000000	19,26	115,56
01-02-01-023	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS : 100868	C UN			317,23
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,298800	22,72	6,79
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,948500	30,20	28,64
01-01-05-0318	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMP	UN	1,000000	166,25	166,25
01-01-05-2472	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA	UN	6,000000	19,26	115,56
01-02-01-029	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100860	C UN			117,85
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,140700	22,72	3,20
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,446700	30,20	13,49
01-01-05-0921	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO,	UN	1,000000	101,10	101,10
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,021000	3,76	0,08
01-02-01-032	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86901	O UN			164,87
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,266500	22,72	6,05
01-01-98-274*	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,845800	30,78	26,03
01-01-05-2034	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA B	UN	1,000000	107,46	107,46
01-01-05-2293	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823	KG	0,527100	48,07	25,34
01-02-01-035	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXID ÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900	C UN			194,28
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,150400	22,72	3,42
01-01-98-274*	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,477400	30,78	14,69
01-01-05-1185	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVU	UN	1,000000	161,89	161,89
01-01-05-2293	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823	KG	0,297400	48,07	14,30

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-01-038	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86887	C UN			43,09
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,152500	30,20	4,61
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,048100	22,72	1,09
01-01-05-1520	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 40 CM CS	UN	1,000000	37,33	37,33
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,021000	3,76	0,08
01-02-01-039	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 1/2020 CS: 86884	C UN			10,63
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,048100	22,72	1,09
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,152500	30,20	4,61
01-01-05-1521	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)	UN	1,000000	4,87	4,87
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,021000	3,76	0,08
01-02-01-040	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 1/2020 CS: 86885	C UN			11,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,048100	22,72	1,09
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,152500	30,20	4,61
01-01-05-1522	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)	UN	1,000000	6,15	6,15
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,021000	3,76	0,08
01-02-01-051	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 /2020 CS: 100858	C UN			822,83
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,317900	22,72	7,22
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,009000	30,20	30,47
01-01-05-1105	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BA	UN	1,000000	8,59	8,59
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,036500	3,76	0,14
01-01-05-2339	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANC	UN	1,000000	397,69	397,69
01-01-05-2472	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA	UN	2,000000	19,26	38,52
01-01-05-3679	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MIC	UN	1,000000	340,21	340,21
01-02-01-058	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS : 95547	C UN			62,25
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,099600	22,72	2,26

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,316200	30,20	9,55
01-01-05-2960	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABO	UN	1,000000	50,45	50,45
01-02-01-059	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202 0 CS: 86883	C UN			11,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,026600	22,72	0,60
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,084500	30,20	2,55
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,033200	3,76	0,12
01-01-05-2982	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,	UN	1,000000	8,06	8,06
01-02-01-061	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 CS: 86882	C UN			20,70
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,135600	30,20	4,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,042700	22,72	0,97
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,042000	3,76	0,16
01-01-05-2990	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X	UN	1,000000	15,49	15,49
01-02-01-062	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100862	C UN			38,63
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,149400	22,72	3,39
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,474300	30,20	14,32
01-01-05-0417	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6	UN	3,000000	0,61	1,83
01-01-05-3021	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 C	UN	1,000000	19,09	19,09
01-02-01-064	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L O U EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_01/2020 CS: 86872	C UN			788,80
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,768900	30,20	53,42
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,711100	22,72	16,16
01-01-05-2472	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA	UN	6,000000	19,26	115,56
01-01-05-3079	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L CS	UN	1,000000	595,86	595,86
01-75-01-0007	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329	KG	0,070200	111,30	7,81
01-02-01-065	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L O U EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE MET	C UN			957,54

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	AL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86919				
01-02-01-080*	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADR	UN	1,000000	103,96	103,96
01-02-01-059*	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - F	UN	1,000000	11,33	11,33
01-02-01-099*	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA T	UN	1,000000	53,45	53,45
01-02-01-064*	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQU	UN	1,000000	788,80	788,80
01-02-01-080	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86914	C UN			103,96
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,048100	22,72	1,09
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,152500	30,20	4,61
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,021000	3,76	0,08
01-01-05-3398	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BIC	UN	1,000000	98,20	98,20
01-02-01-081	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86913	C UN			58,20
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,152500	30,20	4,61
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,048100	22,72	1,09
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,021000	3,76	0,08
01-01-05-3405	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDI	UN	1,000000	52,44	52,44
01-02-01-082	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 CS: 100853	C UN			363,24
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,145900	22,72	3,31
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,463000	30,20	13,98
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,042000	3,76	0,16
01-01-05-3392	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CRO	UN	1,000000	345,80	345,80
01-02-01-089	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86916	C UN			21,24
01-01-98-350*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,048100	22,72	1,09
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,152500	30,20	4,61
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,036500	3,76	0,14
01-01-05-3413	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 OU 3/4 COM	UN	1,000000	15,42	15,42
01-02-01-095	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA	C UN			532,22

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	ÇÃO. AF_01/2020 CS: 86888				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,779100	30,20	23,53
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,438400	22,72	9,96
01-01-05-0185	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA S	UN	1,000000	10,04	10,04
01-01-05-0272	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SI	UN	1,000000	426,96	426,96
01-01-05-2473	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PAR	UN	2,000000	25,97	51,94
01-75-01-0007	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329	KG	0,088100	111,30	9,81
01-02-01-096	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA DA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 /2020 CS: 86932	C UN			575,31
01-02-01-095*	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LO	UN	1,000000	532,22	532,22
01-02-01-038*	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNEC	UN	1,000000	43,09	43,09
01-02-01-099	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 P ARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADR ÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 20 CS: 86877	C UN			53,45
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,054800	22,72	1,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,174000	30,20	5,25
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,048000	3,76	0,18
01-01-05-3682	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL C	UN	1,000000	46,78	46,78
01-02-01-101	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE O U LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86879	C UN			9,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,123200	30,20	3,72
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,038800	22,72	0,88
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,033200	3,76	0,12
01-01-05-3719	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAV	UN	1,000000	4,74	4,74
01-02-02	LUMINÁRIAS EXTERNAS				
01-02-02-001	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMI NÁRIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101663	C UN			26,53
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,319300	31,30	9,99
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,319300	23,80	7,60
01-01-05-0039	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM F	UN	1,000000	8,95	8,95

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-03	MASSA ÚNICA EXTERNA				
01-02-03-032	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALM ENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS : 87777	C M2			65,66
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,679000	22,72	15,43
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,679000	30,92	20,99
01-01-06-041*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,031400	862,01	27,07
01-01-05-3220	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	M2	0,138800	15,80	2,19
01-02-03-093	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	C M2			82,15
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,869000	22,72	19,74
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,869000	30,92	26,87
01-01-06-042*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,042100	792,50	33,36
01-01-05-3220	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	M2	0,138800	15,80	2,19
01-02-04	MASSA ÚNICA INTERNA				
01-02-04-037	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA EN TRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	C M2			32,73
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,189400	22,72	4,30
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,378900	30,92	11,72
01-01-06-041*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,019400	862,01	16,72
01-02-04-038	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA EN TRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS . AF_03/2024 CS: 87530	C M2			46,16
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,236200	22,72	5,37
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,472400	30,92	14,61
01-01-06-041*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,030400	862,01	26,21

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-04-049	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/202 4 CS: 90408	C M2			37,87
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,266200	22,72	6,05
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,532500	30,92	16,46
01-01-06-042*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,019400	792,50	15,37
01-02-05 MOBILIÁRIO URBANO					
01-02-05-004	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM M AÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RE GIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 CS: 10331 4	C M2			253,54
01-02-31-002*	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MAS	M3	0,020800	737,60	15,34
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,534200	30,49	16,29
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,534200	23,23	12,41
01-01-06-069*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,001200	857,24	1,03
01-01-28-139*	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K	CHI	0,059700	34,62	2,07
01-01-28-140*	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K	CHP	0,017700	35,16	0,62
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,002300	116,09	0,27
01-01-05-2563	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, E	M	0,692600	100,25	69,43
01-01-05-2774	PRANCAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARAN	M	0,646500	75,84	49,03
01-01-05-2793	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/	KG	0,031200	16,55	0,52
01-01-05-3770	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/M	M	2,727300	31,75	86,59
01-02-08 PAISAGISMO - PLANTIO					
01-02-08-001	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 C S: 98520	C M2			5,38
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,011200	23,56	0,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,055800	22,72	1,27
01-01-05-1669	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 CS: 3123	KG	0,125000	2,76	0,35
01-01-05-1670	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A CS:	KG	2,652600	1,33	3,53
01-02-08-006 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 98504					
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,138600	22,72	3,15
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,027700	23,56	0,65
01-01-05-1781	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO CS: 332	M2	1,000000	9,96	9,96
01-02-08-008	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS	C M2			17,74

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 CS : 103946				
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,138600	22,72	3,15
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,027700	23,56	0,65
01-01-05-1782	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,	M2	1,000000	13,95	13,95
01-02-08-012	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. A F_07/2024 CS: 98519	C M2			3,83
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,028000	23,56	0,66
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,140000	22,72	3,18
01-02-10	PAREDES DE CONCRETO - CONCRETAGEM				
01-02-10-005	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULT IFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBE ÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENT O E ACABAMENTO. AF_09/2024 CS: 99434	C M3			851,61
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	0,069000	0,52	0,04
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,066000	1,42	0,09
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,502000	22,72	11,41
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,639000	30,92	19,76
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,134000	30,49	4,09
01-01-05-0969	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	1,105000	679,59	750,95
01-01-06-0001	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUM	M3	1,105000	59,12	65,33
01-02-13	PAREDES EM DRYWALL				
01-02-13-002	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 CS: 96373	C M			13,44
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,022000	22,72	0,50
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	0,066000	32,58	2,15
01-01-05-2452	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN	UN	7,636400	0,28	2,14
01-01-05-2540	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA	M	1,029300	8,43	8,68
01-02-13-007	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PA RA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SI MPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIO R OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_	C M2			171,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,267000	22,72	6,07
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	0,817000	32,58	26,62
01-01-05-1688	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PA	M	2,502700	0,32	0,80

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1689	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P	M	0,792500	2,84	2,25
01-01-05-2287	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D	KG	1,097800	3,55	3,90
01-01-05-2445	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA	UN	20,186800	0,12	2,42
01-01-05-2447	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA	UN	20,186800	0,26	5,25
01-01-05-2452	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN	UN	0,544100	0,28	0,15
01-01-05-2540	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA	M	0,911700	8,43	7,69
01-01-05-2545	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P	M	2,913900	9,57	27,89
01-01-05-2566	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRU	CEN	0,029600	73,28	2,17
01-01-05-2606	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (M2	4,212000	20,52	86,43

01-02-13-013	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PA RA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS S IMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAI OR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023	C M2			114,25
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,195000	22,72	4,43
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	0,595000	32,58	19,39
01-01-05-1688	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PA	M	2,502700	0,32	0,80
01-01-05-1689	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P	M	0,792500	2,84	2,25
01-01-05-2287	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D	KG	1,097800	3,55	3,90
01-01-05-2445	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA	UN	20,186800	0,12	2,42
01-01-05-2452	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN	UN	0,544100	0,28	0,15
01-01-05-2540	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA	M	0,911700	8,43	7,69
01-01-05-2545	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P	M	2,913900	9,57	27,89
01-01-05-2566	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRU	CEN	0,029600	73,28	2,17
01-01-05-2606	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (M2	2,106000	20,52	43,22

01-02-15 PASSEIOS DE CONCRETO

01-02-15-002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 9 4994	C M2			102,91
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,188200	30,92	5,82
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,130100	30,49	3,97
01-02-31-010*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA	M3	0,098500	581,07	57,24
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,318300	22,72	7,23
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,001700	6,82	0,01
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,024000	16,57	0,40
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	0,250000	4,92	1,23
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,200000	3,39	0,68
01-01-05-3225	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,	M2	1,081600	24,39	26,38

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-15-006	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94993	C M2			79,86
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,170400	22,72	3,87
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,072700	30,92	2,25
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,097600	30,49	2,98
01-01-05-0962	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	0,073900	575,00	42,49
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,024000	16,57	0,40
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,450000	3,39	1,53
01-01-05-3225	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,	M2	1,081600	24,39	26,38

01-02-15-007	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94995	C M2			96,91
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,130100	30,49	3,97
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,087400	30,92	2,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,217600	22,72	4,94
01-01-05-0962	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	0,098500	575,00	56,64
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,001700	6,82	0,01
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,024000	16,57	0,40
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	0,250000	4,92	1,23
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,200000	3,39	0,68
01-01-05-3225	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,	M2	1,081600	24,39	26,38

01-02-17

PAVIMENTO INTERTRAVADO

01-02-17-014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 CS: 92398	C M2			88,54
01-01-28-075*	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	CHI	0,127800	0,52	0,07
01-01-28-076*	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI	CHP	0,003800	10,20	0,04
01-50-01-193*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHI	0,126100	0,63	0,08
01-01-28-208*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	CHP	0,005500	10,33	0,06
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,263200	22,72	5,98
01-01-98-052*	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,263200	30,74	8,09
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,056800	139,95	7,95
01-01-05-0402	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODE	M2	1,004100	65,00	65,27
01-01-05-2645	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM F	M3	0,009800	109,66	1,07

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-18	PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO				
01-02-18-002	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 C S: 97113	C M2			2,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,005890	22,72	0,13
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,004910	30,92	0,15
01-01-05-2052	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICR	M2	1,128000	1,82	2,05
01-02-19	PEITORIS E CHAPINS				
01-02-19-003	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	C M			115,49
01-01-98-274*	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,419000	30,78	12,90
01-01-06-130*	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,006000	598,44	3,59
01-01-28-250*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,021000	38,93	0,82
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,209000	22,72	4,75
01-01-28-249*	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,398000	37,37	14,87
01-01-05-2523	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=	M	1,040000	75,57	78,59
01-02-23	PINTURA EXTERNA				
01-02-23-002	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLI CO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	C M2			5,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,008400	22,72	0,19
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,051300	32,59	1,67
01-01-05-2973	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER	L	0,304940	11,40	3,48
01-02-23-003	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLI CO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 CS: 88415	C M2			5,39
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,056600	32,59	1,84
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,009200	22,72	0,21
01-01-05-2973	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER	L	0,294720	11,40	3,36
01-02-23-005	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLI CO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88414	C M2			7,76
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,017000	22,72	0,39
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,104200	32,59	3,40

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2973	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER	L	0,350200	11,40	3,99
01-02-23-022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	C M2			21,36
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,152500	32,59	4,97
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,024900	22,72	0,57
01-01-05-2294	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRIL	KG	2,260880	7,01	15,85
01-02-24	PINTURA INTERNA				
01-02-24-001	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	C M2			18,34
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,120300	22,72	2,73
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,361000	32,59	11,76
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,080200	0,95	0,08
01-01-05-2286	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES I	KG	1,338900	2,83	3,79
01-02-24-002	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88495	C M2			11,96
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,082000	22,72	1,86
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,245900	32,59	8,01
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,040100	0,95	0,04
01-01-05-2286	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES I	KG	0,728800	2,83	2,06
01-02-24-003	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	C M2			33,63
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,247300	22,72	5,62
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,741900	32,59	24,18
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,080200	0,95	0,08
01-01-05-2286	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES I	KG	1,338900	2,83	3,79
01-02-24-004	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	C M2			22,38
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,168500	22,72	3,83
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,505400	32,59	16,47
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,040100	0,95	0,04

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2286	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES I	KG	0,728800	2,83	2,06
01-02-24-005	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88 485	C M2			4,56
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,022200	22,72	0,50
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,066600	32,59	2,17
01-01-05-2973	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER	L	0,166600	11,40	1,90
01-02-24-006	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 8848 4	C M2			5,61
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,030900	22,72	0,70
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,092700	32,59	3,02
01-01-05-2973	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER	L	0,166600	11,40	1,90
01-02-24-007	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICA ÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0 4/2023 CS: 104641	C M2			9,82
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,054400	22,72	1,24
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,163100	32,59	5,32
01-01-05-3358	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA CS	L	0,267800	12,26	3,28
01-02-24-008	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICA ÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2 023 CS: 104639	C M2			12,38
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,075700	22,72	1,72
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,227000	32,59	7,40
01-01-05-3358	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA CS	L	0,267800	12,26	3,28
01-02-24-010	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃ O MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/202 3 CS: 88488	C M2			15,81
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,075700	22,72	1,72
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,227000	32,59	7,40
01-01-05-3359	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSC	L	0,228500	29,40	6,72
01-02-24-013	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PA REDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95305	C M2			13,94

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,051400	22,72	1,17
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,154100	32,59	5,02
01-01-05-2294	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRIL	KG	1,107400	7,01	7,76

01-02-24-014	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TE TO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95306	C M2			16,36
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,071500	22,72	1,62
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,214400	32,59	6,99
01-01-05-2294	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRIL	KG	1,107400	7,01	7,76

01-02-25 PINTURA EM MADEIRA

01-02-25-006	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102197	C M2			23,87
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,280600	32,59	9,14
01-01-05-1365	DILUENTE AGUARRAS CS: 5318	L	0,027600	19,60	0,54
01-01-05-1731	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA M	L	0,496080	27,84	13,81
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,400000	0,95	0,38

01-02-25-008	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO S. AF_01/2021 CS: 102234	C M2			25,58
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,452900	32,59	14,76
01-01-05-1832	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR CS: 7340	L	0,325700	33,24	10,83

01-02-25-013	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 CS: 102219	C M2			18,70
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,380500	32,59	12,40
01-01-05-1365	DILUENTE AGUARRAS CS: 5318	L	0,014000	19,60	0,27
01-01-05-3350	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO CS:	L	0,140300	43,04	6,04

01-02-26 PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

01-02-26-004	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍ CIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 CS: 100 754	C M2			33,16
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,909700	32,59	29,65
01-01-05-3348	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO CS:	L	0,079200	44,46	3,52

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-27	PINTURA PARA PISOS E PARA SINALIZAçãO HO				
01-02-27-005	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. A F_05/2021 CS: 102500	C M			4,78
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,035000	22,72	0,80
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,083000	32,59	2,70
01-01-05-1687	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815	UN	0,040000	11,49	0,46
01-01-05-3343	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CS: 7348	L	0,043000	19,72	0,85
01-02-27-007	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLI CAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPE LIDA. AF_05/2021 CS: 102512	C M			7,55
01-01-28-167*	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGOÀ FRIO	CHI	0,033400	116,91	3,90
01-01-28-168*	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGOÀ FRIO	CHP	0,000300	217,27	0,07
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,014000	22,72	0,32
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,034000	32,59	1,11
01-01-05-1365	DILUENTE AGUARRAS CS: 5318	L	0,002000	19,60	0,04
01-01-05-2334	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZO	KG	0,011000	18,33	0,20
01-01-05-2335	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZO	KG	0,025000	18,33	0,46
01-01-05-3342	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINAL	L	0,043000	35,08	1,51
01-02-27-010	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA A CRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102509	C M2			37,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,151000	22,72	3,43
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,364000	32,59	11,86
01-01-05-1365	DILUENTE AGUARRAS CS: 5318	L	0,021000	19,60	0,41
01-01-05-1687	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815	UN	0,012000	11,49	0,14
01-01-05-2334	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZO	KG	0,110000	18,33	2,02
01-01-05-2335	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZO	KG	0,250000	18,33	4,58
01-01-05-3342	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINAL	L	0,427000	35,08	14,98
01-02-27-012	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLI CAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PR EPARADOR. AF_05/2021 CS: 102491	C M2			21,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,115000	22,72	2,61
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,275000	32,59	8,96
01-01-05-1687	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815	UN	0,010000	11,49	0,11

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2973	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER	L	0,160000	11,40	1,82
01-01-05-3343	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CS: 7348	L	0,427000	19,72	8,42
01-02-27-014	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI I. AF_05/2021 CS: 102494	C M2			68,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,115000	22,72	2,61
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,275000	32,59	8,96
01-01-05-1366	DILUENTE EPOXI CS: 5330	L	0,064000	44,67	2,86
01-01-05-1687	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815	UN	0,010000	11,49	0,11
01-01-05-2799	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO CS: 44072	L	0,201600	129,44	26,10
01-01-05-3347	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA CS: 730	L	0,322000	85,97	27,68
01-02-27-018	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 CS: 102513	C M2			51,42
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,960000	32,59	31,29
01-01-05-1687	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815	UN	0,230000	11,49	2,64
01-01-05-3343	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CS: 7348	L	0,427000	19,72	8,42
01-02-28	PISOS				
01-02-28-005	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	C M2			42,66
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,149000	22,72	3,39
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,298000	30,92	9,21
01-01-06-069*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA)	M3	0,031000	857,24	26,57
01-01-05-1989	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR C	M	1,670000	2,10	3,51
01-02-28-040	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	C M			92,64
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,273000	22,72	6,20
01-01-98-274*	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547000	30,78	16,84
01-01-05-0233	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	1,290000	2,76	3,56
01-01-05-2996	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ Q	M	1,000000	66,05	66,05
01-02-29	POSTES DE CONCRETO E METÁLICOS				
01-02-29-041	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM CO	C UN			604,90

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	MPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 CS: 100578				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	4,117090	31,30	128,86
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,914909	23,80	21,77
01-01-28-129*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 1000 KG	CHI	0,986520	76,62	75,59
01-01-28-130*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 1000 KG	CHP	0,073160	280,19	20,50
01-01-05-0552	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO CS: 863	M	9,000000	39,80	358,20
01-02-30	POÇOS DE VISITA E CAIXAS PARA BOCAS DE L				
01-02-30-058	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 CS: 98031	C M			3.086,63
01-01-06-063*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,782100	865,08	676,58
01-01-70-001*	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	3,331800	9,51	31,69
01-01-70-008*	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	1,974400	10,09	19,92
01-01-70-020*	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	M3	0,083100	1.168,49	97,10
01-01-70-021*	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	0,059800	1.209,15	72,31
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	23,497600	22,72	533,87
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	29,906000	30,92	924,69
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,090700	627,76	56,94
01-01-05-0374	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,	UN	127,575000	4,64	591,95
01-01-05-0779	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE	UN	28,350000	2,88	81,65
01-02-30-131	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 98030	C UN			8.925,74
01-01-55-002*	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO	M3	0,022100	4.145,15	91,61
01-01-70-001*	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	6,663600	9,51	63,37
01-01-70-008*	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	1,974400	10,09	19,92
01-01-70-020*	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	M3	0,166100	1.168,49	194,09
01-01-70-021*	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	0,059800	1.209,15	72,31
01-01-28-091*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHI	0,738900	107,87	79,71
01-01-28-092*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHP	0,362600	264,50	95,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	29,260400	22,72	664,80
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	37,240500	30,92	1.151,48
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,078100	627,76	49,03
01-01-55-004*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO	M3	1,219100	1.601,38	1.952,24
01-01-06-063*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	1,321400	865,08	1.143,12

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-31-011*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA	M3	1,681900	563,36	947,52
01-01-08-016*	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	44,646400	15,35	685,32
01-01-44-035*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU	M3	1,732800	230,13	398,77
01-01-05-0374	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,	UN	237,304300	4,64	1.101,09
01-01-05-0779	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE	UN	56,700000	2,88	163,30
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,029600	6,82	0,20
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,643800	9,71	6,25
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,067900	16,89	1,15
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,765600	3,39	2,60
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	2,401200	17,53	42,09
01-02-30-152	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GR ELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X 1,2 M. AF_12/2020 CS: 97961	C UN			2.560,30
01-02-31-011*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA	M3	0,276800	563,36	155,94
01-01-70-021*	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	0,029900	1.209,15	36,15
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,058800	627,76	36,91
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	13,854300	30,92	428,37
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,107500	75,72	8,14
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,052800	161,81	8,54
01-01-06-075*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,597200	711,03	424,63
01-01-55-006*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,061600	2.630,74	162,05
01-01-70-001*	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	3,331800	9,51	31,69
01-01-70-008*	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	0,987200	10,09	9,96
01-01-70-020*	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	M3	0,083100	1.168,49	97,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	10,885500	22,72	247,32
01-01-44-031*	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU	M2	2,080000	3,41	7,09
01-01-05-0374	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,	UN	61,875700	4,64	287,10
01-01-05-0779	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE	UN	28,350000	2,88	81,65
01-01-05-1107	CONJUNTO PRÉ-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,9	UN	1,000000	483,00	483,00
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,010500	6,82	0,07
01-01-05-2326	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIP	UN	1,000000	36,14	36,14
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,229400	9,71	2,23
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,024200	16,89	0,41
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,272800	3,39	0,92
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,855600	17,53	15,00
01-02-30-164	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PAR A ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂM ICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 CS: 98051	C M			1.061,12
01-01-06-063*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,406800	865,08	351,91

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-63-046*	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P	M2	0,377000	74,32	28,02
01-01-70-001*	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	1,163000	9,51	11,06
01-01-70-020*	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	M3	0,037700	1.168,49	44,05
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	7,221100	22,72	164,06
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	9,190400	30,92	284,17
01-01-06-091*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,021100	627,76	13,25
01-01-05-3333	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*	UN	269,891400	0,61	164,63
01-02-30-174	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDI DO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS : 101798	C UN			423,53
01-01-06-075*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,004400	711,03	3,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,792700	22,72	18,01
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,008900	30,92	31,20
01-01-05-3072	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLAS	UN	1,000000	371,21	371,21
01-02-31	PRODUÇÃO DE CONCRETO				
01-02-31-001	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDR A DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇA MENTO. AF_05/2021 CS: 102487	C M3			677,56
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,670200	30,92	51,64
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,219800	1,42	0,31
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,468400	22,72	146,96
01-02-31-006*	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS	M3	0,805000	532,63	428,77
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	0,637700	0,52	0,33
01-01-05-2521	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUND	M3	0,454300	109,11	49,57
01-02-31-002	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE IXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102486	C M3			737,60
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,238300	22,72	141,73
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,834800	139,95	116,83
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	283,309200	0,89	252,15
01-01-05-2972	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POST	M3	0,594600	381,61	226,91
01-02-31-005	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 CS: 94975	C M3			571,27

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,206700	22,72	141,02
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,818700	139,95	114,58
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	277,841500	0,89	247,28
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,589400	116,09	68,42
01-02-31-006	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94963	C M3			532,63
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,469500	37,40	54,96
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	0,713100	0,43	0,31
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	0,756300	2,19	1,66
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,327500	22,72	52,88
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,804600	139,95	112,60
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	273,063000	0,89	243,03
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,579200	116,09	67,24
01-02-31-010	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIT A 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40 0 L. AF_05/2021 CS: 94964	C M3			581,07
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,604600	37,40	60,01
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	0,778700	0,43	0,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,533300	22,72	57,56
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	0,825900	2,19	1,81
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,755800	139,95	105,77
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	322,977700	0,89	287,45
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,587200	116,09	68,17
01-02-31-011	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIT A 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 60 0 L. AF_05/2021 CS: 94970	C M3			563,36
01-01-28-011*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHI	0,619700	1,75	1,08
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,276800	37,40	47,75
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,026700	22,72	46,05
01-01-28-012*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHP	0,657200	6,08	4,00
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,760900	139,95	106,49
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	325,158900	0,89	289,39
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,591200	116,09	68,63

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-31-015	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94971	C M3			592,60
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,250100	37,40	46,75
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,979200	22,72	44,97
01-01-28-012*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHP	0,643400	6,08	3,91
01-01-28-011*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHI	0,606700	1,75	1,06
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,727500	139,95	101,81
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	364,943300	0,89	324,80
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,597200	116,09	69,33
01-02-31-018	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	C M3			621,83
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	0,745800	2,19	1,63
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,449000	37,40	54,19
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	0,703200	0,43	0,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,295800	22,72	52,16
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,707800	139,95	99,06
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	388,882600	0,89	346,11
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,589200	116,09	68,40
01-02-31-019	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	C M3			612,46
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,963300	22,72	44,61
01-01-28-011*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHI	0,601800	1,75	1,05
01-01-28-012*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHP	0,638200	6,08	3,88
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,240000	37,40	46,38
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,711900	139,95	99,63
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	391,166300	0,89	348,14
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,592700	116,09	68,81
01-02-31-024	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5: 4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/202 1 CS: 94974	C M3			526,44
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,285800	22,72	142,81
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,853800	139,95	119,49

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	218,930000	0,89	194,85
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,597100	116,09	69,32
01-02-31-025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5: 4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETO NEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	C M3			482,11
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,481100	37,40	55,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,343300	22,72	53,24
01-01-28-009*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHI	0,718800	0,43	0,31
01-01-28-010*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI	CHP	0,762300	2,19	1,67
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,826900	139,95	115,72
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	212,019400	0,89	188,70
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,578200	116,09	67,12
01-02-31-026	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5: 4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD IA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETO NEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94968	C M3			476,96
01-01-28-011*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHI	0,646200	1,75	1,13
01-01-28-012*	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI	CHP	0,685300	6,08	4,17
01-01-98-305*	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	1,331500	37,40	49,80
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,105800	22,72	47,84
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,832500	139,95	116,51
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	213,453100	0,89	189,97
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,582100	116,09	67,58
01-02-34	RADIER, PISO DE CONCRETO E LAJE SOBRE SO				
01-02-34-003	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 CS: 97090	C KG			13,41
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,011000	23,40	0,26
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,031000	30,71	0,95
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,011000	24,00	0,26
01-01-05-3223	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138,	M2	0,555000	17,00	9,44
01-01-05-3430	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0	M	0,455000	5,56	2,53
01-02-34-004	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 CS: 97091	C KG			12,97
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,028000	30,71	0,86

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,010000	23,40	0,23
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,011000	24,00	0,26
01-01-05-3224	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159,	M2	0,484000	19,49	9,43
01-01-05-3430	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0	M	0,397000	5,56	2,21
01-02-34-005	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 CS: 97092	C KG			12,52
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,008000	23,40	0,19
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,024000	30,71	0,74
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,011000	24,00	0,26
01-01-05-3225	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,	M2	0,392000	24,39	9,56
01-01-05-3430	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0	M	0,322000	5,56	1,79
01-02-34-006	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 CS: 97093	C KG			11,69
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,018000	30,71	0,55
01-01-98-001*	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,007000	23,40	0,16
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,011000	24,00	0,26
01-01-05-3226	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (M2	0,272000	34,90	9,49
01-01-05-3430	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0	M	0,223000	5,56	1,24
01-02-34-008	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	C M2			2,43
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,014000	30,92	0,43
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,005000	22,72	0,11
01-01-05-2052	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICR	M2	1,040000	1,82	1,89
01-02-34-009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 CS: 97083	C M2			3,60
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,089000	22,72	2,02
01-50-01-175*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CO	CHI	0,042000	0,76	0,03
01-01-28-064*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CO	CHP	0,025000	6,42	0,16
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,045000	30,92	1,39
01-02-34-011	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO	C M3			721,91

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAME NTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/202 1 CS: 97096				
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	0,049000	0,52	0,03
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,053000	1,42	0,08
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,411000	22,72	9,34
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,411000	30,92	12,71
01-01-05-0970	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	1,060000	660,18	699,79
01-02-34-012	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA R ADIER. AF_09/2021 CS: 97082	C M3			65,97
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,904000	22,72	65,98
01-02-34-022	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEI RA SERRADA. AF_09/2021 CS: 97103	C M2			280,51
01-02-34-009*	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE	M2	1,000000	3,60	3,60
01-01-95-003*	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N	M3	0,100000	202,43	20,24
01-02-34-012*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER	M3	0,035000	65,97	2,31
01-02-34-011*	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETOOU LAJ	M3	0,235000	721,91	169,65
01-02-34-004*	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONC	KG	5,040000	12,97	65,37
01-02-34-008*	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PI	M2	1,240000	2,43	3,01
01-02-34-025*	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P	M2	0,120000	136,35	16,36
01-02-34-024	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEI RA SERRADA. AF_09/2021 CS: 103073	C M2			397,53
01-02-34-006*	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONC	KG	8,960000	11,69	104,74
01-02-34-008*	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PI	M2	1,240000	2,43	3,01
01-02-34-025*	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P	M2	0,160000	136,35	21,82
01-02-34-009*	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE	M2	1,000000	3,60	3,60
01-02-34-012*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER	M3	0,035000	65,97	2,31
01-01-95-003*	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N	M3	0,100000	202,43	20,24
01-02-34-011*	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETOOU LAJ	M3	0,335000	721,91	241,84
01-02-34-025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO RMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJ E SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTIL IZAÇÕES. AF_09/2021 CS: 97086	C M2			136,35
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,444000	23,23	33,54
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	2,357000	30,49	71,86

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,017000	6,82	0,12
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,370000	9,71	3,59
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,095000	16,57	1,57
01-01-05-2965	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU	M	0,440000	3,39	1,49
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	1,380000	17,53	24,19
<hr/>					
01-02-35	RAGOS E FIXAÇÕES				
01-02-35-013	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORE S OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA MET ÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXA ÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	C M			12,81
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,194600	31,30	6,09
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,044200	23,80	1,05
01-01-05-0010	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU	UN	1,250000	3,78	4,73
01-01-05-0425	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI	UN	1,312500	0,73	0,96
<hr/>					
01-02-35-018	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂ METROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM AB RAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXAD A DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 CS: 91 182	C M			27,15
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,653700	30,20	19,74
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,148600	22,84	3,39
01-01-05-0425	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI	UN	3,750000	0,73	2,74
01-01-05-1694	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE	UN	0,014900	86,69	1,29
<hr/>					
01-02-35-023	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA , PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP R, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IG UAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA F LEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJ	C M			27,15
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,653700	30,20	19,74
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,148600	22,84	3,39
01-01-05-0425	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI	UN	3,750000	0,73	2,74
01-01-05-1694	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE	UN	0,014900	86,69	1,29
<hr/>					
01-02-35-024	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA , PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP R, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IG UAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA R	C M			10,88

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	ÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PER				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,211400	30,20	6,38
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,048000	22,84	1,10
01-01-05-0014	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU	UN	1,785700	1,91	3,41
01-02-35-026	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA /PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE O U AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXA	C M			17,93
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,278000	30,20	8,40
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,063200	22,84	1,44
01-01-05-0010	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU	UN	1,785700	3,78	6,75
01-01-05-0425	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI	UN	1,875000	0,73	1,37
01-02-35-068	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA R AMAI/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁ ULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 CS: 90443	C M			8,59
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,234800	30,20	7,09
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,066000	22,84	1,51
01-02-35-079	SUORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇA DO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRI MENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 CS: 904 60	C M			28,09
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,261300	30,20	7,89
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,059400	22,84	1,36
01-01-05-0263	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME	UN	5,625000	1,38	7,76
01-01-05-0919	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA	UN	1,785700	1,39	2,48
01-01-05-2561	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA	M	0,223200	10,27	2,29
01-01-05-2662	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39	UN	5,625000	0,35	1,97
01-01-05-3734	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C	M	0,892900	4,89	4,37
01-02-37	REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRIC				
01-02-37-001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR ADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92994	C M			138,02

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,145000	23,80	3,45
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,145000	31,30	4,54
01-01-05-0576	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,015000	128,09	130,01
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009000	4,14	0,04
01-02-37-003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR ADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92998	C M			204,64
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,202500	31,30	6,34
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,202500	23,80	4,82
01-01-05-0579	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,015000	190,62	193,48
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009000	4,14	0,04
01-02-37-004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR ADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93000	C M			270,95
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,251200	31,30	7,86
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,251200	23,80	5,98
01-01-05-0581	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,015000	253,30	257,10
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009000	4,14	0,04
01-02-37-007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C S: 92986	C M			40,87
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,069700	31,30	2,18
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,069700	23,80	1,66
01-01-05-0584	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,015000	36,47	37,02
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009000	4,14	0,04
01-02-37-008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C S: 92988	C M			59,32
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,083000	31,30	2,60

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,083000	23,80	1,98
01-01-05-0587	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,015000	53,93	54,74
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009000	4,14	0,04
01-02-37-009	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C S: 92990	C M			82,14
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,100700	31,30	3,15
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,100700	23,80	2,40
01-01-05-0590	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,015000	75,44	76,57
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009000	4,14	0,04
01-02-37-010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C S: 92992	C M			106,20
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,122800	31,30	3,84
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,122800	23,80	2,92
01-01-05-0591	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA	M	1,015000	97,95	99,42
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009000	4,14	0,04
01-02-37-012	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRAD A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS : 93026	C UN			77,18
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,639000	31,30	20,00
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,639000	23,80	15,21
01-01-05-1302	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	41,98	41,98
01-02-37-013	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTER RADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93018	C UN			23,56
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,336500	31,30	10,53
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,336500	23,80	8,01
01-01-05-1294	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	5,03	5,03

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-37-014	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	C UN			29,48
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,386900	23,80	9,21
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,386900	31,30	12,11
01-01-05-1299	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	8,18	8,18
01-02-37-015	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTER RADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93022	C UN			46,33
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,462500	31,30	14,48
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,462500	23,80	11,01
01-01-05-1298	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	20,86	20,86
01-02-37-016	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS CÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93024	C UN			49,14
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,513000	31,30	16,06
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,513000	23,80	12,21
01-01-05-1300	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL	UN	1,000000	20,89	20,89
01-02-37-019	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	C M			12,37
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,094500	31,30	2,96
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,094500	23,80	2,25
01-01-05-1513	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,	M	1,100000	6,53	7,18
01-02-37-021	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	C M			63,06

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,213000	23,80	5,07
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,213000	31,30	6,67
01-01-05-1476	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 , SEM	M	1,100000	46,68	51,35
01-02-37-022	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 M M (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	C M			17,08
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,112200	31,30	3,51
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,112200	23,80	2,67
01-01-05-1469	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ,	M	1,100000	9,91	10,90
01-02-37-023	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	C M			24,90
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,129000	31,30	4,04
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,129000	23,80	3,07
01-01-05-1472	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 , SEM	M	1,100000	16,19	17,81
01-02-37-024	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 M M (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	C M			34,46
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,154200	31,30	4,83
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,154200	23,80	3,67
01-01-05-1473	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ,	M	1,100000	23,62	25,98
01-02-37-025	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 M M (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇ ÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93011	C M			42,00
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,171000	31,30	5,35
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,171000	23,80	4,07
01-01-05-1474	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 , SEM	M	1,100000	29,63	32,59
01-02-37-026	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTR IBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93017	C UN			47,32

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,426000	31,30	13,33
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,426000	23,80	10,14
01-01-05-2182	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4, PARA ELETR	UN	1,000000	23,86	23,86
01-02-37-027	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013	C UN			15,49
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,224300	31,30	7,02
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,224300	23,80	5,34
01-01-05-2174	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2, PARA E	UN	1,000000	3,14	3,14
01-02-37-028	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	C UN			18,74
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,257900	31,30	8,07
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,257900	23,80	6,14
01-01-05-2179	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2, PARA ELETR	UN	1,000000	4,54	4,54
01-02-37-029	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DI STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93015	C UN			27,09
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,308400	31,30	9,65
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,308400	23,80	7,34
01-01-05-2178	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2, PARA E	UN	1,000000	10,11	10,11
01-02-37-030	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93016	C UN			32,40
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,342000	31,30	10,70
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,342000	23,80	8,14
01-01-05-2180	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3, PARA ELETR	UN	1,000000	13,57	13,57
01-02-38	REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM				
01-02-38-007	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO E M EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	C M			7,89

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,009796	31,30	0,31
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,007347	23,80	0,17
01-01-05-0607	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATE	M	1,050000	7,07	7,42
01-02-38-050	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 9 8302	C UN			1.197,27
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	4,339800	23,80	103,29
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	5,786400	31,30	181,11
01-01-05-2514	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACK	UN	1,000000	912,88	912,88
01-02-38-059	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	C UN			46,61
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,431700	31,30	13,51
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,323800	23,80	7,71
01-01-05-3379	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO	UN	1,000000	25,40	25,40
01-02-40	REVESTIMENTOS CERÂMICOS EXTERNOS				
01-02-40-004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTER NAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO . AF_02/2023 CS: 87244	C M2			252,97
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,578000	22,72	13,13
01-01-98-049*	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE	H	1,156000	30,78	35,58
01-01-05-0234	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E CS: 37596	KG	7,730000	3,17	24,50
01-01-05-2506	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E	M2	1,050000	171,20	179,76
01-02-41	REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS				
01-02-41-010	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTER NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÃO ES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE CS: 104611	C M2			86,79
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,325900	22,72	7,40
01-01-98-049*	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE	H	0,740700	30,78	22,80
01-01-05-0231	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138	KG	6,850000	0,90	6,17
01-01-05-2923	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357	KG	0,141000	5,28	0,74
01-01-05-2930	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO M	M2	1,086400	45,75	49,70
01-02-41-022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM	C M2			49,33

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251				
01-01-98-049*	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE	H	0,253700	30,78	7,81
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,130800	22,72	2,97
01-01-05-0231	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138	KG	9,132500	0,90	8,22
01-01-05-2581	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI	M2	1,060000	27,70	29,36
01-01-05-2923	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357	KG	0,188000	5,28	0,99
01-02-41-031	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE CS: 104595	C M2			58,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,137600	22,72	3,13
01-01-98-049*	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE	H	0,303700	30,78	9,35
01-01-05-0231	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138	KG	9,130000	0,90	8,22
01-01-05-2580	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI	M2	1,072800	34,60	37,12
01-01-05-2923	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357	KG	0,106000	5,28	0,56
01-02-43	SINALIZAÇÃO VERTICAL Viária				
01-02-43-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OB RA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	C M2			443,41
01-02-25-008*	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF	M2	0,500000	25,58	12,79
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,118600	22,72	25,41
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,372900	30,49	11,37
01-01-05-2618	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAP	M2	1,000000	377,50	377,50
01-01-05-2778	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X	KG	0,011300	31,52	0,36
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,013200	16,89	0,22
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	3,208300	4,92	15,78
01-02-44	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATM				
01-02-44-001	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96987	C UN			131,11
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,181100	31,30	36,97
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,181100	23,80	28,11
01-01-05-0263	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME	UN	4,000000	1,38	5,52
01-01-05-0325	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMIN	UN	1,000000	58,08	58,08
01-01-05-0417	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6	UN	4,000000	0,61	2,44
01-02-44-002	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECI	C UN			151,36

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96989				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,134600	31,30	4,21
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,134600	23,80	3,20
01-01-05-2431	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CRO	UN	1,000000	143,95	143,95
01-02-44-003	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PAR A SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 104749	C UN			20,95
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,186300	31,30	5,83
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,186300	23,80	4,43
01-01-05-1788	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATER	UN	1,000000	10,69	10,69
01-02-44-011	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96977	C M			61,34
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,033100	31,30	1,04
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,033100	23,80	0,79
01-01-05-0553	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO CS: 867	M	1,050000	56,70	59,54
01-02-44-017	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, CO M 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96984	C UN			57,37
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,745300	23,80	17,74
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,745300	31,30	23,33
01-01-05-1480	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B,	M	3,000000	5,44	16,32
01-02-44-018	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2023 CS: 96986	C UN			124,73
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,388200	31,30	12,15
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,388200	23,80	9,24
01-01-05-1811	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COM	UN	1,000000	103,35	103,35
01-02-44-019	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2023 CS: 96985	C UN			83,53
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,248400	31,30	7,77
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,248400	23,80	5,91
01-01-05-1813	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COM	UN	1,000000	69,85	69,85

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-44-020	MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96988	C UN			180,80
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,166700	23,80	3,97
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,166700	31,30	5,22
01-01-05-2296	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1	M	3,000000	57,21	171,63
01-02-46	SISTEMAS DE MEDIÇÃO				
01-02-46-005	HIDRÔMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - FORNECIMENTEN TO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95673	C UN			180,52
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,431500	30,20	13,03
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,431500	22,84	9,86
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,010600	13,86	0,15
01-01-05-1825	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2,	UN	1,000000	157,50	157,50
01-02-46-007	HIDRÔMETRO DN 2 , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 104992	C UN			1.968,01
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,853600	30,20	25,78
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,853600	22,84	19,50
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,024000	13,86	0,33
01-01-05-1824	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2,	UN	1,000000	1.922,42	1.922,42
01-02-46-009	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTR ADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1) , PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 CS: 95648	C UN			599,39
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,642100	30,20	49,59
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,642100	22,84	37,51
01-01-05-0117	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G CS: 21114	UN	0,980000	32,35	31,70
01-01-05-0426	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM,	UN	1,000000	32,18	32,18
01-01-05-1096	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1, PARA AGU	UN	2,000000	29,18	58,36
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,013200	13,86	0,18
01-01-05-1892	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA	UN	2,000000	9,38	18,76
01-01-05-1895	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA	UN	2,000000	66,72	133,44
01-01-05-2904	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL	UN	1,000000	58,28	58,28
01-01-05-3482	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDI	M	2,990500	33,18	99,22
01-01-05-3484	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDI	M	0,944400	84,91	80,19

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-48	SUPRESSÃO VEGETAL				
01-02-48-002	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂME TRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 CS: 98530	C UN			150,03
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	2,263900	23,56	53,34
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	4,256200	22,72	96,70
01-02-48-005	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE GETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525	C M2			0,71
01-01-28-262*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	CHP	0,001700	213,69	0,36
01-01-28-261*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE	CHI	0,002900	88,21	0,26
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,004600	23,56	0,11
01-02-48-007	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 CS: 98534	C UN			328,72
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,020900	23,56	71,17
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	4,027800	22,72	91,51
01-01-28-129*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR	CHI	0,396600	76,62	30,39
01-01-28-130*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR	CHP	0,484200	280,19	135,67
01-02-48-010	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONC O DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 CS: 98526	C UN			143,49
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,061900	23,56	25,02
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,061900	22,72	24,13
01-01-28-227*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHI	0,899700	75,72	68,13
01-01-28-228*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA	CHP	0,162200	161,81	26,25
01-02-49	TELHAMENTO PARA COBERTURA				
01-02-49-003	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 9422 9	C M			159,91
01-01-98-359*	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,539000	30,22	16,29
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,633000	22,72	14,38
01-01-28-122*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHP	0,013200	35,91	0,47
01-01-28-121*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHI	0,018300	34,71	0,64

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0763	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NU	M	1,050000	88,12	92,53
01-01-05-2791	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2	KG	0,025000	16,29	0,41
01-01-05-2868	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO	KG	0,004900	100,80	0,49
01-01-05-2978	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL	310	0,161000	34,05	5,48
01-01-05-2995	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13	KG	0,180000	162,59	29,27
01-02-49-018	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231	C M			49,69
01-01-98-359*	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,112000	30,22	3,38
01-01-28-121*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHI	0,018300	34,71	0,64
01-01-28-122*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHP	0,013200	35,91	0,47
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,207000	22,72	4,70
01-01-05-2791	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2	KG	0,006000	16,29	0,10
01-01-05-2868	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO	KG	0,001200	100,80	0,12
01-01-05-2956	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZ	M	1,050000	25,00	26,25
01-01-05-2978	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL	310	0,198000	34,05	6,74
01-01-05-2995	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13	KG	0,045000	162,59	7,32
01-02-49-034	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMEN TO. AF_07/2019 CS: 94213	C M2			60,91
01-01-28-121*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHI	0,001300	34,71	0,05
01-01-28-122*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHP	0,000900	35,91	0,03
01-01-98-359*	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,091000	30,22	2,75
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,097000	22,72	2,20
01-01-05-1816	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,	CJ	4,150000	2,02	8,38
01-01-05-3291	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA	M2	1,166000	40,75	47,51
01-02-49-039	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚST ICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	C M2			167,72
01-01-28-121*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHI	0,001200	34,71	0,04
01-01-28-122*	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG	CHP	0,000900	35,91	0,03
01-01-98-359*	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,056000	30,22	1,69
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,062000	22,72	1,41
01-01-05-1816	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,	CJ	4,150000	2,02	8,38
01-01-05-3285	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO	M2	1,146000	136,29	156,19
01-02-53	TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEI				
01-02-53-057	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE	C MXK			13,90

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 CS: 100251	H	0,611800	22,72	13,90
01-02-54	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL				
01-02-54-011	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	C M3			9,23
01-01-28-029*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	CHI	0,013800	76,01	1,05
01-01-28-030*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	CHP	0,019800	267,65	5,30
01-01-28-089*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHI	0,010500	100,00	1,05
01-01-28-090*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHP	0,008300	223,44	1,85
01-02-54-021	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	C M3			7,15
01-01-28-029*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	CHI	0,012000	76,01	0,91
01-01-28-030*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	CHP	0,015700	267,65	4,20
01-01-28-091*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHI	0,008700	107,87	0,94
01-01-28-092*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB	CHP	0,004200	264,50	1,11
01-02-54-075	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	C M3X			3,15
01-01-28-029*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	CHI	0,004500	76,01	0,34
01-01-28-030*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	CHP	0,010500	267,65	2,81
01-02-54-081	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 5875	C M3X			2,49
01-01-28-029*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	CHI	0,003600	76,01	0,27
01-01-28-030*	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM	CHP	0,008300	267,65	2,22

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-58	USINAGENS				
01-02-58-001	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_0 3/2020 CS: 96393	O M3			186,22
01-01-28-220*	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA	CHP	0,012222	192,00	2,35
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,024132	22,72	0,55
01-01-28-219*	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA	CHI	0,012573	92,50	1,16
01-01-28-295*	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200	CHI	0,005950	242,54	1,44
01-50-01-186*	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA,	CHI	0,005950	8,83	0,05
01-01-28-118*	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA,	CHP	0,006446	174,32	1,12
01-01-98-255*	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,012066	42,21	0,51
01-01-28-296*	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200	CHP	0,006446	395,55	2,55
01-01-05-2517	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM	M3	0,530760	134,02	71,13
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,147000	116,09	17,07
01-01-05-2519	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIR	M3	0,260600	116,70	30,41
01-01-05-2645	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM F	M3	0,528290	109,66	57,93
01-02-59	VERGAS, CONTRAVERGAS E FIXAÇÃO DE ALVENA				
01-02-59-001	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET A, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105034	O M			40,83
01-01-70-001*	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	1,234000	9,51	11,74
01-01-70-019*	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CON	M3	0,011000	1.050,20	11,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,094000	22,72	2,14
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,188000	30,92	5,81
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,001300	743,90	0,97
01-01-05-0780	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C	UN	5,340000	1,62	8,65
01-02-59-002	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET A, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105033	O M			57,89
01-01-70-001*	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	1,234000	9,51	11,74
01-01-70-019*	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CON	M3	0,021000	1.050,20	22,05
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,121000	22,72	2,75
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,241000	30,92	7,45
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,001500	743,90	1,12
01-01-05-0778	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE	UN	5,340000	2,40	12,82
01-02-59-003	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET A, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS:	O M			70,39

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	93205				
01-01-70-001*	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ	KG	1,234000	9,51	11,74
01-01-70-019*	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CON	M3	0,028000	1.050,20	29,41
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,148000	22,72	3,36
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,295000	30,92	9,12
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,001900	743,90	1,41
01-01-05-0779	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE	UN	5,340000	2,88	15,38
01-02-59-006	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇ ÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93199	O M			52,38
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM	KG	0,790000	9,09	7,18
01-01-70-019*	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CON	M3	0,028000	1.050,20	29,41
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,068000	22,72	1,54
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,136000	30,92	4,21
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,001900	743,90	1,41
01-01-05-0780	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C	UN	5,340000	1,62	8,65
01-02-59-007	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 10 5030	O M			42,49
01-02-31-010*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMASSA	M3	0,021000	581,07	12,20
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM	KG	0,790000	9,09	7,18
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,107000	22,72	2,43
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,213000	30,92	6,59
01-01-65-012*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S	M2	0,076000	169,11	12,85
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,008000	6,82	0,05
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	6,000000	0,20	1,20
01-02-59-009	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93 197	O M			60,43
01-02-31-010*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMASSA	M3	0,043000	581,07	24,99
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM	KG	0,790000	9,09	7,18
01-01-65-012*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S	M2	0,076000	169,11	12,85
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,168000	22,72	3,82
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,335000	30,92	10,36
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,010000	6,82	0,07
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	6,000000	0,20	1,20
01-02-59-011	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE	O M			50,98

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	15 CM. AF_03/2024 CS: 105039				
01-01-55-005*	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE	M3	0,015000	3.201,55	48,02
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,022000	22,72	0,50
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,044000	30,92	1,36
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,001500	743,90	1,12
01-02-59-016	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE V EDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	O M			13,20
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,055000	22,72	1,25
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,291000	30,92	9,00
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,004000	743,90	2,98
01-02-59-021	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. A F_03/2024 CS: 93191	O M			72,07
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,001900	743,90	1,41
01-01-08-054*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM	KG	0,790000	9,09	7,18
01-01-70-020*	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	M3	0,028000	1.168,49	32,72
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,124000	22,72	2,82
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,248000	30,92	7,67
01-01-05-0779	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE	UN	5,340000	2,88	15,38
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,203000	9,71	1,97
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,169200	17,53	2,97
01-02-59-029	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105 021	O M			25,78
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,085000	22,72	1,93
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,049000	30,92	1,52
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,001500	743,90	1,12
01-01-08-053*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM	KG	0,490000	9,25	4,53
01-02-31-010*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMASSA	M3	0,015000	581,07	8,72
01-01-65-012*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S	M2	0,040000	169,11	6,76
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,005000	6,82	0,03
01-01-05-1561	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	6,000000	0,20	1,20
01-02-59-030	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 931 84	O M			30,23
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,089000	22,72	2,02

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,056000	30,92	1,73
01-01-06-047*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,001900	743,90	1,41
01-02-31-010*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMASSA	M3	0,021000	581,07	12,20
01-01-08-053*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM	KG	0,490000	9,25	4,53
01-01-65-012*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S	M2	0,042000	169,11	7,10
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,006000	6,82	0,04
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	6,000000	0,20	1,20

01-02-60

VIDROS E ESPELHOS

01-02-60-030	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VI DRO TEMPERADO. AF_11/2025 CS: 102188	O UN			1.022,89
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,531443	22,72	34,79
01-01-98-370*	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,775082	23,45	41,63
01-01-05-2358	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1	UN	1,000000	946,48	946,48

01-02-61

VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDI

01-02-61-006	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM V OLANTE, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_08/2021 CS: 103039	O UN			62,78
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,263300	22,84	6,01
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,263300	30,20	7,95
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,019200	13,86	0,27
01-01-05-2886	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROS	UN	1,000000	48,56	48,56

01-02-61-013

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM V
OLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTA
LAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94489

O UN

27,23

01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,079500	30,20	2,40
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,079500	22,84	1,82
01-01-05-0120	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,040000	20,59	0,82
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,008000	1,90	0,02
01-01-05-2893	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOL	UN	1,000000	21,52	21,52
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,009500	71,48	0,68

01-02-61-014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM V
OLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTA
LAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94490

O UN

39,88

01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,079500	30,20	2,40
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,079500	22,84	1,82
01-01-05-0120	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,040000	20,59	0,82
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,008000	1,90	0,02

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2894	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOL	UN	1,000000	34,17	34,17
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,009500	71,48	0,68
01-02-61-016	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM V OLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94492	O UN			55,97
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,113300	30,20	3,42
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,113300	22,84	2,59
01-01-05-0120	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,071400	20,59	1,47
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,011400	1,90	0,02
01-01-05-2896	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOL	UN	1,000000	47,20	47,20
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,018000	71,48	1,29
01-02-61-017	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM V OLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94493	O UN			102,32
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,183800	22,84	4,20
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,183800	30,20	5,55
01-01-05-0120	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,154300	20,59	3,18
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,018400	1,90	0,03
01-01-05-2897	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOL	UN	1,000000	86,45	86,45
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,041000	71,48	2,93
01-02-61-019	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMA DOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2 021 CS: 94794	O UN			180,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,374300	30,20	11,30
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,374300	22,84	8,55
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,019200	13,86	0,27
01-01-05-2911	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM	UN	1,000000	160,36	160,36
01-02-61-021	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMA DOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2 021 CS: 94793	O UN			170,14
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,313100	22,84	7,15
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,313100	30,20	9,46
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,016800	13,86	0,23
01-01-05-2912	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM	UN	1,000000	153,31	153,31

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-02-61-023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94792	O UN			124,20
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,259500	30,20	7,84
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,259500	22,84	5,93
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,013200	13,86	0,18
01-01-05-2913	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM	UN	1,000000	110,27	110,27
01-02-61-026	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 CS: 94499	O UN			314,19
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,454600	30,20	13,73
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,454600	22,84	10,38
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,030200	13,86	0,42
01-01-05-2906	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL	UN	1,000000	289,68	289,68
01-02-61-030	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202 1 CS: 89987	O UN			101,95
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,221200	30,20	6,68
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,221200	22,84	5,05
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,010600	13,86	0,15
01-01-05-2915	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM	UN	1,000000	90,08	90,08
01-02-61-031	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2021 CS: 94501	O UN			769,69
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,722500	22,84	16,50
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,722500	30,20	21,82
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,045200	13,86	0,63
01-01-05-2910	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL	UN	1,000000	730,76	730,76
01-02-61-035	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁV EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD OS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20 21 CS: 89985	O UN			96,83
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,221200	22,84	5,05
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,221200	30,20	6,68

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,010600	13,86	0,15
01-01-05-2921	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CRO	UN	1,000000	84,96	84,96
01-02-61-041	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103019	O UN			308,51
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,454600	30,20	13,73
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,454600	22,84	10,38
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,030200	13,86	0,42
01-01-05-2917	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P	UN	1,000000	284,00	284,00
01-02-61-045	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94799	O UN			162,41
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,454800	30,20	13,73
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,454800	22,84	10,39
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,009600	13,86	0,13
01-01-05-3385	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGU	UN	1,000000	138,17	138,17
01-02-61-050	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94796	O UN			39,75
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,190400	30,20	5,75
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,190400	22,84	4,35
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,005300	13,86	0,07
01-01-05-3388	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGU	UN	1,000000	29,59	29,59
01-02-61-051	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99635	O UN			444,53
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,924900	22,84	21,12
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,924900	30,20	27,93
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,019200	13,86	0,27
01-01-05-3680	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 E AC	UN	1,000000	395,22	395,22
01-02-61-053	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95252	O UN			161,08
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,263300	22,84	6,01

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,263300	30,20	7,95
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,019200	13,86	0,27
01-01-05-3683	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1	UN	1,000000	146,86	146,86
01-02-61-055	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE L, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2021 CS: 95250	O UN			89,82
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,148500	30,20	4,48
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,148500	22,84	3,39
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,013200	13,86	0,18
01-01-05-3685	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 C	UN	1,000000	81,77	81,77
01-02-61-056	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE L, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 8/2021 CS: 95248	O UN			56,39
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,071900	30,20	2,17
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,071900	22,84	1,64
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,008400	13,86	0,12
01-01-05-3686	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2	UN	1,000000	52,47	52,47
01-02-61-057	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE L, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ 2021 CS: 95253	O UN			244,82
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,339800	30,20	10,26
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,339800	22,84	7,76
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,024000	13,86	0,33
01-01-05-3687	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 C	UN	1,000000	226,47	226,47
01-02-61-059	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ E, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99622	O UN			309,95
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,263300	30,20	7,95
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,263300	22,84	6,01
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,019200	13,86	0,27
01-01-05-3697	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN	UN	1,000000	295,73	295,73
01-02-61-061	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ E, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_08/2021 CS: 99620	O UN			184,82
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,148500	30,20	4,48

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,148500	22,84	3,39
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,013200	13,86	0,18
01-01-05-3699	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN	UN	1,000000	176,77	176,77
01-02-61-063	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ E, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99624	O UN			617,01
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,454600	22,84	10,38
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,454600	30,20	13,73
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,030200	13,86	0,42
01-01-05-3701	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN	UN	1,000000	592,50	592,50
01-02-61-068	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_08/2021 CS: 99631	O UN			171,66
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,263300	22,84	6,01
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,263300	30,20	7,95
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,019200	13,86	0,27
01-01-05-3706	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-1	UN	1,000000	157,44	157,44
01-02-61-076	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2021 CS: 99634	O UN			910,13
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,722500	30,20	21,82
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,722500	22,84	16,50
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,045200	13,86	0,63
01-01-05-3714	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-1	UN	1,000000	871,20	871,20
01-02-61-077	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM C RIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103013	O UN			159,52
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,131600	22,84	3,01
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,131600	30,20	3,97
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,009600	13,86	0,13
01-01-05-3689	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS,	UN	1,000000	152,42	152,42
01-50-01	COMPOSICOES SINAPI NOVAS				
01-50-01-012	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/ 2016 CS: 93425	C H			5,83

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-50-0261	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA,	UN	0,000036	163.312,76	5,88
01-50-01-013	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 CS: 93424	C H			2,30
01-01-50-0261	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA,	UN	0,000014	163.312,76	2,29
01-50-01-014	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIÇÃO. AF_03 /2016 CS: 93423	C H			6,53
01-01-50-0261	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA,	UN	0,000040	163.312,76	6,53
01-50-01-021	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM /COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGE M 2,30 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2017 CS: 9 6460	O H			50,18
01-01-50-0264	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO	UN	0,000053	941.565,04	49,90
01-50-01-022	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM /COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGE M 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 CS: 96459	O H			13,46
01-01-50-0264	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO	UN	0,000014	941.565,04	13,18
01-50-01-023	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM /COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGE M 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 CS: 96 458	O H			62,80
01-01-50-0264	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO	UN	0,000067	941.565,04	63,08
01-50-01-030	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16, 15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 CS: 89211	O H			8,11
01-01-50-0267	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, A	UN	0,000014	567.553,07	7,95

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-50-01-031	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16, 15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 CS: 89210	O H			30,25
01-01-50-0267	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, A	UN	0,000053	567.553,07	30,08
01-50-01-032	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16, 15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 CS: 5674	O H			37,85
01-01-50-0267	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, A	UN	0,000067	567.553,07	38,03
01-50-01-033	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 CS: 73313	O H			8,49
01-01-50-0268	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, P	UN	0,000014	590.083,04	8,26
01-50-01-034	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 CS: 73309	O H			31,45
01-01-50-0268	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, P	UN	0,000053	590.083,04	31,27
01-50-01-035	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 CS: 5089	O H			39,35
01-01-50-0268	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, P	UN	0,000067	590.083,04	39,54
01-50-01-057	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 CS: 89034	O H			3,70
01-01-50-0272	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO	UN	0,000014	258.800,00	3,62

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-50-01-058	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRE CIAÇÃO. AF_06/2014 CS: 89033	O H			13,79
01-01-50-0272	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO	UN	0,000053	258.800,00	13,72
01-50-01-059	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUT ENÇÃO. AF_06/2014 CS: 5714	O H			15,08
01-01-50-0272	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO	UN	0,000058	258.800,00	15,01
01-50-01-065	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-A RENOSO. AF_08/2023 CS: 94319	O M3			82,40
01-01-28-062*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C	CHP	0,196200	45,61	8,95
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,786600	22,72	17,87
01-01-28-047*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHI	0,000600	76,92	0,05
01-01-28-048*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO	CHP	0,005400	320,07	1,73
01-01-50-0475	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RE	M3	1,388900	38,76	53,83
01-50-01-175	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 CS: 95265	O CHI			0,76
01-50-01-235*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) CO	H	1,000000	0,16	0,16
01-50-01-234*	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) CO	H	1,000000	0,60	0,60
01-50-01-186	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 CS: 93428	O CHI			8,83
01-50-01-013*	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA,	H	1,000000	2,30	2,30
01-50-01-014*	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA,	H	1,000000	6,53	6,53
01-50-01-193	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2 5 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CS: 91278	O CHI			0,63
01-50-01-322*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	H	1,000000	0,13	0,13
01-50-01-321*	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS	H	1,000000	0,50	0,50
01-50-01-223	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15	O H			29,03

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, PO TÊNÇIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO P ARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF				
01-01-01-0099	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,	UN	0,000034	708.565,85	24,09
01-01-50-0429	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRA	UN	0,000055	85.950,00	4,73
01-50-01-224	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRU TO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 .935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, PO TÊNÇIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO P ARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	C H			4,52
01-01-01-0099	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,	UN	0,000006	708.565,85	4,25
01-01-50-0429	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRA	UN	0,000006	85.950,00	0,52
01-50-01-225	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRU TO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 .935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, PO TÊNÇIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO P ARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/20	O H			11,22
01-01-01-0099	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,	UN	0,000014	708.565,85	9,92
01-01-50-0429	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRA	UN	0,000014	85.950,00	1,20
01-50-01-226	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRU TO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 .935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, PO TÊNÇIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO P ARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_	O H			51,48
01-01-01-0099	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,	UN	0,000064	708.565,85	45,35
01-01-50-0429	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRA	UN	0,000069	85.950,00	5,93
01-50-01-231	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUE TE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊN CIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 CS: 9 1529	O H			0,75
01-01-50-0371	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) C	UN	0,000053	14.091,39	0,75
01-50-01-232	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUE TE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊN CIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 CS: 91530	C H			0,20
01-01-50-0371	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) C	UN	0,000014	14.091,39	0,20

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-50-01-233	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 CS: 91531	O H			0,93
01-01-50-0371	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) C	UN	0,000067	14.091,39	0,94
01-50-01-234	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016 CS: 95260	O H			0,60
01-01-50-0365	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A	UN	0,000053	11.372,00	0,60
01-50-01-235	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 CS: 95261	C H			0,16
01-01-50-0365	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A	UN	0,000014	11.372,00	0,16
01-50-01-236	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 CS: 95262	O H			0,75
01-01-50-0365	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A	UN	0,000067	11.372,00	0,76
01-50-01-285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 CS: 93283	C H			99,64
01-01-50-0397	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA	UN	0,000040	2.491.030,28	99,64
01-50-01-286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEG UROS. AF_03/2016 CS: 93296	C H			14,19
01-01-50-0397	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA	UN	0,000006	2.491.030,28	14,95
01-50-01-287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 CS: 93284	C H			35,12
01-01-50-0397	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA	UN	0,000014	2.491.030,28	34,87

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-50-01-288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA A 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 CS: 93285	C H			160,17
01-01-50-0397	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA	UN	0,000064	2.491.030,28	159,43
01-50-01-293	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA A 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF	O H			27,20
01-01-01-0096	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAR	UN	0,000034	562.212,19	19,12
01-01-50-0403	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CA	UN	0,000055	143.750,00	7,91
01-50-01-294	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA A 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGU	C H			4,03
01-01-01-0096	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAR	UN	0,000006	562.212,19	3,37
01-01-50-0403	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CA	UN	0,000006	143.750,00	0,86
01-50-01-295	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA A 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/20	C H			9,99
01-01-01-0096	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAR	UN	0,000014	562.212,19	7,87
01-01-50-0403	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CA	UN	0,000014	143.750,00	2,01
01-50-01-296	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA A 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_	O H			46,05
01-01-01-0096	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAR	UN	0,000064	562.212,19	35,98
01-01-50-0403	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CA	UN	0,000069	143.750,00	9,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-50-01-309	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1303 2 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRE	O H			47,80
01-01-50-0420	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIME	UN	0,000040	1.195.000,00	47,80
01-50-01-310	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1303 2 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS	O H			16,84
01-01-50-0420	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIME	UN	0,000014	1.195.000,00	16,73
01-50-01-311	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1303 2 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUT	O H			76,83
01-01-50-0420	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIME	UN	0,000064	1.195.000,00	76,48
01-50-01-312	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRE	C H			57,97
01-01-50-0411	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRI	UN	0,000060	959.890,60	57,59
01-50-01-313	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS	C H			21,02
01-01-50-0411	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRI	UN	0,000022	959.890,60	21,12
01-50-01-314	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO	C H			68,24
01-01-50-0411	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRI	UN	0,000071	959.890,60	68,15
01-50-01-321	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2 5 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRE	O H			0,50
01-01-50-0366	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REV	UN	0,000053	9.546,71	0,51

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-50-01-322	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2 5 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS . AF_08/2015 CS: 91274	O H			0,13
01-01-50-0366	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REV	UN	0,000014	9.546,71	0,13
01-50-01-323	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2 5 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUT ENÇÃ. AF_08/2015 CS: 91275	O H			0,63
01-01-50-0366	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REV	UN	0,000067	9.546,71	0,64
01-50-01-345	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PES O OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 CS: 89029	O H			35,38
01-01-50-0440	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO	UN	0,000031	1.137.770,75	35,27
01-50-01-346	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PES O OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 CS: 89030	O H			15,58
01-01-50-0440	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO	UN	0,000014	1.137.770,75	15,93
01-50-01-347	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PES O OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 CS: 5724	O H			63,26
01-01-50-0440	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO	UN	0,000056	1.137.770,75	63,72
01-50-01-351	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PES O OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ EL EVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF _06/2014 CS: 89009	O H			45,87
01-01-50-0441	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO	UN	0,000031	1.475.000,00	45,73
01-50-01-352	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PES O OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ EL EVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/20 14 CS: 89010	O H			20,20
01-01-50-0441	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO	UN	0,000014	1.475.000,00	20,65

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-50-01-353	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PES O OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ EL EVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_ 06/2014 CS: 53810	O H			82,01
01-01-50-0441	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO	UN	0,000056	1.475.000,00	82,60
01-50-01-383	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE D E 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRE CIAÇÃO. AF_07/2016 CS: 95118	C H			75,17
01-01-50-0455	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS	UN	0,000046	1.645.034,46	75,67
01-50-01-384	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE D E 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS . AF_07/2016 CS: 95119	C H			23,19
01-01-50-0455	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS	UN	0,000014	1.645.034,46	23,03
01-50-01-385	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE D E 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUT ENÇÃO. AF_07/2016 CS: 5707	C H			82,25
01-01-50-0455	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS	UN	0,000050	1.645.034,46	82,25
01-50-01-436	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MA DEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES . AF_09/2020 CS: 92512	O M2			88,54
01-01-65-007*	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE M	M2	0,341000	47,39	16,16
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,099000	30,49	33,51
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,201000	23,23	4,67
01-01-02-0022	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA C	UNX	0,050000	582,50	29,13
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,010000	6,82	0,07
01-01-50-0937	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE	M	0,038000	133,03	5,06
01-50-01-460	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SO BREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/ 2024 CS: 97607	O UN			103,27
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,576600	31,30	18,05
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,180187	23,80	4,29
01-01-05-2030	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADIC	UN	1,000000	3,33	3,33
01-01-50-0667	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM	UN	1,000000	77,62	77,62

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-50-01-466	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI NAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93674	O UN			140,13
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,127928	31,30	4,00
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,127928	23,80	3,04
01-01-05-1420	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30	UN	1,000000	130,77	130,77
01-01-05-3301	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	2,000000	1,16	2,32
01-50-01-467	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMI NAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93675	O UN			150,10
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,254279	31,30	7,96
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,254279	23,80	6,05
01-01-05-1421	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30	UN	1,000000	133,10	133,10
01-01-05-3295	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	2,000000	1,50	3,00
01-50-01-471	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 10 6027	O UN			72,22
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,132449	31,30	4,15
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,132449	23,80	3,15
01-01-05-1403	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAX	UN	1,000000	63,55	63,55
01-01-05-3303	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA	UN	1,000000	1,38	1,38
01-50-01-667	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE P N 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 C S: 96650	O UN			9,49
01-01-28-258*	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM	CHP	0,085000	0,82	0,07
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,124100	30,20	3,75
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,124100	22,84	2,83
01-01-50-0614	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM	UN	1,000000	2,86	2,86
01-50-01-780	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOL AMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO O DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97330	C M			77,20
01-75-01-002*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,071814	29,21	2,10
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,071814	24,07	1,73

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-3497	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA	M	1,022727	18,28	18,70
01-01-50-0874	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8, E = 0,79 MM,	M	1,022727	53,49	54,71
01-50-01-784	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103856	C UN			17,18
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,177750	30,20	5,37
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,177750	22,84	4,06
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,133300	1,90	0,25
01-01-50-0486	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA,	UN	1,000000	6,30	6,30
01-01-50-0729	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE	UN	0,000950	56,57	0,05
01-01-50-0772	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F	UN	0,003800	308,60	1,17
01-50-01-799	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103851	C UN			21,24
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,112200	30,20	3,39
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,112200	22,84	2,56
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,004200	13,86	0,06
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,038100	1,90	0,07
01-01-50-0513	CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLS	UN	1,000000	14,74	14,74
01-01-50-0729	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE	UN	0,000350	56,57	0,02
01-01-50-0772	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F	UN	0,001400	308,60	0,43
01-50-01-839	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103838	C UN			18,63
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,228600	22,84	5,22
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,228600	30,20	6,90
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,076200	1,90	0,14
01-01-50-0547	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA,	UN	1,000000	5,48	5,48
01-01-50-0729	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE	UN	0,000700	56,57	0,04
01-01-50-0772	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F	UN	0,002800	308,60	0,86
01-50-01-845	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S	C UN			30,24

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103841				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,304600	30,20	9,20
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,304600	22,84	6,96
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,101500	1,90	0,19
01-01-50-0548	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA,	UN	1,000000	12,37	12,37
01-01-50-0729	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE	UN	0,001200	56,57	0,07
01-01-50-0772	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F	UN	0,004800	308,60	1,48
01-50-01-919	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103847	C UN			12,16
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,152400	30,20	4,60
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,152400	22,84	3,48
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,076200	1,90	0,14
01-01-50-0669	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS	UN	1,000000	3,05	3,05
01-01-50-0729	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE	UN	0,000700	56,57	0,04
01-01-50-0772	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F	UN	0,002800	308,60	0,86
01-50-01-925	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103852	C UN			18,35
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,203100	30,20	6,13
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,203100	22,84	4,64
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,101500	1,90	0,19
01-01-50-0670	LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS	UN	1,000000	5,86	5,86
01-01-50-0729	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE	UN	0,001200	56,57	0,07
01-01-50-0772	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F	UN	0,004800	308,60	1,48
01-50-01-973	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103835	C M			67,08
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,290900	30,20	8,79
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,290900	22,84	6,64
01-01-50-0853	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 1/2 (15 MM), PAR	M	1,022500	50,53	51,67
01-50-01-982	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S	C M			104,15

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103836				
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,387600	22,84	8,85
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,387600	30,20	11,71
01-01-50-0857	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 3/4 (22 MM), PAR	M	1,022500	81,77	83,61
01-50-01-993	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103837	C M			131,31
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,470600	30,20	14,21
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,470600	22,84	10,75
01-01-50-0850	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 1 (28 MM), PARA	M	1,022500	104,02	106,36
01-50-02	COMPOSICOES SINAPI NOVAS				
01-50-02-004	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA D E GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_04/2022 CS: 97337	C M			164,42
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,071500	30,20	2,16
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,071500	22,84	1,63
01-01-50-0852	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 1 1/4 (35 MM), P	M	1,022500	157,11	160,64
01-50-02-018	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 CS: 103865	C UN			25,16
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,304700	30,20	9,20
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,304700	22,84	6,96
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,114300	1,90	0,22
01-01-50-0729	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE	UN	0,001100	56,57	0,06
01-01-50-0772	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F	UN	0,004200	308,60	1,30
01-01-50-0779	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA	UN	1,000000	7,45	7,45
01-50-02-020	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 CS: 103866	C UN			40,02
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,406100	30,20	12,26
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,406100	22,84	9,28
01-01-05-2049	LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS:	UN	0,152300	1,90	0,29

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-50-0729	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE	UN	0,001800	56,57	0,10
01-01-50-0772	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F	UN	0,007200	308,60	2,22
01-01-50-0780	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA	UN	1,000000	15,89	15,89
01-50-02-043	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMIN AÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632	C UN			34,94
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,014600	31,30	0,46
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,014600	23,80	0,35
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,021000	4,14	0,09
01-01-50-0754	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 10	UN	1,000000	34,07	34,07
01-50-02-220	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M , MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRAD IL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM ADESIVO EST	C M			570,38
01-01-98-348*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,971300	30,71	121,96
01-01-98-041*	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	2,821700	23,40	66,03
01-01-05-0115	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BI	KG	0,015400	52,62	0,81
01-01-05-1465	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA	KG	0,062500	32,08	2,01
01-01-05-2439	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARAB	UN	0,833300	2,76	2,30
01-01-05-3444	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE	M	6,406400	28,31	181,37
01-01-05-3445	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE	M	2,073900	38,01	78,83
01-01-05-3446	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE	M	0,949100	55,40	52,58
01-01-05-3447	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE	M	1,054500	61,22	64,56
01-75-01-002	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS CO MPLEMENTARES CS: 100308	C H			29,21
01-75-01-003*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGE	H	1,000000	0,54	0,54
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1528	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	H	1,000000	1,26	1,26
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1636	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (H	1,000000	0,86	0,86
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
01-75-01-0008	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) CS: 34794	H	1,000000	19,67	19,67
01-75-01-003	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE RE FRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H ORISTA CS: 100298	C H			0,54

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-75-01-0008	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) CS: 34794	H	0,027650	19,67	0,54
<hr/>					
70	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
70-01	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
70-01-06	ARGAMASSAS				
70-01-06-001	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM REF 09681/ORSE	O M2			154,44
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
70-01-02-0172	ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO 002	KG	45,000000	2,24	100,80
<hr/>					
70-01-06-002	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 4CM REF 09682/ORSE	O M2			282,06
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,500000	30,92	46,38
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,500000	22,72	34,08
70-01-02-0172	ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO 002	KG	90,000000	2,24	201,60
<hr/>					
70-01-06-003	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DE NSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=1,0CM REF 1071 4/ORSE	O M2			111,29
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,980000	30,92	30,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,100000	22,72	24,99
70-01-02-0172	ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO 002	KG	25,000000	2,24	56,00
<hr/>					
70-01-35	AR CONDICIONADO - DUTOS E GRELHAS				
70-01-35-003	FABRICAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR P ARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLAD O - REF 13526/ORSE	U M2			74,81
01-01-98-041*	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,225400	23,40	5,27
01-01-98-348*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,225400	30,71	6,92
01-01-50-0504	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE	KG	0,040000	46,92	1,88
70-01-02-0121	FITA ALUMÍNIO MPU 50MM X 50M - 14258/ORSE	UN	0,012900	56,20	0,72
70-01-02-0122	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 14261/ORSE	KG	0,010000	56,19	0,56
70-01-02-0123	PAINEL MPU 10MM X 2,00M X 1,20M - 14262/ORSE	M2	1,050000	56,63	59,46
<hr/>					
70-01-35-004	FABRICAÇÃO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR P ARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLAD O - REF 13514/ORSE	U M2			92,58
01-01-98-041*	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,225400	23,40	5,27
01-01-98-348*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,225400	30,71	6,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-50-0504	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE	KG	0,090000	46,92	4,22
70-01-02-0121	FITA ALUMÍNIO MPU 50MM X 50M - 14258/ORSE	UN	0,012900	56,20	0,72
70-01-02-0122	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 14261/ORSE	KG	0,030000	56,19	1,69
70-01-02-0124	PAINEL MPU 20MM X 2,00M X 1,20M - 14263/ORSE	M2	1,050000	70,25	73,76
70-01-35-005	INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR P AR AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO - INCLUSO FABRICAÇÃO REF 13515/ORSE	O M2			96,04
70-01-35-003*	FABRICAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR PARA A	M2	1,074300	74,81	80,37
01-01-98-041*	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,237800	23,40	5,56
01-01-98-348*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,237800	30,71	7,30
70-01-02-0121	FITA ALUMÍNIO MPU 50MM X 50M - 14258/ORSE	UN	0,050000	56,20	2,81
70-01-35-006	INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR P ARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLAD O - INCLUSO FABRICAÇÃO REF 13525/ORSE	O M2			115,13
70-01-35-004*	FABRICAÇÃO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR PARA A	M2	1,074300	92,58	99,46
01-01-98-041*	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,237800	23,40	5,56
01-01-98-348*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,237800	30,71	7,30
70-01-02-0121	FITA ALUMÍNIO MPU 50MM X 50M - 14258/ORSE	UN	0,050000	56,20	2,81
70-01-36	ELETROCALHAS / CONEXÕES / TERMINAIS				
70-01-36-008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) - REF:765/ORSE	U UN			36,34
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,066600	31,30	2,08
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,066600	22,72	1,51
70-01-02-0096	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000	UN	1,000000	32,75	32,75
70-01-36-021	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÕES (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (M ARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 0738 4/ORSE	O UN			28,56
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,300000	31,30	9,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
70-01-02-0142	VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X100	UN	1,000000	12,35	12,35
70-01-36-037	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZ ONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VA LEMAM OU SIMILAR). REF 723/ORSE	U UN			6,34

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,060000	31,30	1,88
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,060000	22,72	1,36
70-01-02-0154	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL	UN	1,000000	3,10	3,10
70-01-36-038	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZ ONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 33 VALE MAM OU SIMILAR). REF 724/ORSE	U UN			8,69
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,120000	31,30	3,76
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,120000	22,72	2,73
70-01-02-0155	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 3	UN	1,000000	2,20	2,20
70-01-36-039	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZ ONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) REF.:725/ORSE	O UN			10,39
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,120000	31,30	3,76
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,120000	22,72	2,73
70-01-02-0193	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2`` (REF	UN	1,000000	3,90	3,90
70-01-36-040	CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PE RFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF.: 11830/ORSE	O UN			96,20
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,220000	31,30	6,89
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,220000	22,72	5,00
70-01-02-0194	CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURA	UN	1,000000	84,31	84,31
70-01-36-041	CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETRO CALHA METÁLICA - REV 01. REF. 08701/ORSE	O UN			40,80
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0195	CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCAL	UN	1,000000	30,00	30,00
70-01-36-042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, GALVANIZADA À FOGO, 100 X 100. RE F.: 12473/ORSE	O M			104,76
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,400000	31,30	12,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
70-01-02-0196	ELETROCALHA METÁLICA LISA, GALVANIZADA À FOGO	M	1,000000	83,15	83,15
70-01-36-043	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA	O M			129,41

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	LISA, GALVANIZADA À FOGO, 150 X 150. RE F.: 12472/ORSE				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,400000	31,30	12,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
70-01-02-0197	ELETROCALHA METÁLICA LISA, GALVANIZADA À FOGO	M	1,000000	107,80	107,80
70-01-36-044	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 150 X 75. REF.: 12552/OR SE	O M			85,93
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,400000	31,30	12,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
70-01-02-0198	ELETROCALHA METÁLICA LISA, ZINCADA, 150 X 75.	M	1,000000	64,32	64,32
70-01-36-045	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 300 X 75. REF.: 03399/OR SE	O M			94,40
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,600000	31,30	18,78
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,600000	22,72	13,63
70-01-02-0199	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300 X 75 X 300	M	1,000000	61,99	61,99
70-01-36-046	SUORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇ ÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA O U SIMILAR). REF.: 12488/ORSE	O UN			27,33
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0200	SUORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE	UN	1,000000	16,53	16,53
70-01-36-047	SUORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇ ÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA O U SIMILAR). REF.: 12574/ORSE	O UN			33,11
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0201	SUORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE	UN	1,000000	22,31	22,31
70-01-36-048	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LIS A PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (R EF. MOPA OU SIMILAR) REF.: 11848/ORSE	O UN			16,95
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0202	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PER	UN	1,000000	6,15	6,15

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-01-36-049	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOP A OU SIMILAR) REF.: 763/ORSE	U UN			57,88
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,400000	31,30	12,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
70-01-02-0207	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 X 30	M	1,000000	36,27	36,27
70-01-36-050	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCA LHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF .: 11292/ORSE	U UN			89,85
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0208	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA M	UN	1,000000	79,05	79,05
70-01-36-051	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETR OCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: M OPA OU SIMILAR). REF 12959/ORSE	U UN			56,10
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0209	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALH	UN	1,000000	45,30	45,30
70-01-36-052	CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROC ALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOP A OU SIMILAR) REF.: 11289/ORSE	U UN			121,48
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0210	CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA	UN	1,000000	110,68	110,68
70-01-36-054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZ ONTAL PARA ELETRODUTO 2 (REF. VL 33 GE V ALEMAM OU SIMILAR). REF.: 760/ORSE	U UN			13,01
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,150000	31,30	4,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,150000	22,72	3,41
70-01-02-0212	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 (REF. VL 3	UN	1,000000	4,90	4,90
70-01-36-058	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X 200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA	U UN			384,95

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
) . REF 11273/ORSE				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,500000	31,30	46,95
70-01-02-0229	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X9	UN	1,000000	338,00	338,00
70-01-39	ESCADAS				
70-01-39-001	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1 1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO REF 8539/ORSE	O M			538,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
01-01-98-348*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	2,000000	30,71	61,42
01-01-05-0306	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,3	M	9,920000	17,77	176,28
01-01-05-0870	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 (6,35	KG	0,063000	8,66	0,55
01-01-05-1467	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUA	KG	0,864000	33,41	28,87
01-01-05-3452	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,000000	61,28	61,28
70-01-02-0189	BARRA REDONDA DE AÇO MECANICO LAMINADO 3/4"	KG	2,800000	20,79	58,21
70-01-02-0190	CHAPA EXPANDIDA EM AÇO MALHA 40X100MM, ESP=1/	M2	0,104000	230,81	24,00
70-01-02-0191	CHUMBADOR PARABOLT 5/16" X 3 1/4" 08854/ORS	UN	2,500000	2,02	5,05
70-01-02-0192	PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 3" X 5/	KG	6,350000	12,20	77,47
70-01-42	ESCAVAÇÃO DE VALAS				
70-01-42-001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATE RIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,0M REF 2497/ORSE	U M3			68,16
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,000000	22,72	68,16
70-01-47	ESQUADRIAS - PORTAS PADRÕES				
70-01-47-008	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	U UN			1.789,64
01-01-47-015*	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO	UN	1,000000	176,59	176,59
01-01-47-001*	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS	M	10,000000	11,93	119,30
01-01-47-004*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR	UN	1,000000	479,28	479,28
01-01-47-103*	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE	UN	1,000000	414,76	414,76
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	4,200000	108,53	455,83
01-01-05-2554	PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAM	KG	17,632000	8,16	143,88
70-01-47-009	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORD	U UN			1.936,47

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	A DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO				
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	4,725000	108,53	512,80
01-01-47-015*	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO	UN	1,000000	176,59	176,59
01-01-47-001*	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS	M	10,200000	11,93	121,69
01-01-47-004*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR	UN	1,000000	479,28	479,28
01-01-47-104*	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE	UN	1,000000	497,27	497,27
01-01-05-2554	PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM	KG	18,240000	8,16	148,84
70-01-47-012	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.	U UN			2.598,01
	120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, IN CL ALISAR, ADUELA, DOBRADIÇAS, ACABAM BO RDA ALUM, FECHADURA E FECHO CONF PROJETO				
01-01-47-015*	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO	UN	1,000000	176,59	176,59
01-01-47-001*	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS	M	10,600000	11,93	126,46
01-01-47-004*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR	UN	1,000000	479,28	479,28
01-01-47-101*	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE	UN	2,000000	380,10	760,20
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	6,300000	108,53	683,74
01-01-05-1627	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CR	UN	2,000000	104,01	208,02
01-01-05-2554	PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM	KG	20,064000	8,16	163,72
70-01-47-015	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.	O UN			1.883,31
	160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUSO ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BORD A DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO				
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	4,200000	108,53	455,83
01-01-46-001*	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO I	M2	0,202500	462,55	93,67
01-01-47-015*	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO	UN	1,000000	176,59	176,59
01-01-47-001*	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS	M	10,000000	11,93	119,30
01-01-47-004*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR	UN	1,000000	479,28	479,28
01-01-47-103*	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE	UN	1,000000	414,76	414,76
01-01-05-2554	PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM	KG	17,632000	8,16	143,88
70-01-47-017	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.	U UN			2.144,19
	100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUS O ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BOR DA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO				
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	5,250000	108,53	569,78
01-01-47-015*	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO	UN	1,000000	176,59	176,59
01-01-47-001*	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS	M	10,400000	11,93	124,07

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-47-004*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR	UN	1,000000	479,28	479,28
01-01-47-104*	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE	UN	1,100000	497,27	547,00
01-01-46-001*	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO I	M2	0,202500	462,55	93,67
01-01-05-2554	PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM	KG	18,848000	8,16	153,80
70-01-47-020	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08258/ORSE	O UN			1.673,66
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,000000	30,92	61,84
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	7,000000	22,72	159,04
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	5,000000	29,52	147,60
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	4,725000	108,53	512,80
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,021000	139,95	2,94
01-01-05-0329	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA	JG	1,000000	136,19	136,19
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	3,300000	0,89	2,94
01-01-05-1581	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MA	UN	0,050000	37,64	1,88
01-01-05-1605	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORR	CJ	1,000000	91,84	91,84
01-01-05-1805	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MA	M	5,100000	4,77	24,33
01-01-05-2698	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	UN	1,000000	229,43	229,43
01-01-05-2792	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4	KG	0,100000	16,57	1,66
01-01-05-2816	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMP	UN	2,000000	52,02	104,04
01-01-05-2946	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE	UN	2,000000	46,32	92,64
01-01-05-3431	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMI	M	1,600000	20,54	32,86
70-01-02-0156	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIO	M	1,600000	44,77	71,63
70-01-47-021	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08204/ORSE	O UN			1.761,53
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,000000	30,92	61,84
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	7,000000	22,72	159,04
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	5,000000	29,52	147,60
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	4,725000	108,53	512,80
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,021000	139,95	2,94
01-01-05-0329	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA	JG	1,000000	136,19	136,19
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	3,300000	0,89	2,94
01-01-05-1581	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MA	UN	0,050000	37,64	1,88
01-01-05-1605	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORR	CJ	1,000000	91,84	91,84
01-01-05-1805	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MA	M	5,100000	4,77	24,33
01-01-05-2699	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	UN	1,000000	305,06	305,06
01-01-05-2792	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4	KG	0,050000	16,57	0,83
01-01-05-2816	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMP	UN	2,000000	52,02	104,04

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2946	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE	UN	2,000000	46,32	92,64
01-01-05-3431	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMI	M	1,800000	20,54	36,97
70-01-02-0156	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIO	M	1,800000	44,77	80,59
70-01-47-022	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA , ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORD A DE ALUMINIO,SEM FECHADURA.CONF PROJETO	O UN			1.759,88
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	4,725000	108,53	512,80
01-01-47-001*	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS	M	10,200000	11,93	121,69
01-01-47-004*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR	UN	1,000000	479,28	479,28
01-01-47-104*	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE	UN	1,000000	497,27	497,27
01-01-05-2554	PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM	KG	18,240000	8,16	148,84
70-01-47-023	CERCA/GRADIL NYLOFOR H = 2,03M, MALHA 5X 20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NA S CORES VERDE OU BRANCA. FORNEC E INST. INCL POSTES E ACESS - REF 13779/ORSE	O M			739,47
70-01-02-0288	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203	PÇ	0,400000	1.248,09	499,24
70-01-02-0289	POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D, H=2,60M, SEÇÃO DE	PÇ	0,400000	383,03	153,21
70-01-02-0290	FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOF	PÇ	2,400000	12,61	30,26
70-01-02-0291	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE GRADIL NYL	M2	2,030000	27,96	56,76
70-01-47-024	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYL OFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRAN CO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR - RE F 13764/ORSE	O M2			817,13
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,500000	22,72	34,08
01-01-06-075*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,003000	711,03	2,13
70-01-02-0292	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO	M2	1,000000	750,00	750,00
70-01-48	ESQUADRIAS - AUXILIARES				
70-01-48-004	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO PO LIDO Ø = 1, L= 40CM, REF. 3008, DA VESFE R OU SIMILAR - REF:9733 ORSE	O UN			254,42
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,300000	30,49	9,15
70-01-02-0018	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO,	UN	1,000000	245,27	245,27

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-01-48-006	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO P/CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BASTANTE (EXC FECHADURA CONVENCIONAL) - REF :10003 ORSE	O UN			136,38
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,500000	22,72	34,08
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	30,49	45,74
70-01-02-0028	FECHO ELETROMAGNETICO HDL MOD.FEC-91LA, ESPELHO	UN	1,000000	56,56	56,56
70-01-49 ESQUADRIAS - DIVERSAS					
70-01-49-001	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVAN. N24, BATENTE CHAPA N18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL 5CM, DOBRADIÇAS HELICOIDAL E FECHADURA REVERSÍVEL 12098/ORSE	O M2			679,79
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,380000	30,92	73,59
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,900000	22,72	43,17
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA)	M3	0,010000	139,95	1,40
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	4,600000	0,89	4,09
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRO	M3	0,010000	116,09	1,16
70-01-02-0001	PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE 90	M2	1,000000	556,38	556,38
70-01-50 ESQUADRIAS - ACESSÓRIOS					
70-01-50-001	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR REF. 3149/ORSE	O M2			64,67
70-01-02-0002	PELÍCULA INSULFILM G 5. 2583/ORSE	M2	1,000000	64,67	64,67
70-01-50-003 LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA. REFER. CS 7101 FC					
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	29,52	5,31
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180000	23,23	4,18
01-01-50-0502	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 12MM	M2	1,050000	54,10	56,81
01-01-50-0504	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO	KG	0,900000	46,92	42,23
70-01-50-004 TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE					
01-01-98-348*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,200000	30,71	36,85

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-05-0793	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA	KG	1,632000	53,00	86,50
70-01-02-0162	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 3	M2	1,040000	146,04	151,88
70-01-02-0165	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 016	UN	4,000000	0,87	3,48
70-01-02-0166	REBITE POP 1/4" X 1/2" 11045/ORSE	UN	20,000000	0,06	1,20
70-01-02-0167	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" 11095/O	M	4,000000	12,30	49,20

70-01-65

FORMAS

70-01-65-001	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS. REF 80/ORSE	U M2			118,74
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,500000	30,49	45,74
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,500000	22,72	34,08
01-01-05-0220	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048	KG	0,150000	24,00	3,60
01-01-05-0914	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	0,550000	27,68	15,22
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,015000	6,82	0,10
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,500000	9,71	4,86
01-01-05-2784	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4	KG	0,300000	17,66	5,30
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	2,000000	4,92	9,84

70-01-65-002	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSA PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 REF. 116 40/ORSE	O M2			118,75
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,333000	30,49	40,64
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,333000	22,72	7,57
01-01-05-0220	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048	KG	0,150000	24,00	3,60
01-01-05-0914	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	0,584000	27,68	16,17
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,020000	6,82	0,14
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	3,067000	9,71	29,78
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,025000	16,57	0,41
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,100000	16,89	1,69
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	2,722000	4,92	13,39
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,306000	17,53	5,36

70-01-65-005	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 03 USOS. REF.: 00082/ORSE	O M2			119,60
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,400000	22,72	31,81
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,400000	30,49	42,69
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,015000	6,82	0,10
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	0,670000	9,71	6,51
01-01-05-2784	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4	KG	0,300000	17,66	5,30
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	0,400000	4,92	1,97

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-3037	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARA	M	1,220000	25,59	31,22
70-01-65-006	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSA PLASTIFICADO DE 12MM, 01 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REV 02_04/2022 REF. 3176/ ORSE	U M2			232,76
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,933000	30,49	58,94
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,700000	22,72	38,62
01-01-05-0220	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048	KG	0,150000	24,00	3,60
01-01-05-0914	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	1,167000	27,68	32,30
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,020000	6,82	0,14
01-01-05-2651	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E	M	6,133000	9,71	59,55
01-01-05-2786	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1	KG	0,025000	16,57	0,41
01-01-05-2788	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2	KG	0,100000	16,89	1,69
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	5,444000	4,92	26,78
01-01-05-3036	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA	M	0,612000	17,53	10,73

70-01-66**ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS**

70-01-66-001	AÇO CA- 60MM 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE COR TE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERR AGENS NAS FORMAS PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 - REF:141 ORSE	U KG			12,95
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,070000	22,72	1,59
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,070000	30,71	2,15
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,020000	24,00	0,48
01-01-05-1561	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA	UN	0,400000	0,20	0,08
01-01-05-1562	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM	UN	0,400000	0,33	0,13
70-01-02-0057	AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM - 00082 ORSE	KG	1,000000	8,52	8,52

70-01-67**LAJES PRE-FABRICADAS**

70-01-67-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SO LDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4 5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE	O M2			27,33
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,500000	30,71	15,36
01-01-05-3228	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (M2	1,050000	11,40	11,97

70-01-73**ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO**

70-01-73-002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TI PO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOM, COM AU TONOMI DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DAKB	O UN			238,33
--------------	--	------	--	--	---------------

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	R OU SIMILAR - REF 11866/ORSE				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
70-01-02-0024	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BA	UN	1,000000	211,32	211,32
70-01-73-006	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP -6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALET AS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 L AMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	U UN			241,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-05-2032	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,000000	7,36	14,72
70-01-02-0072	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478	UN	1,000000	172,96	172,96
70-01-73-008	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂ MPADA TUBULAT T8,IP 65, 127CM, REF .: LM IP65, 2X36W FLUORESCENTE OU 2X 20W LED - T8C DA GLIGHT OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADAS - REF 12794/ORSE	O UN			437,62
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,600000	31,30	18,78
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,600000	22,72	13,63
70-01-02-0176	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA	UN	1,000000	379,47	379,47
70-01-02-0188	LÂMPADA TUBULAR T8 LED, SOQUETE G13, POTENCIA	UN	2,000000	12,87	25,74
70-01-73-009	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TI PO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SIMILAR - R EF 11867/ORSE	U UN			175,13
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
70-01-02-0270	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BL	UN	1,000000	148,12	148,12
70-01-76	ELÉTRICA - FIOS E CABOS				
70-01-76-005	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	U M			36,94
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,170000	23,80	4,05
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,170000	31,30	5,32
01-01-05-0551	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO CS: 868	M	1,020000	27,03	27,57

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-01-76-006	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	U M			52,17
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,210000	23,80	5,00
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,210000	31,30	6,57
01-01-05-0552	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO CS: 863	M	1,020000	39,80	40,60
70-01-76-012	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 5023/ORSE	U M			12,42
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,120000	23,80	2,86
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,120000	31,30	3,76
70-01-02-0161	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/7	M	1,000000	5,80	5,80
70-01-77	ELÉTRICA - QUADROS/ DISJUNTORES/ DISPOSI TIVOS				
70-01-77-002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN - REF 0452/ORSE	O UN			125,26
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
70-01-02-0183	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA B	UN	1,000000	71,24	71,24
70-01-77-003	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA PA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B ARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 REF CS 101881	O UN			1.017,57
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,638400	23,80	15,19
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,638400	31,30	19,98
01-01-06-036*	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,018900	840,29	15,88
01-01-05-2828	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI	UN	1,000000	966,52	966,52
70-01-77-004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CH APA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN TORES. REF.: 12233/ORSE	O UN			2.532,08
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	14,000000	31,30	438,20
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	3,500000	30,92	108,22
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	5,200000	22,72	118,14
01-01-06-082*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,024000	730,15	17,52
70-01-02-0203	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE	UN	1,000000	1.850,00	1.850,00

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-01-78	ELÉTRICA - ENTRADA PROVISÓRIA / CAIXAS				
	POSTES				
70-01-78-006	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO REF 7646/ORSE	O UN			4.748,48
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,000000	30,92	61,84
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
70-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL	M3	0,230000	68,16	15,68
70-02-31-001*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,	M3	0,230000	665,24	153,01
70-01-02-0323	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO,	UN	1,000000	4.368,00	4.368,00
70-01-02-0324	ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T (M. BENZ	H	1,000000	104,51	104,51
70-01-79	ELÉTRICA - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				
70-01-79-001	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V REF 08894/ORSE	O UN			69,11
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,300000	31,30	9,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
70-01-02-0023	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO	UN	1,000000	52,90	52,90
70-01-79-003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V - REF 09041/ORSE	O UN			91,41
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,300000	31,30	9,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
70-01-02-0033	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO	UN	1,000000	75,20	75,20
70-01-79-004	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V. REF 13150/ORSE	U UN			79,76
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,300000	31,30	9,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
01-01-05-1403	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAX	UN	1,000000	63,55	63,55
70-01-80	POSTO DE ENFERMAGEM				
70-01-83	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO				
70-01-83-006	RALO HEMISFÉRICO EM FºFº, TIPO ABACAXI 75MM REF - 9752/ORSE	O UN			47,52
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,500000	30,20	15,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-05-2861	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CA	UN	1,000000	21,06	21,06

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-01-84	EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO				
70-01-84-001	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE	O UN			287,63
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
70-01-02-0038	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A,	UN	1,000000	233,61	233,61
70-01-88	INCÊNDIO				
70-01-88-002	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO - REF 07861/ORSE	O UN			161,62
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
70-01-02-0055	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO	UN	1,000000	134,61	134,61
70-01-88-003	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 10446 /ORSE	U UN			369,33
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,700000	31,30	21,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,700000	22,72	15,90
70-01-02-0056	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - 1	UN	1,000000	331,52	331,52
70-01-88-005	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SMILAR - REF 12018/ORSE	O UN			276,90
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
70-01-02-0060	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO	UN	1,000000	249,89	249,89
70-01-88-007	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA OU SIMILAR - REF 12017/ORSE	O UN			276,90
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
70-01-02-0065	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO EN	UN	1,000000	249,89	249,89
70-01-88-009	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, M	O UN			6.759,64

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	ARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7 AMPERES - REF 11820/ ORSE				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
70-01-02-0068	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM	UN	1,000000	6.728,34	6.728,34
70-01-89	GASES MEDICINAIS				
70-01-89-007	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - A R COMPRIMIDO - INCLUSO TOMADA E CANOPLA	U UN			73,77
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
70-01-02-0097	TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO 0	UN	1,000000	65,01	65,01
70-01-89-010	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - O XIGÊNIO	U UN			526,68
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	1,200000	29,21	35,05
70-01-02-0105	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA	UN	1,000000	491,63	491,63
70-01-89-011	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - V ÁCUO CLÍNICO	U UN			526,68
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	1,200000	29,21	35,05
70-01-02-0106	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA	UN	1,000000	491,63	491,63
70-01-89-012	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - A R COMPRIMIDO	U UN			526,68
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	1,200000	29,21	35,05
70-01-02-0107	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA	UN	1,000000	491,63	491,63
70-01-89-013	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - Ó XIDO NITROSO	U UN			526,68
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	1,200000	29,21	35,05
70-01-02-0108	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA	UN	1,000000	491,63	491,63
70-01-89-022	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMEN SÕES 850X220X70MM, 1 PONTO P/ OXIGÊNIO, 1 PONTO P/ AR COMPR, 1 PONTO P/ VÁCUO, 8 TOMADAS ELÉTRICAS, 1 PONTOP/ CHAMADA DE ENF (SEM O EQUIPAMENTO) REF. 11213/ORSE	O UN			1.155,89
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,500000	31,30	46,95
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,500000	22,72	34,08

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-01-02-0246	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES:	UN	1,000000	1.074,86	1.074,86
70-01-89-024	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO. REF 8735/ORSE	U UN			2.202,09
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,600000	30,20	18,12
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,600000	22,72	13,63
70-01-02-0296	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OX	UN	1,000000	2.170,34	2.170,34
70-01-97	LIMPEZA DE OBRA				
70-01-97-001	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	U M2			2,32
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,100000	22,72	2,27
70-01-02-0112	SABÃO EM PÓ 01997/ORSE	KG	0,005000	10,82	0,05
70-01-99	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO				
70-01-99-001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	U UN			2.771,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	48,000000	22,72	1.090,56
01-01-28-130*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	CHP	6,000000	280,19	1.681,14
70-01-99-002	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	U UN			2.082,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	30,000000	22,72	681,60
01-01-28-130*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CAR	CHP	5,000000	280,19	1.400,95
70-01-99-005	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	O MÊS			22.082,72
01-01-98-259*	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS C	H	176,000000	125,47	22.082,72
70-01-99-006	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	O MÊS			22.082,72
01-01-98-259*	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS C	H	176,000000	125,47	22.082,72
70-01-99-007	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF CS:100289	U H			28,40
70-01-99-008*	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO(ENCAR	H	1,000000	0,10	0,10
01-01-05-0148	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCAR	H	1,000000	4,52	4,52
01-01-05-1542	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS CO	H	1,000000	1,39	1,39

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1587	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	1,43	1,43
01-01-05-1650	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENC	H	1,000000	0,61	0,61
01-01-05-2970	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS C	H	1,000000	0,08	0,08
01-01-05-3426	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARG	H	1,000000	0,85	0,85
70-01-01-0002	VIGIA NOTURNO HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE	H	1,000000	19,42	19,42
70-01-99-008	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	O H			0,10
70-01-01-0002	VIGIA NOTURNO HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE	H	0,005090	19,42	0,10
70-01-99-011	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)- S =61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 61/ORSE	U UN			18.216,09
70-01-02-0267	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPA	UN	1,000000	18.216,09	18.216,09
70-01-99-013	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓ SITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS. REF 62/ORSE	U UN			12.618,40
70-01-02-0269	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO	UN	1,000000	12.618,40	12.618,40
70-02	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
70-02-01	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
70-02-01-002	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=1 0CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA IND USTRIALIZADA AC-I. REF. 9719/ORSE	U M			158,57
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,400000	30,92	12,37
01-01-05-0231	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138	KG	0,450000	0,90	0,41
70-01-02-0006	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM (M	1,000000	145,79	145,79
70-02-01-003	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA IN DUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLE ADO. REF. 7784/ORSE	U M			76,13
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,400000	30,92	12,37
01-01-05-0231	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138	KG	0,450000	0,90	0,41
70-01-02-0007	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM, E	M	1,000000	63,35	63,35
70-02-01-006	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXA-	U UN			64,33

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	ÇÃO				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,316200	30,20	9,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,099600	22,72	2,26
01-01-05-3366	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL	UN	1,000000	52,52	52,52
70-02-01-007	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA P APEL HIGIENICO ROLAO, REF. MOD1 DA JAPI OU SIMILAR REF 13941/ORSE	U UN			64,33
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,099600	22,72	2,26
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,316200	30,20	9,55
01-01-05-2427	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	UN	1,000000	52,52	52,52
70-02-01-008	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4 - JACKWAL. REF 13110/OR SE	O UN			113,42
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,300000	30,92	9,28
70-01-02-0125	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40	UN	1,000000	104,14	104,14
70-02-01-009	LAVATÓRIO LOUÇA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CO NFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENS A,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILA R) C/SIFÃO CROM, VÁLVULA CROM, ENGATE CR OM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/ORSE	O UN			826,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,750000	30,20	52,85
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,750000	22,72	39,76
01-01-05-1519	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 30 CM CS	UN	1,000000	34,10	34,10
01-01-05-2985	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO,	UN	1,000000	148,72	148,72
70-01-02-0179	FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF:	UN	1,000000	29,15	29,15
70-01-02-0180	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 16	UN	1,000000	42,79	42,79
70-01-02-0181	LAVATÓRIO LOUÇA, REF: L-510, VOGUE PLUS CONFO	UN	1,000000	324,90	324,90
70-01-02-0182	COLUNA SUSPENSIVA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINH	UN	1,000000	153,98	153,98
70-02-01-010	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AI SI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCO VADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL OU SIMILAR REF 13259/ORSE	O UN			5.491,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	2,500000	30,20	75,50
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,500000	22,84	57,10
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,047000	3,76	0,18
70-01-02-0216	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 30	UN	1,000000	3.734,15	3.734,15
70-01-02-0217	SIFÃO PARA EXPURGO PALMETAL OU SIMILAR 13988/	UN	1,000000	1.624,53	1.624,53

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-02-01-011	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX A ISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1 000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MO DELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR REF 13261/ORSE	O UN			4.172,71
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,500000	22,84	57,10
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	2,500000	30,20	75,50
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,047000	3,76	0,18
01-01-05-2983	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.	UN	1,000000	186,91	186,91
01-01-05-3716	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3	UN	1,000000	50,79	50,79
70-01-02-0218	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 3	UN	1,000000	3.038,96	3.038,96
70-01-02-0219	TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAM	UN	1,000000	763,27	763,27
70-02-01-015	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 11 52 C39 OU SIMILAR. REF 3685/ORSE	O UN			102,86
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,500000	30,20	15,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,050000	3,76	0,19
01-01-05-3406	TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AR	UN	1,000000	76,21	76,21
70-02-01-017	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CRO MADA E SIFÃO PVC. REF 2055/ORSE	U UN			639,79
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	3,000000	30,20	90,60
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,075000	3,76	0,28
01-01-05-3078	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADO	UN	1,000000	445,23	445,23
70-01-02-0250	FIXAÇÃO PARA TANQUE, DECA FT11 OU SIMILAR. 00	CJ	1,000000	94,90	94,90
70-01-02-0251	SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4 X	UN	1,000000	8,78	8,78
70-02-04	REBOCO OU EMBOÇO				
70-02-04-002	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / C (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 3,0CM REF 7602/ORSE	U M2			55,96
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,600000	22,72	13,63
01-01-06-042*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,030000	792,50	23,78
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,600000	30,92	18,55
70-02-05	MOBILIÁRIO				
70-02-05-001	ARMÁRIO EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAM	O M2			494,45

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	INADO, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA. REF.: 1777/ORSE				
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,000000	30,49	30,49
01-01-05-0424	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,	UN	4,000000	0,41	1,64
01-01-05-1606	FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE	UN	1,000000	15,04	15,04
70-01-02-0104	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMIN	M2	1,000000	424,56	424,56
70-02-05-003	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTER FRIO OU SIMILAR - REF 00802/ORSE	O UN			836,62
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,000000	30,20	30,20
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,056000	3,76	0,21
70-01-02-0178	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX	UN	1,000000	752,19	752,19
70-02-05-004	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VID RO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA V AI E VEM - REF 09367/ORSE	O UN			402,95
01-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335	M3	0,016000	89,87	1,44
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,300000	30,92	9,28
01-02-31-006*	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS	M3	0,016000	532,63	8,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
70-01-02-0184	CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, CO	UN	1,000000	376,89	376,89
70-02-05-005	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 2.1/2, PARA 6 BICICLETAS, CHUMBAD AS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENT O 02 DEMÃOS - REF 13030/ORSE	O UN			3.978,69
01-02-26-004*	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLI	M2	6,120000	33,16	202,94
01-01-14-017*	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRI	M3	0,960000	22,74	21,83
01-02-31-006*	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS	M3	0,144000	532,63	76,70
70-02-24-004*	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLIC	M2	6,120000	10,37	63,46
01-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335	M3	0,768000	89,87	69,02
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	20,400000	36,54	745,42
01-01-05-1465	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA	KG	2,510000	32,08	80,52
70-01-02-0187	TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ RO	M	30,920000	87,93	2.718,80
70-02-19	CHAPIM / PEITORIL				
70-02-19-001	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863	O M			55,17

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	7/ORSE				
70-02-31-002*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO,	M3	0,010000	678,60	6,79
70-01-65-002*	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAPLAST	M2	0,350000	118,75	41,56
01-01-05-0058	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO CS: 3444	KG	0,800000	8,52	6,82
70-02-24	PINTURA				
70-02-24-003	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENT O E RETOQUES - REV 01. REF. 8624/ORSE	U M2			25,46
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,350000	32,59	11,41
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,250000	22,72	5,68
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,500000	0,95	0,48
01-01-05-2285	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EX	KG	1,550000	5,09	7,89
70-02-24-004	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES ME TÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TIN TA ANTI-CORROSICA ZARCÃO - R2 - REF 0230 4/ORSE	O M2			10,37
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,200000	32,59	6,52
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,100000	22,72	2,27
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,250000	0,95	0,24
70-01-02-0185	ZARCÃO ANTICORROSIVO - 02446/ORSE	L	0,090000	14,94	1,34
70-02-25	PISOS				
70-02-25-003	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PI SOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5C M REF 02180/ORSE	O M2			39,01
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,400000	30,92	12,37
01-01-98-350*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
01-01-06-125*	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,025000	702,19	17,55
70-02-25-004	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMER IL 400 E ENCERADO REF 10168/ORSE	O M2			78,90
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	10,000000	0,89	8,90
70-01-02-0173	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLI	M2	1,000000	70,00	70,00
70-02-25-005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍL ICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR REF 10380/O RSE	O M2			543,46

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-01-02-0174	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA C	M2	1,000000	543,46	543,46
70-02-25-006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍL ICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIXEL OR SIMILAR. REF 10378/ORSE	U M2			311,88
70-01-02-0235	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA C	M2	1,000000	311,88	311,88
70-02-28	RODAPÉS				
70-02-28-002	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA. REF. 10046/ORSE	U M			46,11
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,100000	30,92	3,09
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
01-01-05-0113	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CON	KG	0,070000	49,11	3,44
01-01-05-2942	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM CS:	M	1,050000	31,20	32,76
70-02-31	CONCRETOS				
70-02-31-001	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMB EADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTU RA. REF. 0096/ORSE	O M3			665,24
01-01-24-020*	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC	M3	1,000000	44,48	44,48
01-01-05-0961	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	1,000000	620,76	620,76
70-02-31-002	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMB EADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTU RA E INFRAESTRUTURA. REF. 0127/ORSE E RE F 11484/ORSE	O M3			678,60
01-01-24-020*	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC	M3	1,000000	44,48	44,48
01-01-05-0962	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	1,000000	575,00	575,00
01-01-06-0001	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUM	M3	1,000000	59,12	59,12
70-02-35	PERFILADOS				
70-02-35-002	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM X 6000MM. REF. 9669/ORSE	U UN			81,91
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
70-01-02-0253	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X	UN	1,000000	54,90	54,90
70-02-38	REDES DE LÓGICA, TELEFONIA E IMAGEM				
70-02-38-010	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS -	O UN			21,15

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-01-02-0085	REF 11419/ORSE RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T -	UN	1,000000	21,15	21,15
70-02-38-013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 P ORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - 12791/ORSE	O UN			3.687,07
01-01-98-251*	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:	H	1,000000	37,73	37,73
70-01-02-0089	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000	UN	1,000000	3.649,34	3.649,34
70-02-38-018	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 /ORSE	U M			22,10
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,140000	31,30	4,38
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,140000	22,72	3,18
70-01-02-0103	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - 08926/ORSE	M	1,000000	14,54	14,54
70-02-38-019	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM - REF 1122 7/ORSE	O UN			2.542,68
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	20,000000	31,30	626,00
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	20,000000	22,72	454,40
70-01-02-0109	RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM -	UN	1,000000	1.462,28	1.462,28
70-02-38-022	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4 X 2, EM BUTIR, COMPLETA, REF 0605, FAME OU SIMIL AR - REF 07817/ORSE	O UN			82,98
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,800000	31,30	25,04
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
01-01-05-0725	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE	UN	1,000000	2,10	2,10
70-01-02-0113	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X2, EMBUTIR,	UN	1,000000	46,75	46,75
70-02-38-024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 REF 11242/ORSE	O UN			8,72
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,100000	31,30	3,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,100000	22,72	2,27
70-01-02-0115	CONECTOR RJ-45 MACHO, CAT.6 - 12118/ORSE	UN	1,000000	3,32	3,32
70-02-38-027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PIS O 19 X 16U X 570MM (GABINETE) - REF 0075 8/ORSE	O UN			749,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	2,000000	31,30	62,60
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
70-01-02-0118	RACK DE PISO 19 X 16 U X 570MM (GABINETE) PAR	UN	1,000000	641,88	641,88
70-02-38-029	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 15X15X10CM - FO RNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 10055 6 CONFORME PROJETO	U UN			39,98
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,346000	31,30	10,83
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,346000	23,80	8,23
01-01-05-0723	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM	UN	1,000000	20,95	20,95
70-02-38-030	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 20X20X10CM - FO RNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 10055 6 CONFORME PROJETO	U UN			48,94
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,346000	31,30	10,83
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,346000	23,80	8,23
01-01-05-0716	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TA	UN	1,000000	29,88	29,88
70-02-38-031	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 40X40X12CM - FO RNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 10055 6 CONFORME PROJETO	U UN			145,23
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,346000	31,30	10,83
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,346000	23,80	8,23
01-01-05-0731	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTI	UN	1,000000	126,17	126,17
70-02-38-032	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6. REF 11214/ORSE	U UN			75,53
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,700000	31,30	21,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,700000	22,72	15,90
01-01-05-0725	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE	UN	1,000000	2,10	2,10
70-01-02-0146	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA, CAT. 6.	UN	1,000000	35,62	35,62
70-02-38-033	TOMADA PARA LÓGICA RJ-45, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC 4X2. REF 103 25/ORSE	U UN			105,46
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,700000	31,30	21,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,700000	22,72	15,90
01-01-05-0725	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE	UN	1,000000	2,10	2,10
70-01-02-0147	TOMADA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45. 1110	UN	1,000000	65,55	65,55

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
70-02-38-034	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. REF I 10322/ORSE	U UN			23,68
70-01-02-0148	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO.	UN	1,000000	23,68	23,68
70-02-38-035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01. REF 11230/ORSE	U UN			10,80
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0149	PATCH CABLE (PATCH CORDS AZUL) CAT.6 C/1,50M.	UN	1,000000	0,00	0,00
70-02-38-036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 01. REF 11268/ORSE	U UN			42,73
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
70-01-02-0150	PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6 C/2,5M. 6	UN	1,000000	31,93	31,93
70-02-38-037	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. REF 11307/ORSE	U UN			1.056,54
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
70-01-02-0151	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. 12167/OR	UN	1,000000	1.029,53	1.029,53
70-02-38-038	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 16 CANAIS , SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT. REF.: 13962/ORSE	U UN			2.288,24
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,500000	24,07	12,04
70-01-02-0213	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 16 CANAIS, SUP	UN	1,000000	2.276,20	2.276,20
70-02-38-039	CONVERSOR DE MÍDIA RJ-45 PARA FIBRA ÓTICA, COM UMA PORTA RJ-45 1000BASE-T, UMA PORTA PARA FIBRA ÓTICA 1000BASE-SX MULTIMODO (50/125 OU 62,5/125) PARA CONECTOR SC, COM LED EM SEU CORPO REF.: 10250/ORSE	U UN			790,81
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,500000	24,07	12,04
70-01-02-0214	CONVERSOR DE MÍDIA RJ-45 PARA FIBRA ÓTICA, CO	UN	1,000000	778,77	778,77
70-02-38-043	CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCL	U UN			274,07

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	USIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA . REF 13597/ORSE				
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	1,000000	24,07	24,07
70-01-02-0257	CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD	UN	1,000000	250,00	250,00
70-02-38-047	MESA DE SOM / MIXER 5 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR. REF 12397/ORSE	O UN			957,37
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	2,000000	24,07	48,14
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	2,000000	31,30	62,60
70-01-02-0301	MESA DE SOM / MIXER 5 CANAIS C/ USB OMX 52 -	UN	1,000000	846,63	846,63
70-02-38-049	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, CO M ATÉ 15X15X7,5C - CONFORME PROJETO	U UN			58,45
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,346000	31,30	10,83
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,346000	23,80	8,23
01-01-05-0708	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBU	UN	1,000000	39,39	39,39
70-02-41	PROTETOR DE PAREDE				
70-02-41-001	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS E M PVC, COM AMORTECEDOR, H=20CM, INCLUSO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO	U M			117,97
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,300000	30,92	9,28
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
01-01-05-0424	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,	UN	2,000000	0,41	0,82
70-01-03-0007	PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS EM PVC, COM AMO	M	1,050000	58,41	61,33
70-01-03-0009	CONJ DE ACABAENTOS C/ AMOTECEDOR: 02 UNIDADES	CJ	1,000000	39,72	39,72
70-02-41-002	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, , COM CORRIMÃO, EM PVC, H=13/14CM, INCLU SO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO	U M			193,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,300000	30,92	9,28
01-01-05-0424	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,	UN	2,000000	0,41	0,82
70-01-03-0008	PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, COM CORRIMÃO,	M	1,050000	97,96	102,86
70-01-03-0010	CONJ DE ACABAENTOS CORRIMÃO: 02 UNIDADES DE T	CJ	1,000000	73,52	73,52
70-02-41-003	PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL/ FAIXA DE PR OTEÇÃO, 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U M			46,38

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,300000	30,92	9,28
70-01-03-0011	PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL/ FAIXA DE PROTEÇÃO	M	1,050000	28,84	30,28
<hr/>					
70-02-42	COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO				
70-02-42-002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30CM*, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	O	UN		34,07
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
01-01-05-2619	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE	UN	1,000000	29,53	29,53
<hr/>					
70-02-42-003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS , CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	O	UN		19,54
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
01-01-05-2623	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE	UN	1,000000	15,00	15,00
<hr/>					
70-02-42-004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS , CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (FRENTE)	O	UN		19,54
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
01-01-05-2623	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE	UN	1,000000	15,00	15,00
<hr/>					
70-02-42-006	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL	O	UN		21,89
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
01-01-05-2621	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE	UN	1,000000	17,35	17,35
<hr/>					
70-02-42-007	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 30X15 - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O	UN		28,62

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,064220	23,23	1,49
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,081736	30,49	2,49
70-01-02-0009	ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE	M2	0,045000	156,96	7,06
70-01-03-0005	CHAPA DE POLIETILENO PEAD BRANCO ESPESSURA 10	M2	0,045000	390,70	17,58
70-02-42-008	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE S ETOR (PSP) - 70X20 - PADRÃO SESAB - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			80,65
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,064220	23,23	1,49
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,081736	30,49	2,49
70-01-02-0009	ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE	M2	0,140000	156,96	21,97
70-01-03-0005	CHAPA DE POLIETILENO PEAD BRANCO ESPESSURA 10	M2	0,140000	390,70	54,70
70-02-42-010	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE S ANITÁRIO (PPS) - 20X20 - PADRÃO SESAB - FORNECIMECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			25,89
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,064220	23,23	1,49
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,081760	30,49	2,49
70-01-02-0009	ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE	M2	0,040000	156,96	6,28
70-01-03-0005	CHAPA DE POLIETILENO PEAD BRANCO ESPESSURA 10	M2	0,040000	390,70	15,63
70-02-42-011	PLACA AÉREA PADRÃO SESAB - 30 X 10CM. AP APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTE S DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 9183/ORSE	O UN			450,89
70-01-02-0019	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO 3MM, COM APL	UN	1,000000	450,89	450,89
70-02-42-012	PLACA DE INDICATIVA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELE VO. REF. 10720/ORSE	O UN			210,36
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,200000	30,92	6,18
70-01-02-0020	PLACA INDICATIVA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO	UN	1,000000	204,18	204,18
70-02-42-013	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - HI DRANTE	O UN			21,89
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2621	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE	UN	1,000000	17,35	17,35
70-02-42-014	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE L EITO (PPL) - 10X10 - PADRÃO SESAB - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO	U UN			14,93
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,064220	23,23	1,49
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,081736	30,49	2,49
70-01-02-0009	ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE	M2	0,020000	156,96	3,14
70-01-03-0005	CHAPA DE POLIETILENO PEAD BRANCO ESPESSURA 10	M2	0,020000	390,70	7,81
70-02-42-016	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 2 0CM - INSTALADO. 12043/ORSE	U UN			104,63
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,250000	30,92	7,73
70-01-02-0163	LETRAS AÇO INOX 20 X 20CM. 04876/ORSE	UN	1,000000	96,90	96,90
70-02-42-017	TOTEM DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO CRISTAL 10MM, CONFORME PROJETO, ADESIVO DIGITAL TIPO ESPELHO, BASE EM CONCRETO ARMADO (5 0X30CM) E VEDAÇÃO C/SILICONE. REF.: 9300 /ORSE	U UN			7.590,60
70-02-31-002*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO,	M3	0,315000	678,60	213,76
01-01-08-053*	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM	KG	16,000000	9,25	148,00
01-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335	M3	0,135000	89,87	12,13
70-01-65-006*	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAPLAST	M2	2,100000	232,76	488,80
01-01-05-2992	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS:	UN	0,032100	22,50	0,72
70-01-02-0164	TOTEM DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO CRISTAL 10MM	UN	1,000000	6.727,19	6.727,19
70-02-42-018	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) REF 11853/ORSE	O UN			27,96
01-01-05-2624	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE	UN	1,000000	27,96	27,96
70-02-49	COBERTURA				
70-02-49-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE P OLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 8MM COM E MENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, AP LICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC . REF. 13358/ORSE	O M2			206,23

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,300000	22,72	29,54
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,300000	30,49	39,64
01-01-05-2491	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,	CEN	0,030000	31,56	0,95
70-01-02-0034	PLACA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL,	M2	1,000000	79,96	79,96
70-01-02-0035	PERFIL DE ACABAMENTO PARA POLICARBONATO DE 4	M	0,950000	15,98	15,18
70-01-02-0036	EMENDA RÁPIDA FUMÊ PARA POLICARBONATO DE 4 A	M	1,080000	37,93	40,96
70-02-49-003	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVE OLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE ESP, INC MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILAR ES EM TUBO DE ACO GALV..FORN. E COLOC. REF 13060/ORSE	O M2			496,50
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,300000	30,49	39,64
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,300000	22,72	29,54
70-01-02-0168	CHAPA EM POLICARBONATO, COR FUMÊ, 8MM 13513/O	M2	1,000000	371,18	371,18
70-01-02-0169	EMENDA RÁPIDA FUMÊ PARA POLICARBONATO DE 4 A	UN	1,080000	37,93	40,96
70-01-02-0170	PERFIL DE ACABAMENTO PARA POLICARBONATO DE 4	M	0,950000	15,98	15,18
70-02-49-004	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA REF 09077/ORSE	O M			156,44
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,240000	30,49	7,32
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,240000	22,72	5,45
70-01-02-0171	CUMEEIRA TERMOACUSTICA 09363/ORSE	M	1,000000	143,67	143,67
70-02-60	VIDROS/ESPELHOS				
70-02-60-005	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALA CAO EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021 - REF:13096 ORSE	U M2			695,38
70-01-02-0041	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLU	M2	1,000000	695,38	695,38
70-02-60-006	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) - REF:4895 ORSE	O M2			4.350,23
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,500000	30,92	46,38
01-01-06-075*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,003000	711,03	2,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
70-01-02-0160	VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, COM ESP=60MM, N	M2	1,000000	4.279,00	4.279,00
70-02-61	VÁLVULAS E REGISTROS PARA SISTEMAS PREDI				
70-02-61-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 REF 09670/ORSE	O UN			218,38

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,000000	30,20	30,20
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
70-01-02-0222	PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 10048/ORSE	UN	1,000000	165,46	165,46
<hr/>					
70-02-75	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBU				
70-02-75-001	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 X 2, PARA TOMADAS E INTERRUPTORES. REF.: 12984/ORSE	O UN			3,54
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,080000	22,72	1,82
01-01-05-1570	ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO D	UN	1,000000	1,72	1,72
<hr/>					
75	COMPOSIÇÕES BEATRIZ				
75-13	COMPOSIÇÕES OBRA 25013 - B				
75-13-01	COMPOSIÇÕES SINAPI				
75-13-02	COMPOSIÇÕES ORSE				
75-13-02-003	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINI WAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA REF 12183/ORSE	O M2			620,00
75-13-02-0005	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINI WAVE #	M2	1,000000	620,00	620,00
<hr/>					
75-13-02-004	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF 12492/ORSE	O M2			675,32
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,650000	30,92	20,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,140000	22,72	25,90
75-13-02-0006	GRANITO BRANCO SIENA E= 2CM 07119/ORSE	M2	1,000000	616,79	616,79
75-13-02-0007	PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25	M	0,600000	20,89	12,53
<hr/>					
75-13-02-005	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OU SIMILAR) REF 10324/ORSE	O UN			8.021,07
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	2,000000	31,30	62,60
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
75-13-02-0008	CHAVE MAGNÉTICA P/MOTOR 3CV-220V 00591/ORSE	UN	1,000000	300,00	300,00
75-13-02-0009	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, MARCA SCHNEIDER	UN	1,000000	7.613,03	7.613,03
<hr/>					
75-13-02-006	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR. REF.: 8218/ORSE	O UN			6.170,10
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	2,000000	31,30	62,60

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
75-13-02-0008	CHAVE MAGNÉTICA P/MOTOR 3CV-220V 00591/ORSE	UN	1,000000	300,00	300,00
75-13-02-0010	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMI	UN	1,000000	5.762,06	5.762,06
75-13-02-007	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02. REF.: 12646/ORSE	O UN			4.624,08
70-01-65-005*	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DEPINHO	M2	20,300000	119,60	2.427,88
01-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335	M3	15,000000	89,87	1.348,05
70-02-31-002*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO,	M3	1,000000	678,60	678,60
75-13-02-008*	APILOAMENTO MANUAL. REF.: 12651/ORSE	M3	5,000000	33,91	169,55
75-13-02-008	APILOAMENTO MANUAL. REF.: 12651/ORSE	O M3			33,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,492500	22,72	33,91
75-13-02-009	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25M M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 109 00/ORSE	O UN			44,26
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,280000	30,20	8,46
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,280000	22,72	6,36
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,022400	63,09	1,41
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,008000	71,48	0,57
75-13-02-0011	TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D	UN	1,000000	27,46	27,46
75-13-02-010	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CA RBO NO ASTM A-36/TIPO TUBULAR, D=1,47M H= 7,60M, 12000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓ XI POLIAMIDA 150 A 180 MICRAS, EXT. ESMA LT. SINTÉT. FORN E INSTAL REF.12829/ORSE	O UN			20.845,72
75-13-02-0012	RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO	UN	1,000000	20.845,72	20.845,72
75-13-02-011	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTI CO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DEC A OU SIMILAR REF 09676/ORSE	O UN			276,55
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,500000	30,20	15,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,050000	3,76	0,19
75-13-02-0015	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, R	UN	1,000000	249,90	249,90
75-13-02-012	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREA	O UN			816,69

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	M, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMI LAR REF 09503/ORSE				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,500000	30,20	15,10
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,042000	3,76	0,16
75-13-02-0016	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, RE	UN	1,000000	801,43	801,43
75-13-02-013	KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPO STO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 12513/ORSE	O UN			855,19
75-13-02-0017	KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO P	UN	1,000000	855,19	855,19
75-13-02-015	LAVATÓRIO DE CANTO REF L101 DECA OU EQUI VALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGA TES CROMADOS EXCLUSIVE TORNEIRA	O UN			516,18
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	2,100000	30,20	63,42
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,100000	22,84	47,96
01-01-05-0423	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376	UN	2,000000	0,19	0,38
01-01-05-1519	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 30 CM CS	UN	1,000000	34,10	34,10
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,840000	3,76	3,16
01-01-05-2039	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO	UN	1,000000	171,00	171,00
01-01-05-2441	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	UN	2,000000	5,13	10,26
01-01-05-2985	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO,	UN	1,000000	148,72	148,72
01-01-05-3715	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 SE	UN	1,000000	37,18	37,18
75-13-02-016	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGID O, 10MM², 1KV / 90° C. REF 09140/ORSE	O M			43,50
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,150000	31,30	4,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,150000	22,72	3,41
01-01-05-0619	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4	M	1,020000	34,70	35,39
75-13-02-017	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGID O, 25MM², 1KV / 90° C. REF 08458/ORSE	O M			106,63
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,170000	31,30	5,32
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,170000	22,72	3,86
01-01-05-0623	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4	M	1,020000	95,54	97,45
75-13-02-018	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGID O, 35MM², 1KV / 90° C. REF 09007/ORSE	O M			145,80
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0624	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4	M	1,020000	132,35	135,00
75-13-02-019	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGID O, 50MM², 1KV / 90° C. REF 08350/ORSE	O M			200,01
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,310000	31,30	9,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,310000	22,72	7,04
01-01-05-0626	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4	M	1,020000	179,68	183,27
75-13-02-020	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE E MBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIM ENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESS IONARIA LOCAL) REF.: 706/ORSE	O UN			273,90
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,200000	31,30	37,56
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,200000	22,72	27,26
01-01-05-0732	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTI	UN	1,000000	209,08	209,08
75-13-02-021	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V REF 03820/O RSE	O UN			98,06
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,750000	31,30	23,48
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,250000	22,72	5,68
75-13-02-0020	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V REF 03820/O	UN	1,000000	68,90	68,90
75-13-02-022	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SI MENS 5SM3-3450 OU SIMILAR REF 09969/ORS E	O UN			1.471,26
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,600000	31,30	18,78
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,600000	23,80	14,28
75-13-02-0021	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRE	UN	1,000000	1.438,20	1.438,20
75-13-02-023	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR DR 100A - TIPO AC, 30MA REF 13149/ORSE	O UN			334,17
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,600000	23,80	14,28
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,600000	31,30	18,78
01-01-05-1428	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30	UN	1,000000	301,11	301,11
75-13-02-024	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEM PO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMIL AR. REF.: 08662/ORSE	O UM			15,31

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,150000	31,30	4,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,150000	22,72	3,41
01-01-05-3004	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TE	UN	1,000000	7,20	7,20
75-13-02-025	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. F-5023/M DA PROJETO OU SIMILAR. REF.: 09629/ORSE	O UN			241,64
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,700000	31,30	21,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,700000	22,72	15,90
75-13-02-0022	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO	UN	1,000000	203,83	203,83
75-13-02-026	PLACA DE PROIBIÇÃO EM ACRÍLICO. REF.: 10304	O UN			94,25
75-13-02-0023	PLACA DE PROIBIÇÃO DE ACESSO E ELEVADORES EM	UN	1,000000	94,25	94,25
75-13-02-027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4 . REF 11393/ORSE	O M			38,60
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
75-13-02-0024	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø	M	1,010000	29,54	29,84
75-13-02-028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 3/4. REF 11391/ORSE	O M			87,47
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
75-13-02-0025	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø	M	1,010000	77,93	78,71
75-13-02-029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/2 . REF 11394/ORSE	O M			8,76
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
75-13-02-032	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS). REF 7835/ORSE	O UN			473,08
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,500000	30,20	15,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
75-13-02-0027	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,000000	446,62	446,62

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-02-033	CORRENTE GALVANIZADA. REF 12313/ORSE	O M			27,17
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,300000	30,92	9,28
75-13-02-0028	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM	M	1,000000	17,89	17,89
75-13-02-034	PLATAFORMA ELEVATÓRIA P/ PNE, CABINADA, UNIL.(UN140/1 ENTRADA)/ OPOSTO(OP140/2 E NTRADA) DIM.CABINE 900X1400X2000M, AÇO C ARB PINTADO, FECHAM ALUM COMP, 2 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVEN REF 13303/ORSE	O UN			31.971,74
75-13-02-0029	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MOD	UN	1,000000	51.997,00	51.997,00
75-13-02-037	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 10, 0MM2 - 0,6/1KV / 90° 11190/ORSE	O M			19,37
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,140000	31,30	4,38
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,140000	22,72	3,18
75-13-02-0032	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 10,0MM2	M	1,020000	11,58	11,81
75-13-02-038	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRI CA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR REF 08896/OR SE	O UN			55,61
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,400000	31,30	12,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
75-13-02-0033	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, T	UN	1,000000	34,00	34,00
75-13-02-039	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTE RNA COM BASE LISA 50 X 50 MM (REF. VL 3. 01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) REF 00752/ORSE	O UN			8,50
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,100000	31,30	3,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,100000	22,72	2,27
75-13-02-0034	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PARA	UN	1,000000	3,10	3,10
75-13-02-040	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CH APA DE AÇO, PARA ATÉ 40 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN TORES REF 12230/ORSE	O UN			1.143,06
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	8,000000	31,30	250,40
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,000000	30,92	61,84
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,000000	22,72	68,16
01-01-06-082*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,019000	730,15	13,87

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-02-0035	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE	UN	1,000000	748,79	748,79
75-13-02-041	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES REF 12228/ORSE	O UN			605,43
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	6,400000	31,30	200,32
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,600000	30,92	49,47
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,400000	22,72	54,53
01-01-06-082*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,017000	730,15	12,41
75-13-02-0036	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE	UN	1,000000	288,70	288,70
75-13-02-042	TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO E SEGURANÇA MONOFÁSICO 7,5KVA, ISOLAÇÃO A SECO, USO HOSPITALAR CONFORME NORMA IEC 61558-2-15 E IEC 742, T.PRIMÁRIA 220V, T .SECUND. 127V, FREQ. 60HZ, ISOLAÇÃO 1,2K REF 00324/ORS	O UN			4.171,51
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	13,000000	31,30	406,90
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	13,000000	22,72	295,36
75-13-02-0037	TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO E SEGURANÇA MONOFÁS	UN	1,000000	3.469,25	3.469,25
75-13-02-043	DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E DA REDE CA 70,26KV, 4V,42,460HZ, MEDIÇÃO DE FUGAS EM CA E CC REF 11280/ORSE	O UN			4.393,00
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,000000	31,30	93,90
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,000000	22,72	68,16
75-13-02-0038	DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DISPOS	UN	1,000000	4.230,94	4.230,94
75-13-02-044	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL C/MEMORIZAÇÃO DE DATA E HORA DOS EVENTOS.Possibilidade de Edição dos Textos de Alarme C/REGIS.LOCAL DE ALARME.CONEXAO USB P/DOWNLOAD REGIST ALARMES REF:10350 ORSE	O UN			5.193,20
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,000000	31,30	93,90
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,000000	22,72	68,16
75-13-02-0039	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL COM MEM	UN	1,000000	5.031,14	5.031,14
75-13-02-045	LOCALIZADOR DE FALHAS FIXO,TENSÃO ALIMENTAÇÃO	O UN			7.637,51

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	T. AC 17..24V 50..60HZ, DC 14..28V COM 6 TRANSFOR.DE MEDIDA INCLUSO DE Ø=10MM,LED 'S DE ALARME P/ CADA CANAL DE MED.SENSIB RESPOSTA 0,5MA,TEMPO P/LOCAL				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,000000	31,30	93,90
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,000000	22,72	68,16
75-13-02-0040	LOCALIZADOR DE FALHAS FIXO,TENSÃO ALIMENT. AC	UN	1,000000	7.475,45	7.475,45
75-13-02-047	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOL DAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	O DIA			102,64
75-13-02-0042	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOLDAGEM	DIA	1,000000	102,64	102,64
75-13-02-048	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CH APA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN TORES. REF.: 12225/ORSE	O UN			602,96
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,600000	31,30	112,68
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,900000	30,92	27,83
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,300000	22,72	29,54
01-01-06-082*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,013000	730,15	9,49
75-13-02-0043	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE	UN	1,000000	423,42	423,42
75-13-02-049	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANC O FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT O U SIMILAR REF 12807/ORSE	O UN			54,44
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
75-13-02-0045	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 016	UN	1,000000	0,87	0,87
75-13-02-0046	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRI	UN	1,000000	31,10	31,10
75-13-02-050	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRAD A, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_ 11/2021 REF 12971/ORSE	O UN			90,03
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
75-13-02-0047	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 60	UN	1,000000	36,01	36,01
75-13-02-051	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA L ÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS02	O UN			325,77

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	0D23200, DA PHILIPS, COMPLETA REF 07331/ ORSE				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
75-13-02-0048	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA LÂMPAD	UN	1,000000	229,77	229,77
75-13-02-0049	LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W (SYLVANIA OU SIMILA	UN	2,000000	5,99	11,98
75-13-02-0050	REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA = 0,	UN	1,000000	30,00	30,00
75-13-02-052	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (C ARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO REF 11703/ORSE	O M2			214,82
75-13-02-053*	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DELEI, P	M2	1,000000	53,57	53,57
75-13-02-054*	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DELEI, T	UN	0,030000	1.956,59	58,70
75-13-02-055*	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	1,000000	42,25	42,25
75-13-02-056*	REGULARIZAÇÃO MANUAL 05103/ORSE	M2	1,000000	6,82	6,82
75-13-02-057*	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 1	M2	1,000000	53,48	53,48
75-13-02-053	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOGATEX DA ETERNIT OU SIMILAR REF 00199/ORSE	O M2			53,57
75-13-02-0051	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI,	M	0,950000	56,39	53,57
75-13-02-054	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TESOURA COM VÃO DE 8M A 10 M REF 00211/ORSE	O UN			1.956,59
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	10,000000	30,49	304,90
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	12,000000	22,72	272,64
75-13-02-0052	SUORTE EM "U" PARA FIXAÇÃO DO PENDURAL EM	UN	1,000000	214,25	214,25
75-13-02-0053	MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 5CM X 14C	M	26,000000	44,80	1.164,80
75-13-02-055	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO OND ULADA ESP = 4MM REF 00234/ORSE	O M2			42,25
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,220000	30,49	6,71
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,220000	22,72	5,00
01-01-05-1103	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16 PARA TELHA	CJ	1,420000	0,27	0,38
01-01-05-2483	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAV	UN	1,420000	1,43	2,03
75-13-02-0054	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA, DIM: 2,44 X 0,50	M2	1,170000	24,04	28,13

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-02-056	REGULARIZAÇÃO MANUAL 05103/ORSE	O M2			6,82
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
75-13-02-057	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FC K = 15 MPA, E = 7 CM - NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM REF 11702/ORS E	O M2			53,48
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,530000	30,92	16,39
75-13-02-058*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,	M3	0,070000	529,81	37,09
75-13-02-058	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMB EADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTU RA REF 11480/ORSE	O M3			529,81
75-13-02-059*	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PAR	M3	1,000000	38,85	38,85
01-01-06-0001	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUM	M3	1,000000	59,12	59,12
75-13-02-0055	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL B0-B1 FCK=15MPA 00	M3	1,000000	431,84	431,84
75-13-02-059	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO , PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇ ÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO REF 11477/O RSE	O M3			38,85
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,360000	30,92	11,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,220000	22,72	27,72
75-13-02-060	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BA NHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022 REF 04657/ORSE	O MÊS			1.600,00
75-13-02-0056	ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIR	MÊS	1,000000	1.600,00	1.600,00
75-13-02-061	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUV EIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M REF 04656/O RSE	O MÊS			2.195,32
01-01-02-0012	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50	MES	1,000000	2.195,32	2.195,32
75-13-02-062	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 1 2 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁST ICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO REF 12623/OR SE	O M2			43,54

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	9,600000	0,89	8,54
75-13-02-0057	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12	M2	1,000000	35,00	35,00
75-13-02-064	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO, BASE TIPO "C", ABERTURA SOB CARGA, 15KV, 300A REF 00469/ORSE	O UN			680,62
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,500000	31,30	109,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,500000	22,72	79,52
75-13-02-0060	CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A - 10000A BASE C 00587	UN	1,000000	491,55	491,55
75-13-02-065	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR REF 09915/ORSE	O UN			284,96
75-13-02-0062	PÁRA-RAIO TIPO POLIMÉRICO 12KV, COM DESLIGADO	UN	1,000000	268,00	268,00
75-13-02-0063	MÃO-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PÁRA-RAIO 12KV 0	UN	1,000000	16,96	16,96
75-13-02-066	MUFLA DE PORCELANA EXTERNA REF 10291/ORSE	O UN			1.176,10
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,000000	31,30	93,90
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	4,000000	23,80	95,20
75-13-02-0064	MUFLA DE PORCELANA EXTERNA 04421/ORSE	UN	1,000000	987,00	987,00
75-13-02-067	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO REF 10433/ORSE	O UN			2.547,44
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,500000	31,30	109,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,500000	22,72	79,52
75-13-02-0065	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM	UN	1,000000	2.358,37	2.358,37
75-13-02-068	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A. REF.: 9913 /ORSE	O UN			2.989,07
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	3,500000	31,30	109,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,500000	22,72	79,52
75-13-02-0066	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV 400A. 4356/O	UN	1,000000	2.800,00	2.800,00
75-13-02-069	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - 600VA REF 11846/ORSE	O UN			3.177,01

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
75-13-02-0067	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - 600VA 10748	UN	1,000000	3.150,00	3.150,00
75-13-02-070	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400/5. REF. : 11847/ORSE	O UN			292,01
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
75-13-02-0068	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400/5 04497/ORS	UN	1,000000	265,00	265,00
75-13-02-071	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TI PO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 71 04 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FE CHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERT.+3TCS REF 08936/ORSE	O UN			35.100,94
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	15,000000	31,30	469,50
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	15,000000	22,72	340,80
75-13-02-0069	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MA	UN	1,000000	34.290,64	34.290,64
75-13-02-072	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 11 /220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC 00755/ORSE	O UN			942,28
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,300000	31,30	9,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
75-13-02-0070	NO-BREAK 110/220V 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V	UN	1,000000	926,07	926,07
75-13-02-073	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MUFLA TERM INAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - REV 01. REF.: 12877/ORSE	O UN			316,90
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	3,000000	31,30	93,90
75-13-02-0071	MUFLA PARA CABO 25/120MM² - 12/20 KV - INTERN	UN	1,000000	223,00	223,00
75-13-02-074	TRANSFORMADOR À SECO, TRIFÁSICO CLASSE D E ISOLAMENTO 15KV - POTÊNCIA 500 KVA - D ERIVAÇÕES PRIMÁRIAS 13,8/13,2/12,6/12,0/ /11,4. TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V-ESTREL A,IP-00, FATOR K = 1 REF 13583/ORSE	O UN			60.082,32
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	116,000000	31,30	3.630,80

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	116,000000	22,72	2.635,52
75-13-02-0072	TRANSFORMADOR À SECO, TRIFÁSICO CLASSE DE ISO	UN	1,000000	53.816,00	53.816,00
75-13-02-075	QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM REF 09726/ORSE	O UN			2.614,24
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	2,000000	31,30	62,60
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,000000	22,72	68,16
01-01-06-042*	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	M3	0,027000	792,50	21,40
75-13-02-0073	QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA E	UN	1,000000	2.431,16	2.431,16
75-13-02-076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR, POT. STAND-BY 625/569 KVA, TRIFÁSICO, 220/127V C/ QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO/DIGITAL, DEEP SEA/DIESEL POT MÁX C/ KIT ATENUADOR REF 11904/ORSE	O UN			674.661,51
75-13-02-0074	GRUPO GERADOR, POTÊNCIA STAND-BY 625/569 KVA,	UN	1,000000	674.661,51	674.661,51
75-13-02-077	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE E EQUIPAMENTOS - PLACA E1 REF.: 12883/ORSE	O UN			22,29
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
75-13-02-0075	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30	UN	1,000000	17,75	17,75
75-13-02-079	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" REF 01353/ORSE	O UN			216,97
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,220000	30,20	36,84
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,750000	30,92	23,19
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,925000	22,72	89,18
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	0,001200	141,78	0,17
01-01-05-0756	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) C	KG	0,185000	1,39	0,26
01-01-05-0923	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTR	KG	0,150000	5,95	0,89
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,225000	3,76	0,85
01-01-05-3603	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4, AGUA FRIA PREDIAL CS:	M	7,000000	9,37	65,59

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-02-081	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR REF 13157/ORSE	O UN			63,91
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
75-13-02-0080	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18	UN	1,000000	36,90	36,90
75-13-02-082	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 1 00X100X50MM REF 08699/ORSE	O UN			49,69
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,450000	31,30	14,09
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,450000	22,72	10,22
75-13-02-0081	CAIXA DE PASSAGEM AQUATIC 100X100X50MM 08958	UN	1,000000	25,38	25,38
75-13-02-083	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) REF 09723/ORSE	O UN			135,97
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
75-13-02-0082	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA B	UN	1,000000	81,95	81,95
75-13-02-084	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P + T, 16 A REF 13620/ORSE	O UN			60,31
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,450000	31,30	14,09
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,450000	22,72	10,22
75-13-02-0084	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P + T, 16A 144	UN	1,000000	36,00	36,00
75-13-02-085	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SO LDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FE RRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MAL HA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR REF 11380/ ORSE	O M2			17,02
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,500000	30,71	15,36
75-13-02-0085	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20	M2	1,000000	1,66	1,66
75-13-02-086	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70 M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2``, BARRA S VERTICAIS D=3/4`` A CADA 0,11M, CUR VAS DE AÇO INOX. - ESCADA REF 12385/ORSE	O M			1.291,57
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,800000	22,72	18,18
01-02-31-005*	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS	M3	0,015000	571,27	8,57
75-13-02-0086	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX	M	1,000000	1.233,90	1.233,90
75-13-02-087	SUORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PÉTAL A, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48M M/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. REF 13425/ORSE	O UN			173,57
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,150000	23,80	3,57
75-13-02-0088	SUORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO,	UN	1,000000	170,00	170,00
75-13-02-088	SUORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTAL AS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. REF 13426/ORSE	O UN			213,57
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,150000	23,80	3,57
75-13-02-0089	SUORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO,	UN	1,000000	210,00	210,00
75-13-02-089	LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO LPL ÁTON 60W, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FP>0,95, CÍNDULO REF TOMADA 7 PINOS REF 13200/ORSE	O UN			2.253,20
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
70-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL	M3	0,100000	68,16	6,82
01-02-31-010*	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA	M3	0,080000	581,07	46,49
01-01-24-020*	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC	M3	0,080000	44,48	3,56
75-13-02-0090	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO,	UN	1,000000	1.470,00	1.470,00
75-13-02-0091	LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLIC	UN	1,000000	649,59	649,59
75-13-02-090	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂM= 4" - REV 01 REF 12459/ORSE	O UN			128,68
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,280000	31,30	8,76
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,280000	22,72	6,36
01-01-05-1279	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVAN	UN	1,000000	113,56	113,56
75-13-02-091	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 01 IN	O UN			6,55

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	TERRUPTOR REF 12984/ORSE				
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,080000	22,72	1,82
01-01-05-3041	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2 CS: 75	UN	1,000000	4,73	4,73
75-13-02-092	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO S MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE	O UN			149,62
70-02-31-001*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,	M3	0,038000	665,24	25,28
01-01-23-009*	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA	M2	0,360000	7,87	2,83
75-13-02-093*	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RES	M2	0,306000	102,49	31,36
70-01-66-001*	AÇO CA- 60MM 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE,DO	KG	0,770000	12,95	9,97
01-01-04-031*	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA	M2	0,480000	101,67	48,80
01-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335	M3	0,125000	89,87	11,23
70-02-04-002*	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COMARGAM	M2	0,360000	55,96	20,15
75-13-02-093	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSAD O RESINADO 12MM, 03 USOS REF 00085/ORSE	O M2			102,49
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,400000	30,49	42,69
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,400000	22,72	31,81
01-01-05-0220	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048	KG	0,150000	24,00	3,60
01-01-05-0914	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (M2	0,370000	27,68	10,24
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,015000	6,82	0,10
01-01-05-2784	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4	KG	0,300000	17,66	5,30
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	1,330000	4,92	6,54
70-01-02-0186	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0	M	0,330000	6,69	2,21
75-13-02-094	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMAD A HEXAGONAL REF 12984/ORSE	O UN			6,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,080000	22,72	1,82
01-01-05-3041	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2 CS: 75	UN	1,000000	4,73	4,73
75-13-02-095	CABO DE COBRE 50MM2 12/20KV REF CS: 9298 8	O M			145,15
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,083000	31,30	2,60
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,083000	23,80	1,98
01-01-05-1691	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750	UN	0,009000	4,14	0,04
75-13-03-0004	CABO DE COBRE 50MM2 - 12/20KV FORNECEDOR: PLE	M	1,020000	137,77	140,53
75-13-02-096	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOT ÉRMICA PARA CABO 50 MM² REF 11131/ORSE	O UN			13,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-02-0092	CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR 45	UN	1,000000	13,92	13,92
75-13-02-097	CRUZETA POLIMÉRICA SEÇÃO RETANGULAR 90X1 12,5X2400MM REF 12679/ORSE	O UN			379,28
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,220000	22,72	5,00
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,220000	31,30	6,89
75-13-03-0005	CRUZETA POLIMÉRICA, SEÇÃO RETANGULAR 90X112,5	UN	1,000000	367,39	367,39
75-13-02-098	MÃO FRANCESA PERFILADA DE 993MM REF 0075 9/ORSE	O UN			112,73
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,400000	31,30	12,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
75-13-02-0093	MÃO FRANCESA PERFILADA DE 993MM FORNECEDOR: P	UN	1,000000	91,12	91,12
75-13-02-099	FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA PLANA 619MM REF 02904/ORSE	O UN			9,13
75-13-02-0094	MÃO FRANCESA PLANA 619MM 01592/ORSE	UN	1,000000	9,13	9,13
75-13-02-100	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 03185/ORSE	O UN			2.650,62
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,000000	22,72	136,32
70-02-31-001*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,	M3	0,200000	665,24	133,05
70-01-02-0324	ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T (M. BENZ	H	1,000000	104,51	104,51
75-13-02-0095	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/ 400 PARA LINHA	UN	1,000000	2.276,74	2.276,74
75-13-02-101	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8`` REF 12878/ORSE	O UN			249,57
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,170000	31,30	36,62
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,570000	22,72	12,95
75-13-02-0097	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8`` 065	UN	1,000000	200,00	200,00
75-13-02-102	CONECTOR BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO TI PO DERIVAÇÃO, PARA VERGALHÃO 3/8`` REF 1 0420/ORSE	O UN			44,11
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,400000	31,30	12,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
75-13-02-0098	DERIVAÇÃO CENTRAL (BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃ	UN	1,000000	22,50	22,50
75-13-02-103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SU	O UN			283,98

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	PORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENSA				
	FIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA,				
	CLASSE TENSÃO 15 KV REF 07380/ORSE				
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,300000	31,30	40,69
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
75-13-02-0099	ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM	UN	1,000000	234,20	234,20
75-13-02-104	ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM REF 12844/ORSE	O UN			863,68
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	6,000000	31,30	187,80
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,000000	22,72	136,32
75-13-02-0100	ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV	UN	1,000000	539,56	539,56
75-13-02-105	SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORE S DE MEDIÇÃO (3 TC'S E 3 TP'S) PADRÃO EN ERGISA REF 12853/ORSE	O UN			1.490,16
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	9,000000	31,30	281,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	9,000000	22,72	204,48
75-13-02-0101	SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE MED	UN	1,000000	1.003,98	1.003,98
75-13-02-106	ELO FUSÍVEL 15K REF 10433/ORSE	O UN			200,01
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	3,500000	31,30	109,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,500000	22,72	79,52
75-13-02-0102	ELO FUSÍVEL 15KV FORNECEDOR: PLENOBRÁS DATA D	UN	1,000000	10,94	10,94
75-13-02-107	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GAL VANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 13364/ORSE	O UN			12,03
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,135400	31,30	4,24
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,135400	22,72	3,08
75-13-02-0103	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANI	UN	1,000000	4,71	4,71
75-13-02-108	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IM PACTO IK09,249WATTS,31500LUMENS,4000K,IR C>70,BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/7 PIN, CORP O ALUM INJET.PINT.POLIEST REF 12162/ORSE	O UN			4.603,72
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-02-0104	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO	UN	1,000000	4.549,70	4.549,70
75-13-02-109	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IM PACTO IK09,142WATTS,18300LUMENS,4000K,IR C>70,BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/7 PIN, CORP O ALUM INJET.PINT.POLIEST REF 12161/ORSE	O UN			2.916,87
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
75-13-02-0105	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO	UN	1,000000	2.862,85	2.862,85
75-13-02-110	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM LED,P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POT.180W, 400 0K,IRC>70,IP 66,VIDA ÚTIL 70.000 HS BAS E P/ RELÊ FOTOCÉLULA,CORPO EM ALUM.INJET C/ PINT.POLIESTER,220V C/ REF 13131/ORSE	O UN			1.237,41
75-13-02-0106	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POT.180W	UN	1,000000	1.086,53	1.086,53
75-13-02-0107	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZAD	UN	1,000000	150,88	150,88
75-13-02-111	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.0 0M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.10 06/B, INCL.BASE CONCRETO REF 00335/ORSE	O UN			2.020,52
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	5,000000	22,72	113,60
75-13-02-058*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,	M3	0,050000	529,81	26,49
01-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335	M3	0,600000	89,87	53,92
70-01-02-0324	ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T (M. BENZ	H	1,000000	104,51	104,51
75-13-02-0108	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚB	UN	1,000000	1.722,00	1.722,00
75-13-02-112	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CUR VA C, 5KA REF 08001/ORSE	O UN			125,02
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,000000	31,30	31,30
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
75-13-02-0109	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA B	UN	1,000000	71,00	71,00
75-13-02-113	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO S MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT.= 0,80 X 0,80 X 0,40M REF 09030/ORSE	O UN			583,95
75-13-02-093*	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RES	M2	0,707000	102,49	72,46

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-02-058*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,	M3	0,184000	529,81	97,49
01-01-08-008*	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AR	KG	1,400000	13,32	18,65
01-01-04-031*	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA	M2	1,470000	101,67	149,45
01-01-23-009*	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA	M2	2,940000	7,87	23,14
01-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335	M3	0,648000	89,87	58,24
70-02-04-002*	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COMARGAM	M2	2,940000	55,96	164,52
75-13-02-114	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM COST URA D= 4`` - PEÇA COM 6 METROS - FORNECI MENTO REF 04228/ORSE	O UN			1.051,00
75-13-02-0110	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM CO	UN	1,000000	1.051,00	1.051,00
75-13-02-115	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBR E Ø 5/8`` X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM2 REF 13039/ORSE	O UN			575,67
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,500000	31,30	46,95
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,500000	22,72	34,08
75-13-02-0111	CABO COBRE RÍGIDO, UNIPOLAR, 50MM2 - 0,6/1KV	M	6,000000	52,14	312,84
75-13-02-0112	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8`` 00664/	UN	3,000000	5,00	15,00
75-13-02-0113	HASTE COBREDA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/	UN	3,000000	55,60	166,80
75-13-02-116	SUORTE PARA MUFLA - FORNECIMENTO REF 10 424/ORSE	O M			107,00
75-13-02-0114	SUORTE PARA MUFLA 04353/ORSE	UN	1,000000	107,00	107,00
75-13-02-117	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORR UGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (20``) P/ SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE ADS N-1 2 OU SIMILAR REF 10155/ORSE	O M			488,76
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,180000	30,92	5,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,693000	139,95	96,99
75-13-02-0115	RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF -	H	0,004500	76,57	0,34
75-13-02-0116	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=500MM , P	M	1,000000	379,04	379,04
75-13-02-118	BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJO LOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ATÉ 1, 00M - R1 REF 02822/ORSE	O UN			3.190,90
01-01-98-255*	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,610000	42,21	236,80
70-01-65-001*	FORMA PLANA EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 U	M2	6,600000	118,74	783,68

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-08-008*	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AR	KG	36,800000	13,32	490,18
01-01-06-069*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,110000	857,24	94,30
75-13-02-119*	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA-DE-L	UN	1,000000	82,12	82,12
70-02-31-001*	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,	M3	0,460000	665,24	306,01
01-01-04-037*	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA	M2	6,370000	188,04	1.197,81
75-13-02-119	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA -DE-LOBO 0,45 X 1,10M REF 02827/ORSE	O UN			82,12
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,200000	30,92	6,18
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
75-13-02-0117	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE L	UN	1,000000	66,85	66,85
75-13-02-120	PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENT O DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARE NTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCL USIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) REF 12816/ORSE	O M2			97,74
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,700000	29,52	20,66
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,700000	22,72	15,90
01-01-05-2608	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2	M2	1,050000	50,55	53,08
75-13-02-0118	PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA 13	UN	15,000000	0,29	4,35
75-13-02-0119	CORDÃO DELIMITADOR PARA JUNTA DE PLACA CIMENT	M	1,250000	0,29	0,36
75-13-02-0120	ADESIVO SELANTE IMPERMEÁVEL PU SELAMAX BRASIL	KG	0,038000	89,27	3,39
75-13-02-121	RODAPÉ VINÍLICO CONDUTIVO H = 5 CM, E = 2,2 MM, FIXADO C/ COLA REF 10046/ORSE	O M			27,17
70-01-02-0174	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA C	M2	0,050000	543,46	27,17
75-13-03	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
75-13-03-001	ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO	O M2			8,97
75-13-03-0001	LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS N	UN	1,000000	8,97	8,97
75-13-03-002	ALVARÁ DE HABITE-SE	O UN			5,62
75-13-03-0002	LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA ACIMA DE	M2	1,000000	5,62	5,62
75-13-03-003	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU P/ DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS S IMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAI	O M2			114,31

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	OR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.				
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,195000	22,72	4,43
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	0,595000	32,58	19,39
01-01-05-1688	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PA	M	2,502700	0,32	0,80
01-01-05-1689	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P	M	0,792500	2,84	2,25
01-01-05-2287	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D	KG	1,097800	3,55	3,90
01-01-05-2445	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA	UN	20,186800	0,12	2,42
01-01-05-2452	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN	UN	0,544100	0,28	0,15
01-01-05-2540	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA	M	0,911700	8,43	7,69
01-01-05-2545	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P	M	2,913900	9,57	27,89
01-01-05-2566	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRU	CEN	0,029600	73,28	2,17
01-01-05-2606	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (M2	2,106000	20,52	43,22
75-13-03-005	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUS O ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BOR DA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	O UN			3.284,83
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	10,500000	108,53	1.139,57
01-01-47-004*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR	UN	1,000000	479,28	479,28
01-01-46-001*	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO I	M2	0,202500	462,55	93,67
01-01-47-015*	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO	UN	1,000000	176,59	176,59
01-01-47-001*	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS	M	12,400000	11,93	147,93
01-01-47-104*	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE	UN	2,200000	497,27	1.093,99
01-01-05-2554	PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM	KG	18,848000	8,16	153,80
75-13-03-008	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08204/ORSE	O UN			1.986,47
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	5,250000	108,53	569,78
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,000000	30,92	61,84
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	7,000000	22,72	159,04
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	5,000000	29,52	147,60
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,021000	139,95	2,94
01-01-05-0329	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA	JG	1,000000	136,19	136,19
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	3,300000	0,89	2,94
01-01-05-1581	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MA	UN	0,050000	37,64	1,88
01-01-05-1605	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORR	CJ	1,000000	91,84	91,84
01-01-05-1805	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MA	M	10,800000	4,77	51,52
01-01-05-2699	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE	UN	1,333000	305,06	406,64
01-01-05-2792	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4	KG	0,050000	16,57	0,83
01-01-05-2816	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMP	UN	2,000000	52,02	104,04

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-2946	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE	UN	2,000000	46,32	92,64
01-01-05-3431	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMI	M	2,400000	20,54	49,30
70-01-02-0156	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIO	M	2,400000	44,77	107,45
75-13-03-009	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 0,8*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO , E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADUR A AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INC L BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	O UN			5.686,61
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	3,900000	30,49	118,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,900000	22,72	88,61
75-13-02-0002	PORTA RADIOLÓG EM MAD/MAD DE LEI P/PINT, DIM:	UN	0,860000	6.371,04	5.479,09
75-13-03-010	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 1,2*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO , E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADUR A AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INC L BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	O UN			8.438,90
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	3,900000	30,49	118,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,900000	22,72	88,61
75-13-02-0002	PORTA RADIOLÓG EM MAD/MAD DE LEI P/PINT, DIM:	UN	1,292000	6.371,04	8.231,38
75-13-03-011	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 1,6*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO , E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADUR A AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INC L BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	O UN			11.178,45
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	3,900000	30,49	118,91
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,900000	22,72	88,61
75-13-02-0002	PORTA RADIOLÓG EM MAD/MAD DE LEI P/PINT, DIM:	UN	1,722000	6.371,04	10.970,93
75-13-03-013	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 150X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5 CM, LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUS O ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BOR DA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	O UN			2.843,06
70-01-50-003*	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVEST	M2	6,400000	108,53	694,59
01-01-47-103*	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE	UN	1,875000	414,76	777,68
01-01-47-015*	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO	UN	1,000000	176,59	176,59
01-01-47-001*	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COMPREGOS	M	11,400000	11,93	136,00
01-01-47-004*	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR	UN	1,000000	479,28	479,28

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-46-001*	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO I	M2	0,405000	462,55	187,33
01-01-05-1627	FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CR	UN	2,000000	104,01	208,02
01-01-05-2554	PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM	KG	22,496000	8,16	183,57
75-13-03-014	NICHO EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAM INADO, REF.: 1777/ORSE	O M2			481,61
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,000000	30,49	30,49
70-01-02-0042	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM -	CJ	4,000000	0,96	3,84
70-01-02-0104	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMIN	M2	1,000000	424,56	424,56
75-13-03-015	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PAR AFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	O UN			123,56
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,200000	31,30	37,56
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,200000	22,72	27,26
01-01-05-0717	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TA	UN	1,000000	58,74	58,74
75-13-03-016	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PAR AFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	O UN			253,29
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,200000	31,30	37,56
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,200000	22,72	27,26
01-01-05-0720	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TA	UN	1,000000	188,47	188,47
75-13-03-017	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 25A - DISPOSITIV O RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	O UN			182,06
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,600000	31,30	18,78
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,600000	23,80	14,28
01-01-05-1429	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30	UN	1,000000	149,00	149,00
75-13-03-018	FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2, INSTALA DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO Q UE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM ENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/ 2016	O UN			61,72
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,262000	30,20	7,91
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,262000	22,84	5,98
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,013000	13,86	0,18
01-01-05-1704	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM RO	UN	1,000000	47,56	47,56
01-01-05-1729	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR	L	0,002000	44,95	0,09

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-03-019	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3, E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M REF. CS 92650	O UN			259,08
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,180000	36,54	6,58
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,180000	30,20	5,44
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,180000	22,84	4,11
01-01-50-0838	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3, E= *5,49 MM,	M	1,039000	233,83	242,95
75-13-03-020	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06* KG/M REF. CS 92650	O M			450,72
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,180000	36,54	6,58
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,180000	30,20	5,44
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,180000	22,84	4,11
01-01-50-0841	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM,	M	1,039000	340,22	353,49
75-13-03-022	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PAR AFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	O UN			142,31
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	1,547000	31,30	48,42
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,547000	22,72	35,15
01-01-05-0717	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TA	UN	1,000000	58,74	58,74
75-13-03-023	NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE PO TENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MI NUTOS A PLENA CARGA	O UN			121.581,05
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	5,000000	31,30	156,50
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	5,000000	22,72	113,60
01-01-01-0181	NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCI	UN	1,000000	121.310,95	121.310,95
75-13-03-024	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORES CENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 REF CS:97607	O UN			103,27
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,576600	31,30	18,05
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,180187	23,80	4,29
01-01-50-0667	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM	UN	1,000000	77,62	77,62
75-13-02-0044	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V	UN	1,000000	7,60	7,60
75-13-03-026	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI	O M3			805,62

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	GAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BO MBA # LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMEN TO				
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	0,093000	0,52	0,05
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,363000	30,92	11,22
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,088000	1,42	0,12
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,544000	22,72	12,36
01-01-05-0975	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	1,150000	679,89	781,87
75-13-03-027	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 35 M PA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	O M3			796,02
01-01-28-299*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHI	0,131000	0,52	0,07
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,753000	30,92	23,28
01-01-28-300*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M	CHP	0,120000	1,42	0,17
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,826000	22,72	18,77
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,125000	30,49	3,81
01-01-05-0975	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE	M3	1,103000	679,89	749,92
75-13-03-029	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), E XCETO CAPA DE CONCRETO	O M2			97,76
75-13-03-030	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	O M2			157,14
75-13-03-031	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	O M2			157,14
75-13-03-033	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCUL AR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PL ÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	O UN			196,29
01-02-01-059*	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - F	UN	1,000000	11,33	11,33
01-02-01-101*	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAV	UN	1,000000	9,46	9,46
01-02-01-039*	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM	UN	1,000000	10,63	10,63
01-02-01-032*	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50	UN	1,000000	164,87	164,87

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-03-034	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂM 1 1/4"	O UN			6,83
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,100000	31,30	3,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,100000	22,72	2,27
01-01-05-0029	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODU	UN	1,000000	1,43	1,43
75-13-03-035	PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO OU AR VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO	O UN			73,77
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
70-01-02-0099	TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA OXIGÊNIO 06499/	UN	1,000000	65,01	65,01
75-13-03-036	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 4"	O M			153,22
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,300000	31,30	9,39
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
75-13-03-0003	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 4" - FORNEC	UN	1,050000	130,49	137,01
75-13-03-037	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1 1/2") COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF CS: 95789	O UN			59,85
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,390200	31,30	12,21
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,390200	23,80	9,29
01-01-05-0422	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,	UN	2,000000	0,20	0,40
01-01-05-0999	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUT	UN	1,000000	37,95	37,95
75-13-03-038	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSÃO DE 15 KV REF CS: 101546	O UN			29,25
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,061900	31,30	1,94
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,006877	23,80	0,16
01-01-05-1858	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, P	UN	1,000000	27,16	27,16
75-13-03-039	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q1 96 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA REF CS: 97103	O M2			410,05
01-02-34-024*	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM,FCK =	M2	1,000000	397,53	397,53
01-02-34-005*	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONC	KG	1,000000	12,52	12,52
75-13-03-040	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTER	O M2			49,33

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	NAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE REF CS: 87251				
01-01-98-049*	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE	H	0,253700	30,78	7,81
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,130800	22,72	2,97
01-01-05-0231	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138	KG	9,132500	0,90	8,22
01-01-05-2581	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI	M2	1,060000	27,70	29,36
01-01-05-2923	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357	KG	0,188000	5,28	0,99
75-13-03-041	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	U M2			17,13
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,310000	30,92	9,59
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,320000	22,72	7,27
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	0,300000	0,89	0,27
75-13-03-042	FORRO EM DRYWALL RU, PARA AMBIENTES COME RCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS REF CS: 96114	O M2			95,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,478600	22,72	10,87
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	0,478600	32,58	15,59
01-01-05-0223	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 K	KG	0,037000	27,88	1,03
01-01-05-1689	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P	M	1,427600	2,84	4,05
01-01-05-2287	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D	KG	0,692600	3,55	2,46
01-01-05-2445	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA	UN	9,646900	0,12	1,16
01-01-05-2452	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN	UN	1,226700	0,28	0,34
01-01-05-2491	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,	CEN	0,012300	31,56	0,39
01-01-05-2527	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVA	UN	1,226700	2,34	2,87
01-01-05-2529	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P	M	3,547000	6,21	22,03
75-13-02-0121	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTES	M2	1,083800	32,41	35,13
75-13-04	COMPOSIÇÕES COTAÇÕES				
75-13-04-001	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, DN = 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			254,74
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,340000	30,20	10,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,340000	22,72	7,72
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,002000	50,00	0,10
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,013000	26,16	0,34
75-13-04-0001	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, DN = 1 1/2 - VALI	UN	1,000000	236,31	236,31
75-13-04-002	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXID ÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	O UN			1.100,91

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-274*	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,477400	30,78	14,69
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,150400	22,72	3,42
01-01-05-2293	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823	KG	0,346000	48,07	16,63
01-01-05-3716	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3	UN	1,000000	50,79	50,79
75-13-04-0002	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL,	UN	1,000000	1.015,38	1.015,38
75-13-04-003	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVAN CA	O UN			334,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,050000	30,20	1,51
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,050000	22,72	1,14
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,050000	3,76	0,19
75-13-04-0003	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA -F	UN	1,000000	331,41	331,41
75-13-04-004	RALO SECO PVC QUADRADO 15 X 15 COM GRELH A	O UN			51,45
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,500000	30,20	15,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
75-13-04-0004	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA(COTAÇ	UN	1,000000	24,99	24,99
75-13-04-005	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITI CO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4, DE 1,20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	O M			38,59
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,162000	23,80	3,86
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,162000	31,30	5,07
75-13-04-0005	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, S	M	1,000000	29,66	29,66
75-13-04-006	KIT DE ENERGIA SOLAR DE 8,80KWP INCLUIND 16 PLACAS SOLARES DE 550WP, 01 INVERS OR DE 8KW, 01 STRINGBOX, 50M DE CABOS DE 4MM,03 PARES DE CONECTOR MC4 E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COMPLETA P/ TELHADO METÁLICO	O UN			17.510,34
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	24,000000	31,30	751,20
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	24,000000	23,80	571,20
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	24,000000	24,07	577,68
75-13-04-0006	KIT ENERGIA SOLAR ONGRID 1300KWH MÊS 9,92KWP	UN	1,000000	15.610,26	15.610,26
75-13-04-007	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LAT ÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	O UN			328,68

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,454600	30,20	13,73
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,454600	22,84	10,38
01-01-05-1699	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50	UN	0,030200	13,86	0,42
75-13-04-0007	VÁLVULA GLOBO DE BRONZE DISCO METÁLICO 1 1/4	UN	1,000000	304,15	304,15
75-13-04-009	PROTECAO PARA ISOLAMENTO TERMICO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O M2			35,04
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,230000	22,84	5,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,230000	30,20	6,95
01-01-98-265*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600000	32,26	19,36
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,600000	22,72	13,63
75-13-04-0009	PROTECAO PARA ISOLAMENTO TERMICO EM ALUMINIO	UN	1,000000	154,00	154,00
75-13-05-0005	FOLHA EM ALUMÍNIO CORRUGADO 015 REVESTIDO EM	M	1,020000	26,36	26,89
75-13-05-0006	CINTA DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 1/2"	M	1,000000	1,01	1,01
75-13-04-010	SIFÃO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			766,84
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	2,000000	30,20	60,40
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
75-13-04-0010	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2 - FORNECIMENT	UN	1,000000	661,00	661,00
75-13-04-011	TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270 FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			501,84
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	2,000000	30,20	60,40
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
75-13-04-0011	TERMOMETRO CAPELA TIPO SIKA RETO INCOTERM 527	UN	1,000000	396,00	396,00
75-13-04-012	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIÇO ATE 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			383,25
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,340000	30,20	10,27
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,250000	22,84	28,55
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,096000	3,76	0,36
75-13-04-0012	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIÇO	UN	1,000000	344,07	344,07
75-13-04-013	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIÇO ATE 20,7 BAR (PN 20), DN= 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			1.097,99
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,340000	30,20	10,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,340000	22,72	7,72

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-0013	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIÇO	UN	1,000000	1.080,00	1.080,00
75-13-04-014	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			579,81
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,071900	22,84	1,64
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,071900	30,20	2,17
75-13-04-0014	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4 - FORNEC	UN	1,000000	576,00	576,00
75-13-04-015	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1 POLEGADA COM ATUADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			2.486,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,217600	30,20	6,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,435200	22,72	9,89
75-13-04-0015	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1	UN	1,000000	2.470,00	2.470,00
75-13-04-016	VALVULA 2 VIAS 1.1/4 CV 19+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			2.942,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,217600	30,20	6,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,435200	22,72	9,89
75-13-04-0019	VALVULA 2 VIAS 1.1/4 CV 19 + ATENUADOR PROPOR	UN	1,000000	2.926,00	2.926,00
75-13-04-017	VALVULA 3 VIAS 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			1.139,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,217600	30,20	6,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,435200	22,72	9,89
75-13-04-0016	VALVULA 3 VIAS 1.1/2 - FORNECIMENTO - DATA D	UN	1,000000	1.123,00	1.123,00
75-13-04-018	VALVULA 2 VIAS 2 CV46+ATEN ON/OFF FLOATING BELIMO B249+ARB - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			3.203,46
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,217600	30,20	6,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,435200	22,72	9,89
75-13-04-0017	VALVULA 2 VIAS 2 CV46+ATEN ON/OFF FLOATING BE	UN	1,000000	3.187,00	3.187,00
75-13-04-020	DISPOSITIVO GERADOR DE SINAL IT MÉDICO BT4000 24VDC 220VAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	O UN			1.009,23
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	3,000000	31,30	93,90

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	3,000000	22,72	68,16
75-13-04-0020	DISPOSITIVO GERADOR DE SINAL IT MÉDICO BT4000	UN	1,000000	847,17	847,17
75-13-04-021	RESFRIADORA DE LIQUIDOS (CHILLER) COM CO MPRESSOR E CONDENSACAO A AR CAPACIDADE D E 120TR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			418.199,50
75-13-04-0021	RESFRIADORA DE LIQUIDOS (CHILLER)COM COMPRESS	UN	1,000000	418.199,50	418.199,50
75-13-04-022	RESFRIADORA DE LIQUIDOS (CHILLER) COM CO MPRESSOR E CONDENSACAO A AR CAPACIDADE D E 80TR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			253.831,70
75-13-04-0022	RESFRIADORA DE LIQUIDOS (CHILLER)COM COMPRESS	UN	1,000000	253.831,70	253.831,70
75-13-04-023	CONJUNTO MOTOR BOMBA (CENTRIFUGA)15CV MO NOESTAGIO HMAN=30 A 60MCA Q=82 A 20M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			112.794,00
75-13-04-0023	CONJ MOTOR BOMBA (CENTRIFUGA)15CV MONOESTAGIO	UN	1,000000	112.794,00	112.794,00
75-13-04-036	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 1500 M3 - PE 50MCA - 2 TR	O UN			14.859,74
75-13-04-0035	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODUL	UN	1,000000	14.859,74	14.859,74
75-13-04-039	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 1250 M3 - PE 60MCA - 2 TR	O UN			14.907,51
75-13-04-0036	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODUL	UN	1,000000	14.907,51	14.907,51
75-13-04-040	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2400 M3 - PE 70MMCA - 3 TR	O UN			17.313,30
75-13-04-0037	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODUL	UN	1,000000	17.313,30	17.313,30
75-13-04-041	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 10MMCA - 4 TR	O UN			17.313,30
75-13-04-0037	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODUL	UN	1,000000	17.313,30	17.313,30
75-13-04-042	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 50MMCA - 4 TR	O UN			17.313,30
75-13-04-0037	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODUL	UN	1,000000	17.313,30	17.313,30

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-043	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 60MMCA - 4 TR	O UN			17.313,30
75-13-04-0037	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODUL	UN	1,000000	17.313,30	17.313,30
75-13-04-049	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODULAR - 8400M3 - PE 70MMCA - 14 TR	O UN			40.447,08
75-13-04-0044	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODUL	UN	1,000000	47.459,75	47.459,75
75-13-04-050	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 300M³/H E PE 35MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,15KW, 4 PÓLOS, COXIN S DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORRE IAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O UN			3.441,43
75-13-04-0045	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.	UN	1,000000	4.038,10	4.038,10
75-13-04-051	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 450M³/H E PE 40MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXIN S DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORRE IAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O UN			3.441,43
75-13-04-0046	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.	UN	1,000000	4.038,10	4.038,10
75-13-04-057	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 1600M³/H, PE 30MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,75KW, 4 PÓLOS, COXIN S DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORRE IAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O UN			4.180,27
75-13-04-0052	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 1.600M³/H E	UN	1,000000	4.180,27	4.180,27
75-13-04-058	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 2950M³/H, PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 1,5 KW, 4 PÓLOS, COXIN S DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORRE IAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O UN			5.588,81
75-13-04-0053	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 2.950M³/H E	UN	1,000000	5.588,81	5.588,81
75-13-04-059	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 3250M³/H PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 2,5 KW, 4 PÓLOS, COXIN	O UN			5.830,30

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-0054	S DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC. EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 3.250M³/H E	UN	1,000000	5.830,30	5.830,30
75-13-04-060	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H , PE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	O UN			3.677,27
75-13-04-0055	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.	UN	1,000000	3.677,27	3.677,27
75-13-04-061	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H , PE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	O UN			3.677,27
75-13-04-0056	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.	UN	1,000000	3.677,27	3.677,27
75-13-04-062	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H , PE 40MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	O UN			3.648,19
75-13-04-0057	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.	UN	1,000000	3.648,19	3.648,19
75-13-04-063	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 1100M³/H , PE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	O UN			3.741,97
75-13-04-0058	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.100M³/H E	UN	1,000000	3.741,97	3.741,97
75-13-04-064	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 1500M³/H , PE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	O UN			4.117,05
75-13-04-0059	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E	UN	1,000000	4.117,05	4.117,05

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-065	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 2200M³/H , PE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOT OR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	O UN			4.622,95
75-13-04-0060	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 2.200M³/H E	UN	1,000000	4.622,95	4.622,95
75-13-04-066	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 3/4`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			120,41
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,200000	30,20	6,04
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,001000	50,00	0,05
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,002000	26,16	0,05
75-13-04-0061	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 3/4`` FORNEC	UN	1,000000	109,73	109,73
75-13-04-067	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 1`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			145,76
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,200000	30,20	6,04
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,001000	50,00	0,05
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,005000	26,16	0,13
75-13-04-0062	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 1`` FORNECED	UN	1,000000	135,00	135,00
75-13-04-068	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 1 1/4`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			261,45
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,340000	30,20	10,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,340000	22,72	7,72
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,001000	50,00	0,05
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,006000	26,16	0,16
75-13-04-0063	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 1 1/4`` FORN	UN	1,000000	243,25	243,25
75-13-04-069	VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA PROPORCIONA L INDEPENDENTE DE PRESSÃO (BALANCEADORA AUTOMÁTICA) - ROSCA BSP Ø 3/4 - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO	O UN			2.674,55
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,200000	30,20	6,04
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,001000	50,00	0,05
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,002000	26,16	0,05
75-13-04-0064	VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA PROPORCIONAL IND	UN	1,000000	2.663,87	2.663,87

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-071	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/4`` - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	O UN			766,40
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,340000	30,20	10,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,340000	22,72	7,72
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,001000	50,00	0,05
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,006000	26,16	0,16
75-13-04-0066	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM M	UN	1,000000	748,20	748,20
75-13-04-072	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/2`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			2.158,16
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,340000	30,20	10,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,340000	22,72	7,72
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,002000	50,00	0,10
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,013000	26,16	0,34
75-13-04-0067	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM M	UN	1,000000	2.139,73	2.139,73
75-13-04-074	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1`` - FAB: FD I DA TOUR & ANDERSONV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			369,52
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,200000	30,20	6,04
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,001000	50,00	0,05
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,005000	26,16	0,13
75-13-04-0069	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1`` - FAB: FDI DA	UN	1,000000	358,76	358,76
75-13-04-075	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1.1/4 - FAB: FDI DA TOUR & ANDERSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			422,78
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,340000	30,20	10,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,340000	22,72	7,72
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,001000	50,00	0,05
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,006000	26,16	0,16
75-13-04-0070	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1.1/4 - FAB: FDI D	UN	1,000000	404,58	404,58
75-13-04-076	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1.1/2 - FAB: FDI DA TOUR & ANDERSON - FORNECIMENTO E	O UN			1.509,75

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	INSTALAÇÃO				
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,340000	30,20	10,27
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,340000	22,72	7,72
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,002000	50,00	0,10
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,013000	26,16	0,34
75-13-04-0071	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1.1/2 - FAB: FDI D	UN	1,000000	1.491,32	1.491,32
75-13-04-078	VÁLVULA DE DUAS VIAS Ø 1" - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO	O UN			597,92
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,200000	30,20	6,04
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
75-13-02-0013	PASTA P/ SOLDAR 01704/ORSE	KG	0,001000	50,00	0,05
75-13-02-0014	SOLDA BRANCA PREPARADA 30/70 02023/ORSE	KG	0,005000	26,16	0,13
75-13-04-0073	VÁLVULAS DE DUAS VIAS Ø 1"	UN	1,000000	587,16	587,16
75-13-04-079	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO	O UN			529,00
75-13-04-0074	DAMPER REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS	UN	1,000000	297,95	297,95
75-13-04-080	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 350X250MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	O UN			327,81
75-13-04-0075	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZA	UN	1,000000	327,81	327,81
75-13-04-081	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 400X250MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	O UN			431,52
75-13-04-0076	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZA	UN	1,000000	431,52	431,52
75-13-04-082	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400MM	O UN			660,64
75-13-04-0077	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZA	UN	1,000000	660,64	660,64
75-13-04-083	DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO 400X300MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			327,81
75-13-04-0078	DAMPER CORTA FOGO COM ATUADOR ELETRICO, 400 X	UN	1,000000	327,81	327,81
75-13-04-084	DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BEL	O UN			4.521,00

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	IMO 500X300MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O				
75-13-04-0079	DAMPER CORTA FOGO COM ATUADOR ELETRICO, 500 X	UN	1,000000	4.521,00	4.521,00
75-13-04-085	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTR O 5 POLEGADAS (125MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			312,00
75-13-04-0080	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM REG	UN	1,000000	312,00	312,00
75-13-04-086	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTR O 6 POLEGADAS (150MM) - FORNECIMENTO E I NSTALACAO	O UN			465,00
75-13-04-0081	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM REG	UN	1,000000	465,00	465,00
75-13-04-087	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8 POLEGADAS - FORNECIME TO E INSTALACAO	O UN			368,00
75-13-04-0082	COLARINHO CHAPA GALVANIZADA COM REGISTRO BORB	UN	1,000000	368,00	368,00
75-13-04-088	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10 POLEGADAS - FORNECIME NTO E INSTALACAO	O UN			380,00
75-13-04-0083	COLARINHO CHAPA GALVANIZADA COM REGISTRO BORB	UN	1,000000	380,00	380,00
75-13-04-089	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTR O 12 POLEGADAS (300MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	O UN			345,00
75-13-04-0084	COLARINHO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM REG	UN	1,000000	345,00	345,00
75-13-04-090	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 4 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			269,87
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
75-13-04-0085	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 4 C/	UN	1,000000	243,22	243,22
75-13-04-091	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 3 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			300,55
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-0086	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 3 C/	UN	1,000000	273,90	273,90
75-13-04-092	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 2 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			235,55
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
75-13-04-0087	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 2 C/	UN	1,000000	208,90	208,90
75-13-04-093	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 1 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O UN			238,40
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
75-13-04-0088	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO T	UN	1,000000	211,75	211,75
75-13-04-094	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO TAM 525 X 225 C/ REGISTRO - REF. VAT TROX	O UN			238,40
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
75-13-04-0088	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO T	UN	1,000000	211,75	211,75
75-13-04-095	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO TAM 1225 X 225 C/ REGISTRO - REF. VAT TROX	O UN			835,15
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
75-13-04-0089	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO T	UN	1,000000	808,50	808,50
75-13-04-096	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO RNH 400 X 200 C/ REGISTRO - REF TROX	O UN			300,14
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0091	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO RNH	UN	1,000000	273,49	273,49
75-13-04-097	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO RNH 300 X 200 C/ REGISTRO - REF TROX	O UN			243,22
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0092	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO RNH	UN	1,000000	216,57	216,57

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-098	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 1200 X 400 C/ REGISTRO - REF TROX	O UN			1.441,53
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0090	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO R	UN	1,000000	1.414,88	1.414,88
75-13-04-099	DIFUSOR RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO KVR 125 - R EF MULTIVAC	O UN			223,89
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0094	DIFUSOR RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO KVR 125 - REF MU	UN	1,000000	197,24	197,24
75-13-04-100	DIFUSOR RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO KVR 150 - R EF MULTIVAC	O UN			309,59
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0093	DIFUSOR RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO KVR 150 - REF MU	UN	1,000000	282,94	282,94
75-13-04-101	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 900 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	O UN			879,15
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0095	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO R	UN	1,000000	852,50	852,50
75-13-04-102	VENEZIANA INDEVASSÁVEL PARA PORTA 400 X 300 REF TROX	O UN			255,73
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0097	VENEZIANA INDEVAZÁVEL PARA PORTA 400 X 300 -	UN	1,000000	229,08	229,08
75-13-04-103	VENEZIANA INDEVASSÁVEL PARA PORTA 300 X 200 0 REF TROX	O UN			247,99
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0096	VENEZIANA INDEVAZÁVEL PARA PORTA 300 X 200 -	UN	1,000000	221,34	221,34
75-13-04-104	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 600 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	O UN			619,28

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0098	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO R	UN	1,000000	592,63	592,63
75-13-04-105	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO O RNH 500 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	O UN			272,78
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	0,500000	24,07	12,04
75-13-04-0099	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍNIO R	UN	1,000000	246,13	246,13
75-13-04-106	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENT AIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FL EXÍVEL E ENGATE RÁPIDO ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA	O UN			5.330,10
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,141600	30,20	4,28
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,141600	22,84	3,23
75-13-04-0100	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇ	UN	1,000000	5.322,59	5.322,59
75-13-04-107	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 300X200MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	O UN			552,00
75-13-04-0101	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZA	UN	1,000000	552,00	552,00
75-13-04-108	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 600X200MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	O UN			433,17
75-13-04-0102	CABO DE COBRE 50MM2 12/20KV - PREÇO: MINISTÉ	M	1,000000	433,17	433,17
75-13-04-109	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - PE 6000M³/H - 8 TR	O UN			28.152,94
75-13-04-0103	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODUL	UN	1,000000	28.152,94	28.152,94
75-13-04-110	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PIS O-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/ H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,42 L/MIN, C CONEXÃO 3/4, C CONTROLE REMOTO FORN INST	O UN			6.848,70

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-111	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUIL -IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN	O	UN		3.118,56
75-13-04-112	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 450M³/H E PE 25MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O	UN		3.740,49
75-13-04-113	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUIL -IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H	O	UN		3.933,92
75-13-04-114	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 47.800 BTU/H	O	UN		8.463,18
75-13-04-115	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 500M³/H E PE 55MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,25KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O	UN		3.441,43
75-13-04-116	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 650M³/H E PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O	UN		3.441,43
75-13-04-118	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 900M³/H E PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,35KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O	UN		3.441,43

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-119	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 1200M³/H E PE 60MMCA, BASE ÚNICA C MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,75KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	O UN			3.901,85
75-13-04-120	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 BTU/H	O UN			3.328,64
75-13-04-121	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 11.500 BTU/H	O UN			3.770,27
75-13-04-122	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 13.000 BTU/H	O UN			4.092,81
75-13-04-123	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 BTU/H	O UN			4.186,58
75-13-04-124	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H	O UN			5.592,90
75-13-04-125	RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR H=9,00M, DIÂMETRO = 1,91M CAPACIDADE 24.000 LITROS, INCLUINDO INSTALAÇÃO NA BASE	O UN			46.960,00
75-13-04-0107	RESERVATÓRIO TUBULAR 24000L H=9,00M, DIÂM 1,9	UN	1,000000	46.960,00	46.960,00
75-13-04-127	CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, COM SENSOR CMOS DE 1/2.8`` 2 MEGAPIXELS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1080, LENTE FIXA DE 3,6MM CAMPO DE VISÃO: HORIZONTAL REF.: VIP 3240 B IA.	O UN			998,49
75-13-02-0087	TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 40H - REV 02 06698/O	H	1,000000	11,36	11,36

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
75-13-04-0106	CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO	UN	1,000000	987,13	987,13
75-13-05 PREÇOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE					
75-13-05-001	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS D E ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2`` A 2 1/2``	O UN			2.515,43
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,250000	23,80	5,95
01-01-98-288*	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,250000	48,97	12,24
75-13-05-0001	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATU	UN	1,000000	2.497,24	2.497,24
75-13-05-002	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5 NM BELIMO	O UN			1.325,51
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,652000	30,20	19,69
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,728000	22,84	16,63
75-13-05-0002	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BE	UN	1,000000	1.289,19	1.289,19
75-13-05-003	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1 `` + ATUADOR HONEYWELL	O UN			1.404,23
01-01-98-277*	MECAÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	3,270000	29,21	95,52
01-01-98-013*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN	H	3,270000	24,07	78,71
75-13-05-0003	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1``+ A	UN	1,000000	1.230,00	1.230,00
75-13-05-004	FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4``	O UN			2.488,34
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,250000	22,84	28,55
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,250000	30,20	37,75
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,125000	3,76	0,47
75-13-05-0004	FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 100	UN	1,000000	2.421,57	2.421,57
75-13-05-005	TRATAMENTO DE AR (FAN COIL) TIPO AIR HAN DLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODUALR, CAPACID ADE DE 10 TR	O UN			24.010,89
75-13-05-006	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL ISENT O DE ÓLEO, SISTEMA DUPLEX COM RESERVATÓR IO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZÃO APROX 2 0M3/H, 02 COMPRESSORES COM POTÊNCIA MÉD IA 5HP	O UN			107.367,71
75-13-05-007	CENTRAL DE VÁCUO MEDICINAL ISENTO DE ÓLE	O UN			61.134,84

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	O SISTEMA DUPLEX C/ RESERVATÓRIO HORIZON TAL VAZÃO APROX 26M3/H, 02 MOTO=BOMBAS D E VÁCUO POTÊNCIA MÉDIA APROX 3HP				
75-13-05-008	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BR ANCA	O	M		114,83
75-13-05-009	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍ NIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O	UN		126,01
75-13-05-010	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 30MPA, COM USO DE COMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_02/2022_PS	O	M3		833,98
75-13-05-011	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TER M. LA VIDRO 263MM 10``	O	M		96,48
75-13-05-012	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TER M. LA VIDRO 209MM 8``	O	M		66,85
75-13-06	COMPOSIÇÕES VINDAS DA JCA DO HGI UTILIZA DAS COMO REFERÊNCIA PARA A POLICLÍNICA				
75-13-06-001	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRAT AMENTO DE ESGOTO COMPACTA - ATÉ 18M3/DIA	O	UN		3.211,88
01-01-28-127*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR	CHI	4,000000	73,49	293,96
01-01-28-128*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR	CHP	4,000000	274,20	1.096,80
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	48,000000	22,84	1.096,32
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	24,000000	30,20	724,80
75-13-06-002	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, ELÉTRIC A, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 0,98 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 142MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍ DA DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q=2M / 32 M3/H A 8M / 16M3/H	O	UN		154,94
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,633000	31,30	19,81
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,633000	23,80	15,07
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,114600	22,84	48,30
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	2,114600	30,20	63,86

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0263	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME	UN	4,000000	1,38	5,52
01-01-05-2662	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39	UN	4,000000	0,35	1,40
01-01-05-3734	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C	M	0,200000	4,89	0,98

75-13-06-003	FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA, MODULADA, VAZÃO DE 20M3 /H, PARA INSTALAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, INC L:GRADEAMENTO,CALHA PARSHALL,ELEVATÓRIA DE ESGOTO,REATOR DE TRAT E PAINEL ELET	O UN			279.379,67
75-13-06-0001	FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO	UN	1,000000	279.379,67	279.379,67

75-13-06-004	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM S EMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POL EGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7	O UN			4.040,00
75-13-06-0002	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTEN	UN	1,000000	4.040,00	4.040,00

76	ADRIANA				
76-01	COMPOSICOES DA OBRA 26001C				
76-01-02	COMPOSICOES ORSE				
76-01-02-001	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE - REF:3308 ORSE	O M3			721,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	4,000000	22,72	90,88
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	1,216000	141,78	172,40
01-01-05-0754	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	182,000000	1,63	296,66
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	182,000000	0,89	161,98

76-13	COMPOSICOES DA OBRA 25013N				
76-13-03	COMPOSICOES PROPRIAS REQUERIDO				
76-13-03-001	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA - CPU2672	O UN			23,74

76-13-03-002	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - CPU2623	O UN			14,88
--------------	---	------	--	--	--------------

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
76-13-03-003	COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCA CAO	O UN			43,87
76-13-03-004	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100 CHA PA 22 SEM TAMPA - CPU2626	O UN			81,27
76-13-03-005	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM - CPU3386	O UN			27,81
76-13-03-006	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNEC IMENTO E COLOCACAO - CPU2631	O UN			14,30
77	COMPOSIÇÕES RODRIGO				
77-01	COMPOSIÇÕES DA OBRA 26001C				
77-01-02	COMPOSIÇÕES ORSE				
77-01-02-015	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSAD O RESINADO 12MM, 02 USOS - REF 80/ORSE	O M2			126,30
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	1,500000	30,49	45,74
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,500000	22,72	34,08
01-01-05-0220	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048	KG	0,150000	24,00	3,60
01-01-05-1363	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	L	0,015000	6,82	0,10
01-01-05-2784	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4	KG	0,300000	17,66	5,30
01-01-05-2963	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI	M	2,000000	4,92	9,84
70-01-02-0186	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0	M	0,500000	6,69	3,35
77-01-02-0015	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILA	M2	0,550000	44,17	24,29
77-01-02-016	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK = 13,5MPA, LANÇADO E ADENSADO - REF 95/O RSE	O M3			658,85
77-01-02-017*	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5	M3	1,000000	594,40	594,40
77-01-02-018*	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADONA OB	M3	1,000000	64,45	64,45
77-01-02-017	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK= 13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENS AMENTO - REF 124/ORSE	O M3			594,40
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,000000	22,72	136,32
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	0,943000	141,78	133,70

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	255,000000	0,89	226,95
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,209000	116,09	24,26
01-01-05-2519	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIR	M3	0,627000	116,70	73,17
77-01-02-018	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA - REF 769 2/ORSE	O M3			64,45
01-01-98-019*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H	0,180000	30,71	5,53
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,360000	30,49	10,98
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,360000	30,92	11,13
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,620000	22,72	36,81
77-01-02-019	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK= 15,0 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - REF 125/ORSE	O M3			623,97
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	6,000000	22,72	136,32
01-01-05-0227	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIR	M3	0,913000	141,78	129,45
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	293,000000	0,89	260,77
01-01-05-2518	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI	M3	0,209000	116,09	24,26
01-01-05-2519	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIR	M3	0,627000	116,70	73,17
77-01-02-020	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK = 15MPA, LANÇADO E ADENSADO - REF 126/ORSE	O M3			688,42
77-01-02-019*	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15,0	M3	1,000000	623,97	623,97
77-01-02-018*	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADONA OB	M3	1,000000	64,45	64,45
77-01-02-021	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) C/ JUNTA DE 2,0 CM - R1 - REF 00155/ORSE	O M2			138,38
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,520000	30,92	47,00
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,910000	22,72	20,68
76-01-02-001*	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA T	M3	0,032000	721,92	23,10
77-01-02-0016	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM - 02212/O	UN	68,000000	0,70	47,60
77-01-02-022	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MAÇIC OS ESP = 0,20, DIM INT = 1,00 X 1,00 X 1 ,00M, LAJE SUP C A ESP 0,15, INCLUSIVE T	O UN			3.343,69

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	AMPÃO TD-600 - R1 - REF 02680/ORSE				
77-01-02-015*	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RES	M2	2,632000	126,30	332,42
77-01-02-016*	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK= 13,5	M3	0,098000	658,85	64,57
77-01-02-020*	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK= 15MP	M3	0,431000	688,42	296,71
01-01-08-001*	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AR	KG	5,833000	11,49	67,02
77-01-02-023*	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ES	M2	4,800000	263,98	1.267,10
01-02-03-032*	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:	M2	5,920000	65,66	388,71
77-01-02-024*	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERR	UN	1,000000	927,16	927,16
77-01-02-023	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T-5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 - REF 00157/ORSE	O M2			263,98
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	2,420000	30,92	74,83
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,810000	22,72	41,12
76-01-02-001*	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA T	M3	0,079000	721,92	57,03
77-01-02-0016	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM - 02212/O	UN	130,000000	0,70	91,00
77-01-02-024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM2, PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM - REF 02662/ORSE	O UN			927,16
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,500000	30,92	15,46
77-01-02-021*	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ES	M2	0,189000	138,38	26,15
01-01-06-069*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,001000	857,24	0,86
01-01-05-3075	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLAS	UN	1,000000	873,33	873,33
77-13	COMPOSIÇÕES OBRA 25013B				
77-13-02	COMPOSIÇÕES ORSE				
77-13-02-001	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃO 6 A 10M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, ECETO FONR TELHAS-EXECUTADA	O M2			228,84
01-01-98-057*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,190000	30,49	5,79
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,340000	22,72	7,72
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,110000	36,54	4,02
77-13-02-002*	TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDV75X38X3,	M	0,200000	477,64	95,53
77-13-02-005*	TERÇA METÁLICA EM PERFIL UDC127X50X5,13P/USO	M	1,000000	96,20	96,20
77-13-02-0001	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA - 08904/ORSE	H	0,190000	4,00	0,76
77-13-02-0002	CAMINHAO GUINDAUTO 11,5 T (M.BENZ - L 1620/57	H	0,110000	143,72	15,81

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
77-13-02-0003	FURADEIRA INDUSTRIAL - 04983/ORSE	H	0,190000	2,78	0,53
77-13-02-0004	ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES -	PXD	3,750000	0,66	2,48
77-13-02-002	TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDV75X 38X3,84KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ T ELHADOS EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIN, V 6 A10M, PINT 1 D EPOXI FUNDO OX FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO - EXEC 12384/ORSE	O M			477,64
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,250000	22,72	51,12
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,630000	36,54	59,56
01-01-98-348*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,630000	30,71	19,35
77-13-02-003*	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE SMETÁLIC	M2	1,250000	25,38	31,73
77-13-02-004*	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICA	M2	2,250000	69,84	157,14
77-13-02-0001	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA - 08904/ORSE	H	1,630000	4,00	6,52
77-13-02-0005	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH -	H	2,000000	1,29	2,58
77-13-02-0006	PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 75 X 38 X 3,84(KG/M)	KG	17,280000	8,66	149,64
77-13-02-003	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE SME TÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TIN TA EPOXI FUNDO DE FERRO - R1 - REF 03738 /ORSE	O M2			25,38
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,300000	32,59	9,78
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,150000	22,72	3,41
01-01-05-2050	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 CS: 3768	UN	0,300000	2,85	0,86
77-13-02-0007	TINTA FUNDO EPÓXI - 02223/ORSE	L	0,090000	125,89	11,33
77-13-02-004	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES MET ÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TIN TA ESMALTE EPOXI BRANCO , E = 35 MICRA P / DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1 - REF 03759/ORSE	O M2			69,84
01-01-98-339*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	0,600000	32,59	19,55
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
01-01-05-1366	DILUENTE EPOXI CS: 5330	L	0,020000	44,67	0,89
77-13-02-0008	ESMALTE EPÓXI - 02224/ORSE	L	0,240000	177,41	42,58
77-13-02-005	TERÇA METÁLICA EM PERFIL UDC127X50X5,13 P/USO EM COBERTURA DE PÓRTICOS DIVEROSOS VÃO, PINT 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FE RRO . 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - R EF 12414/ORSE	O M			96,20

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,190000	22,72	4,32
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,090000	36,54	3,29
77-13-02-003*	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE SMETÁLIC	M2	0,460000	25,38	11,67
77-13-02-004*	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICA	M2	0,460000	69,84	32,13
77-13-02-0001	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA - 08904/ORSE	H	0,090000	4,00	0,36
77-13-02-0009	PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 127 X 50 X 5,13(KG/M)	KG	5,130000	8,66	44,43
77-13-02-006	RODAPÉ EM GRANITO, H = 7CM, E = 2,0CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I - REF 02252/ORSE	O M			56,57
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,400000	30,92	12,37
77-13-02-007*	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, VOTOMASSA OU	KG	0,450000	0,98	0,44
77-13-02-0010	RODAPÉ GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 7 X 2CM	M	1,000000	43,76	43,76
77-13-02-007	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, VOTOMASSA OU SIMILAR - REF 03406/ORSE	O KG			0,98
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,007000	22,72	0,16
01-01-05-0235	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVE	KG	0,840000	0,98	0,82
77-13-02-008	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22CM, ESP = 2CM - REF 12446/ORSE	O M			205,66
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,800000	30,92	24,74
01-01-06-075*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,002000	711,03	1,42
77-13-02-0011	PEITORIL GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 22	M	1,000000	179,50	179,50
77-13-02-009	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2, DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX 1 1/2, H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/ FIXAÇÃO EM PISO - 7967/ORSE	O M			753,65
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
70-01-02-0042	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM -	CJ	8,000000	0,96	7,68
77-13-02-0013	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2, DUP	M	1,000000	692,33	692,33
77-13-02-010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1 REF 11392/ORSE	O M			86,60
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
77-13-02-0014	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø	M	1,010000	77,07	77,84

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
77-13-02-011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BOR RACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2 REF 11395/ORSE	O M			47,41
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
77-13-02-0015	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø	M	1,010000	38,27	38,65
77-13-02-012	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PAD RÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - RE F 09072/ORSE	O M2			908,77
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,500000	22,72	34,08
01-01-06-075*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A	M3	0,003000	711,03	2,13
77-13-02-0016	ROLDANA PARA PORTÃO DE FERRO DE CORRER (INFER	UN	1,000000	41,64	41,64
77-13-02-0017	PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER	M2	1,000000	800,00	800,00
77-13-02-013	BASE DE FUSÍVEL TIP NH 03 ATÉ 630A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - REF 00446/ORSE	O UN			624,52
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,800000	31,30	25,04
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,800000	22,72	18,18
77-13-02-0018	FUSÍVEL NH TALA 3 - 01036/ORSE	UN	1,000000	311,30	311,30
77-13-02-0019	BASE FUSÍVEL ATÉ 630A, PARA QUADRO DISTRIBUIÇ	UN	1,000000	270,00	270,00
77-13-02-014	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLD ÁVEL DE 50MM (LAVATÓRIOS. MICTÓRIOS, RAL OS SIFONADOS, ETC) - REF 01679/ORSE	O UN			78,40
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,650000	30,20	19,63
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,650000	22,72	14,77
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,039000	63,09	2,46
01-01-05-1926	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM,	UN	3,000000	2,06	6,18
01-01-05-1927	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL,	UN	3,000000	1,86	5,58
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,200000	0,95	0,19
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,090000	26,04	2,34
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,060000	71,48	4,29
01-01-05-3606	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO	M	4,000000	5,74	22,96
77-13-02-015	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLD ÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO) - REF 016 83/ORSE	O UN			54,43

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,400000	30,20	12,08
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,015000	63,09	0,95
01-01-05-1584	ESTOPA CS: 13	KG	0,050000	16,34	0,82
01-01-05-1937	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM	UN	2,000000	7,33	14,66
01-01-05-1964	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 10	UN	1,000000	16,83	16,83
77-13-02-016	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM (PIA DE COZINHA, MÁQUINAS D E LAVAR E ETC) - REF 01678/ORSE	O UN			113,61
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,300000	30,20	9,06
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,300000	22,72	6,82
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,015000	63,09	0,95
01-01-05-1584	ESTOPA CS: 13	KG	0,050000	16,34	0,82
01-01-05-1935	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM,	UN	3,000000	3,34	10,02
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	0,200000	0,95	0,19
01-01-05-2503	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	UN	0,060000	26,04	1,56
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,023000	71,48	1,64
01-01-05-3194	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMA	UN	1,000000	6,63	6,63
01-01-05-3607	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO	M	8,000000	9,49	75,92
77-13-02-017	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM - REF 1200/ORSE	O UN			138,22
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,835000	30,20	25,22
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,100000	22,72	47,71
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,750000	30,92	23,19
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,009500	63,09	0,60
01-01-05-1584	ESTOPA CS: 13	KG	0,250000	16,34	4,09
01-01-05-2051	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO	UN	1,000000	0,95	0,95
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,135000	71,48	9,65
01-01-05-3623	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-	M	7,000000	3,83	26,81
77-13-02-018	BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E = 2CM - REF 13664/ORSE	O M2			735,56
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,650000	30,92	20,10
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,140000	22,72	25,90
01-01-05-0793	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA	KG	0,244800	53,00	12,97
77-13-02-0020	GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM, COM POLIMENTO DOS	M2	1,000000	676,59	676,59
77-13-02-019	ALCAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 - REF 0 1845/ORSE	O M2			665,92

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,640000	22,72	14,54
01-01-05-0228	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA	M3	0,003000	139,95	0,42
01-01-05-0925	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	1,170000	0,89	1,04
77-13-02-0021	CHAPA XADREZ 3/16 - 4,75MM - (38,00KG/M2) - 0	KG	25,000000	24,76	619,00
77-13-02-020	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UN IPOLAR 16MM2 - 0,6KV/1KV/90° - REF 09204 /ORSE	O M			25,98
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,160000	31,30	5,01
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,160000	22,72	3,64
77-13-02-0022	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 16MM², 0	M	1,020000	16,99	17,33
77-13-02-021	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO - 4185/ORS E	O UN			373,90
77-13-02-0023	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40 X 40 X 20 CM	UN	1,000000	373,90	373,90
77-13-02-022	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 2 POL - REV.01 - REF 12460/ORSE	O UN			31,48
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,210000	31,30	6,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,210000	22,72	4,77
01-01-05-1285	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVAN	UN	1,000000	20,14	20,14
77-13-02-023	PLANTA - LICURI (SYAGRUS CORONATA) H = 1,50M, FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 093 80/ORSE	O UN			515,88
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,180000	23,56	27,80
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,230000	22,72	5,23
77-13-02-0024	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - 001	M3	0,050000	57,00	2,85
77-13-02-0025	PLANTA - OURICURI (SYAGRUS CORONATA) H=1,50M	UN	1,000000	433,39	433,39
77-13-02-0026	TERRA VEGETAL - 02208/ORSE	M3	0,205000	214,28	43,93
77-13-02-0027	ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) - 03800/ORSE	KG	0,800000	3,35	2,68
77-13-02-024	PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H = 1, 00M, FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 11118/ ORSE	O UN			105,64
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,230000	22,72	5,23
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	1,180000	23,56	27,80
77-13-02-0026	TERRA VEGETAL - 02208/ORSE	M3	0,205000	214,28	43,93
77-13-02-0027	ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) - 03800/ORSE	KG	0,800000	3,35	2,68

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
77-13-02-0028	PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M - 0	UN	1,000000	26,00	26,00
77-13-02-025	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNEC IMENTO E PLANTIO - REF 07774/ORSE	O UN			51,28
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,090000	22,72	2,04
01-01-98-268*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,090000	23,56	2,12
77-13-02-0024	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - 001	M3	0,005000	57,00	0,29
77-13-02-0026	TERRA VEGETAL - 02208/ORSE	M3	0,032000	214,28	6,86
77-13-02-0027	ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) - 03800/ORSE	KG	0,074000	3,35	0,25
77-13-02-0029	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR) - 07426/ORSE	UN	1,000000	39,72	39,72
77-13-02-026	PLANTA - PALMEIRA VÉITIA, FORNEICMENTO E PLANTIO - REF 07769/ORSE	O UN			465,70
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
77-13-02-0024	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - 001	M3	0,050000	57,00	2,85
77-13-02-0030	PLANTA - PALMEIRA VÉITIA, H=2,00M - 07405/ORS	UN	1,000000	451,49	451,49
77-13-02-027	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO. , ALT (ÚTIL) = 6M (3,8M X 2 POL + 2,20M X 1 1/2POL), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01 - REF 12628/ORSE	O UN			3.155,85
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	36,54	36,54
01-02-31-001*	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE	M3	1,510000	677,56	1.023,12
75-13-02-093*	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RES	M2	3,700000	102,49	379,21
70-01-42-001*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL	M3	0,700000	68,16	47,71
01-01-05-1465	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA	KG	0,850000	32,08	27,27
01-01-05-3447	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE	M	6,600000	61,22	404,05
01-01-05-3448	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE	M	13,200000	79,89	1.054,55
77-13-02-0001	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA - 08904/ORSE	H	0,850000	4,00	3,40
77-13-02-0031	ROLDANA DE AÇO, COM ROLAMENTO, Ø =30MM - 1342	UN	3,000000	60,00	180,00
77-13-02-028	ASPERSOR ROTOR, P/ IRRIGAÇÃO REF.8005-SS , ENTRADA ROSCADA DE 1POL, FÊMEA BSP, CO LUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILA R - REF 09461/ORSE	O UN			576,83
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,150000	30,20	4,53
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,150000	22,72	3,41
77-13-02-0032	ASPERSOR ROTOR, P/IRRIGAÇÃO REF.8005-SS, ENTR	UN	1,000000	568,89	568,89
77-13-02-029	CONTROLADOR CENTRAL P/ SISTEMA DE IRRIGA	O UN			2.411,34

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	ÇÃO MODELO ESP-LX MODULAR, 16 ESTAÇÕES, GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR - RE 08992/ORSE				
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	0,500000	30,92	15,46
77-13-02-0033	CONTROLADOR CENTRAL P/SIST.DE IRRIGAÇÃO MODEL	UN	1,000000	2.395,88	2.395,88
77-13-02-030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO D = 50MM ,PN-40, LINHA IRRI GA-LF, TIGRE OU SIMILAR - REF 10538/ORSE	O M			27,39
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,240000	30,20	7,25
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,240000	22,72	5,45
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,001200	63,09	0,08
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,000500	71,48	0,04
77-13-02-0034	TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 40 JE Ø 50MM, LINH	M	1,050000	13,88	14,57
77-13-02-031	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO D = 35MM ,PN-60, LINHA IRRI GA-LF, TIGRE OU SIMILAR - REF 10539/ORSE	O M			20,00
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,130000	30,20	3,93
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,130000	22,72	2,95
01-01-05-0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G	UN	0,000700	63,09	0,04
01-01-05-3000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA	UN	0,000300	71,48	0,02
77-13-02-0035	TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 60 JE Ø 35MM, LINH	M	1,000000	13,06	13,06
77-13-02-033	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (GESTANTE, IDOSO ,DEFICIENTE FÍSICO, EMBARQUE/DESEMBARQUE , AUTISTA PASSAGEM PEDESTRE), ALT INSTAL AÇÃO = 1,20 M - 100 X 80 CM - REF SICRO 5213571	O UN			303,68
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	1,000000	32,58	32,58
77-13-02-0036	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALI	M2	0,800000	282,07	225,66
77-13-02-034	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARADA OBRIGATÓR IA, LADO = 0,248 M ALT INSTALAÇÃO = 1,20 M - REF SICRO 5213444	O UN			179,57
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	2,000000	22,72	45,44
01-01-98-285*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C	H	1,000000	32,58	32,58
77-13-02-0036	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALI	M2	0,360000	282,07	101,55

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
77-13-02-035	ABRIGO METÁLICO DE EMBUTIR PARA MANGUEIR A DE INCÊNDIO - 0,90 X 0,60 X 0,3M - REF 10444/ORSE	O UN			563,71
01-01-98-337*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830	H	1,000000	30,92	30,92
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,000000	22,72	22,72
77-13-02-0037	ABRIGO METÁLICO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO -	UN	1,000000	510,07	510,07
77-13-02-036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIX A TIPO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2 X 1 1/2 (INCÊNDIO) - REF 01517/ORSE	O UN			264,76
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,150000	30,20	34,73
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,150000	22,72	26,13
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,280000	3,76	1,05
01-01-05-2877	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2	UN	1,000000	202,85	202,85
77-13-02-037	CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2 - F ORNECIMENTO - REF 13829/ORSE	O UN			31,42
77-13-02-0038	CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2 (INCENDI	UN	1,000000	31,42	31,42
77-13-02-038	ESGUICHO JATO REGULÁVEL DE 2 1/2, PARA C OMBATE A INCENDIO - REV 01 - REF 12707/O RSE	O UN			533,34
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,150000	30,20	34,73
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,150000	22,72	26,13
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,282000	3,76	1,06
77-13-02-0039	ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2, PARA MANGUEIRA DE I	UN	1,000000	471,42	471,42
77-13-02-039	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA D E ALGODÃO P/ INCÊNDIO 2 1/2 COM 30M - RE F 01508/ORSE	O UN			1.394,65
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,150000	30,20	34,73
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	1,150000	22,72	26,13
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,282000	3,76	1,06
77-13-02-0040	MANGUEIRA DE ALGODÃO P/INCÊNDIO 2 1/2 COM 30M	UN	1,000000	1.332,73	1.332,73
77-13-02-040	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE , D = 2 1/2, INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE - REF 8023/ORSE	O UN			478,55
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,400000	30,20	12,08
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,400000	22,72	9,09

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-05-1698	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10	UN	0,140000	3,76	0,53
01-01-05-2917	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P	UN	1,000000	284,00	284,00
77-13-02-0041	TAMPÃO EM LATÃO COM CORRENTE, D= 2 1/2, PARA	UN	1,000000	172,85	172,85
77-13-02-041	LUMINÁRIA 2 PETÁLAS, C/ ALOJAM P EQUIP E M CH DE ALUM, PINT EPOX PRETO, REFLET EM CH ALUM DE ALT BRILHO, DIFUSOR EM VIDRO TEMP, INCL SUP P/FXAÇÃO EM POSTE RETO C 2 BRAÇOS REF TECNLOUX - REF 8386/ORSE	O UN			0,00
77-13-03	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
77-13-03-001	PORTA CAMARÃO ARTICULA EM ALUMÍNIO - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO	O M2			951,67
01-01-98-055*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM	H	4,390000	29,52	129,59
01-01-98-003*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME	H	4,170000	23,23	96,87
01-01-05-2782	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4	KG	0,060000	18,35	1,10
01-01-05-2793	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/	KG	0,019000	16,55	0,31
77-13-03-0001	PORTA DE CAMARÃO COMPLETA COM PERFIS DE ALUMÍ	M2	1,000000	723,80	723,80
77-13-03-002	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5, E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M REF. CS 92650	O M			570,62
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,180000	36,54	6,58
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,180000	30,20	5,44
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,180000	22,84	4,11
01-01-50-0843	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5, E= *6,55 MM,	M	1,039000	533,68	554,49
77-13-03-006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RA IO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 3POL	O UN			50,76
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
77-13-03-0002	CURVA ACO CARBONO RAI0 LONGO 3 POL	UN	1,000000	42,00	42,00
77-13-03-007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RA IO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 4POL	O UN			87,46
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
77-13-03-0003	CURVA ACO CARBONO RAI0 LONGO 4 POL	UN	1,000000	78,70	78,70
77-13-03-008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RA IO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 5POL	O UN			134,39

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
77-13-03-0004	CURVA ACO CARBONO RAI0 LONGO 5 POL	UN	1,000000	125,63	125,63
77-13-03-009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RA IO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 6POL	O UN			232,46
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,300000	29,21	8,76
77-13-03-0005	CURVA ACO CARBONO RAI0 LONGO 6 POL	UN	1,000000	223,70	223,70
77-13-03-010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BAL ANCEAMENTO DIAM 3 POL	O UN			2.756,23
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
77-13-03-0006	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIAM 3 POL	UN	1,000000	2.730,26	2.730,26
77-13-03-011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BAL ANCEAMENTO DIAM 4 POL	O UN			4.498,75
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
77-13-03-0007	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIAM 4 POL	UN	1,000000	4.472,78	4.472,78
77-13-03-012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BAL ANCEAMENTO DIAM 5 POL	O UN			6.610,76
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-98-277*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM	H	0,500000	29,21	14,61
77-13-03-0008	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIAM 5 POL	UN	1,000000	6.584,79	6.584,79
77-13-03-013	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO T ÉRMICO LÃ DE VIDRO 125MM 5POL- FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO	O M			120,00
77-13-03-0009	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TÉRM	M	1,000000	120,00	120,00
77-13-03-014	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO T ÉRMICO LÃ DE VIDRO 150MM 6POL- FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO	O M			144,00
77-13-03-0010	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TÉRM	M	1,000000	144,00	144,00
77-13-03-017	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO T ÉRMICO LÃ DE VIDRO 300MM 12POL-FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO	O M			378,00

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
77-13-03-0013	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TÉRM	M	1,000000	378,00	378,00
77-13-03-020	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6, E= *7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26* KG/M REF. CS 92650	O M			968,91
01-01-98-354*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,180000	36,54	6,58
01-01-98-253*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,180000	30,20	5,44
01-01-98-032*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,180000	22,84	4,11
01-01-50-0844	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6, E= *10,97 MM,	M	1,039000	917,02	952,78
77-13-03-021	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALV ANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTAL ADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O REF SINAPI:95757	O UN			11,44
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,182700	31,30	5,72
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,182700	23,80	4,35
01-01-05-2185	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELET	UN	1,000000	1,37	1,37
77-13-03-022	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL C OM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, IN STALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	O M			30,52
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,194400	31,30	6,08
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,194400	23,80	4,63
77-13-03-021*	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZA	UN	0,330000	11,44	3,78
01-02-35-068*	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS	M	1,000000	8,59	8,59
01-01-05-1483	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, L	M	1,000000	7,44	7,44
77-13-03-023	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL C OM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, IN STALAÇÃO APARENTE EM ALVENARIA	O M			30,52
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,194400	31,30	6,08
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,194400	23,80	4,63
77-13-03-021*	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZA	UN	0,330000	11,44	3,78
01-02-35-068*	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS	M	1,000000	8,59	8,59
01-01-05-1483	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, L	M	1,000000	7,44	7,44
77-13-03-024	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTIC HAMA, COM BITOLA DE 1, COM CONEXÕES, APR	O M			13,88

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
	OPRIADAS E PRÉ FABRICADAS, INSTALAÇÃO EM BUTIDA NO PISO				
01-01-98-031*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME	H	0,126000	23,80	3,00
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,126000	31,30	3,94
01-01-05-0225	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/	KG	0,002000	24,00	0,05
01-01-05-1468	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 , SEM	M	1,017000	6,77	6,89
77-13-03-025	QDLF - GAS	O UN			2.774,30
01-01-77-043*	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	UN	1,000000	78,12	78,12
01-01-77-026*	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINA	UN	3,000000	11,32	33,96
70-01-79-003*	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO	UN	4,000000	91,41	365,64
77-13-02-013*	BASE DE FUSÍVEL TIP NH 03 ATÉ 630A, PARA QUAD	UN	3,000000	624,52	1.873,56
01-01-77-048*	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE	UN	1,000000	423,02	423,02
77-13-03-026	QDF - COMP	O UN			2.836,81
01-01-77-043*	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	UN	1,000000	78,12	78,12
01-01-77-026*	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINA	UN	1,000000	11,32	11,32
70-01-79-003*	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO	UN	4,000000	91,41	365,64
77-13-02-013*	BASE DE FUSÍVEL TIP NH 03 ATÉ 630A, PARA QUAD	UN	3,000000	624,52	1.873,56
01-01-77-048*	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE	UN	1,000000	423,02	423,02
01-01-77-044*	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	UN	1,000000	85,15	85,15
77-13-03-027	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 5 POL - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO	O M			337,39
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,500000	31,30	15,65
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,500000	22,72	11,36
01-01-05-3460	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI	M	1,020000	304,29	310,38
77-18	POLICLINICA				
77-18-02	ORSE				
77-18-02-001	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RAC KS 19, FECHADO, PADRÃO 2U - REF 14065/OR SE	O UN			60,07
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88	H	0,200000	31,30	6,26
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,200000	22,72	4,54
01-01-05-0416	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CS: 4374	UN	2,000000	0,37	0,74
77-18-02-0001	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19	UN	1,000000	48,53	48,53
77-18-02-002	CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFO NE) - REF 11752/ORSE	O M			15,08

SESAB (A)

Obra : 25019B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ - IPIRÁ - BAHIA

CODIGO	DESCRICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	0,130000	31,30	4,07
01-01-98-350*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831	H	0,130000	22,72	2,95
77-18-02-0002	CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) -	M	1,020000	7,90	8,06

77-18-02-003	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1300W 4 OHMS - OP 7600 NEAL OU SIMILAR - REF 12396/ORSE	O UN			3.139,28
01-01-98-249*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88	H	2,000000	31,30	62,60
77-18-02-0003	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1300W 4 OHMS - OP 76	UN	1,000000	3.076,68	3.076,68