NOTAS DE SONORIZAÇÃO

1. QUALQUER ALTERAÇÃO NOS SERVIÇOS DEVE SER PREVIAMENTE AUTORIZADA PELO PROJETISTA. SE APROVADO, A INSTALADORA DEVE APRESENTAR UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES;
2. O CONSTRUTOR SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, INCLUINDO OS TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTO;
3. DEIXAR ARAME GUIA #14AWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES VAZIAS;
4. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM SER ATERRADOS AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO;
5. TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVEM SER PRÉ-FABRICADAS E DO MESMO FABRICANTE. ADAPTAÇÕES PARA AS CONEXÕES NÃO SERÃO ACEITAS;
6. TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER NA COR CINZA ESCURO;
7. TODAS AS EXTREMIDADES DOS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;
8. EMENDAS NOS CABOS NÃO SERÃO PERMITIDAS.

LEGENDA DE SONORIZAÇÃO

○	SONOFLETOR, TIPO ARANDELA, ALTO-FALANTES DE 6", COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO FORRO, REF.: 6FR2R. FABR.: JBL OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
	MICROFONE SEM FIO EM PEDESTAL DE MESA. REF.: GLXD4 BETA 58A. FAB.: SHURE OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
	RACK, DE PAREDE, PADRÃO 19", INSTALADO A 2,00m DO PISO. CÓDIGOS: SO8439/ORSE (8U'sx450mm), SO8460/ORSE (16U'sx450mm);
S1.00	NOMENCLATURA DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ONDE: S= SONOFLETOR OU CAIXA DE SOM, L= INDICAÇÃO DE LAÇO E NN= NÚMERO EM SEQUÊNCIA;
C	INDICAÇÃO DE CABOS POLARIZADOS DE 2x1,5mm²;
C	INDICAÇÃO DE CABOS BALANCEADOS DE 2x0,30mm² (#24AWG);
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE;
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA E/OU APARENTE NA PAREDE. CÓDIGOS: S91871/SINAPI (83/4"), S91872/SINAPI (81") E S91873/SINAPI (81.1/4");
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA E/OU APARENTE NA LAJE. CÓDIGOS: S91863/SINAPI (83/4"), S91864/SINAPI (81") E S91865/SINAPI (81.1/4");
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 4"x2", INSTALADA A 0,30m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM TAMPA CEGA. CÓDIGO: S91941/SINAPI (BAIXA), S91940/SINAPI (MEDIA) E S91939/SINAPI (ALTA);
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 4"x4", INSTALADA A 0,30m DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM TAMPA CEGA. CÓDIGO: S91944/SINAPI (BAIXA), S91943/SINAPI (MEDIA) E S91942/SINAPI (ALTA);
	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 15x15x10cm, INSTALADA NA LAJE;
	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 20x20x10cm, INSTALADA NA LAJE.







OBSERVAÇÕES

NOTA

ASSINATURA RESPONSÁVEL LEGAL

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIO SANTOS FERREIRA
Data: 09/10/2025 15:56:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REVISÃO

ASSINATURA APROVAÇÃO

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
DERF – COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA EM REDE FÍSICA DA SESAB
DIE – DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE

EAS POLICLINICA MS - PADRÃO

PROJETO
PROJETO - INSTALAÇÕES ELETRICAS

ENDEREÇO DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

ETAPA PROJETO
PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CLAUDIO FERREIRA | CREA Nº 051570402T

PLANTA
INSTALAÇÕES - SON

ESCALA/USO

DATA SETEMBRO 2025

FOLHA
01/01

Dimensões - 135x95