

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
001-001	CANTEIRO DE OBRAS			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-99-013 U	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS. REF 62/ORSE	UN	1,00	16.214,64	16.214,64
75-13-02-052 O	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (C ARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO REF 11703/ORSE	M2	28,00	276,04	7.729,12
75-13-02-060 O	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022 REF 04657/ORSE	MÊS	12,00	2.056,00	24.672,00
70-01-99-011 U	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)- S =61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 61/ORSE	UN	1,00	23.407,68	23.407,68
75-13-02-061 O	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M REF 04656/ORSE	MÊS	12,00	2.820,99	33.851,88
01-02-46-009 C 95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 CS: 95648	UN	1,00	770,22	770,22
01-02-46-005 C 95673	HIDRÔMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95673	UN	1,00	231,97	231,97
01-01-78-038 C 101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O PÓSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 CS: 101509	UN	1,00	2.571,09	2.571,09
01-02-43-001 C 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	M2	8,00	569,78	4.558,24
01-01-93-025 C 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS : 98459	M2	320,00	114,35	36.592,00
Total da Etapa ->					150.598,84
001-002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-99-001 U	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	UN	1,00	3.561,63	3.561,63
70-01-99-002 U	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	UN	1,00	2.676,08	2.676,08
Total da Etapa ->					6.237,71
001-003	EQUIPAMENTOS DE APOIO			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-38-017 C 97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 CS: 97063	M2	1.318,80	29,27	38.601,28
01-01-38-001 C	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO.	M2	970,62	8,40	8.153,21

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
97062	AF_03/2024 CS: 97062				
Total da Etapa ->					46.754,49
001-004	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-98-260 C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAR	MES	12,00	28.212,14	338.545,68
93567	GOS COMPLEMENTARES CS: 93567				
01-01-98-256 C	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	12,00	9.590,83	115.089,96
93572	COMPLEMENTARES CS: 93572				
01-01-98-373 C	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	5.346,60	64.159,20
101460	CS: 101460				
70-01-99-005 O	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMP	MÊS	4,00	28.376,30	113.505,20
	LEMENTARES				
70-01-99-006 O	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLE	MÊS	4,00	28.376,30	113.505,20
	MENTARES				
01-01-98-252 C	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	MES	4,00	8.592,50	34.370,00
101401	S CS: 101401				
70-01-99-007 U	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	2.688,00	36,49	98.085,12
100289	S REF CS:100289				
Total da Etapa ->					877.260,36
001-005	TAXAS E ALVARÁS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-001 O	ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO	M2	3.599,57	11,53	41.503,04
75-13-03-002 O	ALVARÁ DE HABITE-SE	UN	3.599,57	7,22	25.988,90
Total da Etapa ->					67.491,94
Total da Sub-Obra ->					1.148.343,34

002 SERVIÇOS PRELIMINARES

002-001	FUNDAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO	M	226,00	84,77	19.158,02
99059	GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA				
	S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2				
	024 CS: 99059				
01-02-18-002 C	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO	M2	902,38	2,99	2.698,12
97113	DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 C				
	S: 97113				
01-01-42-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS:	M3	467,52	115,48	53.989,21
93358	93358				
01-01-95-002 C	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRIT	M3	90,24	259,65	23.430,82
100324	ADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO E				
	M PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA D				
	E *10 CM*. AF_01/2024 CS: 100324				
01-01-63-028 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ	M2	220,35	176,53	38.898,39
96540	RMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA D				
	E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,				
	4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96540				
01-01-65-014 C	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA	M2	1.441,15	155,99	224.804,99
92265	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17				

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	MM. AF_09/2020 CS: 92265				
01-01-63-012 C 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 D E 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	1,00	21,45	21,45
01-01-63-003 C 96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544	KG	14,40	22,85	329,04
01-01-63-004 C	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545	KG	4.412,40	20,23	89.262,85
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	4.765,20	17,50	83.391,00
01-01-63-010 C 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	2.874,00	19,48	55.985,52
01-01-63-011 C 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104918	KG	4.412,40	17,77	78.408,35
01-01-63-009 C 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 D E 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	6.321,60	15,70	99.249,12
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	5.396,40	13,27	71.610,23
01-01-63-008 C 104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104921	KG	4.610,40	12,37	57.030,65
01-01-63-006 C 104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104922	KG	3.601,20	13,44	48.400,13
75-13-03-026 O	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA # LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	377,72	1.035,22	391.023,30
01-01-15-065 C 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574	M3	1.178,38	1,95	2.297,84
01-01-14-016 C 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	561,38	36,71	20.608,26
01-01-74-004 C 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98557	M2	1.686,57	63,18	106.557,49
75-13-02-047 O	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	DIA	314,77	131,89	41.515,02

Total da Etapa ->**1.508.669,80**

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Sub-Obra ->					1.508.669,80

003	PRÉDIO PRINCIPAL				
003-001	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES			B.D.I. ==>	28,50
01-01-65-062 C 92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92423	M2	1.098,64	95,90	105.359,58
01-01-08-024 C 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	84,00	16,40	1.377,60
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	561,85	15,11	8.489,55
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	1.984,80	13,35	26.497,08
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	1.436,40	11,14	16.001,50
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	434,00	10,73	4.656,82
01-01-08-021 C 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92765	KG	560,40	12,10	6.780,84
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	1.219,20	17,81	21.713,95
75-13-05-010 O	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 30MPA, COM USO DE COMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_02/2022_PS	M3	82,26	1.071,66	88.154,75
75-13-02-047 O	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	DIA	82,26	131,89	10.849,27
Total da Etapa ->					289.880,94
003-002	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-65-074 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA	M2	1.112,52	261,51	290.935,11

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	A, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92461				
01-01-08-024 C 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	4.014,00	16,40	65.829,60
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	4.654,00	15,11	70.321,94
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	2.566,80	13,35	34.266,78
01-01-08-019 C 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	4.354,80	11,14	48.512,47
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	4.046,40	10,73	43.417,87
01-01-08-021 C 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92765	KG	3.033,60	12,10	36.706,56
01-01-08-026 C 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	43,20	17,81	769,39
75-13-03-027 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 35 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	237,28	1.022,89	242.711,34
75-13-02-047 O	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	DIA	237,28	131,89	31.294,86
Total da Etapa ->					864.765,92
003-003	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LAJES E ESCADAS			B.D.I. ==>	28,50
01-50-01-436 O	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92512	M2	1.895,03	113,77	215.597,56
01-01-39-066 C 102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 CS: 102040	M2	33,20	557,52	18.509,66
01-02-10-005 C 99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBE	M3	695,38	1.094,32	760.968,24

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENT O E ACABAMENTO. AF_09/2024 CS: 99434				
01-01-08-017 C 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-6 0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2768	KG	1.228,80	17,01	20.901,89
01-01-08-014 C 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2769	KG	4.902,00	15,63	76.618,26
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2770	KG	20.820,00	14,40	299.808,00
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	13.113,60	12,72	166.804,99
01-01-08-011 C 92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92772	KG	3.273,60	10,58	34.634,69
75-13-02-047 O	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO COM MOL DAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 31 A 60 KM. REF.: 7191/ORSE	DIA	695,38	131,89	91.713,67
75-13-03-029 O	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), E XCETO CAPA DE CONCRETO	M2	73,36	125,62	9.215,48
75-13-03-030 O	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	73,80	201,92	14.901,70
75-13-03-031 O	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	2.631,82	201,92	531.417,09
70-01-67-002 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SO LDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4 5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE	M2	2.637,44	35,12	92.626,89
01-01-65-002 C 101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INC LUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20 20 CS: 101792	M3	8.783,44	23,57	207.025,68
Total da Etapa ->				2.540.743,80	
003-004	ALVENARIAS DE VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-01-04-005 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPE SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103336	M2	179,23	108,33	19.415,99

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-04-051 C 103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103318	M2	3.733,85	124,16	463.594,82
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	7,93	275,44	2.184,24
01-02-59-021 O 93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93191	M	473,80	92,61	43.878,62
01-02-59-006 O 93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93199	M	215,80	67,31	14.525,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	1.483,69	16,96	25.163,38
75-13-02-120 O	PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVAMENTE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) REF 12816/ORSE	M2	160,05	125,60	20.102,28
Total da Etapa ->				588.864,83	
003-005	VEDAÇÕES EM DRYWALL			B.D.I. ==>	28,50
01-02-13-013 C 96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023	M2	2.824,14	146,81	414.611,99
75-13-03-003 O	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RUP/ DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M2	1.789,98	146,89	262.930,16
01-02-13-007 C 96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_	M2	65,64	220,47	14.471,65
01-02-13-002 C 96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 CS: 96373	M	620,00	17,27	10.707,40
Total da Etapa ->				702.721,20	
003-006	DIVISÓRIAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-87-001 C 102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS. AF_01/2021 CS: 102253	M2	108,93	929,65	101.266,77
Total da Etapa ->				101.266,77	

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
003-007	ESQUADRIAS DE MADEIRA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-47-009 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA , ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	UN	41,00	2.488,36	102.022,76
70-01-47-008 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA , ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	UN	22,00	2.299,69	50.593,18
70-01-47-022 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA , ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO,SEM FECHADURA.CONF PROJETO	UN	32,00	2.261,45	72.366,40
70-01-47-017 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUS O ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	UN	27,00	2.755,28	74.392,56
70-01-47-020 O	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08258/ORSE	UN	50,00	2.150,65	107.532,50
70-01-47-021 O	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08204/ORSE	UN	29,00	2.263,57	65.643,53
75-13-03-008 O	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES FERRAGENS E PUXADOR REF 08204/ORSE	UN	2,00	2.552,61	5.105,22
75-13-03-009 O	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 0,8*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO , E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INCL BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	UN	2,00	7.307,29	14.614,58
75-13-03-010 O	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 1,2*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO , E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INCL BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	UN	1,00	10.843,99	10.843,99
75-13-03-011 O	PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P P INT DIM 1,6*2,10, LAM DE CHUMBO EMBUTIDO , E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, - MAÇANETA ALAVANCA, INCL BATENTES DE MADEIRA - REF 12082/ORSE	UN	2,00	14.364,31	28.728,62
70-01-47-012 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.	UN	2,00	3.338,44	6.676,88

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
75-13-03-013 O	120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5 CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, IN CL ALISAR, ADUELA, DOBRADIÇAS, ACABAM BO RDA ALUM, FECHADURA E FECHO CONF PROJETO	UN	2,00	3.653,33	7.306,66
70-01-47-015 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 150X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5 CM, LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUS O ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	UN	2,00	2.420,05	4.840,10
75-13-03-005 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, C VISOR, INCLUS O ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAM BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO	UN	9,00	4.221,01	37.989,09
77-13-03-001 O	PORTA CAMARÃO ARTICULA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,98	1.222,90	9.758,74
Total da Etapa ->				598.414,81	
003-008	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-093 O 91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91338	M2	26,01	780,83	20.309,39
01-01-47-113 C 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	8,65	610,40	5.279,96
01-01-47-095 C 100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 CS: 100702	M2	34,69	441,38	15.311,47
Total da Etapa ->				40.900,82	
003-009	ESQUADRIAS DE VIDRO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-46-010 C 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE C	M2	23,42	528,94	12.387,77
01-01-46-001 C 100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,50	594,38	3.269,09
01-01-46-009 C 94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BAN	M2	154,08	302,55	46.616,90

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-60-006 O 1903	DEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIVISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) - REF:4895 ORSE	M2	3,00	5.590,05	16.770,15
70-02-60-005 U	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021 - REF:13096 ORSE	M2	13,86	893,56	12.384,74
01-01-46-002 C 94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 CS: 94589	M	395,40	23,67	9.359,12
Total da Etapa ->					100.787,77
003-010	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-49-001 O	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVAN. N24, BATENTE CHAPA N18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL 5CM, DOBRADIÇAS HELICOIDAL E FECHADURA REVERSÍVEL 12098/ORSE	M2	3,99	873,53	3.485,38
Total da Etapa ->					3.485,38
003-011	ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-01-008 O	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4 - JACKWAL. REF 13110/ORSE	UN	32,00	145,74	4.663,68
01-02-60-030 O 102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025 CS: 102188	UN	3,00	1.314,41	3.943,23
70-01-48-004 O	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO Ø = 1, L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR - REF:9733 ORSE	UN	32,00	326,93	10.461,76
01-01-47-122 C 100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 CS: 100705	UN	42,00	94,40	3.964,80
70-01-50-004 O	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE	M2	158,40	437,50	69.300,00
01-01-47-011 O	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90830	UN	41,00	260,80	10.692,80
70-01-50-001 O	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR REF. 3149/ORSE	M2	187,00	83,10	15.539,70
01-01-47-009 C	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 X 21/2, E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 CS: 100709	UN	44,00	86,79	3.818,76
70-01-48-006 O	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO P/CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXC FECHADURA CONVENCIONAL) - REF	UN	3,00	175,25	525,75

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	:10003 ORSE				
75-13-05-008 O	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	220,00	147,56	32.463,20
75-13-05-009 O	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMO AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	161,92	7.772,16
Total da Etapa ->					163.145,84
003-012	ESTRUTURA PARA COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-001 O	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃO 6 A 10M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, ECETO FONR TELHAS-EXECUTADA	M2	2.650,17	294,06	779.308,99
Total da Etapa ->					779.308,99
003-013	TELHAMENTOS E COMPLEMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-49-039 C 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	2.650,17	215,52	571.164,64
70-02-49-003 O	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESP, INCLUIR MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE AÇO GALV..FORN. E COLOC. REF 13060/ORSE	M2	51,87	638,00	33.093,06
01-02-49-003 C 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94229	M	313,71	205,48	64.461,13
01-02-49-018 C 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231	M	497,17	63,85	31.744,30
70-02-49-004 O	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA REF 09077/ORSE	M	130,75	201,03	26.284,67
Total da Etapa ->					726.747,80
003-014	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACÇÃO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	863,95	77,34	66.817,89
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	610,00	171,37	104.535,70
01-01-74-003 C 98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 CS: 98556	M2	1.660,76	80,38	133.491,89
Total da Etapa ->					304.845,48
003-015	REVESTIMENTOS DE PAREDE / REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES	M2	7.666,90	11,74	90.009,41

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
87905	ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905				
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS . AF_03/2024 CS: 87530	M2	7.603,26	59,32	451.025,38
70-01-06-001 O	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM REF 09681/ORSE	M2	143,10	198,46	28.399,63
70-01-06-002 O	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 4CM REF 09682/ORSE	M2	103,32	362,45	37.448,33
70-01-06-003 O	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DE NSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=1,0CM REF 1071 4/ORSE	M2	71,41	143,01	10.212,34
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	140,00	105,56	14.778,40

Total da Etapa ->

631.873,49

003-016 REVESTIMENTO CERÂMICO / GRANITO / MÁRMORE DE PAREDES				B.D.I. ==>	28,50
01-02-41-010 C 104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE CS: 104611	M2	1.560,55	111,53	174.048,14
70-02-01-003 U	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO. REF. 7784/ORSE	M	86,00	97,83	8.413,38
70-02-01-002 U	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I. REF. 9719/ORSE	M	76,00	203,76	15.485,76
75-13-03-014 O	NICHO EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO, REF.: 1777/ORSE	M2	30,00	618,87	18.566,10
77-13-02-008 O	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22CM, ESP = 2CM - REF 12446/ORSE	M	238,30	264,27	62.975,54

Total da Etapa ->

279.488,92

003-017 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO / REVESTIMENTO ARGAMASSADO				B.D.I. ==>	28,50
01-02-15-007 C 94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94995	M2	73,00	124,53	9.090,69
01-02-34-003 C 97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 CS: 97090	KG	6.459,00	17,23	111.288,57

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	2.937,21	50,13	147.242,34
				Total da Etapa ->	267.621,60
003-018	GRANILITE			B.D.I. ==>	28,50
70-02-25-004 O	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERILHADO IL 400 E ENCERADO REF 10168/ORSE	M2	431,49	101,39	43.748,77
				Total da Etapa ->	43.748,77
003-019	VINÍLICO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-25-005 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR REF 10380/ORSE	M2	122,46	698,35	85.519,94
70-02-25-006 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIXEL OR SIMILAR. REF 10378/ORSE	M2	287,11	400,77	115.065,07
				Total da Etapa ->	200.585,01
003-020	RODAPÉ			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-006 O	RODAPÉ EM GRANITO, H = 7CM, E = 2,0CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 - REF 02252/ORSE	M	1.837,15	72,69	133.542,43
70-02-28-002 U	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO COM COLA. REF. 10046/ORSE	M	51,65	59,25	3.060,26
75-13-02-121 O	RODAPÉ VINÍLICO CONDUTIVO H = 5 CM, E = 2,2 MM, FIXADO COM COLA REF 10046/ORSE	M	48,98	34,91	1.709,89
75-13-03-042 O	FORRO EM DRYWALL RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS REF CS: 96114	M2	557,26	123,26	68.687,87
01-02-24-014 C 95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95306	M2	1.424,58	21,02	29.944,67
				Total da Etapa ->	236.945,12
003-021	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-41-031 C 104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE CS: 104595	M2	1.815,23	74,95	136.051,49
01-02-41-022 C 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	280,92	63,39	17.807,52
				Total da Etapa ->	153.859,01
003-022	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-062 O	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO REF 12623/ORSE	M2	253,95	55,95	14.208,50

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					14.208,50
003-023	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-61-007 C 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS: 96114	M2	2.922,85	106,63	311.663,50
Total da Etapa ->					311.663,50
003-024	ELEMENTOS PARA FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-003 O	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA REF 12183/ORSE	M2	351,35	796,70	279.920,55
Total da Etapa ->					279.920,55
003-025	PINTURA EM PAREDES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	9.496,06	5,86	55.646,91
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	8.756,41	23,57	206.388,58
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	9.307,13	12,62	117.455,98
01-02-24-013 C 95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95305	M2	188,93	17,91	3.383,74
Total da Etapa ->					382.875,21
003-026	PINTURA EM TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	3.116,67	7,21	22.471,19
01-02-24-003 C 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	3.116,67	43,21	134.671,31
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	3.116,67	15,91	49.586,22
Total da Etapa ->					206.728,72
003-027	PINTURAS EM ESQUADRIAS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-25-006 C 102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102197	M2	910,35	30,67	27.920,43
01-02-25-013 C 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 CS: 102219	M2	910,35	24,03	21.875,71
Total da Etapa ->					49.796,14
003-028	MARMORARIA E MOBILIÁRIO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-004 O	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF 12492/ORSE	M2	53,00	867,79	45.992,87
70-02-01-003 U	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =	M	86,00	97,83	8.413,38

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO. REF. 7784/ORSE				
70-02-01-002 U	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I. REF. 9719/ORSE	M	76,00	203,76	15.485,76
70-02-05-001 O	ARMÁRIO EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA. REF.: 1777/ORSE	M2	150,00	635,37	95.305,50
75-13-03-014 O	NICHO EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO, REF.: 1777/ORSE	M2	30,00	618,87	18.566,10
77-13-02-008 O	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22CM, ESP = 2CM - REF 12446/ORSE	M	238,30	264,27	62.975,54
Total da Etapa ->					246.739,15
003-029	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-01-029 C 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100860	UN	8,00	151,44	1.211,52
Total da Etapa ->					1.211,52
003-030	METAIS, INOX E METALON			B.D.I. ==>	28,50
01-02-01-035 C 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900	UN	21,00	249,65	5.242,65
75-13-04-002 O	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	UN	2,00	1.414,67	2.829,34
70-02-01-010 O	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL OU SIMILAR REF 13259/ORSE	UN	6,00	7.056,53	42.339,18
70-02-01-011 O	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR REF 13261/ORSE	UN	4,00	5.361,93	21.447,72
01-02-01-081 C 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86913	UN	7,00	74,79	523,53
75-13-02-011 O	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR REF 09676/ORSE	UN	122,00	355,37	43.355,14
75-13-04-003 O	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	33,00	429,51	14.173,83
75-13-02-012 O	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR REF 09503/ORSE	UN	17,00	1.049,45	17.840,65
01-02-01-023 C	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO,	UN	61,00	407,64	24.866,04

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

		Lic.			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
100868	COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS : 100868				
70-02-01-008 O	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4 - JACKWAL. REF 13110/ORSE	UN	61,00	145,74	8.890,14
01-02-01-022 C 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS : 100867	UN	39,00	394,37	15.380,43
01-02-01-017 C 100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100875	UN	2,00	1.183,81	2.367,62
75-13-02-013 O	KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 12513/ORSE	UN	56,00	1.098,92	61.539,52
75-13-04-004 O	RALO SECO PVC QUADRADO 15 X 15 COM GRELHA	UN	68,00	66,11	4.495,48
75-13-04-106 O	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA	UN	2,00	6.849,18	13.698,36
Total da Etapa ->					278.989,63
003-031	LOUÇAS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-01-096 C 86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	UN	42,00	739,27	31.049,34
70-02-01-009 O	LAVATÓRIO LOUÇA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENSIVA,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILAR) C/SIFÃO CROM, VÁLVULA CROM, ENGATE CROM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/ORSE	UN	104,00	1.061,73	110.419,92
75-13-02-015 O	LAVATÓRIO DE CANTO REF L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	11,00	663,29	7.296,19
75-13-03-033 O	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	UN	6,00	252,23	1.513,38
01-02-01-065 C 86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86919	UN	7,00	1.230,44	8.613,08
01-02-01-051 C 100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100858	UN	1,00	1.057,34	1.057,34

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
				Lic.	
				Total da Etapa ->	159.949,25
003-032	CORRIMÃO / GUARDA-CORPO			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-009 O	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2, DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX 1 1/2, H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/ FIXAÇÃO EM PISO - 7967/ORSE	M	12,00	968,44	11.621,28
70-01-39-001 O	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1 1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO REF 8539/ORSE	M	19,20	692,06	13.287,55
70-02-41-001 U	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS EM PVC, COM AMORTECEDOR, H=20CM, INCLUSO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	309,95	151,59	46.985,32
70-02-41-002 U	CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, , COM CORRIMÃO, EM PVC, H=13/14CM, INCLUSO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	236,55	248,39	58.756,65
70-02-41-003 U	PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL/ FAIXA DE PROTEÇÃO, 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	142,90	59,60	8.516,84
				Total da Etapa ->	139.167,64
003-033	INSTALAÇÕES PARA REDE DE ÁGUA FRIA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-61-006 O 103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103039	UN	1,00	80,67	80,67
01-02-61-016 O 94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94492	UN	7,00	71,92	503,44
01-02-61-068 O 99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99631	UN	1,00	220,58	220,58
01-02-61-059 O 99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99622	UN	2,00	398,29	796,58
01-01-79-094 C 94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94681	UN	1,00	57,74	57,74
01-01-79-011 C 94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94706	UN	1,00	42,76	42,76
01-01-79-020 C 94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94662	UN	23,00	13,48	310,04
01-01-84-051 C 103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	5,00	30,07	150,35

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 103987				
01-01-84-066 C 103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 103986	UN	38,00	34,54	1.312,52
01-02-61-045 O 94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94799	UN	2,00	208,70	417,40
01-01-84-200 C 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	M	527,40	37,48	19.766,95
01-01-84-171 C 104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104008	UN	14,00	39,32	550,48
75-13-02-007 O	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02. REF.: 12646/ORSE	UN	1,00	5.941,94	5.941,94
01-02-61-031 O 94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94501	UN	2,00	989,05	1.978,10
01-02-61-076 O 99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99634	UN	2,00	1.169,52	2.339,04
01-01-83-003 C 89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89811	UN	3,00	53,03	159,09
01-01-86-049 C 89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89669	UN	10,00	40,13	401,30
01-01-83-067 C 89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89833	UN	1,00	55,58	55,58
01-01-79-017 C 94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94670	UN	8,00	82,83	662,64
01-02-61-019 O 94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94794	UN	7,00	231,89	1.623,23
01-02-61-030 O 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO	UN	132,00	131,01	17.293,32

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987				
01-02-61-035 O 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89985	UN	7,00	124,43	871,01
01-02-61-017 O 94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94493	UN	1,00	131,48	131,48
01-01-88-237 C 92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2), CONEXÃO ROSQUETA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92365	M	2,00	95,01	190,02
01-01-88-222 C 92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92336	M	6,00	167,24	1.003,44
01-02-61-051 O 99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99635	UN	1,00	571,22	571,22
01-01-84-139 C 89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89373	UN	7,00	9,26	64,82
01-01-84-123 C 89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89593	UN	2,00	29,22	58,44
01-01-79-012 C 94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94707	UN	1,00	66,91	66,91
01-01-79-016 C 94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94656	UN	271,00	4,38	1.186,98
01-01-84-012 C 104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104001	UN	6,00	17,30	103,80
01-01-84-027 C 103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103959	UN	4,00	18,31	73,24
01-01-84-033 C 103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á	UN	20,00	11,86	237,20

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103966				
01-01-84-042 C 89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89490	UN	1,00	9,03	9,03
01-01-84-057 C 89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89489	UN	373,00	9,66	3.603,18
01-01-84-067 C 89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89507	UN	10,00	55,15	551,50
01-01-84-074 C 89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89384	UN	4,00	16,18	64,72
01-01-84-098 C 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	4,00	11,48	45,92
01-01-84-127 C 89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89530	UN	133,00	19,15	2.546,95
01-01-84-135 C 89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89577	UN	9,00	43,00	387,00
01-01-84-193 C 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	1.128,70	31,24	35.260,59
01-01-84-197 C 89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89448	M	0,40	19,42	7,77
01-01-84-201 C 89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89450	M	164,20	34,30	5.632,06
01-01-33-011 C 89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89869	UN	112,00	13,42	1.503,04
01-01-84-186 C 89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89628	UN	4,00	57,08	228,32
01-01-84-216 C 89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89627	UN	71,00	24,58	1.745,18
75-13-02-009 O	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 10900/ORSE	UN	22,00	56,87	1.251,14
01-01-84-094 C 89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM	UN	27,00	20,38	550,26

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89366				
01-01-84-093 C 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 90373	UN	207,00	16,46	3.407,22
01-01-84-205 C 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	UN	4,00	25,55	102,20
01-01-20-010 C 102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102619	UN	1,00	6.807,89	6.807,89
01-01-20-006 C 102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2021 CS: 102622	UN	1,00	714,49	714,49
75-13-04-125 O	RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR H=9,00M, DIÂMETRO = 1,91M CAPACIDADE 24.000 LITRO S, INCLUINDO INSTALAÇÃO NA BASE	UN	1,00	60.343,60	60.343,60
01-02-61-026 O 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE L, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 CS: 94499	UN	1,00	403,73	403,73
01-01-79-014 C 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁ VEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESE RVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94713	UN	1,00	275,00	275,00
01-01-79-022 C 94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGU A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/202 4 CS: 94666	UN	2,00	39,24	78,48
01-01-84-038 C 103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 022 CS: 103972	UN	3,00	34,46	103,38
01-01-79-095 C 94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94683	UN	3,00	87,70	263,10
01-01-79-257 C 94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94653	M	68,20	67,59	4.609,64
01-01-84-187 C 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_06/2022 CS: 89629	UN	3,00	94,91	284,73
01-01-84-172 C 89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 8	UN	3,00	72,23	216,69

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	9630				
01-02-61-014 O 94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM V OLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94490	UN	2,00	51,25	102,50
01-02-61-061 O 99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ E, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_08/2021 CS: 99620	UN	1,00	237,49	237,49
01-01-84-005 C 89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , IN STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89436	UN	4,00	10,49	41,96
01-01-84-024 C 103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB -RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_06/2022 CS: 103948	UN	2,00	10,29	20,58
01-01-84-061 C 89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20 22 CS: 89415	UN	8,00	20,52	164,16
75-13-04-001 O	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, DN = 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	327,34	327,34
01-01-84-196 C 89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89357	M	158,50	42,25	6.696,63
01-01-79-280 C 94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94690	UN	1,00	13,94	13,94
01-01-84-213 C 89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06 /2022 CS: 89400	UN	7,00	25,48	178,36
01-01-20-017 C 102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102617	UN	1,00	4.254,51	4.254,51
01-01-84-107 C 103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 022 CS: 103984	UN	18,00	24,99	449,82
Total da Etapa ->				202.706,41	
003-034	INSTALAÇÕES PARA REDE DE ESGOTO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-19-033 C 97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97903	UN	20,00	1.103,33	22.066,60
01-01-19-046 C 97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, E M CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERN AS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 CS: 97897	UN	6,00	593,34	3.560,04
01-01-82-003 C	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M	UN	66,00	60,40	3.986,40

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
89707	M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707				
01-01-82-001 C 104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104328	UN	9,00	85,40	768,60
01-01-82-004 C 89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	UN	5,00	124,35	621,75
01-01-82-008 C 89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89709	UN	3,00	25,83	77,49
01-02-01-059 C 86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86883	UN	146,00	14,56	2.125,76
01-02-01-061 C 86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86882	UN	6,00	26,60	159,60
01-02-01-101 C 86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86879	UN	152,00	12,16	1.848,32
01-01-96-018 C 104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CS: 104063	UN	117,00	79,64	9.317,88
01-01-83-003 C 89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89811	UN	49,00	53,03	2.598,47
01-01-83-006 C 89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89728	UN	224,00	16,53	3.702,72
01-01-83-023 C 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	180,00	13,48	2.426,40
01-01-83-025 C 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89732	UN	134,00	19,84	2.658,56
01-01-83-027 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89732	UN	14,00	29,34	410,76

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
89739	TO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89739				
01-01-83-032 C 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89724	UN	149,00	13,22	1.969,78
01-01-83-034 C 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89731	UN	190,00	19,02	3.613,80
01-01-83-040 C 104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104345	UN	56,00	52,36	2.932,16
01-01-83-038 C 104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104347	UN	2,00	58,18	116,36
01-01-83-044 C 89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89797	UN	10,00	62,44	624,40
01-01-83-046 C 89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89783	UN	34,00	19,08	648,72
01-01-83-048 C 89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89785	UN	2,00	32,96	65,92
01-01-83-050 C 89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89795	UN	11,00	49,85	548,35
01-01-86-062 C 89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89549	UN	10,00	22,68	226,80
01-01-84-139 C	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	69,00	9,26	638,94

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
89373	X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89373				
01-01-84-032 C 104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104014	UN	69,00	13,60	938,40
01-01-84-074 C 89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89384	UN	69,00	16,18	1.116,42
01-01-84-098 C 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	38,00	11,48	436,24
01-01-84-193 C 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	521,10	31,24	16.279,16
01-01-83-070 C 89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89782	UN	1,00	18,97	18,97
01-01-95-002 C 100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 CS: 100324	M3	2,10	259,65	545,27
01-02-31-025 C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	0,10	619,51	61,95
01-01-19-007 C 98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98110	UN	4,00	446,46	1.785,84
01-01-83-036 C 89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89737	UN	12,00	28,23	338,76
01-01-83-041 C 104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104350	UN	1,00	36,30	36,30
01-01-83-055 C 89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89754	UN	1,00	25,17	25,17

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-83-080 C 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMA L, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104348	UN	65,00	12,72	826,80
01-01-83-081 C 104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMA L, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104351	UN	9,00	26,52	238,68
01-01-83-077 C 104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104354	UN	2,00	55,46	110,92
01-01-83-071 C 89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89825	UN	79,00	20,88	1.649,52
01-01-83-073 C 89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89829	UN	5,00	43,90	219,50
01-01-83-088 C 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	422,00	34,57	14.588,54
01-01-83-083 C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	746,00	48,16	35.927,36
01-01-11-052 C 90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90696	M	42,00	166,18	6.979,56
01-01-11-053 C 90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90697	M	11,40	257,30	2.933,22
01-01-96-034 C 104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CS: 104072	UN	6,00	318,98	1.913,88
01-01-33-002 C 89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89867	UN	5,00	10,61	53,05
01-01-33-011 C 89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89869	UN	63,00	13,42	845,46
01-01-11-050 C	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	M	90,00	52,85	4.756,50

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
90694	DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90694				
Total da Etapa ->					160.340,05
003-035	INSTALAÇÕES PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-30-152 C 97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GR ELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 CS: 97961	UN	4,00	3.289,99	13.159,96
01-01-11-052 C 90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90696	M	42,00	166,18	6.979,56
01-01-11-053 C 90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90697	M	11,40	257,30	2.933,22
01-01-96-034 C 104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CS: 104072	UN	6,00	318,98	1.913,88
01-01-33-002 C 89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89867	UN	5,00	10,61	53,05
01-01-84-098 C 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	38,00	11,48	436,24
01-01-84-193 C 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	521,10	31,24	16.279,16
01-01-33-011 C 89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89869	UN	63,00	13,42	845,46
Total da Etapa ->					42.600,53
003-036	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-002 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30CM*, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	UN	14,00	43,78	612,92
01-01-88-056 C 101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101910	UN	26,00	469,68	12.211,68
70-02-42-003 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	UN	20,00	25,11	502,20

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-02-42-006 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - EX TINTOR PORTÁTIL	UN	26,00	28,13	731,38
70-02-42-013 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - HI DRANTE	UN	7,00	28,13	196,91
01-02-27-014 C 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 CS: 102494	M2	7,00	87,77	614,39
70-02-42-018 O	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) REF 11853/ORSE	UN	70,00	35,93	2.515,10
70-02-42-004 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS , CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (FRENTE)	UN	48,00	25,11	1.205,28
75-13-02-026 O	PLACA DE PROIBIÇÃO EM ACRÍLICO. REF.: 10304	UN	4,00	121,11	484,44
Total da Etapa ->					19.074,30
003-037	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO			B.D.I. ==>	28,50
70-01-88-005 O	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇAVEL, M ODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SMILAR - REF 12018/ORSE	UN	269,00	355,82	95.715,58
70-01-88-007 O	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO ENDEREÇAVEL, MODELO VRE-T, MARCA OU SIMILAR - REF 12017/ORSE	UN	2,00	355,82	711,64
70-01-88-009 O	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7 AMPERES - REF 11820/ORSE	UN	1,00	8.686,14	8.686,14
70-01-88-003 U	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 10446 /ORSE	UN	5,00	474,59	2.372,95
70-01-88-002 O	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRVIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO - REF 07861/ORSE	UN	14,00	207,68	2.907,52
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	1.485,00	14,07	20.893,95
01-02-35-013 C	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORE	M	1.485,00	16,46	24.443,10

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
104785	S OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785				
01-01-75-027 C 91943	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	UN	28,00	27,85	779,80
01-01-75-023 C 91942	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91942	UN	300,00	46,81	14.043,00
Total da Etapa ->					170.553,68
003-038	REDE DE HIDRANTES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-30-174 C 101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS : 101798	UN	1,00	544,24	544,24
01-01-88-001 C 101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS	UN	9,00	3.076,53	27.688,77
75-13-03-018 O	FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	79,31	79,31
01-01-17-009 C 102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102122	UN	1,00	8.454,57	8.454,57
01-02-61-026 O 94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94499	UN	2,00	403,73	807,46
01-02-61-063 O 99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99624	UN	1,00	792,86	792,86
01-01-88-275 C 97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97495	UN	1,00	893,28	893,28
01-01-88-199 C 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101917	UN	1,00	199,25	199,25
75-13-04-007 O	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	422,35	844,70
01-01-88-267 C	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/2)	UN	2,00	236,89	473,78

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
97492	4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97492				
01-01-88-312 C 92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92893	UN	2,00	101,16	202,32
70-02-61-001 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 REF 09670/ORSE	UN	1,00	280,62	280,62
01-01-88-222 C 92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92336	M	258,00	167,24	43.147,92
01-01-88-236 C 92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92364	M	6,00	82,54	495,24
01-01-88-002 C 96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	2.440,70	17.084,90
01-01-88-260 C 97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97440	UN	7,00	327,07	2.289,49
01-01-88-031 C 97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97436	UN	23,00	214,93	4.943,39
01-01-88-004 C 97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97431	UN	113,00	81,43	9.201,59
01-01-88-003 C 97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97430	UN	1,00	73,44	73,44
Total da Etapa ->					118.497,13
003-039	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E CONECTORES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-37-001 C 92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92994	M	49,90	177,36	8.850,26
01-01-75-005 C 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91935	M	926,10	34,68	32.117,15

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-37-004 C 93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93000	M	448,60	348,17	156.189,06
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	508,60	13,83	7.033,94
01-02-37-003 C 92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92998	M	119,20	262,96	31.344,83
01-02-37-010 C 92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92992	M	15,80	136,47	2.156,23
01-01-75-002 C 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91924	M	5.143,20	4,06	20.881,39
01-01-75-004 C 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91932	M	46,20	22,90	1.057,98
01-01-75-006 C 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91934	M	11,13	33,11	368,51
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	23.906,85	5,92	141.528,55
01-01-75-010 C 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	3.236,67	9,16	29.647,90
01-01-75-012 C 91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91930	M	128,79	12,79	1.647,22
75-13-02-016 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 10MM², 1KV / 90° C. REF 09140/ORSE	M	122,50	55,90	6.847,75
75-13-02-017 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 25MM², 1KV / 90° C. REF 08458/ORSE	M	164,00	137,02	22.471,28
75-13-02-018 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM², 1KV / 90° C. REF 09007/ORSE	M	604,00	187,35	113.159,40

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
75-13-02-019 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 50MM², 1KV / 90° C. REF 08350/ORSE	M	176,00	257,01	45.233,76
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	180,00	9,78	1.760,40
01-02-37-009 C 92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92990	M	628,00	105,55	66.285,40
01-01-75-058 C 91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91983	UN	1,00	99,34	99,34
01-01-75-122 C 91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91963	UN	2,00	88,15	176,30
01-01-75-130 C 91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91965	UN	1,00	80,24	80,24
01-01-75-108 C 91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91961	UN	19,00	69,92	1.328,48
01-01-75-098 C 91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91979	UN	10,00	58,89	588,90
01-01-75-104 C 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91955	UN	64,00	43,69	2.796,16
01-01-75-110 C 91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91969	UN	4,00	96,07	384,28
01-01-75-120 C 91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91957	UN	1,00	61,92	61,92
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	117,00	35,77	4.185,09
01-01-75-134 C 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91959	UN	2,00	54,07	108,14
70-02-75-001 O	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4 X 2, PARA TOMADAS E INTERRUPTORES. REF.: 12984/ORSE	UN	962,00	4,55	4.377,10
01-01-75-182 C	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T	UN	61,00	42,65	2.601,65

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
91996	10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91996				
01-01-75-132 C 91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPUTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91973	UN	2,00	112,21	224,42
01-01-75-178 C 92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92019	UN	1,00	102,71	102,71
70-01-84-001 O	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE	UN	41,00	369,60	15.153,60
01-01-75-101 C 92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92028	UN	1,00	55,79	55,79
01-01-75-117 C 92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92022	UN	32,00	47,80	1.529,60
01-01-75-187 C 92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92002	UN	231,00	54,75	12.647,25
01-01-75-189 C 92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92003	UN	59,00	58,76	3.466,84
01-01-75-183 C 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	UN	456,00	29,57	13.483,92
01-01-75-185 C 91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91995	UN	152,00	31,57	4.798,64
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	1.582,00	24,17	38.236,94
01-01-75-027 C 91943	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	UN	2,00	27,85	55,70
01-01-75-013 C 91937	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91937	UN	632,00	20,52	12.968,64
01-01-75-020 C 92868	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - F	UN	37,00	23,36	864,32

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

		Lic.			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92868				
01-01-75-057 C 91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91920	UN	1,00	31,16	31,16
75-13-02-020 O	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) REF.: 706/ORSE	UN	3,00	351,96	1.055,88
70-02-38-030 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 20X20X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	8,00	62,89	503,12
75-13-03-015 O	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	24,00	158,77	3.810,48
75-13-03-016 O	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	UN	4,00	325,48	1.301,92
01-01-75-049 C 91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91890	UN	576,00	17,69	10.189,44
01-01-75-147 C 91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	1.440,00	11,04	15.897,60
01-01-75-150 C 91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91876	UN	90,00	13,20	1.188,00
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	57,00	53,11	3.027,27
01-50-02-043 C 101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632	UN	9,00	44,90	404,10
75-13-02-021 O	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V REF 03820/ORSE	UN	9,00	126,01	1.134,09
01-01-77-039 C 93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93667	UN	1,00	87,59	87,59
01-01-77-034 C 101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101895	UN	4,00	523,16	2.092,64
01-01-77-044 C 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93672	UN	20,00	109,42	2.188,40
01-01-77-045 C 93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	121,01	242,02

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	. AF_10/2020 CS: 93673				
01-01-77-047 C 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101894	UN	18,00	194,63	3.503,34
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN	31,00	14,55	451,05
01-01-77-027 C 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	UN	132,00	15,70	2.072,40
01-01-77-028 C 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	UN	2,00	16,92	33,84
01-01-77-018 C 93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93661	UN	3,00	69,84	209,52
01-01-77-019 C 93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93662	UN	107,00	72,15	7.720,05
01-01-77-021 C 93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	UN	2,00	78,39	156,78
01-01-77-020 C 93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663	UN	26,00	74,58	1.939,08
01-01-77-022 C 93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665	UN	8,00	83,45	667,60
01-01-77-043 C 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671	UN	1,00	100,38	100,38
01-01-77-037 C 101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101898	UN	2,00	1.657,77	3.315,54
01-01-77-038 C 101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101899	UN	2,00	2.648,42	5.296,84
70-01-79-001 O	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V REF 08894/ORSE	UN	4,00	88,81	355,24
70-01-79-004 U	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V. REF 13150/ORSE	UN	94,00	102,49	9.634,06
70-01-79-003 O	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V - REF 09041/ORSE	UN	3,00	117,46	352,38
01-50-01-466 O 93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93674	UN	49,00	180,07	8.823,43
01-50-01-467 O 93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93675	UN	6,00	192,88	1.157,28

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
75-13-02-022 O	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR REF 09969/ORS E	UN	1,00	1.890,57	1.890,57
75-13-03-017 O	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	2,00	233,95	467,90
75-13-02-023 O	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR DR 100A - TIPO AC, 30MA REF 13149/ORSE	UN	10,00	429,41	4.294,10
70-01-36-039 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) REF.:725/ORSE	UN	65,00	13,35	867,75
70-01-36-040 O	CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF.: 11830/ORSE	UN	1,00	123,62	123,62
70-01-36-041 O	CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - REV 01. REF. 08701/ORSE	UN	13,00	52,43	681,59
70-01-36-042 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, GALVANIZADA À FOGO, 100 X 100. REF.: 12473/ORSE	M	260,50	134,62	35.068,51
70-01-36-043 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, GALVANIZADA À FOGO, 150 X 150. REF.: 12472/ORSE	M	28,30	166,29	4.706,01
70-01-36-044 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 150 X 75. REF.: 12552/ORSE	M	46,70	110,42	5.156,61
70-01-36-045 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 300 X 75. REF.: 03399/ORSE	M	14,10	121,30	1.710,33
70-01-36-046 O	SUORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR). REF.: 12488/ORSE	UN	235,00	35,12	8.253,20
70-01-36-047 O	SUORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR). REF.: 12574/ORSE	UN	10,00	42,55	425,50
70-01-36-048 O	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) REF.: 11848/ORSE	UN	466,00	21,78	10.149,48
01-01-75-066 C 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837	M	1.404,20	30,83	43.291,49
01-01-75-063 C 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91835	M	6.417,10	25,30	162.352,63
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	248,20	21,95	5.447,99

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-75-093 C 91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91865	M	650,30	23,23	15.106,47
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	120,60	32,00	3.859,20
01-02-37-025 C 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 M M (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93011	M	16,30	53,97	879,71
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	149,60	81,03	12.122,09
75-13-04-005 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4, DE 1,20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00	49,59	49,59
75-13-02-024 O	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR. REF.: 08662/ORSE	UM	632,00	19,67	12.431,44
70-01-36-037 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR). REF 723/ORSE	UN	120,00	8,15	978,00
70-01-36-038 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR). REF 724/ORSE	UN	145,00	11,17	1.619,65
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	1.470,00	14,07	20.682,90
01-01-75-090 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	495,00	18,67	9.241,65
01-01-77-058 C 97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97361	UN	1,00	10.616,27	10.616,27
01-01-77-049 C 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101883	UN	1,00	731,56	731,56
75-13-02-048 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. REF.: 12225/ORSE	UN	1,00	774,80	774,80
01-01-77-050 C	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA	UN	1,00	763,48	763,48

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
101879	PA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101879				
01-01-77-053 C 101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101881	UN	14,00	1.227,16	17.180,24
01-01-77-051 C 101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101880	UN	3,00	888,19	2.664,57
70-01-77-003 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 REF CS 101881	UN	1,00	1.307,58	1.307,58
70-01-77-004 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. REF.: 12233/ORSE	UN	4,00	3.253,72	13.014,88
70-01-73-002 O	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOM, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DAKBR OU SIMILAR - REF 11866/ORSE	UN	152,00	306,25	46.550,00
75-13-02-025 O	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. F-5023/M DA PROJETO OU SIMILAR. REF.: 09629/ORSE	UN	20,00	310,51	6.210,20
01-50-01-460 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97607	UN	13,00	132,70	1.725,10
75-13-03-024 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 REF CS:97607	UN	32,00	132,70	4.246,40
75-13-02-050 O	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 REF 12971/ORSE	UN	523,00	115,69	60.505,87
01-01-73-004 C 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 103782	UN	79,00	35,36	2.793,44
75-13-02-049 O	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR REF 12807/ORSE	UN	24,00	69,96	1.679,04
75-13-02-051 O	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA L	UN	16,00	418,61	6.697,76

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS02 0D23200, DA PHILIPS, COMPLETA REF 07331/ ORSE				
70-01-36-058 U	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X 200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) . REF 11273/ORSE	UN	2,00	494,66	989,32
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRC ULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	23,00	62,70	1.442,10
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2023 CS: 96985	UN	21,00	107,34	2.254,14
01-02-44-002 C 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96989	UN	1,00	194,50	194,50
01-02-44-020 C 96988	MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96988	UN	1,00	232,33	232,33
01-02-44-001 C 96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96987	UN	1,00	168,48	168,48
01-02-02-001 C 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMI NÁRIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101663	UN	15,00	34,09	511,35
01-02-44-011 C 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96977	M	480,00	78,82	37.833,60
01-02-44-017 C 96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, CO M 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96984	UN	430,00	73,72	31.699,60
01-01-78-073 C 101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃ O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202 0 CS: 101548	UN	105,00	9,68	1.016,40
Total da Etapa ->				1.513.560,49	
003-040	KIT DE ENERGIA SOLAR			B.D.I. ==>	28,50
75-13-04-006 O	KIT DE ENERGIA SOLAR DE 8,80KWP INCLUIND 16 PLACAS SOLARES DE 550WP, 01 INVERS OR DE 8KW, 01 STRINGBOX, 50M DE CABOS DE 4MM,03 PARES DE CONECTOR MC4 E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COMPLETA P/ TELHADO METÁLICO	UN	13,00	22.500,79	292.510,27
Total da Etapa ->				292.510,27	
003-041	SISTEMA IT MÉDICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E CONECTORES			B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², A NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 3/2023 CS: 91931	M	204,00	13,83	2.821,32
75-13-02-037 O	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 10, 0MM2 - 0,6/1KV / 90° 11190/ORSE	M	992,00	24,89	24.690,88

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	620,00	5,92	3.670,40

Total da Etapa ->

31.182,60

003-042 SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS				B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-104 C 91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91955	UN	3,00	43,69	131,07
01-01-75-182 C 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91996	UN	32,00	42,65	1.364,80
01-01-75-189 C 92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92003	UN	6,00	58,76	352,56
01-01-75-183 C 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	UN	6,00	29,57	177,42
01-01-75-166 C 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	UN	4,00	37,33	149,32

Total da Etapa ->

2.175,17

003-043 SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS E CONEXÕES				B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	49,00	24,17	1.184,33
75-13-02-038 O	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR REF 08896/ORSE	UN	21,00	71,46	1.500,66
01-01-75-057 C 91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91920	UN	2,00	31,16	62,32
70-02-38-030 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 20X20X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	1,00	62,89	62,89
75-13-03-022 O	CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00	182,87	182,87

Total da Etapa ->

2.993,07

003-044 SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RELÊS E DISJUNTORES				B.D.I. ==>	28,50
01-01-77-044 C 93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93672	UN	3,00	109,42	328,26
01-01-77-022 C	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM	UN	6,00	83,45	500,70

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
93665	INAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665				
01-01-77-018 C 93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93661	UN	30,00	69,84	2.095,20
Total da Etapa ->					2.924,16
003-045	SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E ELETROCALHAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-36-037 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VA LEMAM OU SIMILAR). REF 723/ORSE	UN	3,00	8,15	24,45
01-02-37-019 C 97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	17,00	15,90	270,30
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	13,00	44,28	575,64
01-01-75-052 C 91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91893	UN	3,00	21,72	65,16
01-01-75-151 C 91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	1,00	11,15	11,15
70-01-36-054 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 (REF. VL 33 GE VA LEMAM OU SIMILAR). REF.: 760/ORSE	UN	3,00	16,72	50,16
70-01-36-008 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) - REF:765/ORSE	UN	41,00	46,70	1.914,70
75-13-02-039 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 50 X 50 MM (REF. VL 3. 01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) REF 00752/ORSE	UN	13,00	10,92	141,96
01-01-75-051 C 91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91914	UN	19,00	24,00	456,00
01-01-75-063 C 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91835	M	22,00	25,30	556,60
01-01-75-088 C 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	84,00	12,35	1.037,40
70-01-36-038 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,00	11,17	11,17

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-75-093 C 91865	ONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 33 VALE MAM OU SIMILAR). REF 724/ORSE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91865	M	14,00	23,23	325,22
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	6,00	32,00	192,00
Total da Etapa ->					5.631,91
003-046	SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-040 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 40 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES REF 12230/ORSE	UN	2,00	1.468,83	2.937,66
75-13-02-041 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES REF 12228/ORSE	UN	2,00	777,98	1.555,96
Total da Etapa ->					4.493,62
003-047	SISTEMA IT MÉDICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS			B.D.I. ==>	28,50
01-50-01-460 O 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97607	UN	3,00	132,70	398,10
Total da Etapa ->					398,10
003-048	SISTEMA IT MÉDICO - INST. ELÉTRICAS - FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS (COMUNICAÇÃO)			B.D.I. ==>	28,50
01-02-38-007 C 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	M	46,00	10,14	466,44
Total da Etapa ->					466,44
003-049	SISTEMA IT MÉDICO - EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-023 O	NOBREAK TRIFÁSICO, DE 15 KVA FATOR DE POTÊNCIA DE 0,8, AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	UN	3,00	156.231,65	468.694,95
75-13-02-042 O	TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO E SEGURANÇA MONOFÁSICO 7,5KVA, ISOLAÇÃO A SECO, USO HOSPITALAR CONFORME NORMA IEC 61558-2-15 E IEC 742, T.PRIMÁRIA 220V, T .SECUND. 127V, FREQ. 60HZ, ISOLAÇÃO 1,2K REF 00324/ORS	UN	3,00	5.360,39	16.081,17
75-13-02-043 O	DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E DA REDE CA 70,26KV, 42,460HZ, MEDIÇÃO DE FUGAS EM CA E CC REF 11280/ORSE	UN	3,00	5.645,01	16.935,03
75-13-02-044 O	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL C/MEMORIZAÇÃO DE DATA E HORA DOS EVENTOS.P	UN	5,00	6.673,26	33.366,30

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
75-13-02-045 O	OSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DOS TEXTOS DE ALARME C/REGIS.LOCAL DE ALARME.CONEXAO USB P/DOWNLOAD REGIST ALARMES REF:10350 ORSE LOCALIZADOR DE FALHAS FIXO,TENSÃO ALIMENT. AC 17..24V 50..60HZ, DC 14..28V COM 6 TRANSFOR.DE MEDIDA INCLUSO DE Ø=10MM,LED 'S DE ALARME P/ CADA CANAL DE MED.SENSIB RESPOSTA 0,5MA,TEMPO P/LOCAL	UN	1,00	9.814,20	9.814,20
75-13-04-020 O	DISPOSITIVO GERADOR DE SINAL IT MÉDICO BT4000 24VDC 220VAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	1.296,86	1.296,86
Total da Etapa ->				546.188,51	
003-050	INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-04-086 O	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTRO 6 POLEGADAS (150MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00	597,53	19.718,49
75-13-04-089 O	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTRO 12 POLEGADAS (300MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00	443,33	8.423,27
75-13-04-088 O	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	488,30	7.812,80
75-13-04-087 O	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	472,88	9.457,60
75-13-04-079 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	679,77	4.078,62
75-13-04-080 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 350X250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	421,24	5.897,36
75-13-03-034 O	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂM 1 1/4"	UN	9,00	8,78	79,02
75-13-04-083 O	DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO 400X300MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	421,24	3.369,92
75-13-04-082 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400MM	UN	3,00	848,92	2.546,76
70-01-35-005 O	INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO - INCLUSO FABRICAÇÃO REF 13515/ORSE	M2	585,69	123,41	72.280,00
70-01-35-006 O	INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO - INCLUSO FABRICAÇÃO REF 13525/ORSE	M2	457,70	147,94	67.712,14
77-13-03-014 O	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO TÉRMICO LÃ DE VIDRO 150MM 6POL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	185,04	6.661,44
77-13-03-013 O	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO TÉRMICO LÃ DE VIDRO 125MM 5POL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,00	154,20	21.279,60

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

		Lic.			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
77-13-03-017 O	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ISOLAMENTO TÉRMICO LÃ DE VIDRO 300MM 12POL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	485,73	14.571,90
75-13-05-011 O	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM. LA VIDRO 263MM 10`	M	16,00	123,98	1.983,68
75-13-03-019 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3, E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M REF. CS 92650	UN	58,00	332,92	19.309,36
01-01-88-231 C 92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 92655	M	74,00	169,89	12.571,86
01-01-88-230 C 92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92654	M	234,00	139,29	32.593,86
01-01-88-229 C 92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 92653	M	246,00	101,68	25.013,28
01-01-88-228 C 92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 CS: 92652	M	120,00	89,15	10.698,00
01-01-88-227 C 97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97535	M	214,00	73,55	15.739,70
01-01-88-225 C 92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92688	M	1.242,00	57,85	71.849,70
77-13-02-011 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2 REF 11395/ORSE	M	500,00	60,92	30.460,00
75-13-02-029 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/2 . REF 11394/ORSE	M	250,00	11,26	2.815,00
75-13-02-027 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4 . REF 11393/ORSE	M	130,00	49,60	6.448,00
77-13-02-010 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1 REF	M	220,00	111,28	24.481,60

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	11392/ORSE				
75-13-02-028 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 3/4. REF 11391/ORSE	M	1.350,00	112,40	151.740,00
75-13-05-001 O	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS D E ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2"	UN	1,00	3.232,33	3.232,33
75-13-05-002 O	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5 NM BELIMO	UN	5,00	1.703,28	8.516,40
75-13-05-003 O	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1" + ATUADOR HONEYWELL	UN	5,00	1.804,44	9.022,20
75-13-04-014 O	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	176,00	745,06	131.130,56
75-13-05-004 O	FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4"	UN	1,00	3.197,52	3.197,52
75-13-04-012 O	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIÇO ATE 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	492,48	984,96
01-01-88-199 C 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101917	UN	42,00	199,25	8.368,50
75-13-04-011 O	TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00	644,86	27.084,12
75-13-04-010 O	SIFÃO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00	985,39	41.386,38
01-02-35-079 C 90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 CS: 90460	M	980,00	36,10	35.378,00
75-13-04-009 O	PROTECAO PARA ISOLAMENTO TERMICO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	28,00	45,03	1.260,84
01-01-20-006 C 102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102622	UN	1,00	714,49	714,49
75-13-04-066 O	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88,00	154,73	13.616,24
75-13-04-067 O	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	187,30	936,50
75-13-04-068 O	FILTRO Y EM BRONZE COM ROSCA BSP 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	335,96	2.015,76
75-13-04-013 O	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVIÇO ATE 20,7 BAR (PN 20), DN= 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	1.410,92	4.232,76
75-13-04-015 O	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1 POLEGADA COM ATUADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	3.195,10	15.975,50
75-13-04-018 O	VALVULA 2 VIAS 2 CV46+ATEN ON/OFF FLOATI	UN	1,00	4.116,45	4.116,45

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	NG BELIMO B249+ARB - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
75-13-04-016 O	VALVULA 2 VIAS 1.1/4 CV 19+ATENUADOR PRO PORCIONAL BELIMO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	3.781,06	18.905,30
75-13-04-069 O	VÁLVULA DE 2 VIAS MOTORIZADA PROPORCIONAL INDEPENDENTE DE PRESSÃO (BALANCEADORA AUTOMÁTICA) - ROSCA BSP Ø 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	3.436,80	27.494,40
75-13-04-017 O	VALVULA 3 VIAS 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1.464,21	2.928,42
01-02-61-055 O 95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95250	UN	32,00	115,42	3.693,44
01-02-61-057 O 95253	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95253	UN	8,00	314,59	2.516,72
75-13-04-071 O	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/4`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	984,82	17.726,76
75-13-04-072 O	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/2`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	2.773,24	27.732,40
75-13-04-074 O	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1`` - FAB: FDI DA TOUR & ANDERSONV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	474,83	2.374,15
75-13-04-075 O	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1.1/4 - FAB: FDI DA TOUR & ANDERSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	543,27	3.802,89
75-13-04-076 O	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO Ø 1.1/2 - FAB: FDI DA TOUR & ANDERSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.940,03	3.880,06
75-13-04-078 O	VÁLVULA DE DUAS VIAS Ø 1`` - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	768,33	3.841,65
01-02-61-023 O 94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94792	UN	5,00	159,60	798,00
01-02-61-030 O 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	78,00	131,01	10.218,78
01-02-61-021 O 94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94793	UN	7,00	218,63	1.530,41
01-02-61-019 O	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL	UN	2,00	231,89	463,78

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
94794	L, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMA DOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2 021 CS: 94794				
75-13-04-107 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 300X200MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	UN	14,00	709,32	9.930,48
75-13-04-081 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 400X250MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	UN	4,00	554,50	2.218,00
75-13-04-108 O	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 600X200MM - FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO	UN	3,00	556,62	1.669,86
75-13-04-084 O	DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BELIMO 500X300MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	UN	9,00	5.809,49	52.285,41
75-13-04-091 O	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 3 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	386,21	8.882,83
75-13-04-085 O	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTR O 5 POLEGADAS (125MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	400,92	26.059,80
75-13-04-090 O	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 4 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	346,78	7.282,38
75-13-04-092 O	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 2 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	302,68	5.145,56
75-13-04-093 O	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO TAM. 1 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	306,34	2.144,38
75-13-04-094 O	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍ NIO TAM 525 X 225 C/ REGISTRO - REF. VAT TROX	UN	4,00	306,34	1.225,36
75-13-04-098 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 1200 X 400 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	16,00	1.852,37	29.637,92
75-13-04-101 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 900 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	9,00	1.129,71	10.167,39
75-13-04-095 O	GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO EM ALUMÍ NIO TAM 1225 X 225 C/ REGISTRO - REF. VAT TROX	UN	4,00	1.073,17	4.292,68
75-13-04-104 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 600 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	13,00	795,77	10.345,01
75-13-04-105 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 500 X 300 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	2,00	350,52	701,04
75-13-04-096 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 400 X 200 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	10,00	385,68	3.856,80
75-13-04-097 O	GRELHA DE RETORNO OU EXAUSTÃO EM ALUMÍNI O RNH 300 X 200 C/ REGISTRO - REF TROX	UN	11,00	312,54	3.437,94
75-13-04-100 O	DIFUSOR RENOVACÃO E EXAUSTÃO KVR 150 - R EF MULTIVAC	UN	2,00	397,82	795,64
75-13-04-099 O	DIFUSOR RENOVACÃO E EXAUSTÃO KVR 125 - R EF MULTIVAC	UN	78,00	287,70	22.440,60
75-13-04-103 O	VENEZIANA INDEVISSÁVEL PARA PORTA 300	UN	13,00	318,67	4.142,71

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	X 200 0 REF TROX				
75-13-04-102 O	VENEZIANA INDEVASSÁVEL PARA PORTA 400	UN	5,00	328,61	1.643,05
	X 300 REF TROX				
75-13-05-012 O	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TER M. LA VIDRO 209MM 8``	M	42,00	85,90	3.607,80
75-13-03-020 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06* KG/M REF. CS 92650	M	116,00	579,18	67.184,88
Total da Etapa ->					1.367.767,15
003-051	EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	16,80
75-13-04-021 O	RESFRIADORA DE LIQUIDOS (CHILLER) COM CO MPRESSOR E CONDENSACAO A AR CAPACIDADE D E 120TR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	488.457,02	488.457,02
75-13-02-005 O	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEID ER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OU SI LAR) REF 10324/ORSE	UN	2,00	9.368,61	18.737,22
75-13-02-006 O	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSIC A, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU S IMILAR. REF.: 8218/ORSE	UN	2,00	7.206,68	14.413,36
75-13-04-022 O	RESFRIADORA DE LIQUIDOS (CHILLER) COM CO MPRESSOR E CONDENSACAO A AR CAPACIDADE D E 80TR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	296.475,43	296.475,43
75-13-04-023 O	CONJUNTO MOTOR BOMBA (CENTRIFUGA)15CV MO NOESTAGIO HMAN=30 A 60MCA Q=82 A 20M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	131.743,39	395.230,17
75-13-04-041 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 10MMCA - 4 TR	UN	1,00	20.221,93	20.221,93
75-13-05-005 O	TRATAMENTO DE AR (FAN COIL) TIPO AIR HAN DLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODUALR, CAPACID ADE DE 10 TR	UN	1,00	28.044,72	28.044,72
75-13-04-036 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 1500 M3 - PE 50MCA - 2 TR	UN	2,00	17.356,18	34.712,36
75-13-04-039 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 1250 M3 - PE 60MCA - 2 TR	UN	6,00	17.411,97	104.471,82
75-13-04-040 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2400 M3 - PE 70MMCA - 3 TR	UN	1,00	20.221,93	20.221,93
75-13-04-042 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 50MMCA - 4 TR	UN	1,00	20.221,93	20.221,93
75-13-04-043 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - 2800 M3 - PE 60MMCA - 4 TR	UN	1,00	20.221,93	20.221,93
75-13-04-109 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL, MODULAR - PE 6000M³/H - 8 TR	UN	1,00	32.882,63	32.882,63
75-13-04-049 O	CONDICIONADOR DE AR, EXP INDIR, FANCOIL MODULAR - 8400M3 - PE 70MMCA - 14 TR	UN	1,00	47.242,19	47.242,19
75-13-04-111 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUIL -IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MI	UN	1,00	3.642,48	3.642,48

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	N				
75-13-04-113 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H	UN	1,00	4.594,82	4.594,82
75-13-04-114 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 47.800 BTU/H	UN	2,00	9.884,99	19.769,98
75-13-04-120 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 BTU/H	UN	39,00	3.887,85	151.626,15
75-13-04-121 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 11.500 BTU/H	UN	11,00	4.403,68	48.440,48
75-13-04-122 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 13.000 BTU/H	UN	6,00	4.780,40	28.682,40
75-13-04-123 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 BTU/H	UN	1,00	4.889,93	4.889,93
75-13-04-124 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H	UN	3,00	6.532,51	19.597,53
75-13-04-110 O	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,42 L/MIN, C CONEXÃO 3/4, C CONTROLE REMOTO FORN INST	UN	2,00	7.999,28	15.998,56
75-13-04-050 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 300M³/H E PE 35MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,15KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
75-13-04-051 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 450M³/H E PE 40MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
75-13-04-112 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 450M³/H E PE 25MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.368,89	4.368,89
75-13-04-115 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 500M³/H E PE 55MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,25KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
75-13-04-116 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 650M³/H E PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,2 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
75-13-04-118 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 900M³/H E PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,35KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
75-13-04-119 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 1200M³/H E PE 60MMCA, BASE ÚNICA C MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,75KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.557,36	4.557,36
75-13-04-057 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 1600M³/H, PE 30MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 0,75KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	4.882,56	4.882,56
75-13-04-058 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 2950M³/H, PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 1,5 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	6.527,73	6.527,73
75-13-04-059 O	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE 3250M³/H PE 45MMCA, BASE ÚNICA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, MÁXIMO 2,5 KW, 4 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCAG, FLANGE E IDENTIFIC.	UN	1,00	6.809,79	6.809,79
75-13-04-060 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H , PE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	4.295,05	4.295,05
75-13-04-061 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H , PE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	4.295,05	4.295,05
75-13-04-062 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H , PE 40MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	4.261,09	4.261,09
75-13-04-063 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 1100M³/H , PE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES	UN	1,00	4.370,62	4.370,62

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL				
75-13-04-064 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 1500M³/H , PE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	4.808,71	4.808,71
75-13-04-065 O	CAIXA DE VENTILAÇÃO C/ VAZÃO DE 2200M³/H , PE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FORNEC E INSTAL	UN	1,00	5.399,61	5.399,61
Total da Etapa ->					1.913.471,38
003-052	DADOS E VOZ			B.D.I. ==>	28,50
01-02-38-059 C	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	UN	264,00	59,89	15.810,96
76-13-03-001 O	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA - CPU2672	UN	136,00	30,51	4.149,36
76-13-03-002 O	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - CPU2623	UN	14,00	19,12	267,68
76-13-03-003 O	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	56,37	281,85
76-13-03-004 O	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA - CPU2626	UN	296,60	104,43	30.973,94
76-13-03-005 O	SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM - CPU3386	UN	236,00	35,74	8.434,64
76-13-03-006 O	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CPU2631	UN	4,00	18,38	73,52
Total da Etapa ->					59.991,95
003-053	GASES MEDICINAIS - TUBOS E CONEXÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-50-01-973 C 103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103835	M	700,00	86,20	60.340,00
01-50-01-982 C 103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103836	M	220,00	133,83	29.442,60
01-50-02-018 C 103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDADO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103865	UN	82,00	32,33	2.651,06
01-50-01-780 C 97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97330	M	20,00	99,20	1.984,00
75-13-02-033 O	CORRENTE GALVANIZADA. REF 12313/ORSE	M	4,00	34,91	139,64

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-50-02-020 C 103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_04/2022 CS: 103866	UN	1,00	51,43	51,43
01-50-01-784 C 103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, I NSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MED ICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 4/2022 CS: 103856	UN	9,00	22,08	198,72
01-02-01-062 C 100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100862	UN	8,00	49,64	397,12
01-50-01-919 C 103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOL DA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁ S MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103847	UN	40,00	15,63	625,20
01-50-01-925 C 103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOL DA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁ S MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103852	UN	40,00	23,58	943,20
01-50-01-839 C 103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, S EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103838	UN	280,00	23,94	6.703,20
01-50-01-845 C 103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, S EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103841	UN	20,00	38,86	777,20
01-50-01-799 C 103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2 , SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, IN STALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDI CINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04 /2022 CS: 103851	UN	66,00	27,29	1.801,14
01-02-61-056 O 95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE L, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 8/2021 CS: 95248	UN	83,00	72,46	6.014,18
75-13-02-032 O	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇ ÃO GÁS). REF 7835/ORSE	UN	3,00	607,91	1.823,73
70-01-89-010 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - O XIGÊNIO	UN	2,00	676,78	1.353,56
70-01-89-012 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - A R COMPRIMIDO	UN	2,00	676,78	1.353,56
70-01-89-011 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - V ÁCUO CLÍNICO	UN	2,00	676,78	1.353,56
70-01-89-013 U	PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - Ó XIDO NITROSO	UN	2,00	676,78	1.353,56
70-01-89-022 O	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMEN	UN	16,00	1.485,32	23.765,12

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
70-01-89-007 U	SÕES 850X220X70MM, 1 PONTO P/ OXIGÊNIO, 1 PONTO P/ AR COMPR, 1 PONTO P/ VÁCUO, 8 TOMADAS ELÉTRICAS, 1 PONTOP/ CHAMADA DE ENF (SEM O EQUIPAMENTO) REF. 11213/ORSE	UN	25,00	94,79	2.369,75
70-01-89-024 U	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - A R COMPRIMIDO - INCLUSO TOMADA E CANOPLA CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO. REF 8735/ORSE	UN	2,00	2.829,69	5.659,38
75-13-03-035 O	PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO OU AR VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO	UN	48,00	94,79	4.549,92
75-13-05-006 O	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL ISENT O DE ÓLEO, SISTEMA DUPLEX COM RESERVATÓRIO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZÃO APROX 2 0M3/H, 02 COMPRESSORES COM POTÊNCIA MÉDIA 5HP	UN	1,00	137.967,51	137.967,51
75-13-05-007 O	CENTRAL DE VÁCUO MEDICINAL ISENTO DE ÓLEO SISTEMA DUPLEX C/ RESERVATÓRIO HORIZONTAL VAZÃO APROX 26M3/H, 02 MOTO=BOMBAS D E VÁCUO POTÊNCIA MÉDIA APROX 3HP	UN	1,00	78.558,27	78.558,27
01-02-35-026 C 91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA /PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXA	M	70,00	23,04	1.612,80
Total da Etapa ->					373.789,41
003-054	URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-01-001 O 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658	M2	31,50	201,44	6.345,36
75-13-02-034 O	PLATAFORMA ELEVATÓRIA P/ PNE, CABINADA, UNIL.(UN140/1 ENTRADA)/ OPOSTO(OP140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 900X1400X2000M, AÇO CARB PINTADO, FECHAM ALUM COMP, 2 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVEN REF 13303/ORSE	UN	1,00	41.083,69	41.083,69
Total da Etapa ->					47.429,05
003-055	PAISAGISMO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-08-008 C	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 CS : 103946	M2	683,20	22,80	15.576,96
Total da Etapa ->					15.576,96
003-056	SINALIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-016 U	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 2 OCM - INSTALADO. 12043/ORSE	UN	25,00	134,45	3.361,25
Total da Etapa ->					3.361,25
003-057	LIMPEZA GERAL			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	3.213,00	2,98	9.574,74

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
				Total da Etapa ->	9.574,74
				Total da Sub-Obra ->	18.598.510,41

004 EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - SUBESTAÇÃO A = 102,89M2**004-001 SERVIÇOS INICIAIS****B.D.I. ==> 28,50**

01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	50,89	84,77	4.313,95
-------------------------	---	---	-------	-------	----------

Total da Etapa -> 4.313,95**004-002 FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA****B.D.I. ==> 28,50**

01-02-34-022 C 97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 CS: 97103	M2	98,33	360,46	35.444,03
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	34,42	29,22	1.005,75
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	1.032,48	4,05	4.181,54
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	34,42	11,86	408,22

Total da Etapa -> 41.039,54**004-003 SUPERESTRUTURA****B.D.I. ==> 28,50**

01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	136,85	192,26	26.310,78
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	98,33	300,20	29.518,67
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	42,08	14,40	605,95
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	829,33	12,72	10.549,08
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	14,75	787,01	11.608,40
01-01-24-020 C	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO	M3	14,75	57,16	843,11

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
103673	E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673				
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	3,42	1.553,76	5.313,86
Total da Etapa ->					84.749,85
004-004	ALVENARIAS E VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	39,10	16,96	663,14
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	8,80	275,44	2.423,87
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	18,00	33,13	596,34
01-02-59-011 O 105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105039	M	12,40	65,51	812,32
Total da Etapa ->					4.495,67
004-005	REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-020 C 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	M2	212,63	7,04	1.496,92
01-02-04-037 C 87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	M2	212,63	42,06	8.943,22
Total da Etapa ->					10.440,14
004-006	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	M2	86,58	54,82	4.746,32
Total da Etapa ->					4.746,32
004-007	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-021 C 87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRIÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87885	M2	86,58	13,58	1.175,76
01-02-04-049 C 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	86,58	48,66	4.212,98
Total da Etapa ->					5.388,74
004-008	REVESTIMENTO EXTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-23-002 C 87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGA MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1 0/2022 CS: 87904	M2	180,66	12,13	2.191,41
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	180,66	105,56	19.070,47
Total da Etapa ->					21.261,88
004-009	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL ICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M M. AF_09/2023 CS: 98547	M2	118,33	285,93	33.834,10
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONT AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	118,33	77,34	9.151,64
Total da Etapa ->					42.985,74
004-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-75-090 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	20,00	18,67	373,40
75-13-02-090 O	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂM= 4`` - REV 01 REF 12459/ORSE	UN	1,00	165,35	165,35
75-13-03-036 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 4``	M	8,00	196,89	1.575,12
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012	M	40,00	81,03	3.241,20
70-02-35-002 U	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM X 6000MM. REF. 9669/ORSE	UN	12,00	105,25	1.263,00
01-01-76-005 C 95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUT O DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARE NTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 022 CS: 95782	UN	1,00	44,44	44,44
75-13-03-037 O	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1 1/2``) COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO REF CS: 95789	UN	4,00	76,91	307,64
01-01-76-009 C 95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2022 CS: 95789	UN	9,00	53,15	478,35
01-01-76-012 C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELET	UN	9,00	62,48	562,32

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
95796	RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95796				
01-01-76-015 C 95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95802	UN	1,00	66,00	66,00
70-01-73-008 O	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAT T8,IP 65, 127CM, REF .: LM IP65, 2X36W FLUORESCENTE OU 2X 20W LED - T8C DA GLIGHT OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADAS - REF 12794/ORSE	UN	3,00	562,34	1.687,02
01-01-73-008 C 100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS CS: 100903	UN	6,00	35,32	211,92
01-01-73-003 C 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97599	UN	3,00	21,16	63,48
75-13-02-091 O	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 01 INTERRUPTOR REF 12984/ORSE	UN	1,00	8,42	8,42
01-01-75-125 C 91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91952	UN	1,00	22,69	22,69
01-01-75-158 C 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91946	UN	6,00	13,08	78,48
75-13-02-092 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE	UN	2,00	192,26	384,52
01-01-75-183 C 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	UN	5,00	29,57	147,85
75-13-02-094 O	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL REF 12984/ORSE	UN	5,00	8,42	42,10
75-13-02-095 O	CABO DE COBRE 50MM2 12/20KV REF CS: 92988	M	125,00	186,52	23.315,00
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	3,00	22,09	66,27
01-02-37-001 C 92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92994	M	18,00	177,36	3.192,48
01-02-37-004 C 93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M	72,00	348,17	25.068,24

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

		Lic.			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93000				
70-01-76-005 U	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	47,47	569,64
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	13,00	107,34	1.395,42
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	4,00	62,70	250,80
75-13-02-096 O	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM² REF 11131/ORSE	UN	12,00	17,89	214,68
01-02-44-011 C 96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96977	M	155,00	78,82	12.217,10
75-13-02-097 O	CRUZETA POLIMÉRICA SEÇÃO RETANGULAR 90X12,5X2400MM REF 12679/ORSE	UN	4,00	487,37	1.949,48
70-02-38-049 U	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM ATÉ 15X15X7,5C - CONFORME PROJETO	UN	1,00	75,11	75,11
75-13-02-098 O	MÃO FRANCESA PERFILADA DE 993MM REF 00759/ORSE	UN	1,00	144,86	144,86
75-13-02-099 O	FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA PLANA 619MM REF 02904/ORSE	UN	2,00	11,73	23,46
75-13-02-100 O	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 03185/ORSE	UN	1,00	3.406,05	3.406,05
01-01-78-072 C 101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101546	UN	6,00	37,59	225,54
75-13-02-101 O	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8`` REF 12878/ORSE	UN	38,00	320,70	12.186,60
75-13-02-102 O	CONECTOR BORNE CONCÊNTRICO À PRESSÃO TIPO DERIVAÇÃO, PARA VERGALHÃO 3/8`` REF 10420/ORSE	UN	6,00	56,68	340,08
75-13-02-103 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SUORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENSAFIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA, CLASSE TENSÃO 15 KV REF 07380/ORSE	UN	21,00	364,91	7.663,11
75-13-03-038 O	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSÃO DE 15 KV REF CS: 101546	UN	18,00	37,59	676,62
75-13-02-104 O	ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM REF 12844/ORSE	UN	3,00	1.109,83	3.329,49
75-13-02-105 O	SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE MEDIÇÃO (3 TC'S E 3 TP'S) PADRÃO ENERGISA REF 12853/ORSE	UN	1,00	1.914,86	1.914,86
Total da Etapa ->					108.948,19
004-011	EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-064 O	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO,BASE TIPO	UN	3,00	874,60	2.623,80

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	''C'',ABERTURA SOB CARGA, 15KV, 300A REF 00469/ORSE				
75-13-02-106 O	ELO FUSÍVEL 15K REF 10433/ORSE	UN	3,00	257,01	771,03
75-13-02-065 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESL IGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR REF 09915/ORSE	UN	3,00	366,17	1.098,51
75-13-02-066 O	MUFLA DE PORCELANA EXTERNA REF 10291/OR SE	UN	3,00	1.511,29	4.533,87
75-13-02-067 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCI ONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO REF 10433/ORSE	UN	2,00	3.273,46	6.546,92
75-13-02-068 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCI ONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A. REF.: 9913 /ORSE	UN	1,00	3.840,95	3.840,95
75-13-02-069 O	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV - 600VA REF 11846/ORSE	UN	2,00	4.082,46	8.164,92
75-13-02-070 O	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400/5. REF. : 11847/ORSE	UN	3,00	375,23	1.125,69
75-13-02-071 O	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TI PO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 71 04 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FE CHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERT.+3TCS REF 08936/ORSE	UN	1,00	45.104,71	45.104,71
75-13-02-072 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 11 /220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC 00755/ORSE	UN	1,00	1.210,83	1.210,83
75-13-02-073 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MUFLA TERM INAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - REV 01. REF.: 12877/ORSE	UN	3,00	407,22	1.221,66
75-13-02-074 O	TRANSFORMADOR À SECO, TRIFÁSICO CLASSE D E ISOLAMENTO 15KV - POTÊNCIA 500 KVA - D ERIVAÇÕES PRIMÁRIAS 13,8/13,2/12,6/12,0/ /11,4. TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V-ESTREL A,IP-00, FATOR K = 1 REF 13583/ORSE	UN	1,00	77.205,78	77.205,78
01-01-77-054 C 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA PA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORE S DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	UN	1,00	577,85	577,85
75-13-02-075 O	QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINT URA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAM ENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM REF 09726/ORSE	UN	1,00	3.359,30	3.359,30
01-01-77-016 C	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO	UN	2,00	5.517,79	11.035,58

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
101900	800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_10/2020 CS: 101900				
01-01-77-028 C 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	UN	4,00	16,92	67,68
01-01-77-038 C 101899	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101899	UN	1,00	2.648,42	2.648,42
01-01-77-035 C 101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101896	UN	3,00	780,66	2.341,98
01-01-77-043 C 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671	UN	8,00	100,38	803,04
75-13-02-076 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR,POT. STAND-BY 625/569 KVA, TRIFÁSICO, 220/127V C/ QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO/DIGITAL,DEEP SEA/DIESEL POT MÁX C/ KIT ATENUADOR REF 11904/ORSE	UN	1,00	866.940,04	866.940,04
Total da Etapa ->				1.041.222,56	
004-012	INSTALAÇÕES PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-001 C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	0,47	115,48	54,28
01-50-01-065 O 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO. AF_08/2023 CS: 94319	M3	0,14	105,88	14,82
01-01-86-069 C 89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89576	M	8,00	30,62	244,96
01-01-86-028 C 89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89581	UN	2,00	40,58	81,16
01-01-86-056 C 89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89547	UN	2,00	26,28	52,56
70-01-83-006 O	RALO HEMISFÉRICO EM FºFº, TIPO ABACAXI 75MM REF - 9752/ORSE	UN	2,00	61,06	122,12
01-01-19-034 C 99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDENHA DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99257	UN	2,00	1.262,87	2.525,74
Total da Etapa ->				3.095,64	
004-013	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO			B.D.I. ==>	28,50
70-02-42-002 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30CM*, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS,	UN	4,00	43,78	175,12

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO				
01-01-88-056 C 101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101910	UN	3,00	469,68	1.409,04
70-02-42-006 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20 X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - EX TINTOR PORTÁTIL	UN	4,00	28,13	112,52
75-13-02-077 O	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA D E EQUIPAMENTOS - PLACA E1 REF.: 12883/ORSE	UN	2,00	28,64	57,28
70-02-42-018 O	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) REF 11853/ORSE	UN	2,00	35,93	71,86
70-01-73-009 U	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SIMILAR - REF 11867/ORSE	UN	2,00	225,04	450,08
70-02-42-003 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS , CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	UN	2,00	25,11	50,22
Total da Etapa ->					2.326,12
004-014	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO			B.D.I. ==>	28,50
70-01-88-003 U	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 10446 /ORSE	UN	1,00	474,59	474,59
70-01-88-002 O	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRÁ-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO - REF 07861/ORSE	UN	1,00	207,68	207,68
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	30,00	14,07	422,10
01-02-35-013 C 104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	22,00	16,46	362,12
01-01-75-027 C 91943	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91943	UN	5,00	27,85	139,25

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-75-023 C 91942	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO P ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91942	UN	6,00	46,81	280,86
Total da Etapa ->					1.886,60
004-015	INSTALAÇÕES PARA SPDA - ATERRAMENTO E CAIXAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-36-058 U	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X 200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA). REF 11273/ORSE	UN	2,00	494,66	989,32
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	1,00	62,70	62,70
Total da Etapa ->					1.052,02
004-016	INSTALAÇÕES PARA SPDA - PÁRA-RAIOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-44-019 C 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96985	UN	2,00	107,34	214,68
01-02-44-002 C 96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96989	UN	1,00	194,50	194,50
01-02-44-020 C 96988	MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96988	UN	1,00	232,33	232,33
01-02-44-001 C 96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96987	UN	1,00	168,48	168,48
Total da Etapa ->					809,99
004-017	INSTALAÇÕES PARA SPDA - CABOS E CONECTORES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-02-001 C 101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101663	UN	8,00	34,09	272,72
70-01-76-005 U	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	47,47	2.848,20
01-02-44-017 C 96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96984	UN	36,00	73,72	2.653,92
01-01-78-073 C 101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101548	UN	6,00	9,68	58,08
Total da Etapa ->					5.832,92
004-018	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-113 C 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	9,45	610,40	5.768,28
70-01-50-004 O	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE	M2	8,80	437,50	3.850,00

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
				Total da Etapa ->	
					9.618,28
004-019	ARREMATAS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	50,89	70,89	3.607,59
01-02-19-003 C 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	M	4,76	148,40	706,38
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	8,56	119,04	1.018,98
				Total da Etapa ->	
					5.332,95
004-020	PINTURAS INTERNA E EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	86,58	7,21	624,24
01-02-24-010 C 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88488	M2	86,58	20,32	1.759,31
01-02-24-003 C 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	86,58	43,21	3.741,12
01-02-23-005 C 88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88414	M2	212,63	9,97	2.119,92
70-02-24-003 U	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01. REF. 8624/ORSE	M2	393,29	32,72	12.868,45
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	393,29	12,62	4.963,32
01-02-23-003 C 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 CS: 88415	M2	180,66	6,93	1.251,97
				Total da Etapa ->	
					27.328,33
004-021	LIMPEZA GERAL			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	86,58	2,98	258,01
				Total da Etapa ->	
					258,01
				Total da Sub-Obra ->	
					1.427.133,44
005	EDIFICAÇÕES ANEXAS - ABRIGO DE RESÍDUOS				
005-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	50,89	84,77	4.313,95
				Total da Etapa ->	
					4.313,95

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
005-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q1 96 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	99,11	526,91	52.222,05
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	34,69	29,22	1.013,64
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	1.040,60	4,05	4.214,43
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	34,69	11,86	411,42
Total da Etapa ->					57.861,54

005-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	215,30	192,26	41.393,58
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	99,11	300,20	29.752,82
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	50,33	14,40	724,75
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	838,21	12,72	10.662,03
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	14,87	787,01	11.702,84
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	14,87	57,16	849,97
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	4,61	1.553,76	7.162,83
Total da Etapa ->					102.248,82

005-004	ALVENARIAS E VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	61,51	16,96	1.043,21
01-01-05-006 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO	M2	8,78	275,44	2.418,36

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
101161	DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161				
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	21,78	33,13	721,57
Total da Etapa ->					4.183,14
005-005	REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	255,66	11,74	3.001,45
Total da Etapa ->					3.001,45
005-006	REVESTIMENTO CERÂMICO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	255,66	105,56	26.987,47
75-13-03-040 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE REF CS: 87251	M2	255,66	63,39	16.206,29
Total da Etapa ->					43.193,76
005-007	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-27-041 C 87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87737	M2	85,26	67,72	5.773,81
Total da Etapa ->					5.773,81
005-008	PISOS CERÂMICOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-41-022 C 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	85,26	63,39	5.404,63
Total da Etapa ->					5.404,63
005-009	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	85,26	22,01	1.876,57
Total da Etapa ->					1.876,57
005-010	REVESTIMENTO EXTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	183,87	12,81	2.355,37

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					2.355,37
005-011	REVESTIMENTO CERÂMICO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	183,87	105,56	19.409,32
01-02-40-004 C 87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 CS: 87244	M2	183,87	325,07	59.770,62
Total da Etapa ->					79.179,94
005-012	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 CS: 98547	M2	120,40	285,93	34.425,97
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	120,40	77,34	9.311,74
Total da Etapa ->					43.737,71
005-013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-02-081 O	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR REF 13157/ORSE	UN	24,00	82,12	1.970,88
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	14,44	39,22	566,34
77-13-03-023 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE EM ALVENARIA	M	50,17	39,22	1.967,67
01-01-75-090 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	1,50	18,67	28,01
01-01-75-066 C 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837	M	1,03	30,83	31,75
01-01-75-147 C 91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	16,00	11,04	176,64
01-01-75-150 C 91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,20	26,40

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	ÇÃO. AF_03/2023 CS: 91876				
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940	UN	7,00	24,17	169,19
75-13-02-082 O	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM REF 08699/ORSE	UN	1,00	63,85	63,85
01-01-75-028 C 92866	CAIXA SEXTAVADA 3 X 3, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92866	UN	24,00	17,53	420,72
01-01-75-050 C 91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	8,00	14,58	116,64
01-01-75-183 C 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91994	UN	2,00	29,57	59,14
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	1,00	230,41	230,41
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	5,00	35,77	178,85
01-01-77-054 C 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	UN	1,00	577,85	577,85
75-13-02-083 O	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) REF 09723/ORSE	UN	1,00	174,72	174,72
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN	1,00	14,55	14,55
01-01-77-025 C 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93653	UN	1,00	14,55	14,55
01-01-77-028 C 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	UN	1,00	16,92	16,92
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	257,71	5,92	1.525,64
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	7,00	53,11	371,77

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-35-023 C 91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA , PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP R, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJ	M	9,00	34,89	314,01
Total da Etapa ->					9.016,50
005-014	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			B.D.I. ==> 28,50	
75-13-02-079 O	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" REF 01353/ORSE	UN	1,00	278,81	278,81
Total da Etapa ->					278,81
005-015	LOUÇAS E METAIS			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-01-080 C 86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86914	UN	1,00	133,59	133,59
Total da Etapa ->					133,59
005-016	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 100701	M2	21,00	621,90	13.059,90
70-01-50-004 O	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE	M2	29,78	437,50	13.028,75
Total da Etapa ->					26.088,65
005-017	ARREMATES			B.D.I. ==> 28,50	
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 8637/ORSE	M	61,23	70,89	4.340,59
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	10,20	119,04	1.214,21
Total da Etapa ->					5.554,80
005-018	PINTURAS INTERNA E EXTERNA			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	85,26	7,21	614,72
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	85,26	28,76	2.452,08
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	85,26	15,91	1.356,49
Total da Etapa ->					4.423,29
005-019	LIMPEZA GERAL			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	85,26	2,98	254,07
Total da Etapa ->					254,07
Total da Sub-Obra ->					398.880,40

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
006	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - ABRIGO DE GASES				
006-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	29,50	84,77	2.500,72
Total da Etapa ->					2.500,72
006-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q196 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	40,87	526,91	21.534,81
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	14,30	29,22	417,85
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	429,14	4,05	1.738,02
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	14,30	11,86	169,60
Total da Etapa ->					23.860,28
006-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	108,00	192,26	20.764,08
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	40,87	300,20	12.269,17
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	22,88	14,40	329,47
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	341,95	12,72	4.349,60
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	6,13	787,01	4.824,37
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	6,13	57,16	350,39
01-01-70-021 C	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRU	M3	2,70	1.553,76	4.195,15

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
89993	TURAL. AF_09/2021 CS: 89993				
Total da Etapa ->					47.082,23
006-004	ALVENARIA/VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	36,00	16,96	610,56
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	7,80	33,13	258,41
Total da Etapa ->					868,97
006-005	REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	141,65	11,74	1.662,97
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	141,65	105,56	14.952,57
Total da Etapa ->					16.615,54
006-006	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	M2	34,24	54,82	1.877,04
Total da Etapa ->					1.877,04
006-007	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	34,78	22,01	765,51
Total da Etapa ->					765,51
006-008	REVESTIMENTO EXTERNO/FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	103,25	12,81	1.322,63
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	103,25	105,56	10.899,07
Total da Etapa ->					12.221,70
006-009	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M	M2	47,00	285,93	13.438,71

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	M. AF_09/2023 CS: 98547				
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACÇÃO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	47,00	77,34	3.634,98
Total da Etapa ->					17.073,69
006-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	12,00	310,58	3.726,96
77-13-03-024 O	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICRAMPA, COM BITOLA DE 1, COM CONEXÕES, APROPRIADAS E PRÉ FABRICADAS, INSTALAÇÃO EM BUTIDA NO PISO	M	6,68	17,84	119,17
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	2,77	39,22	108,64
77-13-03-023 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE EM ALVENARIA	M	32,66	39,22	1.280,93
75-13-02-107 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 13364/ORSE	UN	2,00	15,46	30,92
77-13-03-021 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINAPI:95757	UN	6,00	14,70	88,20
01-01-75-093 C 91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91865	M	2,95	23,23	68,53
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	361,72	5,92	2.141,38
01-01-77-054 C 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	UN	1,00	577,85	577,85
01-01-75-166 C 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	UN	3,00	37,33	111,99
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC	UN	9,00	24,17	217,53

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

		Lic.			
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940				
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	2,00	230,41	460,82
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	3,00	35,77	107,31
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	9,00	53,11	477,99
01-02-35-018 C 91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 CS: 91182	M	7,00	34,89	244,23
75-13-02-084 O	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P + T, 16 A REF 13620/ORSE	UN	6,00	77,50	465,00
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHTAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	24,00	9,78	234,72
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN	1,00	14,55	14,55
01-01-77-027 C 93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	UN	1,00	15,70	15,70
01-01-77-025 C 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93653	UN	6,00	14,55	87,30
01-01-77-030 C 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93658	UN	1,00	27,09	27,09
01-50-01-471 O 106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 106027	UN	4,00	92,80	371,20
77-13-03-026 O	QDF - COMP	UN	1,00	3.645,30	3.645,30
77-13-03-025 O	QDLF - GAS	UN	1,00	3.564,98	3.564,98
Total da Etapa ->				18.188,29	
006-011	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 100701	M2	12,60	621,90	7.835,94
70-01-50-004 O	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO	M2	12,60	437,50	5.512,50

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO REF 11732/ORSE				
Total da Etapa ->					13.348,44
006-012	ARREMATAS			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	61,28	70,89	4.344,14
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	6,12	119,04	728,52
Total da Etapa ->					5.072,66
006-013	PINTURAS INTERNA / EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	34,78	7,21	250,76
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	34,78	28,76	1.000,27
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	34,78	15,91	553,35
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	141,65	5,86	830,07
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88495	M2	141,65	15,37	2.177,16
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	141,65	12,62	1.787,62
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	M2	103,25	6,85	707,26
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	103,25	23,57	2.433,60
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	103,25	27,45	2.834,21
Total da Etapa ->					12.574,30
006-014	LIMPEZA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	34,24	2,98	102,04
Total da Etapa ->					102,04
Total da Sub-Obra ->					172.151,41
007	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - SALA DE CONFORTO DOS MOTORISTAS				
007-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	35,50	84,77	3.009,34
Total da Etapa ->					3.009,34
007-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q1 96 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	80,13	526,91	42.221,30
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	28,04	29,22	819,33
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	841,30	4,05	3.407,27
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	28,04	11,86	332,55
Total da Etapa ->					46.780,45
007-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	160,78	192,26	30.911,56
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	80,13	300,20	24.055,03
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	38,44	14,40	553,54
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	661,33	12,72	8.412,12
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	12,02	787,01	9.459,86
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	12,02	57,16	687,06
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	1,34	1.553,76	2.082,04
Total da Etapa ->					76.161,21

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
007-004	ALVENARIA/VEDAÇÕES			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	53,59	16,96	908,89
01-01-05-006 C 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2	8,80	275,44	2.423,87
01-02-59-029 O 105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105021	M	10,90	33,13	361,12
01-02-59-007 O 105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105030	M	11,00	54,60	600,60
Total da Etapa ->					4.294,48
007-005	REVESTIMENTO DE PAREDE			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	255,66	11,74	3.001,45
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87530	M2	131,60	59,32	7.806,51
Total da Etapa ->					10.807,96
007-006	REVESTIMENTO CERÂMICO			B.D.I. ==> 28,50	
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	124,06	105,56	13.095,77
01-02-41-022 C 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	124,06	63,39	7.864,16
Total da Etapa ->					20.959,93
007-007	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO			B.D.I. ==> 28,50	
01-01-27-041 C 87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87737	M2	70,45	67,72	4.770,87
01-02-41-022 C 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	70,45	63,39	4.465,83

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					9.236,70
007-008	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-61-007 C 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS: 96114	M2	70,45	106,63	7.512,08
Total da Etapa ->					7.512,08
007-009	REVESTIMENTO EXTERNO/FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	183,87	12,81	2.355,37
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	183,87	105,56	19.409,32
Total da Etapa ->					21.764,69
007-010	COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-54-025 C 100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	M2	76,49	33,28	2.545,59
01-01-54-108 C 92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 92543	M2	76,49	33,23	2.541,76
01-02-49-034 C 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94213	M2	76,49	78,27	5.986,87
01-02-49-003 C 94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94229	M	8,40	205,48	1.726,03
01-02-49-018 C 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231	M	25,00	63,85	1.596,25
70-02-49-004 O	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA REF 09077/ORSE	M	8,75	201,03	1.759,01
Total da Etapa ->					16.155,51
007-011	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 CS: 98547	M2	83,06	285,93	23.749,35
01-01-74-009 C	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL	M2	83,06	77,34	6.423,86

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
98565	AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565				
Total da Etapa ->					30.173,21
007-012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==> 28,50	
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	5,00	310,58	1.552,90
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	13,00	39,22	509,86
77-13-03-023 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE EM ALVENARIA	M	10,00	39,22	392,20
77-13-03-021 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O REF SINAPI:95757	UN	9,00	14,70	132,30
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	63,00	5,92	372,96
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	5,00	35,77	178,85
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	7,00	53,11	371,77
01-02-35-018 C 91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 CS: 91182	M	9,00	34,89	314,01
Total da Etapa ->					3.824,85
007-013	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			B.D.I. ==> 28,50	
77-13-02-015 O	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM (VASO SANITÁRIO) - REF 01683/ORSE	UN	2,00	69,94	139,88
77-13-02-016 O	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM (PIA DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR E ETC) - REF 01678/ORSE	UN	1,00	145,99	145,99
77-13-02-014 O	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC) - REF 01679/ORSE	UN	3,00	100,74	302,22
77-13-02-017 O	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO C/ MATERIAL	UN	8,00	177,61	1.420,88

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM - REF 1200/ORSE				
Total da Etapa ->					2.008,97
007-014	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-01-035 C 86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900	UN	1,00	249,65	249,65
01-01-82-006 C 89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89710	UN	3,00	22,95	68,85
70-02-05-003 O	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX 110V, MASTER FRIO OU SIMILAR - REF 00802/ORSE	UN	1,00	1.075,06	1.075,06
01-02-01-096 C 86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	UN	2,00	739,27	1.478,54
01-02-01-004 C 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100849	UN	2,00	54,77	109,54
70-02-01-009 O	LAVATÓRIO LOUÇA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENSIVA,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILAR) C/SIFÃO CROM, VÁLVULA CROM, ENGATE CROM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/ORSE	UN	2,00	1.061,73	2.123,46
01-02-01-029 C 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100860	UN	2,00	151,44	302,88
70-02-01-017 U	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC. REF 2055/ORSE	UN	1,00	822,13	822,13
01-02-01-082 C 100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 CS: 100853	UN	2,00	466,76	933,52
01-02-01-040 C 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86885	UN	2,00	15,30	30,60
01-02-01-089 C 86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86916	UN	1,00	27,29	27,29
01-02-01-058 C 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95547	UN	2,00	79,99	159,98
70-02-01-007 U	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, REF. MOD1 DA JAPI OU SIMILAR REF 13941/ORSE	UN	2,00	82,66	165,32
70-02-01-006 U	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	82,66	165,32

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					7.712,14
007-015	ESQUADRIAS DE MADEIRA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-47-008 U	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, DOBRADIÇAS, ACABAMENTO DE BORDA DE ALUMINIO E FECHADURA. CONF. PROJETO	UN	3,00	2.299,69	6.899,07
Total da Etapa ->					6.899,07
007-016	ESUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-46-007 C 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X12	M2	3,60	274,33	987,59
01-01-47-113 C 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	3,36	610,40	2.050,94
01-01-46-010 C 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE / REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE C	M2	2,16	528,94	1.142,51
Total da Etapa ->					4.181,04
007-017	ARREMATES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 8637/ORSE	M	78,74	70,89	5.581,88
01-02-19-003 C 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	M	7,60	148,40	1.127,84
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	1,70	119,04	202,37
Total da Etapa ->					6.912,09
007-018	PINTURA INTERNA/EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	70,45	7,21	507,94
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	70,45	28,76	2.026,14
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	70,45	15,91	1.120,86
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	131,60	5,86	771,18
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. A	M2	131,60	15,37	2.022,69

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	F_04/2023 CS: 88495				
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	131,60	12,62	1.660,79
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	M2	183,87	6,85	1.259,51
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	183,87	23,57	4.333,82
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	183,87	27,45	5.047,23
Total da Etapa ->					18.750,16
007-019	DIVERSOS			B.D.I. ==>	28,50
01-02-05-004 C 103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM M AÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 CS: 103314	M2	98,70	325,80	32.156,46
70-02-49-002 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 8MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC . REF. 13358/ORSE	M2	98,70	265,01	26.156,49
Total da Etapa ->					58.312,95
007-020	BANCADAS E BALCÕES			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-018 O	BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E = 2CM - REF 13664/ORSE	M2	0,61	945,19	576,57
Total da Etapa ->					576,57
007-021	LIMPEZA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	177,44	2,98	528,77
Total da Etapa ->					528,77
Total da Sub-Obra ->					356.562,17
008	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - CENTRAL DE ÁGUA GELADA				
008-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	19,19	84,77	1.626,74
Total da Etapa ->					1.626,74
008-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q1	M2	21,56	526,91	11.360,18

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	96 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRAD A REF CS: 97103				
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBR ATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	7,55	29,22	220,61
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ES CAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M 3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	7,55	11,86	89,54
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI DADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	226,38	4,05	916,84
Total da Etapa ->					12.587,17
008-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTUR AL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. A F_10/2022 CS: 89480	M2	67,17	192,26	12.914,10
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA S ERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92 484	M2	21,56	300,20	6.472,31
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9 2770	KG	10,38	14,40	149,47
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5 0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	178,56	12,72	2.271,28
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	3,23	787,01	2.542,04
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	3,23	57,16	184,63
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRU TURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	0,48	1.553,76	745,80
Total da Etapa ->					25.279,63
008-004	ALVENARIA/VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE V EDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	19,19	16,96	325,46
01-02-59-030 O 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 931 84	M	3,00	38,85	116,55
Total da Etapa ->					442,01

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
008-005	REVESTIMENTO DE PAREDE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGA MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	57,50	11,74	675,05
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM P AREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA EN TRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS . AF_03/2024 CS: 87530	M2	57,50	59,32	3.410,90
Total da Etapa ->					4.085,95
008-006	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARE IA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 C M, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/ 2020 CS: 98681	M2	18,75	54,82	1.027,88
Total da Etapa ->					1.027,88
008-007	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	18,75	22,01	412,69
Total da Etapa ->					412,69
008-008	REVESTIMENTO EXTERNO/FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRES ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLIC A. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉ RICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	67,17	12,81	860,45
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	67,17	105,56	7.090,47
Total da Etapa ->					7.950,92
008-009	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-006 C 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT A ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC AÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2 023 CS: 98546	M2	24,79	171,37	4.248,26
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONT AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	24,79	77,34	1.917,26
Total da Etapa ->					6.165,52
008-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP -6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALET AS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 L	UN	1,00	310,58	310,58

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	AMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE				
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL COM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	6,00	39,22	235,32
77-13-03-021 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O REF SINAPI:95757	UN	4,00	14,70	58,80
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	30,00	5,92	177,60
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	2,00	35,77	71,54
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	2,00	53,11	106,22
01-02-35-018 C 91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 CS: 91182	M	6,00	34,89	209,34
Total da Etapa ->					1.169,40
008-011	INSTALAÇÕES ÁGUA GELADA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-020 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06* KG/M REF. CS 92650	M	20,10	579,18	11.641,52
77-13-03-002 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5, E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M REF. CS 92650	M	200,00	733,25	146.650,00
77-13-03-020 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6, E= *7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26* KG/M REF. CS 92650	M	10,00	1.245,05	12.450,50
75-13-03-019 O	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3, E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M REF. CS 92650	UN	7,50	332,92	2.496,90
01-01-88-199 C 101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101917	UN	32,00	199,25	6.376,00
75-13-04-011 O	TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00	644,86	20.635,52
77-13-03-011 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIAM 4 POL	UN	1,00	5.780,89	5.780,89
77-13-03-010 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DIAM 3 POL	UN	1,00	3.541,76	3.541,76
77-13-03-012 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VÁLVULA DE BAL	UN	1,00	8.494,83	8.494,83

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ANCEAMENTO DIAM 5 POL				
77-13-03-006 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RAIO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 3POL	UN	10,00	65,23	652,30
77-13-03-007 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RAIO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 4POL	UN	14,00	112,39	1.573,46
77-13-03-008 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RAIO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 5POL	UN	12,00	172,69	2.072,28
77-13-03-009 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 90°, RAIO LONGO EM AÇO CARBONO, SOLDÁVEL 6POL	UN	1,00	298,71	298,71
Total da Etapa ->					222.664,67
008-012	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-012 O	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - REF 09072/ORSE	M2	5,28	1.167,77	6.165,83
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 100701	M2	5,28	621,90	3.283,63
Total da Etapa ->					9.449,46
008-013	ARREMATES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 8637/ORSE	M	19,19	70,89	1.360,38
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	2,44	119,04	290,46
Total da Etapa ->					1.650,84
008-014	PINTURA INTERNA/EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	18,75	7,21	135,19
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	18,75	28,76	539,25
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	18,75	15,91	298,31
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	57,50	5,86	336,95
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88495	M2	57,50	15,37	883,78
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	57,50	12,62	725,65
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	M2	67,17	6,85	460,11
01-02-24-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E	M2	67,17	23,57	1.583,20

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
88497	M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497				
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	67,17	27,45	1.843,82
Total da Etapa ->					6.806,26
008-015	LIMPEZA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	18,75	2,98	55,88
Total da Etapa ->					55,88
Total da Sub-Obra ->					301.375,02

009	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - CASA DE BOMBAS				
009-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	9,20	84,77	779,88
Total da Etapa ->					779,88
009-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q196 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	5,29	526,91	2.787,35
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	3,81	29,22	111,33
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	114,35	4,05	463,12
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	3,81	11,86	45,19
Total da Etapa ->					3.406,99
009-003	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	32,20	192,26	6.190,77
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJES MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	5,29	300,20	1.588,06
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	2,62	14,40	37,73

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	2770				
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	22,31	12,72	283,78
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	0,79	787,01	621,74
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	0,79	57,16	45,16
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	0,23	1.553,76	357,36
Total da Etapa ->					9.124,60
009-004	ALVENARIAS/VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	9,20	16,96	156,03
01-02-59-030 O 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93184	M	2,30	38,85	89,36
Total da Etapa ->					245,39
009-005	REVESTIMENTO DE PAREDE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESSÃO DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	27,46	11,74	322,38
01-02-04-038 C 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87530	M2	27,46	59,32	1.628,93
Total da Etapa ->					1.951,31
009-006	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	M2	4,00	54,82	219,28
Total da Etapa ->					219,28
009-007	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	4,00	22,01	88,04
Total da Etapa ->					88,04
009-008	REVESTIMENTO EXTERNO/FACHADA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESSÃO DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D	M2	32,20	12,81	412,48

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-03-093 C 87779	E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA A. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉ RICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D E 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	32,20	105,56	3.399,03
Total da Etapa ->					3.811,51
009-009	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL ICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M M. AF_09/2023 CS: 98547	M2	6,08	285,93	1.738,45
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONT AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	6,08	77,34	470,23
Total da Etapa ->					2.208,68
009-010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			B.D.I. ==>	28,50
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP -6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALET AS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 L AMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	1,00	310,58	310,58
77-13-03-022 O	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL C OM BITOLA DE 3/4, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, IN STALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO	M	6,00	39,22	235,32
77-13-03-021 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALV ANIZADO, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTAL ADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O REF SINAPI:95757	UN	4,00	14,70	58,80
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 CS: 91926	M	30,00	5,92	177,60
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	2,00	35,77	71,54
01-01-76-014 C 95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELET RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 95801	UN	2,00	53,11	106,22
01-02-35-024 C 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA , PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP R, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IG UAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA R ÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PER	M	6,00	13,98	83,88

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					1.043,94
009-011	ESQUADRIAS DE ALUMINIO/VIDRO - CASA DE BOMBA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-113 C 91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIAN A COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 C S: 91341	M2	3,74	610,40	2.282,90
Total da Etapa ->					2.282,90
009-012	ARREMATES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	9,20	70,89	652,19
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES SURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	1,64	119,04	195,23
Total da Etapa ->					847,42
009-013	PINTURA EXTERNA/INTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 8848 4	M2	4,00	7,21	28,84
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023 CS: 88494	M2	4,00	28,76	115,04
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICA ÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2 023 CS: 104639	M2	4,00	15,91	63,64
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88 485	M2	27,46	5,86	160,92
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. A F_04/2023 CS: 88495	M2	27,46	15,37	422,06
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICA ÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0 4/2023 CS: 104641	M2	27,46	12,62	346,55
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLI CO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIF ÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/202 4 CS: 88411	M2	32,20	6,85	220,57
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	32,20	23,57	758,95
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE XTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS D E CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	32,20	27,45	883,89
Total da Etapa ->					3.000,46
009-014	LIMPEZA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	4,00	2,98	11,92
Total da Etapa ->					11,92

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Sub-Obra ->					29.022,32
010	EDIFICAÇÕES ANEXAS DA IMPLANTAÇÃO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
010-001	SERVIÇOS INICIAIS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-99-005 C 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADA S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	64,17	84,77	5.439,69
Total da Etapa ->					5.439,69
010-002	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-039 O	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, INCLUSIVE TELA SOLDADA Q196 E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA A REF CS: 97103	M2	47,50	526,91	25.028,23
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	16,63	29,22	485,93
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	16,63	11,86	197,23
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	498,75	4,05	2.019,94
Total da Etapa ->					27.731,33
010-003	TANQUE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-043 C 102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MÁXIMA AIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS C	M3	31,71	9,53	302,20
01-01-63-044 C 96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 CS: 96530	M2	67,28	208,94	14.057,48
01-01-65-008 C 92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CS: 92271	M2	8,41	127,57	1.072,86
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	895,39	15,11	13.529,34
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	383,13	13,35	5.114,79
01-01-08-020 C 92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	KG	176,84	10,73	1.897,49

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764				
01-02-31-025 C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	0,42	619,51	260,19
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	9,25	787,01	7.279,84
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	9,25	57,16	528,73
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	7,32	29,22	213,89
01-02-54-075 C 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588	M3X	219,63	4,05	889,50
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	7,32	11,86	86,82
77-13-02-019 O	ALCAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 - REF 01845/ORSE	M2	0,49	855,71	419,30
Total da Etapa ->					45.652,43
010-004	SUPERESTRUTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-03-001 C 89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 CS: 89480	M2	53,76	192,26	10.335,90
01-01-65-036 C 92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRAS ERRADAS, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92484	M2	12,14	300,20	3.644,43
01-01-08-015 C 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	5,77	14,40	83,09
01-01-08-010 C 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	99,20	12,72	1.261,82
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	1,82	787,01	1.432,36
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	1,82	57,16	104,03

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	AF_02/2022 CS: 103673				
01-01-70-021 C 89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 CS: 89993	M3	0,38	1.553,76	590,43
Total da Etapa ->					17.452,06
010-005	ALVENARIAS/VEDAÇÕES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-59-016 O 93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG A. AF_03/2024 CS: 93200	M	15,36	16,96	260,51
01-02-59-030 O 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93184	M	6,88	38,85	267,29
01-02-59-009 O 93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93197	M	5,00	77,65	388,25
Total da Etapa ->					916,05
010-006	REVESTIMENTO DE PAREDE			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-001 C 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	38,88	11,74	456,45
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	38,88	105,56	4.104,17
Total da Etapa ->					4.560,62
010-007	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-28-005 C 98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98681	M2	10,08	54,82	552,59
Total da Etapa ->					552,59
010-008	REVESTIMENTO DE TETO			B.D.I. ==>	28,50
75-13-03-041 U	TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE	M2	10,02	22,01	220,54
Total da Etapa ->					220,54
010-009	REVESTIMENTO EXTERNO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-23-007 C 87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D E FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	53,76	12,81	688,67
01-02-03-093 C 87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 CS: 87779	M2	53,76	105,56	5.674,91

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					6.363,58
010-010	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-74-005 C 98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT A ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APL ICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4M M. AF_09/2023 CS: 98547	M2	12,15	285,93	3.474,05
01-01-74-009 C 98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONT AL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRA ÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 CS: 98565	M2	12,15	77,34	939,68
Total da Etapa ->					4.413,73
010-011	ESQUADRIAS METÁLICAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-47-096 C 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 1 00701	M2	2,73	621,90	1.697,79
70-01-47-023 O	CERCA/GRADIL NYLOFOR H = 2,03M, MALHA 5X 20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁICA NA S CORES VERDE OU BRANCA. FORNEC E INST. INCL POSTES E ACESS - REF 13779/ORSE	M	141,17	950,22	134.142,56
77-13-02-012 O	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PAD RÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - RE F 09072/ORSE	M2	1,70	1.167,77	1.985,21
Total da Etapa ->					137.825,56
010-012	ARREMATES			B.D.I. ==>	28,50
70-02-19-001 O	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 7/ORSE	M	15,36	70,89	1.088,87
01-02-19-003 C 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	M	3,32	148,40	492,69
01-02-28-040 C 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES SURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	1,34	119,04	159,51
Total da Etapa ->					1.741,07
010-013	PINTURA EXTERNA/INTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-24-006 C 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 8848 4	M2	10,21	7,21	73,61
01-02-24-004 C 88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023 CS: 88494	M2	10,21	28,76	293,64
01-02-24-008 C 104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICA ÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2 023 CS: 104639	M2	10,21	15,91	162,44
01-02-24-005 C 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88 485	M2	38,88	5,86	227,84
01-02-24-002 C 88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. A F_04/2023 CS: 88495	M2	38,88	15,37	597,59

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-24-007 C 104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104641	M2	38,88	12,62	490,67
01-02-23-002 C 88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 CS: 88411	M2	53,76	6,85	368,26
01-02-24-001 C 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	53,76	23,57	1.267,12
01-02-23-022 C 88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	53,76	27,45	1.475,71

Total da Etapa ->

4.956,88

010-014		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TANQUE DE RETENÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-30-131 C 98030	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 98030	UN	1,00	11.469,58	11.469,58	
01-02-30-058 C 98031	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 CS: 98031	M	2,05	3.966,32	8.130,96	
01-02-30-164 C 98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 CS: 98051	M	0,50	1.363,54	681,77	

Total da Etapa ->

20.282,31

010-015		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BASES			B.D.I. ==>	28,50
01-02-34-022 C 97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 CS: 97103	M2	47,50	360,46	17.121,85	

Total da Etapa ->

17.121,85

010-016		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			B.D.I. ==>	28,50
01-01-11-050 C 90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90694	M	34,90	52,85	1.844,47	
01-01-88-238 C 92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSIFICAÇÃO MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92341	M	8,35	150,54	1.257,01	
01-01-83-029 C 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89744	UN	2,00	34,34	68,68	

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-01-88-085 C 92676	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92676	UN	3,00	95,42	286,26
Total da Etapa ->					3.456,42
010-017	ESTAÇÃO DE TRAT. DE ESGOTO-INST. ELÉTRICA (LIG. QUADRO DE COMANDO - SUBESTAI			B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-009 C 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	60,00	9,78	586,80
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	12,00	32,00	384,00
01-01-77-043 C 93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671	UN	1,00	100,38	100,38
Total da Etapa ->					1.071,18
010-018	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - INST. ETE E BOMBAS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-06-001 O	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - ATÉ 18M3/DIA	UN	1,00	4.127,27	4.127,27
75-13-06-002 O	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 0,98 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 142MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q=2M / 32 M3/H A 8M / 16M3/H	UN	2,00	199,10	398,20
Total da Etapa ->					4.525,47
010-019	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	28,50
75-13-06-003 O	FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA, MODULADA, VAZÃO DE 20M3/H, PARA INSTALAÇÃO A NÍVEL DO SOLO, INCLUSIVE: GRADEAMENTO, CALHA PARSHALL, ELEVATÓRIA DE ESGOTO, REATOR DE TRAT E PAINEL ELET	UN	1,00	359.002,88	359.002,88
75-13-06-004 O	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7	UN	2,00	5.191,40	10.382,80
Total da Etapa ->					369.385,68
010-020	LIMPEZA GERAL			B.D.I. ==>	28,50
70-01-97-001 U	LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE	M2	10,21	2,98	30,43
Total da Etapa ->					30,43
Total da Sub-Obra ->					673.699,47

011 SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
011-001	PREPARAÇÃO DO TERRENO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-93-025 C 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS : 98459	M2	360,00	114,35	41.166,00
01-02-48-005 C 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525	M2	14.212,00	0,91	12.932,92
01-02-48-002 C 98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 CS: 98530	UN	6,00	192,79	1.156,74
01-02-48-010 C 98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 CS: 98526	UN	6,00	184,38	1.106,28
01-02-48-007 C 98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 CS: 98534	UN	9,00	422,41	3.801,69
01-02-54-021 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	2.131,80	9,19	19.591,24
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	25.581,60	3,20	81.861,12
Total da Etapa ->					161.615,99
011-002	MOVIMENTO DE TERRA			B.D.I. ==>	28,50
01-01-40-001 C 101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 CS: 101114	M3	5.003,68	6,26	31.323,04
01-01-15-065 C 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574	M3	7.497,00	1,95	14.619,15
01-01-15-140 C 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 CS: 100575	M2	12.495,00	0,84	10.495,80
01-01-15-072 C 96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRAMENTO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 CS: 96386	M3	7.497,00	9,05	67.847,85
01-02-54-021 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	2.493,32	9,19	22.913,61
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	17.453,24	3,20	55.850,37

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					203.049,82
011-003	URBANIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-40-001 C 101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 CS: 101114	M3	1.360,29	6,26	8.515,42
01-02-54-021 C 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	1.768,33	9,19	16.250,95
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	21.220,00	3,20	67.904,00
01-01-15-049 C 96389	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOL	M3	1.360,29	73,51	99.994,92
01-02-17-014 C 92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 CS: 92398	M2	5.535,33	113,77	629.754,49
01-01-72-006 C 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94273	M	1.620,83	51,75	83.877,95
01-01-72-002 C 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94274	M	226,20	55,64	12.585,77
01-01-72-016 C 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 CS: 94287	M	567,76	48,16	27.343,32
01-01-72-010 C 94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 CS: 94288	M	85,48	57,29	4.897,15
01-01-95-006 C 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 CS: 96622	M3	111,12	306,86	34.098,28
01-02-15-002 C 94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94994	M2	2.222,34	132,24	293.882,24

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-31-018 C 94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (E M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94966	M3	69,90	799,05	55.853,60
75-13-02-085 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR REF 11380/ORSE	M2	466,03	21,87	10.192,08
70-02-25-003 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM REF 02180/ORSE	M2	466,03	50,13	23.362,08
01-01-01-001 O 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658	M2	64,64	201,44	13.021,08
01-02-08-012 C 98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 CS: 98519	M2	2.731,38	4,92	13.438,39
75-13-02-086 O	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2", BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. - ESCADA REF 12385/ORSE	M	297,45	1.659,67	493.668,84
01-50-02-220 C 99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM ADESIVO EST	M	17,07	732,94	12.511,29
01-02-27-012 C 102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 CS: 102491	M2	297,45	28,17	8.379,17

Total da Etapa ->**1.909.531,02**

011-004 BASE RESERVATÓRIO				B.D.I. ==>	28,50
01-02-34-022 C 97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 CS: 97103	M2	6,25	360,46	2.252,88
01-01-63-028 C 96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96540	M2	11,20	176,53	1.977,14
01-01-63-003 C 96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544	KG	44,10	22,85	1.007,69
01-01-63-002 C 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546	KG	111,06	17,50	1.943,55
01-01-63-007 C 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	231,12	13,27	3.066,96
01-01-63-013 C 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMB	M3	12,50	1.071,54	13.394,25

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	A - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF_01/2024 CS: 96557				
70-01-67-002 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4 5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE	M2	40,00	35,12	1.404,80
Total da Etapa ->					25.047,27
011-005	DADOS E VOZ - (CFTV, LÓGICA E SONORIZAÇÃO)			B.D.I. ==>	28,50
01-01-75-087 C 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	946,25	14,07	13.313,74
01-01-75-090 C 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	380,29	18,67	7.100,01
01-01-75-092 C 91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91872	M	93,64	22,77	2.132,18
01-01-75-147 C 91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	654,00	11,04	7.220,16
01-01-75-150 C 91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91876	UN	221,00	13,20	2.917,20
01-01-75-049 C 91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91890	UN	76,00	17,69	1.344,44
01-01-75-054 C 91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91917	UN	18,00	27,94	502,92
01-02-35-013 C 104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	1.175,39	16,46	19.346,92
70-02-38-029 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 15X15X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	187,00	51,37	9.606,19
70-02-38-030 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 20X20X10CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556 CONFORME PROJETO	UN	4,00	62,89	251,56
70-02-38-031 U	CAIXA DE PASSAGEM DE ATÉ 40X40X12CM - FORNECIMENTO E E INSTALACAO. REF. CS 100556	UN	2,00	186,62	373,24

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	6 CONFORME PROJETO				
70-01-36-037 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VA LEMAM OU SIMILAR). REF 723/ORSE	UN	86,00	8,15	700,90
70-01-36-038 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 33 VA LEMAM OU SIMILAR). REF 724/ORSE	UN	28,00	11,17	312,76
01-02-38-007 C 98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	M	12.483,11	10,14	126.578,74
70-02-38-010 O	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - REF 11419/ORSE	UN	4,00	27,18	108,72
70-02-38-038 U	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 16 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT. REF.: 13962/ORSE	UN	2,00	2.940,39	5.880,78
70-02-38-039 U	CONVERSOR DE MÍDIA RJ-45 PARA FIBRA ÓTICA, COM UMA PORTA RJ-45 1000BASE-T, UMA PORTA PARA FIBRA ÓTICA 1000BASE-SX MULTIMODO (50/125 OU 62,5/125) PARA CONECTOR SC, COM LED EM SEU CORPO REF.: 10250/ORSE	UN	4,00	1.016,19	4.064,76
70-02-38-034 U	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. REF I 10322/ORSE	UN	352,00	30,43	10.711,36
70-02-38-043 U	CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA. REF 13597/ORSE	UN	50,00	352,18	17.609,00
70-02-38-019 O	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM - REF 11227/ORSE	UN	3,00	3.267,34	9.802,02
70-02-38-013 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - 12791/ORSE	UN	20,00	4.737,88	94.757,60
70-02-38-037 U	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. REF 11307/ORSE	UN	4,00	1.357,65	5.430,60
70-02-38-035 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01. REF 11230/ORSE	UN	457,00	13,88	6.343,16
70-02-38-036 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 01. REF 11268/ORSE	UN	357,00	54,91	19.602,87
77-18-02-001 O	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACKS 19, FECHADO, PADRÃO 2U - REF 14065/ORSE	UN	20,00	77,19	1.543,80
01-01-75-089 C 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	336,05	18,18	6.109,39
01-01-75-088 C 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,78	12,35	812,38

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	. AF_03/2023 CS: 91867				
01-01-75-091 C 91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	M	30,88	16,95	523,42
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	30,00	32,00	960,00
01-01-75-149 C 91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91884	UN	204,00	15,28	3.117,12
01-01-75-148 C 91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91879	UN	44,00	9,00	396,00
01-01-75-152 C 91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91885	UN	51,00	17,39	886,89
01-01-75-151 C 91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	21,00	11,15	234,15
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	10,00	24,08	240,80
01-01-75-051 C 91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91914	UN	140,00	24,00	3.360,00
01-01-75-050 C 91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	60,00	14,58	874,80
01-01-75-052 C 91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91893	UN	20,00	21,72	434,40
01-01-75-053 C 91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91905	UN	10,00	18,59	185,90
70-01-36-049 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) REF.: 763/ORSE	UN	259,93	74,38	19.333,59
70-01-36-050 U	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCA	UN	7,00	115,46	808,22

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	LHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF .: 11292/ORSE				
70-01-36-051 U	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETR OCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: M OPA OU SIMILAR). REF 12959/ORSE	UN	5,00	72,09	360,45
70-01-36-052 U	CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROC ALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOP A OU SIMILAR) REF.: 11289/ORSE	UN	5,00	156,10	780,50
70-01-36-021 O	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÕES (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (M ARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 0738 4/ORSE	UN	174,00	36,70	6.385,80
70-01-36-054 U	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZ ONTAL PARA ELETRODUTO 2 (REF. VL 33 GE V ALEMAM OU SIMILAR). REF.: 760/ORSE	UN	1,00	16,72	16,72
01-01-75-019 C 91941	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9194 1	UN	242,00	15,19	3.675,98
70-02-38-032 U	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6. REF 11214/ORSE	UN	118,00	97,06	11.453,08
70-02-38-022 O	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4 X 2, EM BUTIR, COMPLETA, REF 0605, FAME OU SIMIL AR - REF 07817/ORSE	UN	74,00	106,63	7.890,62
70-02-38-033 U	TOMADA PARA LÓGICA RJ-45, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC 4X2. REF 103 25/ORSE	UN	37,00	135,52	5.014,24
70-02-38-018 U	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 /ORSE	M	420,00	28,40	11.928,00
70-02-38-024 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 REF 11242/ORSE	UN	600,00	11,21	6.726,00
70-02-38-027 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PIS O 19 X 16U X 570MM (GABINETE) - REF 0075 8/ORSE	UN	2,00	963,65	1.927,30
01-02-38-050 C 98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 9 8302	UN	18,00	1.538,49	27.692,82
01-01-75-023 C 91942	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 ALTA (2,00 M DO P ISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91942	UN	3,00	46,81	140,43
70-01-76-012 U	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 5023/ORSE	M	552,38	15,96	8.815,98
70-02-38-047 O	MESA DE SOM / MIXER 5 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR. REF 12397/ORSE	UN	1,00	1.230,22	1.230,22
77-18-02-002 O	CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFO NE) - REF 11752/ORSE	M	234,84	19,38	4.551,20
77-18-02-003 O	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1300W 4 OHMS - OP 7600 NEAL OU SIMILAR - REF 12396/ORSE	UN	4,00	4.033,97	16.135,88

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
Total da Etapa ->					520.557,91
011-006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTADORES (ELETRODUTOS / CAIXAS / ACESSÓRIOS / C			B.D.I. ==>	28,50
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	7,00	230,41	1.612,87
75-13-02-092 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE	UN	1,00	192,26	192,26
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	37,60	44,28	1.664,93
01-02-37-015 C 93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93022	UN	3,00	59,53	178,59
01-02-37-029 C 93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93015	UN	1,00	34,81	34,81
01-02-37-012 C 93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93026	UN	2,00	99,18	198,36
01-02-37-026 C 93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93017	UN	3,00	60,81	182,43
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	24,84	32,00	794,88
01-02-37-014 C 93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	UN	1,00	37,88	37,88
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	2,00	24,08	48,16
01-01-75-094 C 91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91869	M	25,40	21,45	544,83
01-01-75-056 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS	UN	2,00	21,96	43,92

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
91908	CÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91908				
01-01-75-154 C 91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91881	UN	2,00	14,03	28,06
01-02-37-025 C 93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93011	M	71,24	53,97	3.844,82
01-02-37-016 C 93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93024	UN	8,00	63,14	505,12
01-02-37-030 C 93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93016	UN	6,00	41,63	249,78
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	11,76	21,95	258,13
01-02-37-013 C 93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93018	UN	2,00	30,27	60,54
01-02-37-027 C 93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013	UN	3,00	19,90	59,70
01-02-35-013 C 104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	40,00	16,46	658,40
01-01-75-003 C 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	2.080,00	22,09	45.947,20
77-13-02-020 O	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM ² - 0,6KV/1KV/90° - REF 09204 /ORSE	M	800,00	33,38	26.704,00
Total da Etapa ->					83.849,67
011-007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO (ELETRODUTOS/CAIXAS/ACESSÓRIO B.D.I. ==>				28,50
01-01-75-021 C 91940	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC	UN	2,00	24,17	48,34

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
	IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91940				
75-13-02-082 O	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM REF 08699/ORSE	UN	1,00	63,85	63,85
77-13-02-021 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO - 4185/ORS E	UN	1,00	480,46	480,46
01-01-75-053 C 91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91905	UN	1,00	18,59	18,59
01-01-75-050 C 91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	9,00	14,58	131,22
01-01-75-063 C 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91835	M	5,36	25,30	135,61
01-01-75-066 C 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837	M	14,41	30,83	444,26
01-01-75-088 C 91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	7,50	12,35	92,63
01-01-75-148 C 91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91879	UN	18,00	9,00	162,00
01-01-75-151 C 91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	2,00	11,15	22,30
01-01-75-124 C 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	1,00	35,77	35,77
01-01-75-166 C 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	UN	1,00	37,33	37,33
70-01-73-006 U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALÉAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W - REF:12368 ORSE	UN	2,00	310,58	621,16
01-01-75-008 C 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_	M	81,81	5,92	484,32

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	03/2023 CS: 91926				
Total da Etapa ->					2.777,84
011-008	INSTALAÇÕES ENTRADA VOZ E DADOS			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-021 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO - 4185/ORS E	UN	1,00	480,46	480,46
75-13-02-092 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE	UN	6,00	192,26	1.153,56
01-02-37-014 C 93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	UN	1,00	37,88	37,88
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	8,60	44,28	380,81
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	89,12	32,00	2.851,84
77-13-02-022 O	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 2 POL - REV.01 - REF 12460/ORSE	UN	6,00	40,45	242,70
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	2,00	24,08	48,16
70-02-38-018 U	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 /ORSE	M	132,00	28,40	3.748,80
Total da Etapa ->					8.944,21
011-009	INST. ELÉT - ILUMINAÇÃO EXTERNA (ELETRODUTOS/CAIXAS/ACESSÓRIOS/LUMINÁRIAS/C			B.D.I. ==>	28,50
01-01-19-016 C 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	65,00	230,41	14.976,65
01-02-37-014 C 93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	UN	23,00	37,88	871,24
01-01-75-053 C 91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91905	UN	67,00	18,59	1.245,53
01-02-37-013 C 93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93018	UN	2,00	30,27	60,54

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-37-015 C 93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93022	UN	1,00	59,53	59,53
01-01-75-091 C 91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91868	M	412,00	16,95	6.983,40
01-01-75-066 C 91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91837	M	201,97	30,83	6.226,74
01-02-37-023 C 93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	663,98	32,00	21.247,36
01-02-37-022 C 93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	75,42	21,95	1.655,47
01-02-37-024 C 93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010	M	5,00	44,28	221,40
75-13-02-108 O	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09,249WATTS,31500LUMENS,4000K,IRC>70,BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/7 PIN, CORPO ALUM INJET.PINT.POLIEST REF 12162/ORSE	UN	24,00	5.915,78	141.978,72
75-13-02-109 O	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09,142WATTS,18300LUMENS,4000K,IRC>70,BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/7 PIN, CORPO ALUM INJET.PINT.POLIEST REF 12161/ORSE	UN	30,00	3.748,18	112.445,40
75-13-02-110 O	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM LED,P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POT.180W, 4000K,IRC>70,IP 66,VIDA ÚTIL 70.000 HS BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA,CORPO EM ALUM.INJET C/ PINT.POLIESTER,220V C/ REF 13131/ORSE	UN	10,00	1.590,07	15.900,70
01-02-37-028 C 93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	46,00	24,08	1.107,68
01-01-75-151 C 91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	134,00	11,15	1.494,10
01-02-37-027 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	UN	4,00	19,90	79,60

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
93013	50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013				
01-02-37-029 C 93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93015	UN	2,00	34,81	69,62
75-13-02-111 O	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO REF 00335/ORSE	UN	64,00	2.596,37	166.167,68
01-01-77-054 C 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	UN	1,00	577,85	577,85
01-01-78-014 C 101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101560	M	2.593,56	14,07	36.491,39
01-01-75-011 C 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	2.406,21	13,83	33.277,88
01-01-77-026 C 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN	5,00	14,55	72,75
75-13-02-112 O	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA REF 08001/ORSE	UN	1,00	160,65	160,65
01-50-01-471 O 106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 106027	UN	4,00	92,80	371,20
Total da Etapa ->				563.743,08	
011-010	INSTALAÇÕES RAMAL DE ENTRADA - ELETRODUTOS/CAIXAS/ACSSÓRIOS/ATERRAMENTO B.D.I. ==>				28,50
75-13-02-113 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT.= 0,80 X 0,80 X 0,40M REF 09030/ORSE	UN	7,00	750,38	5.252,66
01-02-37-012 C 93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93026	UN	5,00	99,18	495,90
75-13-02-114 O	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA D= 4" - PEÇA COM 6 METROS - FORNECIMENTO REF 04228/ORSE	UN	2,00	1.350,54	2.701,08
01-02-37-021 C 93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI	M	83,00	81,03	6.725,49

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012				
01-02-37-026 C 93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93017	UN	10,00	60,81	608,10
01-01-19-011 C 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	UN	3,00	62,70	188,10
75-13-02-115 O	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE E Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM2 REF 13039/ORSE	UN	3,00	739,74	2.219,22
70-01-76-006 U	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,48	67,04	635,54
75-13-02-103 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR SUORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENSAFIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA, CLASSE TENSÃO 15 KV REF 07380/ORSE	UN	9,00	364,91	3.284,19
75-13-02-116 O	SUPORTE PARA MUFLA - FORNECIMENTO REF 10424/ORSE	M	2,00	137,50	275,00
75-13-02-073 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE - REV 01. REF.: 12877/ORSE	UN	6,00	407,22	2.443,32
Total da Etapa ->					24.828,60

011-011 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				B.D.I. ==>	28,50
01-01-84-200 C 103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	M	168,00	37,48	6.296,64
01-01-84-192 C 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	114,00	16,04	1.828,56
01-01-84-195 C 89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89403	M	60,00	24,11	1.446,60
01-01-84-011 C 89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89596	UN	8,00	12,85	102,80
01-01-20-002 C 102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102607	UN	1,00	562,35	562,35
01-01-17-012 C 102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102137	UN	2,00	165,02	330,04

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-01-84-066 C 103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103986	UN	13,00	34,54	449,02
01-02-46-007 C 104992	HIDRÔMETRO DN 2 , 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 104992	UN	1,00	2.528,89	2.528,89
01-50-01-667 O 96650	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE P N 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 96650	UN	7,00	12,19	85,33
01-01-84-107 C 103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103984	UN	1,00	24,99	24,99
01-01-84-098 C 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	18,00	11,48	206,64
01-01-84-141 C 89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89426	UN	2,00	12,04	24,08
01-01-79-031 C 105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PR EDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 105234	UN	1,00	11,86	11,86
01-01-84-019 C 104003	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104003	UN	1,00	18,31	18,31
01-02-61-045 O 94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94799	UN	1,00	208,70	208,70
70-02-01-015 O	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 1152 C39 OU SIMILAR. REF 3685/ORSE	UN	8,00	132,18	1.057,44
01-01-84-205 C 89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	UN	1,00	25,55	25,55
01-01-84-177 C 89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440	UN	5,00	15,81	79,05
01-01-84-179 C 89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89620	UN	1,00	15,00	15,00
01-01-84-184 C 89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89625	UN	4,00	28,03	112,12
01-01-84-231 C	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO	UN	4,00	41,89	167,56

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
89594	EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89594				
01-02-61-077 O 103013	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM C RIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103013	UN	1,00	204,98	204,98
01-02-61-053 O 95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95252	UN	4,00	206,99	827,96
01-02-61-059 O 99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99622	UN	1,00	398,29	398,29
Total da Etapa ->					17.012,76

011-012		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - EQUIPAMENTOS			B.D.I. ==>	16,80
75-13-02-006 O	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR. REF.: 8218/ORSE	UN	2,00	7.206,68	14.413,36	
Total da Etapa ->					14.413,36	

011-013		INSTALAÇÕES PARA REDE DE DRENAGEM			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-010 U 102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERTERRO	M3	129,94	9,23	1.199,35	
01-01-14-032 U 104734	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	M3	129,94	19,67	2.555,92	
01-01-11-044 C 90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90701	M	96,00	79,13	7.596,48	
01-01-11-039 C 94869	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 94869	M	126,00	164,39	20.713,14	
01-01-11-040 C 94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 94871	M	78,00	257,19	20.060,82	
01-01-11-049 C 90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90706	M	366,00	524,23	191.868,18	
75-13-02-117 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (20") P/ SISTEMAS DE DRENAGEM, TIGRE ADS N-12 OU SIMILAR REF 10155/ORSE	M	48,00	628,06	30.146,88	
01-01-11-041 C	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE P	M	24,00	934,52	22.428,48	

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
90708	ARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90708				
77-01-02-022 O	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MAÇIC OS ESP = 0,20, DIM INT = 1,00 X 1,00 X 1,00M, LAJE SUP C A ESP 0,15, INCLUSIVE T AMPÃO TD-600 - R1 - REF 02680/ORSE	UN	14,00	4.296,64	60.152,96
75-13-02-118 O	BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJO LOS MACIÇOS ESP . = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1 REF 02822/ORSE	UN	24,00	4.100,31	98.407,44
Total da Etapa ->					455.129,65
011-014	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-84-011 C 89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89596	UN	21,22	12,85	272,68
01-01-14-030 U 104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESC AVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGUR A ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA	M3	4,24	27,13	115,03
01-01-83-083 C 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR IO. AF_08/2022 CS: 89714	M	27,00	48,16	1.300,32
01-01-11-051 C 90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁS TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021 CS: 90695	M	16,00	99,81	1.596,96
01-01-11-052 C 90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁS TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0 1/2021 CS: 90696	M	43,00	166,18	7.145,74
01-01-19-031 C 97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97902	UN	21,00	791,33	16.617,93
01-01-19-004 C 98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_1 2/2020 CS: 98105	UN	22,00	890,67	19.594,74
Total da Etapa ->					46.643,40
011-015	INSTALAÇÕES DE PCI			B.D.I. ==>	28,50
77-13-02-035 O	ABRIGO METÁLICO DE EMBUTIR PARA MANGUEIR A DE INCÊNDIO - 0,90 X 0,60 X 0,3M - REF 10444/ORSE	UN	4,00	724,37	2.897,48
77-13-02-036 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIX A TIPO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2	UN	8,00	340,22	2.721,76

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
	X 1 1/2 (INCÊNDIO) - REF 01517/ORSE				
77-13-02-037 O	CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2 - F ORNECIMENTO - REF 13829/ORSE	UN	8,00	40,37	322,96
01-01-88-046 C 97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97488	UN	4,00	585,82	2.343,28
77-13-02-038 O	ESGUICHO JATO REGULÁVEL DE 2 1/2, PARA COMBATE A INCENDIO - REV 01 - REF 12707/ORSE	UN	8,00	685,34	5.482,72
77-13-02-039 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE ALGODÃO P/ INCÊNDIO 2 1/2 COM 30M - REF 01508/ORSE	UN	16,00	1.792,13	28.674,08
77-13-02-040 O	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE , D = 2 1/2, INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE - REF 8023/ORSE	UN	8,00	614,94	4.919,52
Total da Etapa ->					47.361,80
011-016	ÁREA EXTERNA/PAISAGISMO/IRRIGAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			B.D.I. ==>	28,50
01-02-08-006 C 98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 98504	M2	4.412,89	17,67	77.975,77
01-02-08-001 C 98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 CS: 98520	M2	2.530,40	6,91	17.485,06
77-13-02-023 O	PLANTA - PORICURI (SYAGRUS CORONATA) H = 1,50M, FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 09380/ORSE	UN	4,00	662,91	2.651,64
77-13-02-024 O	PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H = 1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 11118/ORSE	UN	5,00	135,75	678,75
77-13-02-025 O	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 07774/ORSE	UN	84,00	65,89	5.534,76
77-13-02-026 O	PLANTA - PALMEIRA VÉITIA, FORNECIMENTO E PLANTIO - REF 07769/ORSE	UN	6,00	598,42	3.590,52
70-02-05-004 O	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPÃO E VEM - REF 09367/ORSE	UN	10,00	517,79	5.177,90
70-02-05-005 O	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 2.1/2, PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO 02 DEMÃOS - REF 13030/ORSE	UN	2,00	5.112,62	10.225,24
77-13-02-027 O	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO. , ALT (ÚTIL) = 6M (3,8M X 2 POL + 2,20M X 1 1/2POL), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01 - REF 12628/ORSE	UN	1,00	4.055,27	4.055,27
77-13-02-028 O	ASPERSOR ROTOR, P/ IRRIGAÇÃO REF.8005-SS , ENTRADA ROSCADA DE 1POL, FÊMEA BSP, CO LUNA AÇO INOX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR - REF 09461/ORSE	UN	10,00	741,23	7.412,30
77-13-02-030 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO D = 50MM ,PN-40, LINHA IRRIG	M	73,14	35,20	2.574,53

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

				Lic.	
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
77-13-02-031 O	GA-LF, TIGRE OU SIMILAR - REF 10538/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO D = 35MM ,PN-60, LINHA IRRI	M	318,02	25,70	8.173,11
77-13-02-029 O	GA-LF, TIGRE OU SIMILAR - REF 10539/ORSE CONTROLADOR CENTRAL P/ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO MODELO ESP-LX MODULAR, 16 ESTAÇÕES, GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR - RE 08992/ORSE	UN	1,00	3.098,57	3.098,57
01-01-01-001 O 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658	M2	53,11	201,44	10.698,48
01-01-15-143 C 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 CS: 100576	M2	6.169,68	3,94	24.308,54
01-01-15-004 C 105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 CS: 105727	M3	616,97	263,45	162.540,75
01-02-54-081 C 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	37.018,08	3,20	118.457,86
01-02-18-002 C 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CS: 97113	M2	3.002,01	2,99	8.976,01
01-02-17-014 C 92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 CS: 92398	M2	6.169,68	113,77	701.924,49
01-02-15-006 C 94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94993	M2	3.002,01	102,62	308.066,27
01-01-72-005 C 94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94275	M	2.047,06	47,04	96.293,70
Total da Etapa ->				1.579.899,52	
011-017	SINALIZAÇÃO			B.D.I. ==>	28,50
01-02-27-010 C 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102509	M2	157,56	48,05	7.570,76
01-02-27-005 C 102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102500	M	1.740,00	6,14	10.683,60

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
01-02-27-007 C 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLI CAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPE LIDA. AF_05/2021 CS: 102512	M	663,24	9,70	6.433,43
01-02-27-018 C 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA A CRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E A PLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 CS: 102513	M2	79,88	66,07	5.277,67
77-13-02-034 O	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARADA OBRIGATÓRIA, LADO = 0,248 M ALT INSTALAÇÃO = 1,20 M - REF SICRO 5213444	UN	4,00	230,75	923,00
77-13-02-033 O	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (GESTANTE, IDOSO ,DEFICIENTE FÍSICO, EMBARQUE/DESEMBARQUE , AUTISTA PASSAGEM PEDESTRE), ALT INSTAL AÇÃO = 1,20 M - 100 X 80 CM - REF SICRO 5213571	UN	23,00	390,23	8.975,29
70-02-42-007 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE P AREDE/PORTA (PP) - 30X15 - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	131,00	36,78	4.818,18
70-02-42-010 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE S ANITÁRIO (PPS) - 20X20 - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	33,27	299,43
70-02-42-008 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE S ETOR (PSP) - 70X20 - PADRÃO SESAB - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	103,64	414,56
70-02-42-014 U	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE L EITO (PPL) - 10X10 - PADRÃO SESAB - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	19,19	230,28
70-02-42-016 U	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 2 0CM - INSTALADO. 12043/ORSE	UN	21,00	134,45	2.823,45
70-02-42-012 O	PLACA DE INDICATIVA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELE VO. REF. 10720/ORSE	UN	186,00	270,31	50.277,66
70-02-42-017 U	TOTEM DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO CRISTAL 10MM, CONFORME PROJETO, ADESIVO DIGITAL TIPO ESPELHO, BASE EM CONCRETO ARMADO (5 0X30CM) E VEDAÇÃO C/SILICONE. REF.: 9300 /ORSE	UN	10,00	9.753,92	97.539,20
70-02-42-011 O	PLACA AÉREA PADRÃO SESAB - 30 X 10CM. AP APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTE S DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 9183/ORSE	UN	5,00	579,39	2.896,95
Total da Etapa ->				199.163,46	
011-018	MURO/GRADIL E ESQUADRIA			B.D.I. ==>	28,50
70-01-42-001 U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATE RIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1 ,0M REF 2497/ORSE	M3	76,46	87,59	6.697,13
01-02-31-026 C	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:	M3	12,74	612,89	7.808,22

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	Lic.	
				VALOR	PARCELA
94968	4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94968				
70-01-47-024 O	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYL OFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR - REF 13764/ORSE	M2	15,39	1.050,01	16.159,65
70-01-47-023 O	CERCA/GRADIL NYLOFOR H = 2,03M, MALHA 5X 20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNEC E INST. INCL POSTES E ACESS - REF 13779/ORSE	M	424,80	950,22	403.653,46
01-01-63-044 C 96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 CS : 96530	M2	640,80	208,94	133.888,75
01-01-65-065 C 92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92411	M2	140,80	224,04	31.544,83
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	3.369,70	13,35	44.985,50
01-01-63-014 C 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 CS: 96555	M3	49,92	1.094,76	54.650,42
01-01-24-004 C 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS CS: 103672	M3	7,04	964,92	6.793,04
01-01-04-051 C 103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103318	M2	254,87	124,16	31.644,66
01-01-23-020 C 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 CS: 87878	M2	509,75	7,04	3.588,64
01-02-04-037 C 87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P REPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	M2	509,75	42,06	21.440,09
01-02-23-003 C 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 CS: 88415	M2	509,75	6,93	3.532,57
01-02-24-013 C 95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95305	M2	509,75	17,91	9.129,62

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

Lic.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
01-02-59-001 O 105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET A, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105034	M	424,79	52,47	22.288,73
01-02-59-003 O 93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALET A, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CS: 93205	M	424,79	90,45	38.422,26
Total da Etapa ->					836.227,57
011-019	RESERVATÓRIO ENTERRADO			B.D.I. ==>	28,50
01-01-42-043 C 102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. M AIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS C	M3	83,23	9,53	793,18
01-01-63-044 C 96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 CS : 96530	M2	99,96	208,94	20.885,64
01-01-65-008 C 92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 CS: 92271	M2	21,76	127,57	2.775,92
01-01-08-025 C 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92761	KG	695,39	15,11	10.507,34
01-01-08-018 C 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	383,13	13,35	5.114,79
01-01-08-021 C 92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92765	KG	436,79	12,10	5.285,16
01-02-31-025 C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	1,09	619,51	675,27
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	17,61	787,01	13.859,25
75-13-02-059 O	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO REF 11477/O RSE	M3	17,61	49,92	879,09
01-01-14-017 C 104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	27,74	29,22	810,56
01-02-54-075 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10	M3X	832,20	4,05	3.370,41

Dt.Cadastro: 01/10/2025

SESAB - Obra : 25018B-CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Loc: IBOTIRAMA - BAHIA - Dt.Criação: 04/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
93588	M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 93588					
01-02-54-011 C 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 100982	M3	27,74	11,86	329,00	
77-13-02-019 O	ALCAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 - REF 01845/ORSE	M2	1,00	855,71	855,71	
Total da Etapa ->					66.141,32	
011-020	GALERIA TÉCNICA			B.D.I. ==>	28,50	
01-01-08-053 C 92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 CS: 92801	KG	2,58	11,89	30,68	
01-01-08-054 C 92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 CS: 92802	KG	5.442,15	11,68	63.564,31	
01-01-08-047 C 92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 CS: 92803	KG	4.289,14	10,73	46.022,47	
01-02-31-019 C 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94972	M3	238,00	787,01	187.308,38	
01-01-24-020 C 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 CS: 103673	M3	238,00	57,16	13.604,08	
70-01-65-005 O	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 03 USOS. REF.: 00082/ORSE	M2	621,23	153,69	95.476,84	
Total da Etapa ->					406.006,76	
Total da Sub-Obra ->					7.171.945,01	
Total da Obra ->					31.786.292,79	